

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Uglehøjvej 2 og Myrupvej 20A, 4700 Næstved.

Region Sjælland har den 02. april 2020 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Uglehøjvej 2 og Myrupvej 20A, 4700 Næstved, matr. nr. 8a og 10c V. Egesborg By, V. Egesborg.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Myrup Graveområde. Arealet er på ca. 8,7 ha. Grusgraven skal efterbehandles til natur- og rekreative formål samt erhvervsformål. Der graves ikke under grundvandsspejl.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 og § 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 21, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Uglehøj Grusgrav

Uglehøjvej 2 og Myrupvej 20A, 4700 Næstved

Gældende indtil 02.04.2030



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr.nr. 8a og 10c V. Egesborg By, V. Egesborg
Uglehøjvej 2 og Myrupvej 20A, 4700 Næstved
Næstved Kommune

Myrup Graveområde

Dato: 02.04.2020

Sagsnummer 15/00410

Oversigt

Uglehøjvej 2 og Myrupvej 20A, 4700 Næstved, matr. nr. 8a og 10c V. Egesborg By, V. Egesborg


Sagsnummer 15/00410

Ansøger, indvinder og ejer af matr. nr. 8a V. Egesborg By, V. Egesborg			
--	--	--	--

Navn:	Frede Andersen & Søn Næstved A/S		
CVR-nr.:	10063639		
Adresse:	Uglehøjvej 2, 4700 Næstved		
Kontakt:	Peter Andersen		
Telefon:	55 70 03 80	E-mail:	peter@vognmandfas.dk

Ejer af matr. nr. 10c V. Egesborg By, V. Egesborg			
---	--	--	--

Navn:	Ida & Hans Andersen		
CVR-nr.:			
Adresse:	Myrupvej 34, 4700 Næstved		
Kontakt:	Ida & Hans Andersen		
Telefon:	30 36 03 65	E-mail:	Vilhelm.hans@gmail.com



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	8
1.1	RÅSTOFLOVEN	8
1.1.1	Begrundelse	8
1.2	MILJØVURDERING (VVM)	8
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	8
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	9
2.1	VANDFORSYNINGSLOVEN	9
2.2	MUSEUMSLOVEN	9
3	VILKÅR	10
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	10
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	10
3.1.2	Råstofindvindingen	11
3.1.3	Tilladte driftstider	12
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.....	13
3.1.5	Materiel.....	15
3.1.6	Støv	15
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	15
3.1.8	Dræn	17
3.1.9	Belysning	17
3.1.10	Arkæologi og geologi.....	17
3.1.11	Efterbehandling	17
3.1.12	Afslutning	17
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	19
4.1	NÆSTVED KOMMUNE	19
4.1.1	Vandforsyningsloven.....	19
4.1.2	Museumsloven	19
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	20
5.1	ANSØGNINGEN	20
5.2	UDTALELSER.....	22
5.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber.....	22
5.2.2	Orientering af øvrige interessenter.....	22
5.2.3	Partshøring af udkast til afgørelse.....	23
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	24
6.1	GRAVEPLAN	24
6.2	EFTERBEHANDLINGSPLAN	25
7	REGIONENS BEHANDLING AF SAGEN.....	27
7.1	RÅSTOFLOVEN	27
7.2	RÅSTOFPLANEN.....	27
7.3	KOMMUNEPLAN OG LOKALPLAN	27

7.4	MILJØBESKYTTELSE	28
7.4.1	Driftstider	28
7.4.2	Støj	28
7.4.3	Støv	28
7.4.4	Forebyggelse mod forurening	29
7.4.5	Graveafstande og periferiskråninger	29
7.5	VANDFORSYNINGSIINTERESSER	30
7.6	BESKYTTELSE AF ARKÆOLOGISKE OG GEOLOGISKE INTERESSER	30
7.7	NATURBESKYTTELSE, HERUNDER LANDSKABELIGE VÆRDIER OG VIDENSKABELIGE INTERESSER	30
7.8	SIKKERHEDSSTILLELSE	30
8	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	31
9	MILJØVURDERING (VVM)	31
10	ANDRE LOVGIVNINGER	31
10.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	31
10.2	MUSEUMSLOVEN - BESKYTTEDE DIGER OG ANDRE BESKYTTELSESLINJER	32
10.3	LOV OM OFFENTLIGE VEJE	32
10.4	NATURBESKYTTELSESLØVEN	33
11	HØRINGSSVAR PÅ PARTSHØRING	34
12	REGIONEN SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	34
13	GENERELLE BESTEMMELSER	35
13.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	35
13.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	35
13.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	35
13.4	UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	36
13.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	36
13.6	RETURJORD	36
13.7	AFFALD	36
13.8	ENTREPRENØRTANKE	36
13.9	JORDFORURENING	37
13.10	BYGGELOVEN	37
13.11	GRUNDVAND	37
13.12	DIGESVALER	37
13.13	LEDNINGSREGISTERET	37
13.14	TELELEDNINGER	37
13.15	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	37
13.16	INDBERETNING OM BORINGER.	37
13.17	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	38
13.18	RÅSTOFAFGIFT	38
13.19	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER	38
14	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	39
14.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	39
14.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	39
14.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet	39

14.2.2	VVM screening.....	40
14.3	ORIENTERING	41

Bilag

1. Oversigtskort
2. Grave- og efterbehandlingsplan
3. VVM-screening
4. Graveafstande og skråningsanlæg
5. Indledende høringssvar
6. Principskitse for bortgravning af naboskel
7. Næstved Kommunes afgørelse efter vandforsyningsloven
8. Næstved Kommunes afgørelse efter museumsloven

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato	Beskrivelse
28-10-2015	Indledende høringssvar fra NK Forsyning El-net
04-11-2015	Indledende høringssvar fra NK Forsyning
09-11-2015	Indledende høringssvar fra SEAS-NVE
29-12-2015	Indledende høringssvar fra Museum Sydøstdanmark
09-11-2016	Indledende høringssvar fra Næstved Kommune samt notat og bilag om natur
23-01-2017	Ansøger sender revideret grave- og efterbehandlingsplan – udtager § 3-område
06-06-2017	Supplerende udtalelser fra Næstved Kommune – paddesø kræver ikke vandindvindingstilladelse
07-06-2017	Dialog om efterbehandling og skelgennemgravning
09-06-2017	Dialog med ansøger og nabo om bortgravning af skel
13-10-2017	Oplysninger om ønsket skelgennemgravning fremsendes til kommunen
10-10-2017	Fælles ansøgning om bortgravning af diget mellem Skovmølle og Uglehøj Grusgrav
23-11-2017	Afgørelse om dige ifm. grusgravning – Uglehøj og Skovmølle Grusgrav
14-12-2017	Dialog med ansøger vedr. tilladelse til indvinding af vand til støvbekæmpelse
04-05-2018	Dialog med ansøger om vandindvindingstilladelse
24-10-2019	Ansøger sender oplysninger til kommune ifm. vandindvindingstilladelse
20-11-2019	Ansøgers bemærkninger til kommunens udkast til vandindvindingstilladelse
21-11-2019	Næstved Kommune sender endelig vandindvindingstilladelse

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 7. august 2015 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 35.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet på i alt 8,7 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som er beskrevet i afsnit 3.1.11, jf. bilag 2.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 825.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.3.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.1.1 Begrundelse

For tilladelsen til råstofindvinding har Region Sjælland lagt vægt på, at arealet er udlagt til grave-område i Region Sjælland råstofplan 2016. Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens §3² og fundet, at der indenfor de vilkår, som er fastsat i afsnit 3 kan etableres en råstofgrav på den ansøgte placering.

1.2 Miljøvurdering (VVM)

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering³.

VVM screeningen fremgår af bilag 3.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt⁴ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 8.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

³ LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ BKG nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Næstved Kommune har den 21. november 2019 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven⁵ til indvinding af op til 1.500 m³ vand pr. år fra husholdningsbrug samt til virksomhed, herunder støvbekæmpelse.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1

2.2 Museumsloven

Næstved Kommune har den 23. november 2019 meddelt dispensation til delvis fjernelse af dige ifm. råstofgravning i Skovmølle og Uglehøj Grusgrav⁶.

Dispensationen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.2.

⁵ LBK nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

⁶ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov, § 29j, stk. 29j, stk. 2.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Sydøstdanmark om datoen for arbejdets iværksættelse. Se også afsnit 13.4.

3.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandling. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er udarbejdet af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til natur og rekreative formål, samt erhvervsformål. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 6 og bilag 2.
- Gravningen skal udføres i etaper som vist i grave- og efterbehandlingsplanen.

3.1.1.3 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 825.000 kr., som er beregnet ud fra 5,5 ha efterbehandlet til naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha. Under forudsætning af at indvindingen forløber som beskrevet i graveplanen og at efterbehandlingen foretages løbende, vurderes det at det maksimale åbne areal på noget tidspunkt vil være 5,5 ha.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde".
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kautionsselskab – og garantiforsikringsselskab. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.
- Såfremt indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven, stilles der en separat garanti for fjernelse af disse.

3.1.1.4 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med

betonringe el. lign. Anden afmærkning, f.eks. træer, bygninger eller andre stationære markører, kræver forudgående aftale med Region Sjælland.

- Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Graveafstande og efterbehandlingsanlæg

- Skemaet, jf. bilag 4, viser den tilladte graveafstand, vandret målt, i forhold til graveområdets afgrænsning. Der må ikke foretages gravning mellem graveområdets ydre afgrænsning og efterbehandlingslinjen (e), (gvs = grundvandsspejlet).

	Areal (m), som ikke må berøres (e)	Afstand (m) til gravning over gvs (Go)	Terræn dybde til 1 m over gvs	Skråningsanlæg ved efterbehandling
A	3	17	9	3
B	Der foretages efter aftale med nabogrusgrav skelgennemgravning så indvindingen afsluttes i sammen niveau.			
C	Der foretages efter aftale med nabogrusgrav skelgennemgravning på de ca. 246 m af diget (jf. bilag 9). Skelgennemgravningen foretages så indvindingen afsluttes i niveau med nabo.			
D	5	22	11,5	3
E	1	15	11,5	2,5
F	8	22	11,5	2,5
G	2	19	11,5	3
H	2	28	17	3



3.1.2.2 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 4 "Graveafstande og skråningsanlæg".
- For maksimal udnyttelse af råstofferne kan der træffes aftale om indskiftning i blivende periferiskråninger, som angivet i bilag 4. "Graveafstande og skråningsanlæg". Aftale om indskiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning
- Region Sjælland kan i aftaler om indskiftning stille yderligere vilkår om, hvor lang tid der må gå mellem indvinding af råstoffer i skråningen og indskiftningen. Aftale om hvor lang tid der må gå mellem udgravning mellem den minimale graveafstand til skel og efterbehandlingslinjen (se bilag 4) træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning.
- Region Sjælland kan kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelstel i forbindelse med gravning af skråninger.

3.1.2.3 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.4 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

3.1.2.5 Jord- og materialeoplag

- Materialeoplag samt oplag af afrømet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 5 m over omgivende/ikke gravet terræn.
- Der må ikke placeres jorddepoter eller andet materiale inden for 2 meter af digefoden af den del af det beskyttede dige i nordskellet mod Skovmølle Grusgrav, som bevares.

3.1.2.6 Tilførsel af råstoffer

- Råstoffer tilført til graven udefra må maksimalt udgøre 25% af den indvundne mængde. Tilførsel herudover forudsætter tilladelse fra Region Sjælland.

3.1.2.7 Kvalitet

- Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materials kvalitets undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde.
- Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 06.30 - 16.00, dog ikke helligdage.

- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område.
 - Mandag til fredag kl. 06.30 - 17.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 - 12.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Region Sjælland kan i den forbindelse stille yderligere vilkår.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00 lørdag kl. 07.00 - 12.00	Alle dage kl. 06.30-07.00
3. Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (ved hus eller opholdsarealer op til 15 meter fra huset), centerområder (bykerne)	55	40

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 06.30 - 07.00 være et støjniveau over 55 dB(A).

3.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 07.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer af kortere varighed.

3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 06.30 – 07.00)	20	85
Dag (kl. 07.00 – 17.00)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 06.30 – 07.00	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07.00 – 17.00	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Grænseværdier for vibrationer, $\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$. Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.
- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Udvidelser eller ændringer skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende vilkår.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁷.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation, vask og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypspild.

⁷ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel uden-dørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-tank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypspild.

3.1.7.3 Entreprenør-tanke

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevarings-enhed.
- Tanke med AdBlue el. lign. tilsætningsstoffer skal placeres minimum 50 meter fra åbne vand-flader.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer til andet end grusgrav-sindvindingen. Kemikalier olieprodukter mv. eller lignende stoffer til grusgravindvindingen skal opbevares i overdækket container i beholdere egnet til formålet. Flydende væsker herunder spildolie hydraulikolie m.fl. skal desuden opbevares på spildbakker der kan indeholde 100% af indholdet fra den største beholder. Containeren skal sikre mod påkørsel.

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Næstved Kommune og Region Sjælland underrettes.

3.1.9 Belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden.

3.1.10 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Museum Sydøstdanmark.
- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.11 Efterbehandling

- Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, som det er praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.
- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Der må ikke udsprede muld og overjord på syd- og vestvendte skråninger.
- I forbindelse med efterbehandlingen af det nye sydlige areal på matr. nr. 8a V. Egesborg By, V. Egesborg etableres en paddesø efter nærmere aftale med Næstved Kommune.
- Efterbehandlingen skal minimum udføres med periferiskråninger som vist i ovenstående skema under vilkår 3.1.2.1, jf. bilag 4. Efterbehandlingen kan påbegyndes fra efterbehandlingslinjen (e), der er vist i skemaet.
- Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

3.1.12 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.

- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Næstved Kommune

Næstved Kommune har hhv. d. 21. november 2019 og 23. november 2017 truffet afgørelse om indvindingstilladelse til indvinding af op til 1.500 m³/år til husholdningsbrug samt til virksomhed på Uglehøjvej 2, 4700 Næstved samt dispensation til delvis fjernelse af dige ifm. råstofgravning i Skovmølle og Uglehøj Grusgrav. Afgørelserne vedlægges som hhv. bilag 7 og 8.

4.1.1 Vandforsyningsloven

- Der er tale om kategori A-boringer i henhold til Brøndborerbekendtgørelsen nr. 1260 af 28. oktober 2013.
- Tilladelsen er gældende indtil den 21.11.2049.

4.1.2 Museumsloven


I får dispensationen på disse vilkår:

- at I, inden I går i gang med at fjerne diget, har opnået gravetilladelse fra Region Sjælland
- at Museum Sydøstdanmark får mulighed for at undersøge diget, inden I starter med arbejdet
- at Museum Sydøstdanmark får mulighed for at overvåge selve gravearbejdet i forbindelse med fjernelsen af diget. Samt at de evt. kan dokumentere dette i form af tegning af tværsnit, beskrivelse og fotografering og indsamling af eventuelle fund

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 07.08.2015 og efterfølgende revision af det ansøgte areal, graveplan og efterbehandlingsplan af 08.12.2016
- Ejendommene består hhv. af matr.nr. 10d og 8a V. Egesborg By, V. Egesborg samt 2i, 2e, 2f, 9c, 10c V. Egesborg By, V. Egesborg, 2b, 2k, 20b Myrup By, V. Egesborg og 2k, 2i Skovmøllejorden, V. Egesborg i Næstved Kommune og udgør totalt 69,8 ha.
- Det ansøgte areal består af dele af matr. nr. 8a og 10c V. Egesborg By, V. Egesborg.



- Det ansøgte graveareal udgør 8,7 ha og er vist ovenfor.
- Der forventes årligt produceret 35.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer over grundvandspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen for en 10-årig periode. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 1-6 meter over grundvandsspejlet.
- Til indvindingen vil nedenstående materiel blive anvendt:

Type	Angivet kildestøj
1. stk. gummiged (f.eks. CAT 950B)	Ca. 76 dB(A) på 20 meters afstand

1. stk. gravemaskine (f.eks. CAT 320B)	Ca. 105 dB(A), svarende til 69 dB(A) på 25 meters afstand
1. stk. mobilt tørsorteringsanlæg og knuseanlæg	Ca. 110 dB(A) på 6 meters afstand

- Det vurderes at indvindingen vil give anledning til et forbrug af 20.000 liter hjælpestoffer, herunder drivmidler i grave- og læssemaskiner.
- Det vurderes at indvindingen vil give anledning til et forbrug af 15.000 liter hjælpestoffer, herunder drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg.
- Det stationære brændstofanlæg er placeret ved bygninger på matr. nr. 8a.
- De indvundne råstoffer udgøres af sand, grus og sten.
- Stenprocenten (materialer over 4 mm) vurderes ud fra sigteanalyser og hidtidig indvinding at være 10 %.
- Områdets råstofforekomst er tidligere kortlagt ved undersøgelse af daværende Storstrøms Amt (omfattede prøvegravninger, borer og geoelektriske undersøgelser).
- De indvundne råstoffer er påtænkt anvendt til vejmaterialer og betontilslagsmaterialer.
- Der forekommer 0,2-0,3 meter muld på de endnu ikke gravede arealer.
- Terrænkoten variere mellem 20-28 meter.
- Grundvandsspejlet ligger i kote 5-10 meter. Det primære grundvandsmagasin i kalk ligger mellem 20 og 40 meter under terræn. Indvindingen udføres således over et øvre sekundært magasin.
- Den planlagte gravedybde er ligger i kote 11.
- Råstofforekomsten skønnes ikke at gå dybere end den ansøgte gravedybde.
- Råstofforekomsten skønnes at have en større geografisk udbredelse end det ansøgte areal.
- Støv vil bekæmpes ved vanding af adgangsvej og interne køreveje efter behov. Alle støvende aktiviteter indstilles, hvis der opstår støvflugt som belaster omgivelserne væsentligt – og genoptages først, når problemet er afhjulpet.
- Ved nærmeste nabo skønnes støjbidraget maksimalt at nå 55 dB(A), opnået ved udnyttelse af terræn som afskærmning under gravning og placering af anlæg i nødvendig/tilstrækkelig dybde og afstand.
- Knusning vil udelukkende finde sted på tidspunkter, hvor anlægget er placeret nede i råstofgraven (skønnet 7-10 meter under omgivende terræn).
- Støj fra intern transport vil blive begrænset ved placering af sorterings- og knuseanlæg nede i råstofgraven tæt på aktuelt indvindingssted.
- Spildolie fra skift af olie på køretøjer opsamles straks i dertil egnet tæt, lukket beholder og opbevares indendørs på Uglehøjvej 2. Bortskaffelse sker ved aflevering til godkendt modtager. Der findes intet oplag af spildolie eller andet affald i selve råstofgraven.

- Adgang til graveområdet sker fra Uglehøjvej med udkørsel til Vordingborg Landevej.
- Arealerne vil blive efterbehandlet til rekreative formål, naturformål samt erhvervsmæssige formål.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan dateret 08.12.2016 vedlagt som bilag 2

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Næstved Kommune
- NK Forsyning
- Museum Sydøstdanmark
- SEAS-NVE

Vi har modtaget høringssvar fra Næstved Kommune, NK Forsyning, Museum Sydøstdanmark og SEAS-NVE. Svar vedlægges i bilag 5.

5.2.2 Orientering af øvrige interessenter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i bred orientering til følgende:

- Vagn Ove Larsen
- Jan Hausgaard Larsen
- John Frank Andersen
- Kim Vilhelm Andersen
- Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott
- Frede Andersen & Søn Næstved A/S
- Morten Victor Hansen
- Lillian Birthe Schnell
- Hans Vilhelm Andersen
- Ida Andersen
- Hans Andersen Holding A/S
- Torben Villy Bülow
- Casper Saabye
- Charlotte Pia Saabye
- Lisbeth Oberton Petersen
- Morten Bonde
- Frederik Christian Otto Gasmann

5.2.3 Partshøring af udkast til afgørelse

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

- Frede Andersen & Søn A/S, Uglehøjvej 2, 4700 Næstved
- Hans Andersen Holding A/S, Myrupvej 34, 4700 Næstved
- Peter Vilhelm Andersen, Uglehøjvej 2, 4700 Næstved
- Kim Vilhelm Andersen, Vordingborg Landevej 2, 4700 Næstved
- Morten Victor Hansen, Vordingborg Landevej 1B, 4700 Næstved
- Kenneth Steffan Benjamin Biehl, Vordingborg Landevej 1B, 4700 Næstved
- Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott, Gavnø 2, 4700 Næstved
- Torben Villy Bülow, Vordingborg Landevej 3, 4700 Næstved

Region Sjælland har vurderet, at ansøger er part i sagen. Endvidere er det vurderet at beboere inden for 200 meter af de ansøgte arealer er parter i sagen. Endelig er det vurderet at ejere af jord der deler skel med det ansøgte areal er parter i sagen.

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1 Graveplan

Redegørelse vedrørende råstofindvindingen

Der er ansøgt om fortsat årligt at indvinde ca. 35.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet. Den hidtidige indvinding er sket i gravefelt A på den nordligste del af matr.nr. 8a, langs og over skel til matr. 7b og 8b (som også er en del af gravefelt A, men tilhørende Gavnø Gods). Den udarbejdede graveplan, tegning nr. 001A, rev. dato 2016.12.08 viser de p.t. eksisterende forhold på ejendommen matr.nr. 8a.

Indvindingen i hvert delområde/etape skønnes til følgende mængder:

Delområde		Skønnet råstofindvinding	Tidsplan
Gravefelt A	Etape I og II (igangværende)	ca. 70.000 m ³	2016-2019
Gravefelt F	Etape III	ca. 90.000 m ³	2019-2023
Gravefelt B	Etape IV	ca. 250.000 m ³	2023-2030

Indvindingen vil blive foretaget i takt med afsætningsmulighederne. Ved en årlig indvinding på ca. 35.000 m³ pr. år kan etape I-III forudsættes at være afsluttet indenfor de næste 7-8 år. Indvindingen i etape IV (området omkring Fyrreskoven, som ligger adskilt fra de øvrige etaper) ønskes først igangsat, når indvindingen i etape I-III er afsluttet. Den samlede indvinding i området kan herefter forventes afsluttet inden udgangen af 2030.


Efterbehandlingsarbejder vil blive påbegyndt umiddelbart efter afslutning af den enkelte graveetape, og således i starten foregå sideløbende med påbegyndelse af den næste graveetape.

Graveplanen

Den udarbejdede graveplan, tegning nr. 001A, rev. dato 2016.12.08 viser de eksisterende forhold på ejendommene samt grænserne for de ønskede graveområder med graveretninger. Graveplan er anført nedenfor.

Det har hidtil været forudsat, at Uglehøjvej over matr.nr. 8a ville blive retableret i ca. kote 20 omtrent i sit oprindelige tracé. Ansøger ønsker dog, at Uglehøjvej, som p.t. er spærret for gennemkørsel, vil blive permanent lukket efter retablering.

Adgang til indvindingsområderne vil som hidtil ske fra eksisterende adgangsvej fra Vordingborg Landevej.



6.2 Efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen, tegning nr. 002A, rev. dato 2016.12.08 viser ansøgers forslag til udformning og anvendelse af området efter gravearbejdets afslutning.

Efterbehandlingsplan er anført nedenfor.

På den vestlige del af matr.nr. 8a og på matr.nr. 10c er det forudsat, at arealerne efterbehandles med blivende periferiskråninger omkring et fladt areal i ca. kote 12, idet det er ønsket, at en del af arealet kan og vil blive inddraget som plads for erhvervsmæssige aktiviteter i forbindelse med drift af vognmandsvirksomhed.

I overensstemmelse med gældende gravetilladelse vil området på matr.nr. 8a øst for Uglehøjvej blive efterbehandlet til et naturområde udlagt til engarealer med blandet skovbevoksning langs skel, så der dannes en naturlig sammenhæng med den forudsatte skovtilplantning på arealet nord for skel (på naboareal matr.nr. 8b) og med lavtvoksende vegetation/krat med spredte buske og træer på blivende skråning mod det uberørte § 3-beskyttede overdrevarsareal centralt på matr.nr. 8a.

Region Sjælland har ved brev den 20. september 2016 godkendt den allerede udførte efterbehandling på nabomatriklerne matr.nr. 7b og 8b, med den bemærkning, at grundejer skal indhente fornøden godkendelse til ændring i dispensation for fredskovspligt på arealerne.

Området ved fyrreskoven (på matr. 8a syd for Uglehøjvej) vil blive retableret til naturområde med en lavvandet sø i bunden af hullet samt gentilplantning af fyrretræer på skråninger langs nyt beplantningsbælte i områdets syd-, vest- og østlige begrænsning.

Efterbehandlingsarbejderne vil blive påbegyndt så tidligt som muligt under hensyn til virksomhedens drift. Efterbehandlingsarbejderne vil være afsluttet senest 1 år efter tilladelsens udløb.



7 Regionens behandling af sagen

7.1 Råstofloven

Ved råstoflovens anvendelse skal der foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

7.2 Råstofplanen

Råstofplanen formål er at sikre, at råstofloven interesseafvejning tilgodeses, således at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og således, at indvinding og efterbehandling tilrettelægges så arealet efterfølgende kan indgå som led i anden arealanvendelse.

Gravearealet er beliggende i Myrup Graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, i overensstemmelse med deres kvalitet.

7.3 Kommuneplan og lokalplan

Det ansøgte område er helt eller delvist beliggende inden for område som i Næstved Kommuneplan 2017 er udpeget til forskelligt formål. De enkelte udpegninger behandles tematisk nedenfor.

Naturbeskyttelsesområde – Grønt Danmarkskort

Hele projektområdet er beliggende i område der i Næstved Kommuneplan 2017 er udlagt som naturbeskyttelsesområde. Af retningslinjerne herfor anføres det at der ikke må etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur.

Da en stor del af det ansøgte areal allerede drives som råstofgrav og området tillige for en stor dels vedkommende efterbehandles til natur, vurderes den ansøgte råstofindvinding ikke at stride mod kommuneplanens retningslinjer herfor.

Grøn plan 2009-2021

Af visionen for området udlagt som indsatsområde i Grøn Plan fremgår det at Næstved Kommune vil sikre synlige spor af isen. Ydermere vil kommunen forbedre oplevelsen af istidens landskaber som Åsen, Sandbakkerne og Fladsådal og sikre levesteder ved å og på overdrev for et varieret plante og dyreliv med sommerfugle og firben. Endelig ønsker kommunen at udvide nettet af stier.

Regionale geologiske områder

Det ansøgte areal er beliggende i område der i Næstved Kommuneplan 2017 er udlagt som regionalt geologisk område. Af retningslinjerne herfor fremgår det at der ved efterbehandling af råstofgrave i et område med geologiske interesser skal der tages særlige hensyn til geologien. Geologiske

profiler, som bliver afdækket ved råstofgravning, skal bevares i det omfang, det er muligt. Det skal om muligt sikres, at profilerne bliver vedligeholdt efter endt råstofgravning.

Region Sjælland har stillet vilkår om at særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi kan forlanges bevaret, hvis sådanne blotlægges i indvindingsforløbet.

Bevaringsværdige landskaber

Hovedparten af projektområdet er beliggende inden for område, der er udpeget som bevaringsværdige landskaber. Idet størstedelen af det ansøgte areal i dag er råstofgrav og området i øvrigt har begrænset størrelse, vurderes råstofindvindingen ikke at påvirke udpegningen af bevaringsværdige landskaber i væsentlig grad.

Jordbrugsområder

En del af det ansøgte område er placeret i område udlagt til jordbrugsområde. Af retningslinjerne herfor fremgår det at virksomheder, som fordrer direkte adgang til råstoffer, kan placeres, hvor ressourcen findes. Som følge heraf vurderes den ansøgte råstofindvinding at ligge inden for rammerne af kommuneplanudpegningen.

Særligt værdifulde landbrugsområder

En mindre del af det ansøgte areal er placeret i område udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde. Grundet den begrænsede størrelse af det ansøgte areal, der ligger inden for udpegningen som særligt værdifuldt landbrugsområde, vurderes råstofgravningen ikke at være i strid hermed.

7.4 Miljøbeskyttelse

7.4.1 Driftstider

Der er fastsat driftstider med udgangspunkt i det ansøgte.

7.4.2 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", område-type 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.1.

Det er Region Sjællands vurdering at den ansøgte indvinding vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser. Støj ifm. indvindingen begrænses ved brug af terrændæmpning og indretning af graven.

7.4.3 Støv

Støvgener vil blive bekæmpet ved vanding af adgangsvej og interne køreveje. Tillige vil alle støvende aktiviteter indstilles, hvis der opstår støvflugt som belaster omgivelserne væsentligt – og først genoptages, når problemet er afhjulpet. Således vurderes det at der ved overholdelse af de fastsatte vilkår ikke vil blive anledning til støvgener i omgivelserne. Ligeledes vurderes de fastsatte vilkår at sikre tilsynsmyndigheden tilstrækkelige handlemuligheder såfremt indvindingen mod forventning skulle give anledning til gener i form af støv.

7.4.4 Forebyggelse mod forurening

Til forebyggelse mod forurening er der fastsat vilkår for brændstoftanke, tankning, reparation og parkering af kørende samt svært flytbart materiel, entreprenørtanke, øvrigt oplag af olieprodukter, håndtering af olie- og kemikaliespild samt håndtering af affald. Region Sjælland vurderer at de stillede vilkår vil forebygge mod forurening, således at væsentlige gener forbundet hermed undgås.

7.4.5 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 4.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.

Efterbehandlingsafstande og skråningsanlæg er for de enkelte gravestrekninger (A-H jf. vilkår 3.1.2.1) er følgende:

Efterbehandling påbegyndes mod § 3-området nordøst for det ansøgte areal (A) 2 meter fra graveområdets ydre grænse, og blivende periferiskråninger skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:3, varierende mellem 1:2 til 1:4.

I skel mod Skovmølle Grusgrav (B og C) foretages der skelgennemgravning, hvor der graves på begge sider af skel, så råstofindvindingen afsluttes i samme niveau på begge sider af skellet.

Efterbehandling påbegyndes mod den del af diget mod matr. nr. 7b V. Egesborg By, V. Egesborg der ikke graves bort (D) 5 meter fra digefoden, og blivende periferiskråninger skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:3, varierende mellem 1:2 til 1:4.

Efterbehandling påbegyndes mod Vordingborg Landevej (E) 1 meter fra graveområdets ydre grænse (som er beliggende mellem 12-16 meter fra skel til vej), og blivende periferiskråninger skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:2,5.

Efterbehandling påbegyndes mod Uglehøjvej (F) 8 meter fra vejkanten, og blivende periferiskråninger skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:2,5.

Efterbehandling påbegyndes mod § 3-området beliggende midt på matr. nr. 8a V. Egesborg By, V. Egesborg (G) 2 meter fra graveområdets ydre grænse, og blivende periferiskråninger skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:3, varierende mellem 1:2 til 1:4.

Efterbehandling påbegyndes mod den sydlige del af graveområdet (H) 2 m fra graveområdets ydre grænse, og blivende periferiskråninger skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:3, varierende mellem 1:2 og 1:4.

7.5 Vandforsyningsinteresser

Det ansøgte areal er beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD). Råstofindvinding betragtes normalt ikke i sig selv for at udgøre en risiko for vandforsyningsinteresserne. I nærværende sag er der ikke ansøgt om gravning under grundvandsspejlet. Tillige er vandindvindingen i og omkring området meget begrænset og råstofindvindingen ligger hverken i indvindings- eller grundvandsdannende oplande.

Som følge heraf vurderes den ansøgte råstofindvinding ikke at udgøre en risiko for områdets vandforsyningsinteresser.

7.6 Beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser

Der er i råstoffortilladelsen stillet vilkår om at indvinder, inden muldafrømningen på ugravede arealer igangsættes, skal orientere det lokale arkæologiske museum om arbejdets igangsætning. Formålet hermed er at sikre det arkæologiske museum mulighed for at overvære muldafrømningen mhp. fund af eventuelle fortidsminder. Indvinder har tillige jf. nærværende råstoffortilladelses punkt 13.4 mulighed for at indhente en udtalelse fra det lokale arkæologiske museum vedr. arkæologi forud for indvindingen, ligesom indvinder også har mulighed for at få afklaret de arkæologiske interesser vha. en prøvegravning.

Hvad angår de geologiske interesser vil indvindingen af råstoffer ændre det geologiske landskabsudtryk. Imidlertid er der tale om et begrænset areal, i et område der er udlagt til råstofindvinding, hvorfor det vurderes at råstofindvindingen ikke i væsentlig grad vil stride mod beskyttelsen af de regionale geologiske interesser. Region Sjælland har tillige stillet vilkår om at særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi kan forlanges bevaret, hvis sådanne blottægges i indvindingsforløbet.

7.7 Naturbeskyttelse, herunder landskabelige værdier og videnskabelige interesser

Råstofindvindingen vurderes ikke at ville påvirke naturbeskyttelsesinteresser eller de landskabelige værdier i væsentlig grad. Baggrunden herfor er at der er tale om et relativt begrænset areal, som i dag fremstår som råstofgrav og landbrugsarealer. Tillige vurderes indvindingen grundet sin karakter ikke at ville give anledning til en påvirkning af de omkringliggende naturbeskyttelsesinteresser.

7.8 Sikkerhedsstillelse

Formålet med vilkår om sikkerhedsstillelse er, at garantere myndigheden den fornødne økonomiske sikkerhed for gennemførelse af den efterbehandling, der skal finde sted i graveområdet. Beregningen af sikkerhedens størrelse foretages på baggrund af den foreliggende grave- og efterbehandlingsplan. Sikkerhedsstillelsen indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde" for at sikre at beløbet til enhver tid svarer til omkostningerne forbundet med efterbehandlingen.

Den påkrævede sikkerhedsstillelse er ikke tidsbegrænset for at sikre at frigivelsen først finder sted, når efterbehandlingen er godkendt.

Garantiens størrelse er fastsat ud fra efterbehandling af et graveareal på 5,5 ha til natur, hvor sikkerhedens størrelse er fastsat til 150.000 kr./ha. Dette areal svarer til at de to største etaper II og III står åbne samtidig og det forudsættes derfor at indvindingen forløber som beskrevet i graveplane og at efterbehandlingen foretages løbende, således at der maksimalt vil stå to etaper åbne samtidig.

8 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 169 - "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde". Området udgøres af EF-fuglebeskyttelsesområde 81 og habitatområde 148, og er beliggende ca. 1,5 kilometer sydvest for det ansøgte graveområde. Området er udpeget på baggrund af en række hav- og kystnaturtyper samt en række fuglearter, Spættet sæl, Klokkefrø og Stor Vandsalamander. Grundet den store afstand mellem det ansøgte areal og Natura 2000-området samt udpegningsgrundlaget for dette, vurderes råstofindvindingen ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af områder omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.

Den lysåbne nordlige del af det §3-registrerede overdrev midt på matrikel nr. 8a V. Egesborg By, V. Egesborg vurderes ud fra luftfotos og højdekurver at være en velegnet lokalitet for markfirben, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Arten trives på tørre og varme lokaliteter med solvendte skrånninger med veldrænede løse jordbundstyper og sparsom vegetation. Jordbunden er i området sandet og der findes mindre skrånninger på arealet, der generelt hælder mod sydøst. Den mulige forekomst af arten kan betyde at eventuelle strejfende individer vil kunne findes inden for graveområdet. Idet der ikke indvindes råstoffer inden for det § 3-registrerede overdrev vurderes markfirbens yngle- og rasteområder samlet set ikke at blive påvirket af den ansøgte råstofindvinding. Således vurderes det også, at det samlede områdes økologiske funktionalitet ikke påvirkes.

Der vurderes ikke at forekomme andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i området.

9 Miljøvurdering (VVM)

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁸. Ansøger har udfyldt et screeningskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 3.

10 Andre lovgivninger

10.1 Vandforsyningsloven

Næstved Kommune har redegjort for at det ansøgte område er beliggende i OD (område med drikkevandsinteresser). Der er ikke ansøgt om gravning under grundvandsspejlet. Vandindvindingen i

⁸ LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

og omkring området er dog meget begrænset. Råstofindvindingsområdet ligger ikke i indvindingsgrundvandsdannende oplande.

Uglehøjvej 2 har selv egen boring. Der er desuden 2 stk. enkeltindvindinger af drikkevand som ligger ca. 320 meter eller mere fra graveområdet. Hertil har Næstved Kommune bemærket at Regionen kan overveje, om der kan stilles vilkår om at pejle i en af disse boringer.

Næstved Kommunes samlede vurdering er, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påføre nuværende vandindvindinger væsentlige gener eller ulemper.

Som følge heraf har Næstved Kommune meddelt indvindingstilladelse til at indvinde af op til 1.500 m³ grundvand pr. år til husholdningsbrug samt virksomhed med ansatte og vand til vaskeplads samt vand til støvbekæmpelse i grusgrav.

I forbindelse med efterbehandlingen ønsker ansøger at etablere en paddesø i den sydlige del af det ansøgte areal på matr. nr. 8a V. Egesborg By, V. Egesborg. Næstved Kommune har udtalt at dette ikke vil forudsætte en tilladelse til vandindvinding, da det kun forventes at påvirke det sekundære grundvandsspejl. Endvidere anføres det at Næstved Kommune skal kontaktes, hvis der kommer nye oplysninger, når efterbehandlingen skal udføres.

10.2 Museumsloven - Beskyttede diger og andre beskyttelseslinjer

Næstved Kommune har i dispensationen til delvis bortgravning af jorddiget lagt vægt på, at:

- en stor del af den oprindelige digestrækning allerede er fjernet – efter dispensation fra Storstrøms Amt
- en høj udnyttelsesgrad af eksisterende råstofgraveområder er vigtigt ift. at minimere antallet af graveområder
- diget bevares på strækningen længst mod vest, hvor der ikke graves, eller alene graves syd for diget
- Museum Sydøstdanmark får mulighed for at lave en forudgående undersøgelse af digerne og at overvåge gravearbejdet ifm. fjernelsen af diget

Kommunen har desuden vurderet for den konkrete digestrækning, at diget ikke har en speciel høj værdi, og vurderer derfor, at vi godt kan give en dispensation til projektet.

Kommunen har i afslaget til bortgravning af de vestligste ca. 26 meter af diget lagt vægt på, at der ikke graves, eller alene graves syd for diget på denne strækning. Diget kan på denne korte strækning derfor godt bevares uden store konsekvenser for udnyttelse af råstofforekomsterne.

Region Sjælland henviser i øvrigt til principskitse for skelgennemgravning vedlagt som bilag 6.

10.3 Lov om offentlige veje

Næstved Kommune har gjort gældende at vejmyndigheden fortsat vil kunne tillade udkørsel til landevejen. Der skønnes i den forbindelse ikke at være færdselssikkerhedsmæssige eller belastningsmæssige problemer på landevejen på grund af råstofindvindingen.

10.4 Naturbeskyttelsesloven

Næstved Kommune har vurderet overdrevet midt på matrikel nr. 8a V. Egesborg By, V. Egesborg, da dette tidligt i ansøgningsprocessen indgik i det ansøgte område. Det blev i forbindelse hermed vurderet at der er tale om et udmærket overdrev med en lang historik, i og med at dele af overdrevet har været udyrket i mere end 70 år. Overdrevet er senest besigtiget i 2013, hvor der blev fundet 49 arter, heraf 12 stjernearter. Tillige er overdrevet et potentielt velegnet levested for markfirben, hvilket dog ikke er undersøgt.

På baggrund af dette kundgjorde Næstved Kommune at ansøger kunne forvente et afslag fra naturbeskyttelsesloven til at ændre tilstanden (fjerne overdrevet), hvis ansøgningen på dette areal fastholdtes.

Ansøger har i mellemtiden udtaget overdrevet fra ansøgningen, hvorfor der ikke vurderes at være konflikt mellem den ansøgte råstofindvinding og naturbeskyttelseslovens beskyttelse af overdrevet.

11 Høringssvar på partshøring

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.3.

Region Sjælland har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

12 Regions Sjællands samlede vurdering

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding uden at andre hensyn tilsidesættes væsentligt.

13 Generelle bestemmelser

13.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

13.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer⁹ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Næstved Kommune.

13.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁹ LBKG nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om råstoffer

13.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25¹⁰.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

13.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

13.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurennet eller ren jord til råstofgraven¹¹.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

13.7 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten¹².

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

13.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹³ og ADR reglerne¹⁴.

¹⁰ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

¹¹ LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord.

¹² BKG. nr. 224 af 8. marts 2019 om affald, §§ 61 og 63.

¹³ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹⁴ Bek. nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

13.9 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

13.10 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

13.11 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

13.12 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skrån timer, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

13.13 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹⁵.

13.14 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovbekendtgørelse om graveadgang¹⁶ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

13.15 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

13.16 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

¹⁵ LBK nr. 1011 af 25. oktober 2012 om registrering af ledningsejere.

¹⁶ LBK nr. 622 af 10. juni 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

13.17 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

13.18 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

13.19 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

14 Offentliggørelse og klagevejledning

14.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 2. april 2020 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

14.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

14.2.1 Råstofftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

14.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

14.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Næstved Kommune
- NK Forsyning
- Museum Sydøstdanmark
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Næstved Kommune, naestved@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland (Slagelse, Sorø, Næstved): sydvest@friluftsradet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.2.3.

Bilag 1



Tilladt graveområde



Udlagt graveområde i Råstofplan 2016



Udlagt interesseområde i Råstofplan 2016



Matrikelgrænser



Bilag 1 - Oversigtskort

1:5.000

Bilag 2

Notat

SAG: Ansøgning om fortsat erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 8a, og ny indvinding på del af matr. nr. 7d, begge Vester Egesborg by, Vester Egesborg, Næstved Kommune Uglehøj Grusgrav, Uglehøjvej 2, 4700 Næstved. **SAG NR.:** 14051

VEDR.: Redegørelse vedrørende råstofindvindingen samt Grave- og Efterbehandlingsplan

DATO: 2015.08.10 Rev. 2016.12.08 **INIT.:** BB

1. Indledning

På vegne af Frede Andersen og Søn Næstved A/S, Uglehøjvej 2, 4700 Næstved ansøges hermed om tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer på matr.nr. 8a, Vester Egesborg by, Vester Egesborg samt ny indvinding på naboareal på en del af matr. nr. 7d, Vester Egesborg by, Vester Egesborg.

Arealerne er udlagt til graveområde jf. gældende Råstofplan 2012-2023, som en del af Myrup Graveområde - Næstved Kommune.

Graveområdet består af et eksisterende gravefelt A og gravefelt B, som er omfattet af eksisterende gravetilladelse samt nyt gravefelt F.

Graveområdet er karakteriseret ved en række fladtoppede kamebakker med en råstofmægtighed på op til ca. 15 meter og uden betydende overjord. Der indvindes sand, grus og sten, som er egnede til en række produkter, herunder grus, sandfyld, stabilgrus og bundsikringsmaterialer.

Den samlede råstofforekomst over GVS på det ansøgte areal, som udgør ca. 8,5 ha, skønnes at andrage i alt ca. 410.000 m³.

Størrelsen af forekomsten er beregnet på grundlag af oplysninger om eksisterende terrænkoter på arealet i kote 18-25 og et forventet grundvandsspejl omkring kote 10.

2. Redegørelse vedrørende råstofindvindingen

Der ansøges om fortsat årligt at indvinde ca. 35.000 m³ sand, grus og sten over GVS. Den hidtidige indvinding er sket i gravefelt A på den nordligste del af matr.nr. 8a, langs og over skel til matr. 7b og 8b (som også er en del af gravefelt A, men tilhørende Gavnø Gods).

Den udarbejdede graveplan, tegning nr. 001A, rev. dato 2016.12.08 viser de p.t. eksisterende forhold på ejendommen matr.nr. 8a.

Indvindingen i hvert delområde/etape skønnes til følgende mængder:

Delområde		Skønnet råstofindvinding	Tidsplan
Gravefelt A	etape I og II (igangværende)	ca. 70.000 m ³	2016-2019
Gravefelt F	etape III	ca. 90.000 m ³	2019-2023
Gravefelt B	etape IV	ca. 250.000 m ³	2023-2030

Indvindingen vil blive foretaget i takt med afsætningsmulighederne. Ved en årlig indvinding på ca. 35.000 m³ pr. år kan etape I-III forudsættes at være afsluttet indenfor de næste 7-8 år. Indvindingen i etape IV (området omkring Fyrreskoven, som ligger adskilt fra de øvrige etaper) ønskes først igangsat, når indvindingen i etape I-III er afsluttet. Den samlede indvinding i området kan herefter forventes afsluttet inden udgangen af 2030.

Efterbehandlingsarbejder vil blive påbegyndt umiddelbart efter afslutning af den enkelte graveetape, og således i starten foregå sideløbende med påbegyndelse af den næste graveetape.

3. Graveplan

Den udarbejdede graveplan, tegning nr. 001A, rev. dato 2016.12.08 viser de eksisterende forhold på ejendommene samt grænserne for de ønskede graveområder med graveretninger. Graveplan er vedlagt som bilag 1A.

Det har hidtil været forudsat, at Uglehøjvej over matr.nr. 8a ville blive retableret i ca. kote 20 omtrent i sit oprindelige tracé. Ansøger ønsker dog, at Uglehøjvej, som p.t. er spærret for gennemkørsel, vil blive permanent lukket efter retablering.

Adgang til indvindingsområderne vil som hidtil ske fra eksisterende adgangsvej fra Vordingborg Landevej.

4. Efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen, tegning nr. 002A, rev. dato 2016.12.08 viser ansøgers forslag til udformning og anvendelse af området efter gravearbejdets afslutning. Efterbehandlingsplan er vedlagt som bilag 2A.

På den vestlige del af matr.nr. 8a og på matr.nr. 7d er det forudsat, at arealerne efterbehandles med blivende periferiskråninger omkring et fladt areal i ca. kote 12, idet det er ønsket, at en del af arealet kan og vil blive inddraget som plads for erhvervsmæssige aktiviteter i forbindelse med drift af vognmandsvirksomhed.

I overensstemmelse med gældende gravetilladelse vil området på matr.nr. 8a øst for Uglehøjvej blive efterbehandlet til et naturområde udlagt til engarealer med blandet skovbevoksning langs skel, så der dannes en naturlig sammenhæng med den forudsatte skovtilplantning på arealet nord for skel (på naboareal matr.nr. 8b) og med lavtvoksende vegetation/krat med spredte buske og træer på blivende skråning mod det uberørte § 3-beskyttede overdrevarsareal centralt på matr.nr. 8a.

Region Sjælland har ved brev den 20. september 2016 godkendt den allerede udførte efterbehandling på nabomatriklerne matr.nr. 7b og 8b, med den bemærkning, at grundejer skal indhente fornøden godkendelse til ændring i dispensation for fredskovspligt på arealerne.

Området ved fyrreskoven (på matr. 8a syd for Uglehøjvej) vil blive reableret til dyrket areal og med gentilplantning af fyrretræer på skrån timer langs nyt beplantningsbælte i områdets syd-, vest- og østlige begrænsning.

Efterbehandlingsarbejderne vil blive påbegyndt så tidligt som muligt under hensyn til virksomhedens drift. Efterbehandlingsarbejderne vil være afsluttet senest 1 år efter tilladelsens udløb.

Lyngkilde a/s



Berit Birkelund
tlf. 55783106
bb@lyngkilde.dk

Notat sendt til: Region Sjælland, Regional Udvikling, naturmiljo@regionsjaelland.dk
Att.: Geolog Randi Adelhorst Johansson, radi@regionsjaelland.dk

Kopi til: Næstved Kommune, Att.: Susan Dyrting, sudyr@naestved.dk
Frede Andersen og Søn Næstved A/S,
Att.: Peter Andersen peter@vognmandfas.dk

Bilag:

1. Tegn. nr. 001A, Graveplan, mål 1:4.000, dateret 2015.07.30 rev. 2016.12.08
2. Tegn. nr. 002A, Efterbehandlingsplan, mål 1:4.000, dateret 2015.07.30, rev. 2016.12.08




SIGNATUR:

- Matrikelskel
- ⊗ Matrikel nr.
- |—|—|— Skovdige, som bevares
- Gravegrænse
- - - - - Etapegrænse
- ◄ Graveretning
- II Etape nr.
- ☁ * * Beplantning
- * * * 10 meter bredt beplantningsbælte

REV : A	§3 beskyttet areal udtaget	REV. DATO : 2016.12.08
BYGGESAG :	Råstofudvinding, Uglehøj	DATO : 2015.07.30
BYGHERRE :	Matr. nr. 8a og 7d, Vester Egesborg	MÅL : 1:4000
EMNE :	Frede Andersen & Søn Næstved A/S	TEGN. AF : DF
	Uglehøjvej 2, 4700 Næstved	GODK. AF : BB
	GRAVEPLAN	FORMAT : A3
		FILNAVN :
 Lyngkilde - Rådgivende ingeniører FRI Præstøvej 39 - 4700 Næstved Tlf. 55 72 66 11 - Mail: lyngkilde@lyngkilde.dk		TEGN NR. : 001 A
		SAG NR. : 14051



SIGNATUR:

-  Matrikelskel
-  Matrikel nr.
-  Skovdige, som bevarer
-  Gravegrænse
-  Etapegrænse
-  Etape nr.
-  Beplantning
-  10 meter bredt beplantningsbælte


REV : A	§3 beskyttet areal udtaget	REV. DATO : 2016.12.08
BYGGESAG :	Råstofudvinding, Uglehøj Matr. nr. 8a og 7d, Vester Egesborg	DATO : 2015.07.30
BYGHERRE :	Frede Andersen & Søn Næstved A/S Uglehøjvej 2, 4700 Næstved	MÅL : 1:4000
EMNE :	EFTERBEHANDLINGSPLAN	TEGN. AF : DF
		GODK. AF : BB
		FORMAT : A3
		FILNAVN :
	Lyngkilde - Rådgivende ingeniører FRI Præstøvej 39 - 4700 Næstved Tlf. 55 72 66 11 - Mail: lyngkilde@lyngkilde.dk	TEGN NR. : 002 A
		SAG NR. : 14051

Bilag 3

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af råstoffer på Uglehøjvej 2 og Myrupvej 34, 4700 Næstved, hhv. matrikel nr. 8a og 10c V. Egesborg By, V. Egesborg. Arealet udgør 8,7 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på 9-17 meter over grundvandsspejlet. Det forventes, at der skal indvindes 35.000 m ³ sand, grus og sten årligt. Materialerne udgøres af betontilslagsmaterialer og vejmaterialer. Der ønskes opstillet et sorter- og knuseanlæg til oparbejdningen af råstofferne. Anvendte køretøjer omfatter en gummiged (f.eks. CAT 950B) samt en gravemaskine (f.eks. CAT 320B).
Projektets placering og arealbehov i ha	Projektarealet er beliggende på Uglehøjvej 2 og Myrupvej 34, 4700 Næstved, matrikel nr. 8a og 10c V. Egesborg By, V. Egesborg. Det ansøgte areal udgør samlet 8,7 ha.
Oversigtskort	 Det ansøgte areal er markeret med grøn ksravering ovenfor.

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Projektet forudsætter ikke råstoffer. I sig selv udgør råstofindvindingen dog en nyttiggørelse af områdets råstofressource			
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Projektet forudsætter en begrænset mængde vand i driftsfasen i forbindelse med støvbekæmpelse.			
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Projektet vil ikke give anledning til affald i anlægs- og driftsfasen.			
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Projektet vil ikke give anledning til spildevand.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er der andre ejere end bygherre?	x		x	Matr. nr. 8a. V. Egesborg By, V. Egesborg ejes af ansøger – Frede Andersen & Søn Næstved A/S, Uglehøjvej 2, 4700 Næstved. Matr. nr. 10c V. Egesborg By, V. Egesborg ejes af Ida & Hans Andersen, Myrupvej 34, 4700 Næstved.
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			x	Der er to andre råstofindvindinger i området i hhv. Skovmølle Grusgrav og Fladså Grusgrav. Miljøpåvirkningerne fra de tre grusgrave vurderes at være sammenlignelige, men grundet indvindingernes størrelse, karakter og placering i forhold til nabobebyggelse, vurderes miljøpåvirkningerne ikke at være væsentlige kumulativt.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			x	Nej
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			x	Nej
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			x	Nej. Det vurderes at de vejledende grænseværdier for støj vil overholdes, grundet grusgravens indretning og afstanden til naboer.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			x	Nej. Råstofindvindinger af den ansøgte type giver erfaringsmæssigt ikke anledning til vibrationsgener.
Vil anlægget give anledning til støvgener?			x	Nej. Støv vil i forbindelse med indvinding bekæmpes ved vanding og begrænsning af hastigheden af intern transport i grusgraven, hvorfor projektet vurderes ikke at give anledning til støvgener.
Vil anlægget give anledning til lugtgener?			x	Nej. Råstofindvinding giver erfaringsmæssigt ikke anledning til lugtgener.

Vil anlægget give anledning til lysgener?			x	Nej. Projektet ventes ikke at give anledning til lysgener.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			x	Nej.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			x	Nej.
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			x	Nej.

Projektets placering

Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	x			Projektet består i en fortsat gravning i en eksisterende grusgrav samt råstofgravning på ca. 4,7 ha, som i dag er landbrugsjord.
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Nej
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Nej
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Nej
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			x	Nej, projektet udgør i sig selv en udnyttelse af områdets råstoffer.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			x	Nej, projektet vurderes ikke at udgøre en hindring herfor.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			x	Nej.

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	Nej
Forudsætter projektet rydning af skov?			x	Nej, projektet forudsætter at der fjernes en begrænset mængde træer i forbindelse med gravning på det nye areal på matr. nr. 8a V. Egesborg By, V. Egesborg, men grundet det begrænsede areal, vurderes dette ikke at kunne karakteriseres som rydning af skov.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	Nej
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			x	Nej
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			x	Nej. Umiddelbart øst for det ansøgte areal ligger to overdrevsarealer, beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Råstofindvindingen vurderes grundet indvindingens karakter ikke at ville påvirke de to overdrevsarealer. Ydermere vil indvindingen ikke komme nærmere på disse arealer, end den er i dag.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			x	Nærmeste Natura 2000-område er nr. 169 - "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde". Området udgøres af EF-fuglebeskyttelsesområde 81 og habitatområde 148, og er beliggende ca. 1,5 kilometer sydvest for det ansøgte graveområde. Området er udpeget på baggrund af en række hav- og kystnaturtyper samt en række fuglearter, Spættet sæl, Klokkefrø og Stor Vandsalamander. Grundet den store afstand mellem det ansøgte areal og Natura 2000-området samt udpegningsgrundlaget for dette, vurderes råstofindvindingen ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af områder omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			x	Den lysåbne nordlige del af det §3-registrerede overdrev midt på matrikel nr. 8a V. Egesborg By, V. Egesborg vurderes ud fra luftfotos og højdekurver at være en velegnet lokalitet for markfirben, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Arten trives på tørre og varme lokaliteter med solvendte skrånninger med veldrænede løse jordbundstyper og sparsom vegetation. Jordbunden er i området sandet og der findes mindre skrånninger på arealet, der generelt hælder mod sydøst. Den mulige forekomst af arten betyder at det ikke kan udelukkes at eventuelle strejfende individer vil kunne forekomme inden for graveområdet. Idet der ikke indvindes råstoffer inden for det § 3-registrerede overdrev vurderes markfirbens yngle- og rasteområder samlet set ikke at blive påvirket af den ansøgte råstofindvinding. Således vurderes det også, at det samlede områdes økologiske funktionalitet ikke påvirkes.

				Der vurderes ikke at forekomme andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i området.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			x	Nej. Region Sjælland har ikke kendskab til forekomsten af rødlistearter inden for det ansøgte areal. Endvidere er størstedelen af det ansøgte areal, der ikke i dag er grusgrav, udlagt som landbrugsjorder.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			x	Nej
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			x	Nej
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			x	Nej
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			x	Nej
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x	Nej
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			x	Hovedparten af projektområdet er beliggende inden for område, der er udpeget som bevaringsværdige landskaber. Idet størstedelen af det ansøgte areal i dag er råstofgrav og området i øvrigt har begrænset størrelse, vurderes råstofindvindingen ikke at påvirke udpegningen af bevaringsværdige landskaber i væsentlig grad.
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			x	Nej
Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			x	Nej
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			x	Nej
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			x	Det ansøgte areal er beliggende i område der i Næstved Kommuneplan 2017 er udlagt som regionalt geologisk område. Af retningslinjerne herfor fremgår det at der ved efterbehandling af råstofgrave i et område med geologiske interesser skal der tages særlige hensyn til geologien. Geologiske profiler, som bliver afdækket ved råstofgravning, skal bevares i det omfang, det er muligt. Det skal om muligt sikres, at profilerne bliver vedligeholdt efter endt råstofgravning.

				Region Sjælland har stillet vilkår om at særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi kan forlanges bevaret, hvis sådanne blotlægges i indvindingsforløbet.
--	--	--	--	--

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning ventes at være relativt lille. Støv og støj er de hyppigste miljøpåvirkninger i forbindelse med råstofindvinding og har en relativt lokal udbredelse. Idet støj bekæmpes ved terrændæmpning og indretning af graven og støv bekæmpes ved vanding og hastighedsbegrænsning af intern transport i grusgraven ventes påvirkningerne hverken at have en væsentlig udstrækning eller påvirkning.			
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Det forventes at de umiddelbare naboer til projektet vil være i størst risiko for at blive berørt af påvirkninger som støj og støv. Imidlertid forventes de fastsatte driftsvilkår at bekæmpe miljøpåvirkningerne som støj og støv i en sådan grad, at de ikke opnår et væsentligt niveau.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			x	Området omkring Uglehøj Grusgrav er præget af spredt bebyggelse i det åbne land. Indenfor 170-200 meter sydvest for det ansøgte areal ligger tre beboelsesejendomme. Endvidere ligger der en bolig ca. 270 meter nordøst for det ansøgte areal. Grundet den store afstand mellem indvindingen og nærmeste naboer, vurderes området ikke som værende sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			x	Nej, påvirkningerne ventes på baggrund af håndteringen af støj og støv i forbindelse med indvindingen ikke at være væsentlige enkeltvis.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			x	Nej, påvirkningerne ventes på baggrund af håndteringen af støj og støv i forbindelse med indvindingen ikke at være væsentlige samlet.
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			x	Nej. Påvirkningerne vil kun have en meget lokal udspreddelse.
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	Ikke relevant
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			x	Nej. Påvirkninger med støj og støv betegnes ikke som komplekse og kan bekæmpes effektivt.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			x	Sandsynligheden for miljøpåvirkningen vurderes som værende lille.

Er påvirkningen af miljøet varig?			x	Milljøpåvirkningen er ikke varig, idet den vil ophøre efter endt indvinding.
Er påvirkningen af miljøet hyppig?			x	Milljøpåvirkningen må betegnes som værende pågående under indvindingen inden for de fastsatte driftstider. Imidlertid ventes påvirkningen ikke at være af væsentlig størrelse.
Er påvirkningen af miljøet reversibel?			x	Milljøpåvirkning i form af støv og støj er reversibel. Dog er den påvirkning landskabet påføres som følge af opgravningen af materialer ikke reversibel.
Er der andre kumulative forhold?			x	Nej
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	x			Ja, der vil jf. ansøgningen foretages støvbekæmpelse i form af vanding. Endvidere er der stillet vilkår om hastighedsbegrænsning på interne køreveje, med det formål at begrænse mængden af ophvirvlet svævestøv. Støj vil blive bekæmpet vha. terrændæmpning og indretning af graven.


Konklusion

	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		x	Det er Region Sjællands samlede vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og at projektet kan gennemføres uden at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 22-11-2019 Sagsbehandler: asbk

Bilag 4

Graveafstande og skråningsanlæg



- b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
- d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
- e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
- G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
- s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er $s=3$)
- 1 = ingen indvinding
- 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
- 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand

Bilag 5

Sagsnr.	01.09.00-P19-1-09	Cpr. Nr.	
Dato	10-2-2016	Navn	
Sagsbehandler	Susan Dyrting		

Udtalelse til Høring af Uglehøj grusgrav.



Råstofgraveområder!

Udlagte Råstofgraveområder.

Den eksisterende grusgrav ligger på Matr. nr. 8a, Den nye ansøgningen gælder dels for det eksisterende graveområde del II og det nye del III (matr. nr.7d). Og del IV, der ligger på modsat side af Uglehøjvej. Der er også søgt om at udgrave den sydvestlige del af "del I", Som er udpeget som overdrev.





Overdrev

Natur og fredningsforhold

Næstved kommune har kigget på overdrevet i råstofansøgningen, og det er et udmærket overdrev med en særdeles lang historie, i og med dele af det har været udyrket i mere end 70 år. Det er senest besøgt i 2013, hvor der blev fundet 49 arter, heraf 12 stjernearter. Det er desuden et potentielt velegnet levested for markfirben, hvilket dog ikke er undersøgt. Se vedlagte vurdering.

På denne baggrund kan ansøger forvente et afslag fra naturbeskyttelsesloven til at ændre tilstanden (fjerne overdrevet), hvis ansøgningen fastholdes.

Det vil dog være hensigtsmæssigt at ansøger i stedet udtager området fra sin ansøgning. Alternativt vil vores sagsbehandlingstid på et afslag på gravning i §3 området være ca. 1.måned.

Udkørsel

Vejmyndigheden vil kunne tillade fortsat udkørslen til Landevejen. Der skønnes ikke at være færdselssikkerhedsmæssige eller belastningsmæssige problemer på Landevejen på grund af råstofindvindingsområdet.

Grundvand

De udpegede områder er OD (område med drikkevandsinteresser). Der er ikke ansøgt om gravning under grundvandsspejlet.

Vandindvindingen i og omkring området er dog meget begrænset. Råstofindvindingsområdet, ligger ikke i indvindings-eller grundvandsdannende oplande. Der er søgt om at tilføre råjord i råstofgraven.

Uglehøjvej 2, har selv egen boring. Der er desuden 2-enkelt indvindinger af drikkevand, som ligger ca. 320 meter eller mere fra graveområdet. Regionen kan overveje, om der kan stilles vilkår om at pejle i en af disse boringer.

Vi vurderer derfor samlet, at denne råstofindvinding ikke vil påføre nuværende vandindvindinger væsentlige gener eller ulemper

Efterbehandlingsplanen

I Næstved Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, står: Af naturmæssige hensyn samt risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til naturformål, rekreative formål, eller skovdrift, der ikke udgør nogen forureningsrisiko. Hvor der graves under grundvandsspejl, skal der altid efterbehandles til natur eller rekreativ anvendelse. Råstofloven stiller krav om, at der skal stilles økonomisk sikkerhed for, at efterbehandlingen kan gennemføres.

Efterbehandlingen skal tage vidtgående hensyn til naturværdierne i området, det kan være beskyttelse af levesteder for truede og sjældne dyr (f.eks. digesvaler, markfirben eller strandtusser).

Det betyder at Næstved kommune ikke kan acceptere, at en del af området retableres til landbrugsjord.

Vurdering af overdrev ved Myrup Mose ifbm råstofsag

Luftfotogennemgang – Arealet markeret med gult på kortet herunder er historisk gennemgået og luftfototolkning fremgår af tabel 1 herunder. Det berørte areal har en HVN-score på 3-5. Der er ikke registreret nogen forekomst af beskyttede arter indenfor området.



Tabel 1. Luftfotogennemgang af overdrevsareal.

1945	Sydlig halvdel omlagt. Det meste i nord henligger
1954	Sydlig halvdel omlagt. Det meste i nord henligger
1967	Hele arealet henligger – evt. afgravet i syd, hvor der ses sandet bund
1973	Hele arealet henligger
1979	Hele arealet henligger
1983	Hele arealet henligger
1985	Hele arealet henligger
1989	Hele arealet henligger
1993	Hele arealet henligger. Sydlig del noget tilgroet
1995	Hele arealet henligger. Sydlig del noget tilgroet
1999	Hele arealet henligger. Sydlig del noget tilgroet
2002	Hele arealet henligger. Sydlig del efterhånden meget tilgroet
2004	Hele arealet henligger. Sydlig del efterhånden meget tilgroet
2007	Hele arealet henligger. Sydlig del efterhånden meget tilgroet. Del i vest påvirket af graveaktivitet (se figur 4)
2008	Hele arealet henligger. Sydlig del efterhånden meget tilgroet.
2010-2015	Hele arealet henligger. Sydlig del efterhånden meget tilgroet.

Konklusion af luftfotogennemgang

Den nordlige del som ønskes udgravet, er den del af overdrevet der har længst kontinuitet. Det meste af det nordlige område har ligget i mindst 70 år (siden 1945) og muligvis endnu længere. Den nordlige del er samtidig den del der stadig er lysåben og ikke truet af tilgroning. Den nordlige del vurderes derfor at være den mest værdifulde del og det anbefales at arealet besigtiges til foråret/sommer, evt. medio maj i forbindelse med eftersøgning af markfirben.

Arealet blev besøgt 8/7-2013. Der blev fundet 49 plantearter og arealet er registreret som overdrev og med forekomst af habitatnaturtypen 6210. Arealet var uden pleje og det blev anbefalet at rydde vedplanter efterfulgt af afgrænsning. Overdrevets naturtilstand blev vurderet at være moderat med spredt forekomst af urterig vegetation med mange rosetplanter, spredte stejle uopdyrkelige skrænter og stedvis kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation. Der blev i 2013 fundet 12 stjernearter og 10 problemarter. Stjernearter er moderat følsomme overfor forringet naturtilstand og vil således typisk ikke forefindes i påvirkede naturområder. Problemarter er tegn på omfattende negativ påvirkning af naturtypen.

Stjernearterne fra området er følgende: Almindelig brunelle, blåhat, bugtet kløver, almindelig gyldenris, stor knopurt, almindelig kællingetand, almindelig pimpinelle, almindelig rundbælg, gul snerre, håret høgeurt, muse-vikke, hulkravet kodriver og mosset gul krumkapsel.

Af øvrige typiske overdrevsarter kan nævnes: Ager-snerle, almindelig agermåne, almindelig hvene, blæresmælde, fladstrået rapgræs, gulerod, humle-sneglebælg, hvid okseøj, læge-oksetunge, mark-bynke, prikbladet perikon, slåen, tveskægget ærenpris.

En lille del i øst er af Storstrøms Amt besøgt sammen med større overdrevesareal i 1999, 1992 og 1990 (se fig. 1). Her er der fundet flere af de samme arter som blev fundet i 2013 men derudover følgende overdrevsarter: bidende stenurt, blåmunke, gul evighedsblomst, kantet perikon, sand-løg, skjallerslægten sølv-potentil, voldtymian og bakke-forglemmigej.

At arealet blev vurderet til at være overdrev ved besigtigelse i 1990 bekræfter, at der er tale om et areal med lang kontinuitet.

I 1998 er et større moseområde inkl. noget overdrev besøgt (se fig. 2) og der er blandt andet fundet følgende værdifulde arter: Almindelig månerude, blågrøn star, hirse-star, kødfarvet gøgeurt, krogneb-star, maj-gøgeurt, mark-tusindgylden, stor skjaller og sump-hullæbe.


Det nærliggende overdrevsareal udenfor det udlagte graveområde er udpeget som lokalitet med høj artsdiversitet med 3 rødlistede, fredede eller bilagsarter og en HVN-score på 5-6. Ved gennemgang af luftfotos kan det ses, at dette overdrevsareal har betydelig kortere kontinuitet end det overdrev der ønskes udgravet. Det meste af området var således udgravet i 1973.

Nærheden til et værdifuldt overdrevsareal betyder, at arter har mulighed for at sprede sig til og fra området, hvilket i sig selv højner områdets værdi.


Markfirben

Den lysåbne nordlige del af overdrevet vurderes ud fra luftfotos og højdekurver at være en velegnet lokalitet for markfirben. Markfirben trives på tørre og varme lokaliteter med solvendte skrånninger med veldrænedede løse jordbundstyper og sparsom vegetation. Jordbunden er sandet og der findes mindre skrånninger og arealet er hældende mod sydøst.

Området bør undersøges for markfirben og egnede levesteder - optimalt medio maj.



Figur 1. Besigtigelsesflade af besigtigelser fra 1999, 1998, 1992 og 1990.



Figur 2. Besigtigelsesflade fra besigtigelse i 1998 af mose



Figur 3. Luftfoto fra 1954.



Figur 4. Luftfoto fra 2007. Del i vest påvirket af graveaktivitet.



Region Sjælland
Region Sjælland
Regional Udvikling
Alleen 15
4180 Sorø

Att: **Asbjørn Kogut**

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
6-6-2017

Sagsnr.
01.09.00-P19-1-09

Sagsbehandler
Susan Dyrting
+455588 6207

Supplerende udtalelse fra Næstved kommune om Uglehøj grusgrav

Samtidig med at ansøger har imødekommet vores indsigelser til ansøgningen, er der kommet et nyt spørgsmål om muligheden for at etablere en nyt lavvandet paddesø, i forbindelse ned efterbehandlingen.

Med hensyn til dette, vil det ikke forudsætte en tilladelse til vandindvinding, da det kun forventes at påvirke det sekundære grundvandsspejl. Hvis der kommer nye oplysninger når efterbehandlingen skal etableres skal vi kontaktes. Vi har der ud over, ingen indvendinger mod en Paddesø.

Vi henviser i øvrigt til tidligere udtalelse af 9/11-2016.
Venlig hilsen

Susan Dyrting
Ingeniør

Fra: Kasper Wurr Stjernqvist <kws@museerne.dk>
Sendt: 29. december 2015 11:07
Til: Randi Adelhorst Johansson; bb@lyngkilde.dk
Emne: Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, Uglehøjvej 2 og Myrupvej 34 i Næstved

Kære Randi og Berit

Jeg skal beklage at museet ikke har svaret i denne sag noget før.

Museet har som sådan ingen indvendinger mod råstofgravningen på de to matrikler, men da der tidligere er fundet oldtidsbegravelser ved råstofgravning på matriklerne vil vi meget gerne bede om at blive kontaktet hurtigst muligt såfremt der ved fremtidigt arbejde skulle fremkomme flere skeletter eller andre arkæologiske fund såsom brændte sten eller keramik.

Med venlig hilsen



Kasper Wurr Stjernqvist
Overinspektør, Arkæologi

m +45 4054 0811
kws@museerne.dk

Museum Sydøstdanmark
Sct. Peders Kirkeplads 14, 4700 Næstved

tlf.: 70 70 12 36
www.facebook.com/MuseumSydostdanmark

Fra: Marianne Andersen <MAN@nk-forsyning.dk>
Sendt: 4. november 2015 08:54
Til: Randi Adelhorst Johansson
Emne: SV: høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, Uglehøjvej 2 og Myrupvej 34 i Næstved

NK-Spildevand A/S har ingen bemærkninger
4. november 2015

Med venlig hilsen
Marianne Andersen

NK-Spildevand
Direkte 55 78 51 25
Mobil 30 92 63 26
man@nk-forsyning.dk



NK-Forsyning A/S
Spildevand

NK-Spildevand A/S - Ved Fjorden 18 - 4700 Næstved - Telefon 55 78 51 00 - spildevand@nk-forsyning.dk - www.nk-forsyning.dk

Fra: Grethe Karsum **På vegne af** NK Forsyning A/S
Sendt: 28. oktober 2015 13:30
Til: Marianne Andersen <MAN@nk-forsyning.dk>; Lene Hansen <lha@nk-forsyning.dk>; Birgitte Sandelin <BSA@nk-forsyning.dk>
Emne: VS: høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, Uglehøjvej 2 og Myrupvej 34 i Næstved

Med venlig hilsen
Grethe Karsum

NK-Forsyning A/S
Direkte 55 78 51 06
Mobil 22 80 01 43
gka@nk-forsyning.dk



NK-Forsyning A/S

NK-Forsyning A/S - Ærøvej 2 - 4700 Næstved - Telefon 55 78 51 00 - nkf@nk-forsyning.dk - www.nk-forsyning.dk

Fra: Birgitte Sandelin

Sendt: 28. oktober 2015 14:24

Til: 'mailto:radj@regionsjaelland.dk' <mailto:radj@regionsjaelland.dk>

Emne: VS: høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, Uglehøjvej 2 og Myrupvej 34 i Næstved

Til Randi

I NK-Forsyning i EL-net, har vi ingen kabler i det ansøgte område.

Med venlig hilsen

Birgitte Sandelin

NK-Service

Direkte 55 78 51 56

Mobil 40 54 11 57

bsa@nk-forsyning.dk



NK-Forsyning A/S

Service

Fra: Henrik Roar Petersen <HRP@seas-nve.dk>
Sendt: 9. november 2015 15:03
Til: Randi Adelhorst Johansson
Emne: VS: høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, Uglehøjvej 2 og Myrupvej 34 i Næstved
Vedhæftede filer: Redegørelse vedrørende råstofindvindingen.pdf; Tegning 001 Graveplan.pdf; Tegning 002 Efterbehandlingsplan.pdf; Ansøgningsskema.pdf; konfliktsøgning oktober 2015.docx

Hej Randi

SEAS-NVE har ingen bemærkninger til sagen

Venlig hilsen

Henrik Roar Petersen
Ingeniør



Energivej 33
4690 Haslev

Direkte +4559214339
Mobil +4551168921
Telefon +4570292900


Få andel i fremtiden | seas-nve.dk



Bilag 6

PRINCIPSKITSE

Bortgravning af naboskel i forbindelse med råstofindvinding



HOVEDPRINCIP:

Den der kommer først til skel, vælger at afslutte råstofgravningen ved linie I eller II.

Aftalens forudsætninger:

- Al afsætning og opmåling foretages af landinspektør mindst en gang årligt i graveperioden.
- Afregningsgrundlag for de indvundne råstoffer på naboareal skal beskrives og prissættes inden aftalen træder i kraft.
- Eventuelle tvister afgøres ved voldgift.

MODEL 1

Indvinder A afslutter råstofgravningen ved linie I:

Indvinder B afregner råstofmængden a+c til indvinder A, og afslutter gennemgravning.

MODEL 2

Indvinder A afslutter råstofgravningen ved linie II:

Indvinder A afregner råstofmængden b+d til indvinder B.

Bilag 7

NÆSTVED



Frede Andersen & Søn Næstved A/S

Uglehøjvej 2

4700 Næstved

e- mail info@vognmandfas.dk

bb@lyngkilde.dk

Team Vand og Natur

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
21-11-2019

Sagsnr.
13.02.01-P19-7-17

CPR-nr.

Sagsbehandler
Pia Diana Skov Petersen
+4555886168

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 1.500 m³/år til husholdningsbrug samt til virksomhed på Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.

Næstved Kommune har den 24. oktober 2019 modtaget ansøgning fra Lyngkilde, som ansøger på vegne af Frede Andersen Søn A/S om tilladelse til indvinding af op til 1.500 m³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1196.

Vandet anvendes til husholdningsbrug i privat bolig og til virksomhedens ansatte samt til supplering på vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.

Vandet indvindes fra boring med DGU nr. 221.1196, som er beliggende på matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg. Boringen er etableret før 1960 og er ca. 40,7 meter dyb.

Kommunens afgørelse

Næstved Kommune meddeler hermed indvindingstilladelse til at indvinde op til 1.500 m³ vand pr. år til husholdningsbrug og til kommercielt brug til virksomheds ansatte samt vaskevand og vand til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Tilladelsen er givet i henhold til "Vandforsyningsloven" Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 118 af 22.02.2018 § 20-21, samt "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning " bekendtgørelse nr. 470 af den 26.04.2019.

Jf. § 22 i bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. kan tilladelser til indvinding af grundvand gives for et tidsrum af højest 30 år.

Placering af boring med DGU nr. 221.1196 fremgår af vedlagte oversigtskort. Bilag 1

Der er tale om kategori A-boringer i henhold til Brøndborerbekendtgørelsen nr. 1260 af 28. oktober 2013.

Tilladelsen er gældende indtil den 21.11.2049.

Tilladelsen og afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtig annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 47 med høringsfrist på 4 uger.

Du vil blive underrettet hvis, der har været indsigelser.

Venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Bilag:

1. VVM screeningsskema
2. Afgørelse om at indvindingen ikke giver anledning til VVM -pligt.

Kopi:

- Lyngkilde, bb@lyngkilde.dk
- Region Sjælland, asbk@regionsjaelland.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, mail@dkfisk.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk



**Tilladelse til indvinding af optil
1.500 m³ grundvand pr. år fra
boring med DGU nr. 221.1196 til
husholdningsbrug samt virksomhed
med ansatte og vaskeplads samt vand
til støvbekæmpelse på ejendommen
Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.**



Tilladelse gældende fra den 21.11.2019 til den 21.11.2049

SBSYS nr.: 13.02.01-P19-7-17



Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU nr. 221.1196 til husholdningsbrug samt virksomhed med ansatte og vaskeplads samt vand til støvbekæmpelse i grusgrav.

Tilladelsens vilkår.

Vilkår er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Formål

Lyngkilde, har den 24.10.2019 på vegne af Frede Andersen Søn A/S ansøgt om tilladelse til indvinding af op til 1.500 m³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1196 til husholdningsbrug i privat bolig samt til kommercielt brug til virksomhedens ansatte og til vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.

Vandet indvindes fra boring med DGU nr. 221.1196, som er 40,7 meter dyb. Boringen er beliggende i haven bag bygningerne på adressen Uglehøj 2, 4700 Næstved, matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg.

Hvis ejendommen skifter ejer, tilfalder boringen og tilladelsen den ny ejer. Boringen skal sløjfes, når boringen ikke længere ønskes anvendt eller senest den 21.11.2049, når tilladelsen udløber - med mindre en ny tilladelse gives. Sløjfningen skal ske efter de til enhver tid gældende regler.

Hvis det ønskes, at vandet fra boringen skal anvendes til andre formål, skal der søges om at få revideret tilladelsen.

Afgørelse

Næstved Kommune meddeler hermed jf. Vandforsyningsloven § 20-21, indvindingstilladelse til at indvinde af op til 1.500 m³ grundvand pr. år til husholdningsbrug samt virksomhed med ansatte og vand til vaskeplads samt vand til støvbekæmpelse i grusgrav.

I henhold til vandforsyningsloven § 22, stk. 1, meddeles tilladelsen for en periode af 30 år. Vilkår for tilladelsen kan inden denne dato ændres i skærpet retning uden erstatning, hvis tilpasning af indvindingen, omfang eller art til nye miljømål i henhold til miljømålsloven, nødvendiggør dette.

Vilkår

1. Tilladelse gælder til indvinding af vand til husholdningsbrug og til husholdningsbrug i privat bolig og til virksomhedens ansatte samt vand til virksomhedens vaskeplads og til støvbekæmpelse i grusgrav.
2. Indvindingssted
Vandet indvindes fra boring med DGU nr. 221.1196. Boringen er beliggende på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg. Se kortbilag 1
3. Indvindingens størrelse
Der må højst indvindes en samlet vandmængde på 1.500 m³ pr. år fra boring med DGU nr. 221.1196.



Indvindingsanlæggets pumpekapacitet m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Næstved Kommune.

Boringens ydeevne må ikke overstige 6 m³ pr. time. Under pumpning må grundvandsstanden ikke sænkes mere end 10 meter i forhold til rovandsspejlet, som måles, når pumpen har været standset i mindst 4 timer.

4. Anlæggets indretning
Der er tale om en kategori A-boring. Boringen og anlægget skal være indrettet efter gældende regler, jf. Dansk Ingeniørforenings Norm for vandforsyningsanlæg for enkeltejendomme, DS 441, samt Brøndborerbekendtgørelsen.
5. Forerøret skal være hævet mindst 10 cm over bund af overbygningen og skal være afsluttet med en tæt forerørsforsegling, så der ikke kan trænge vand fra overfladen eller andre urenheder ned i boringen. Gennemføringer for kabler skal være tætte, og pejlehullet skal kunne lukkes tæt eller være afsluttet, så der ikke herigennem kan trænge urenheder ned i boringen.
6. Ved boringen skal der være monteret et vejrbestandigt skilt med angivelse af boringens DGU-nummer.
7. Boringen skal forsynes med en vandmåler, som skal renses og justeres efter behov.
8. Grundvandsstanden i boringen skal pejles 2 gange årligt - april og oktober. Inden pejling skal pumpen være standset i mindst 4 timer. Bestemmelserne herom kan til enhver tid ændres af Næstved Kommune.

Oppumpede vandmængder og pejleresultater skal hvert år indberettes til Næstved Kommune.

9. Der skal udlægges et sammenhængende fredningsbælte rundt om boringen i en afstand af mindst 5 meter. Fredningsbæltet kan afgrænses med en blivende egnskarakteristisk beplantning. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødskes eller anvendes gifte eller bekæmpelsesmidler. Der må desuden ikke håndteres, anbringes eller bruges stoffer på en måde, der kan udsætte boringen – og dermed grundvandet - for forureningsrisiko.
10. I en afstand af 150 meter fra boringen er det ikke tilladt at have nedsivningsanlæg, andre indretninger eller oplag, hvor forurenende stoffer kan sive ned til grundvandet. Der må dog godt ske nedsivning af tagvand inden for beskyttelsesområdet.

Tidsfrist

Tilladelsen gælder til den 21.11.2049.

Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyelse af tilladelsen. Ansøgningen skal sendes til Næstved Kommune.

Næstved Kommune kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør uden erstatning, hvis der ved vandindvindingen sker uacceptable ændringer af bestående forhold, på f.eks. vandværksinteresser, vandløb eller §3



områder. Hvis boringen ikke er brugt i 5 på hinanden følgende år eller ikke ønskes anvendt mere, skal den sløjfes i henhold til gældende bekendtgørelser. Eventuel sløjfning skal meddeles Næstved Kommune.

Tilsynsmyndighed

Næstved Kommune kan føre tilsyn med anlægget, jf. Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. Lovbekendtgørelse nr.118. af den 22.02.2018.

Hvis Næstved Kommune skønner det nødvendigt, kan interesserede myndigheder foretage pejlinger af grundvandsstanden, udtage vandprøver samt foretage inspektion af boringen.

Generelle oplysninger

Lovgrundlag

Tilladelse og vilkår er givet efter:

Tilladelse og vilkår er fastlagt efter:

- Vandforsyningslovens § 20 og § 21
- Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
- Miljøbeskyttelsesloven
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelse efter VVM- bekendtgørelsen

Indvindingsanlægget er jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 1225 af den 25. oktober 2018 omfattet af bilag 2 pkt. 2d dybdeboringer iii —Vandforsyningsboringer.

Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af VVM- pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der gennemført en såkaldt VVM-screening. Jf. bilag 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningen af den ansøgte indvinding har ikke givet Næstved Kommune anledning til at gennemføre en egentlig VVM -redegørelse, idet projektet ikke vurderes af få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om at indvindingen på bilag 2 ikke udløser VVM skal offentliggøres. Annoncering vil blive foretaget i uge 47 på Næstved Kommunes hjemmeside.

Konsekvensvurdering i henhold til Natur 2000 og bilag IV- arter.

Ansøgningen er konsekvensvurderet efter bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr.1595 af den 6.december 2018 til ikke at påvirke Natura 2000 områder eller medføre beskadige/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.



Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 19.12.2019 jf. vandforsyningsloven § 77.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80.

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via Nævnenes Hus, som er en digital selvbetjeningsløsning, link: <https://naevneneshus.dk>. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et klagegebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside link <https://naevneneshus.dk/> "vælg Miljø- og Fødevareklagenævnet, klik på "gå til nævnet" og klik på "gå til klagevejledning og start din klage".

Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune. Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Hvis Næstved Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

Domstolsprøvelse

Afgørelse efter Vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven eller bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan indbringes for domstolene. Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse.

Afgørelse efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan indbringes for domstolene. Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse.

Erstatningsregler

Hvis indvinding af vand fra boringen volder skade i bestående forhold, er ejer erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23. Det betyder, at din indvinding ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige indvindere får problemer med at indvinde vand eller kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve erstatning.



Hvis der opstår uenighed om en evt. erstatning, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er den, der søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden.

Næstved Kommune dækker udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere Næstved Kommune udgifter. Din indvinding må ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis det sker, vil du blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller -vandstanden efter nærmere retningslinjer fra Næstved Kommune.

Offentliggørelse

Godkendelsen samt afgørelse om ikke VVM -pligt annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 47 med høringsfrist på 4 uger. Du vil blive underrettet hvis der har været indsigelser.

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø's bemærkninger.

Næstved Kommune har den 24.10.2019 modtaget ansøgning fra Lyngkilde, som på vegne af Frede Andersen Søn A/S ansøgt om tilladelse til indvinding af op til 1.500 m³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1196. Vandet anvendes til husholdningsbrug i privat bolig og til kommercielt brug til virksomhedens ansatte samt til virksomhedens vaskeplads og vand til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved, matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg.

Vandet indvindes fra boring med DGU nr. 221.1196, som er beliggende i haven bag bygningerne på adressen Uglehøj 2, 4700 Næstved, matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg.

Boringsdata

DGU nr.	221.1196
Etableringsår	ukendt
Terrænkote	11,78
Filterrørøsdia. (mm)	168
Forerørøsdia. (mm)	-
Filterinterval (m.u.t.)	U-foret
Boredybde (m)	40,7
Boringens kapacitet (m ³ /t)	6
Sænkning ved (m)	
Vandførende lag	
Andel ler af ** (m)	

Jf. borerapport. Boreprofil er vedlagt som bilag 2

Geologi

Boring med DGU nr. 221.1196 indvinder fra prækvartære aflejninger, skrivekridt. Boringen er u-foret i en dybde af 40,7 meter. Lagserien over det anvendte magasin er ikke beskrevet i borerapporten.

Den samlede tykkelse af ler over magasinet er jf. borerapporte ukendt.



Kort med angivelse af den samlede tykkelse af ler over kalkmagasinet.




Kilde: Miljøstyrelsens kortlægning

Jf. kortet er der en samlet tykkelse af ler over kalkmagasinet på 20 til 25 meter. Det vurderes, at den samlede tykkelse af ler på mellem 20 til 25 meter over kalkmagasinet ved boringen og lige omkring boringen udgør en god beskyttelse af grundvandsressourcen i området.

Hydrologi

Kort med grundvandsdannelse ved terræn




Kilde: Miljøstyrelsens kortlægning

Grundvandsdannelsen ved terræn i og omkring boring med DGU nr. 221.1196 er beregnet til 74,8 mm pr. år.




Kort med grundvandsdannelsen ved kalken



Kilde: Miljøstyrelsens kortlægning

Grundvandsdannelsen ved kalkmagasinet ved boring med DGU nr. 221.1198 er beregnet til -14,7 mm pr. år.

Kort med potentialeforhold i kalk.




Kilde: Miljøstyrelsens kortlægning

Grundvandspotentialet i kalken viser, at grundvandet strømmer fra nord/øst mod syd/vest.




Kort med drikkevandsinteresseområde



Kilde: Miljøstyrelsens kortlægning

Boring med DGU nr. 221.1196 er beliggende i området med almindelige drikkevandsinteresser – OD område.

Udbredelsen af indvindings- og grundvandsdannende opland samt udpeget følsomme indvindingsområder og boringsnære beskyttelsesområder til almene vandværker fremgår af nedenstående kort.



Kilde: Miljøstyrelsens kortlægning

I en radius af 500 meter forefindes der ingen almene vandværker i nærheden af boring med DGU nr. 221.1196 og der findes ikke indvindingsopländ, grundvandsdannende opländ, BNBO eller udpeget følsomme indvindingsområder til almene vandværker.

Nærmeste vandværks indvindingsopland er fra Myrup vandværk som ligger ca. 730 nord/øst for boring med DGU nr. 221.1196.

Ordforklaring

- *Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet, indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod de almene vandværkers borerne.*
- *Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til borerne.*
- *Følsomme indvindingsområder er områder som er udpeget som nitratsårbare.*
- *BNBO – Boringsnære beskyttelsesområde til almene vandværker.*

Boringer generelt

Indvindingen fra boringen bør i så høj grad som muligt ske jævnt hen over døgnet og skal tilrettelægges, så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som overhovedet muligt. Store sænkninger ved indvinding giver et større "træk" i nærområdet og vil kunne medføre ændring af den naturlige kemiske sammensætning i grundvandet. En jævn indvinding over døgnet og en lav ydelse fra boringen er en vigtig forudsætning for en bæredygtig indvinding.

Beskyttelse omkring boring

Af hensyn til beskyttelse af grundvandet er det vigtigt at undgå risiko for forurening omkring boringen. Derfor er det angivet i tilladelsens vilkår 9, at der omkring boringen ikke må gødes, anvendes gifte og bekæmpelsesmidler, eller i øvrigt håndteres, anbringes eller bruges stoffer på en måde, der udsætter indvindingsanlægget for forureningsrisiko.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 22 er det i en afstand af 150 meter fra boringen ikke tilladt at have nedsivningsanlæg, andre indretninger eller oplag, hvor forurenende stoffer kan sive ned til grundvandet. Der må dog godt ske nedsivning af tagvand inden for beskyttelsesområdet.

Vandkvaliteten

Vandkvaliteten skal kontrolleres i overensstemmelse med gældende lovgivning - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Vandkvalitet

Grænseværdien for arsen er 5 µg/l. Arsen fjernes kun vanskeligt ved normal vandbehandling og kan derfor give problemer i forhold til drikkevandskvaliteten. Arsen er kræftfremkaldende i større koncentrationer.

Kontrolplan

Kontrolplan for vandforsyningen er gældende fra år 2019 til 2024. Der er pt. indgået aftale med Eurofins laboratorium om udtagning af prøver.



Tilsyn

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, grundvand er myndighed og kan føre tilsyn med indretning og drift af vandforsyningsanlægget samt med de indvundne vandmængder.

Pejling

Der er ikke tidligere indberettet pejldata for boring med DGU nr. 221.1196. Der er i tilladelsen pkt.8 sat vilkår om indberetning af pejldata 2 gange årligt.

"Grundvandsstanden i boringen skal pejles 2 gange årligt - april og oktober. Inden pejling skal pumpen være standset i mindst 4 timer".

Indvindingsmængde

Næstved Kommune har ingen tidligere registreret oppumpede vandmængde fra boring med DGU nr. 221.1196.

Der er ansøgt om, indvindingen af op til 1.500 m³ grundvand pr. år til husholdningsbrug i privat bolig samt til virksomhedens ansatte og til virksomhedens vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.

Der er i tilladelsens vilkår 7 sat vilkår om, at boringen skal forsynes med en vandmåler, som skal renses og justeres efter behov.

I vilkår 8 er der fastsat vilkår om, at den oppumpede vandmængde hvert år skal indberettes til Næstved Kommune.


Center for Plan og Miljø anser en vandmængde på op til 1.500 m³/år til husholdningsbrug i privat bolig samt til virksomhedens ansatte og til virksomhedens vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved for passende.

Påvirkning af øvrige indvindinger.

Inden for en radius af 500 meter fra indvindingsboringen ligger der ikke andre aktive indvindingsboringer.



Kort med angivelse af øvrige boringer indenfor en radius af 500 meter.




Det vurderes, at en årlig indvindingstilladelse til husholdningsbrug og virksomhed på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved fra boring med DGU nr. 221.1196 på op til 1.500 m³ grundvand pr. år, ikke vil have større negativ indflydelse på andre indvindinger i området.

Vandløbspåvirkning


Nærmeste vandløb er Myrup vandløb som ligger ca. 330 meter nord/ øst for boring med DGU nr. 221.1196. Ca. 1,1 km vest for boringen ligger Bagsnæsgrøften.

Kort med beskyttede vandløb





Kort med vandløbspåvirkning i området




Kilde: GEOGIS

Det vurderes, at en indvinding på op til 1.500 m³/år fra boring med DGU nr. 221.1196, ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på nærliggende vandføringen i vandløb eller vådområder.

Natur og vådområder

I området omkring boring med DGU nr. 221.1196 er der registreret beskyttede sø, mose og overdrevsarealer.

Kort med beskyttede vandløb og naturtyper i en zone på 500 meter.



Faktiske forhold vedrørende naturområder – søer, enge, bilag IV-arter m.m. Der er efter vores vurdering ikke viden om eller sandsynlighed for at påvirke Natura 2000 områder eller de bilag IV-arter der kan forekomme i




området (eremit, flagermus, grøn mosalikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander) negativt.

Center for Plan og Miljø vurderer, at en indvinding på op til 1.500 m³/år til husholdningsbrug i privat bolig samt til virksomhedens ansatte og til virksomhedens vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved vurderes, ikke at ændrer tilstanden i disse naturområder.

Forureningskilder

Næstved Kommune har registreret en V1 kortlagte grunde – Uglehøjvej 2, 4700 Næstved. Der er ingen andre V1 eller V2 kortlagte grunde indenfor en radius af 500 meter fra boring med DGU nr. 221.1196.

Kort med angivelse af V1 og V2 kortlagte grunde i en radius af 500 meter.



Vandforsyningsplan

Næstved Kommune har en gældende vandforsyningsplan 2014-2024.

En indvindingstilladelse op til 1.500 m³/år til husholdningsbrug i privat bolig samt til virksomhedens ansatte og til virksomhedens vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved, vil ikke være i strid med eksisterende vandforsyningsplan.

Forsyningsområde

Ejendommen er beliggende i NK-Vand A/S forsyningsområde.

Indsatsplan, råstofplan og vandplan.

En indvindingstilladelse på op til 1.500 m³/år til husholdningsbrug i privat bolig samt til virksomhedens ansatte og til virksomhedens vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved, vil ikke være i strid med gældende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Næstved Kommune af den 20. september 2016, gældende råstofplan og gældende vandplan.

Samlet vurdering

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø vurderer, at en indvindingstilladelse til op til 1.500 m³/år til husholdningsbrug i privat bolig samt til virksomhedens ansatte og til virksomhedens vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved fra boring med DGU nr. 221.1196 på op til 1.500 m³ grundvand pr. år på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved ikke vil påføre andre indvindere væsentlige gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil skade natur og miljø.

Hvis denne vurdering skulle vise sig fejlagtig, efter at indvindingen har fundet sted gennem et stykke tid, er ejer ansvarlig for eventuelle skader - se også under afsnittet "Erstatningsregler".


Bilag:

1. Oversigtskort med angivelse af boring med DGU nr. 221.96
2. Boreprofil for boring med DGU nr. 221.1196



Bilag 1

Oversigtskort med angivelse af boring med DGU nr. 221.1196 på Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.





BORERAPPORT

DGU arkivnr. 221.1196

Borested : Uglehøjvej 2
4700 Næstved
ingen borerapport

Kommune : Næstved
Region : Sjælland

Boringsdato : **Boringsdybde** : 40,7 meter **Terrænkote** : 11,78 meter o. DNN

Brøndbore : Brøndboreren er ukendt
MOB-nr :
BB-journr :
BB-bornr :


Prøver
- modtaget :
- beskrevet :
- antal gemt :

Formål :
Anvendelse : Privat husholdning
Boremetode :

Kortblad : 1512IIINV
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 679349, 6117662


Datum : EUREF89
Koordinatkilde : Kommune
Koordinatmetode : GEUS aflæst

Indtag 1 (seneste)	Ro-vandstand 5 meter u.t.	Pejledato 22/11 2018	Ydelse 6 m ³ /t	Sænkning	Pumpetid
--------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------	----------



BORERAPPORT

DGU arkivnr. 221.1196



NÆSTVED



Frede Andersen & Søn Næstved A/S
Uglehøjvej 2
4700 Næstved
e- mail info@vognmandfas.dk
bb@lyngkilde.dk

Team Vand og Natur

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
21-11-2019

Sagsnr.
13.02.01-P19-7-17

CPR-nr.

Sagsbehandler
Pia Diana Skov Petersen
+4555886168

Afgørelse om, at indvindingstilladelse til Uglehøjvej 2, 4700 Næstved ikke er VVM-pligtig.

Næstved Kommune Center for Plan og Miljø har den 24. oktober 2019 modtaget ansøgning fra Lyngkilde, som ansøger på vegne af Frede Andersen Søn A/S om tilladelse til indvinding af op til 1.500 m³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1196. Vandet anvendes til husholdningsbrug i privat bolig og til virksomhedens ansatte samt til suppleringsvand på vaskeplads og til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.

Vandet indvindes fra boring med DGU nr. 221.1196, som er beliggende på matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg.
Boringen er etableret før 1960 og er ca. 40,7 meter dyb.

Afgørelse

Næstved Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet jf. § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). lovbekendtgørelsen nr. 448 af den 10. maj 2017.

I denne afgørelse lægges vægt på, at boring med DGU nr. 221.1196 på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved har været i drift siden før 1960.

Der er ansøgt om indvinding af op til 1.500 m³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1196 til husholdningsbrug i privat bolig og til virksomhedens ansatte samt til suppleringsvand på vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.

Næstved Kommune har vurderet, at der kan meddeles en tilladelse på op til 1.500 m³ pr. år og det vurderes, at en fortsat indvinding fra boring med DGU nr. 221.1196 med den aktuelle placering af boringen ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, da der i screeningen ikke er identificeret varige og/eller væsentlige gener.

Myndighedsscreeningskemaet er vedlagt som bilag.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.



Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 2d iii "dybdeboringer - Vandforsyningsboringer", i nævnte bekendtgørelse.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø vurderer, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmeste Natura 2000- område eller af konkrete bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer, at kunne påvirke Natur 2000 område væsentligt ligesom tilhørende boring heller ikke forventes påvirke konkrete bilag IV-arter.

Begrundelse for vurderingen

En fortsat indvinding fra boring med DGU nr. 221.1196 til husholdningsbrug i privat bolig og til virksomhedens ansatte samt til supplering på vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved på op til 1.500 m³ pr. år, hvor der ikke i nærheden af boringen er Natura 2000-områderne, vurderes det, at indvindingen ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet.

I forhold til evt. bilag IV-arter, vurderes det, at en indvinding fra boring med DGU nr. 221.1196 til husholdningsbrug samt virksomhed på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved på op til 1.500 m³ pr. år, **ikke** vil give anledning til beskadige/ødelæggelse af planter eller yngel- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt/ansøgning om indvindingstilladelse, som I har beskrevet for Næstved Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse nødvendig meddelt tilladelse, bør I foretage fornyet anmeldelse af projektet efter VVM-reglerne for at sikre, at forudsætninger for afgørelsen om ikke VVM-pligt fortsat er gældende.

Jf. § 39 en afgørelse efter §21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres sammen med indvindingstilladelsen den 21.11.2019 på Næstved Kommunes hjemmeside.



Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Næstved Kommunes hjemmeside.

Klagefristen udløber den 19.12.2019.

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Nævnenes Hus, link <https://naevneneshus.dk/> klik på "start din klage". Her vælger du det nævn, du skal klage til – klik på "Miljø- og Fødevareklagenævnet"

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside link <https://naevneneshus.dk/> "vælg Miljø- og Fødevareklagenævnet, tryk på "gå til nævnet" og vælg "gå til klagevejledning og start din klage".

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Næstved Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Bilag. Myndighedsscreening skemaet


Bilag 1**Ansøgningsskema**


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Tilladelse til indvinding af optil 1.500 m ³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1196. Vandet anvendes til husholdningsbrug i privat bolig og til virksomhedens ansatte samt til suppling på vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Frede Andersen & Søn Næstved A/S Uglehøjvej 2 4700 Næstved e-mail info@vognmands.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Frede Andersen & Søn Næstved A/S Uglehøjvej 2 4700 Næstved e-mail info@vognmands.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Uglehøjvej 2, 4700 Næstved, matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives:	
Forholdet til VVM reglerne	Ja/Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2d dybdeboringer iii – vandforsyningsboringer
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Uglehøjvej 2, 4700 Næstved, matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg	

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ikke relevant	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Indvinding af op til 1.500 m ³ grundvand pr. år til husholdningsbrug i privat bolig og til virksomhedens ansatte samt til supplering på vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Indvinding af op til 1.500 m ³ grundvand pr. år til husholdningsbrug i privat bolig og til virksomhedens ansatte samt til supplering på vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen	
Projektets karakteristika	Ja	Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		Boring med DGU nr. 221.1196 har været i drift fra før 1960

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	JaNej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	JaNej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?	x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x	
Projektets placering	JaNej	Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X	Ja	Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X	Ja	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X	Ja	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X	Ja	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X	Ja	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	X	Ja	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	Ja	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			I området omkring boring med DGU nr. 221.1196 er der registreret beskyttede sø, mose og overdrevsarealer. Kort med beskyttede vandløb og naturtyper i en zone på 500 meter.  Der findes ikke beskyttet Natur 2000 i en radius af 1 km fra indvindingen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Ja	Faktiske forhold vedrørende naturområder – søer, enge, bilag IV-arter m.m. Der er efter vores vurdering ikke viden om eller sandsynlighed for at påvirke Natura 2000 områder eller de bilag IV-arter der kan forekomme i området (eremit, flagermus, grøn mosalikgoldsmed, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander) negativt.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			


35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X	Boring med DGU nr. 221.1196 er beliggende i området med almindelige drikkevandsinteresser – OD område.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	Næstved Kommune har registreret en V1 kortlagte grunde – Uglehøjvej 2, 4700 Næstved. Der er ingen andre V1 eller V2 kortlagte grunde indenfor en radius af 500 meter fra boring med DGU nr. 221.1196. Kort med angivelse af V1 og V2 kortlagte grunde i en radius af 500 meter. 
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	Ja/Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Lyngkilde, har den 24.10.2019 på vegne af Frede Andersen Søn A/S ansøgt om tilladelse til indvinding af op til 1.500 m³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1196 til husholdningsbrug i privat bolig samt til virksomhedens ansatte og til virksomhedens vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved. Vandet indvindes fra boring med DGU nr. 221.1196, som er 40,7 meter dyb. Boringen er beliggende i haven bag bygningerne på adressen Uglehøj 2, 4700 Næstved, matr.nr.8a, V. Egesborg By, Egesborg. Næstved Kommune har vurderet, at der kan meddeles en tilladelse på op til 1.500 m³ grundvand pr. år til husholdningsbrug i privat bolig samt til virksomhedens ansatte og til virksomhedens vaskeplads samt til støvbekæmpelse i grusgrav på ejendommen Uglehøjvej 2, 4700 Næstved.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

20/4-19

Bygherre/anmelder:



Bilag 8



Baron Otto Reedtz-Thott
c/o Gavnø Gods, Gavnø 2, 4700 Næstved
CVR: 59108115
Sendt til mail: godskontor@gavnoe.dk og adm@gavnoe.dk

Frede Andersen & Søn Næstved A/S
Uglehøjvej 2, 4700 Næstved
CVR: 10063639
Sendt til mail: peter@vognmandfas.dk

**Center for Plan og Miljø
Team Vand og Natur**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
23-11-2017

Sagsnr.
01.05.25-P25-3-17

Sagsbehandler
Caroline Sklander Gagnér
+455588 6163
cagag@naestved.dk

**Delvis fjernelse af dige ifm. råstofgravning i Skovmølle og Uglehøj
Grusgrav**


Vi giver i dette brev dispensation til at fjerne en ca. 246 meter lang strækning af et beskyttet dige i skellet mellem Skovmølle Grusgrav og Uglehøj Grusgrav. Strækningen ligger mellem matriklerne 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg og matriklerne 10c og 8a V. Egesborg By, V. Egesborg (se kort 1).

Diget skal bevares på den del af strækningen ud mod landevejen, hvor der ikke graves eller alene graves på sydsiden af diget (fra digets vestlige ende til 28 meter fra skellet til matr.nr. 7000a V. Egesborg, V. Egesborg). I får hermed afslag til at fjerne den del af diget.

Afgørelsen er truffet efter museumslovens regler om beskyttede sten- og jorddiger. Råstofgravningen kræver desuden en tilladelse fra Region Sjælland.

I dette brev kan I læse om følgende punkter:

- ✓ I får dispensationen på disse vilkår
- ✓ Dispensationen kan falde bort
- ✓ I må tidligst starte om 5 uger
- ✓ Kort om at klage
- ✓ Husk også...
- ✓ Sagens forløb
- ✓ Lovens betydning og vores vurdering
- ✓ Lovgrundlag



Kort 1. Det dige, som dispensationen giver lov til at fjerne, er markeret med en rød elipse. Matrikelstel er vist med tynde gule streger og vejledende beskyttede diger med tyk orange streg. Råstofgraveområderne er vist med lyserød skravering. © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation

I får dispensationen på disse vilkår:

- at I, inden I går i gang med at fjerne diget, har opnået gravetilladelse fra Region Sjælland
- at Museum Sydøstdanmark får mulighed for at undersøge diget, inden I starter med arbejdet
- at Museum Sydøstdanmark får mulighed for at overvåge selve gravearbejdet i forbindelse med fjernelsen af diget. Samt at de evt. kan dokumentere dette i form af tegning af tværsnit, beskrivelse og fotografering og indsamling af eventuelle fund

Dispensationen kan falde bort

Hvis I ikke udnytter dispensationen inden 3 år, bortfalder den. Hvis I ikke har udnyttet dispensationen i 3 år i træk, bortfalder den også.

I må tidligst starte om 5 uger

I må starte på arbejdet, hvis der ikke bliver klaget over vores afgørelse. Vi kontakter jer senest en uge efter at klagefristen er udløbet, hvis der er kommet klager.

Kort om at klage

Både I og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. I skal klage senest den 21. december 2017.



Se flere oplysninger om at klage sidst i dette brev.

Husk også...

Før arbejdet

Hvis I vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal I kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse.

I kan få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før I graver. Hvis I spørger, før I graver, får I de bedste muligheder for at undgå at måtte standse anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse.

Under arbejdet

Hvis I finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal I altid standse arbejdet og give museet besked. I er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom I har fået en udtalelse.

Opdager I en forurening ved arbejdet, skal I kontakte os, så vi kan vurdere, hvad der skal gøres.

Sagens forløb

Gavnø Gods søgte i november 2015 Region Sjælland om en forlængelse af en eksisterende gravetilladelse til Skovmølle Grusgrav. Ansøgningen vedrører matrikel 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg (se kort 2).

Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott er registreret som ejer af de to matrikler.




Kort 2. Kort fra ansøgning om gravetilladelse for Skovmølle grusgrav. Blå afgrænsning viser graveområdet.



Lyngkilde søgte i august 2015, på vegne af Frede Andersen og Søn Næstved A/S, Region Sjælland om en gravetilladelse til Uglehøj Grusgrav. Ansøgningen vedrører forlængelse af eksisterende gravetilladelse på matrikel 8a og en ny gravetilladelse på matrikel 7d V. Egesborg By, V. Egesborg (nu 10c V. Egesborg By, V. Egesborg) (se kort 3).

De 2 matrikler ejes nu af hhv. Hans Andersen Holding A/S og Frede Andersen & Søn Næstved A/S.



Kort 3. Kort fra ansøgning om gravetilladelse for Uglehøj Grusgrav (rev. 8. dec. 2016).

Den 10. oktober 2017 modtog vi en formel ansøgning om fjernelse af digestrækningen fra Gavnø Gods og Frede Andersen & Søn A/S.

I forbindelse med Storstrøms Amts gravetilladelse fra 2003 til gravning i Skovmølle Grusgrav, gav amtet ligeledes en dispensation til at fjerne en stor del af diget (afgørelse af 5. marts 2002) (se kort 4). På det tidspunkt var matrikel 10c V. Egesborg By, V. Egesborg (arealet syd for det bevarede dige) ikke udlagt til råstofgraveområde og der var således kun planer om at grave nord for diget på den strækning. Amtet gav dispensation til fjernelse af den del af diget, hvor der skulle ske gravning på begge sider.

Diget er nu fjernet på en strækning på ca. 380 meter og hovedparten af denne strækning fremgår ikke længere på det vejledende kort over beskyttede diger.



Kort 4. Den digestrækning, som er blevet fjernet i forlængelse af dispensationen fra 2003, er markeret med en blå elipse. Matrikelstel er vist med tynde røde streger og vejledende beskyttede diger med tyk orange streg. © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation

Arealet syd for den bevarede digestrækning er efterfølgende blevet udpeget som råstofgraveområde. Og med den nye ansøgning vedr. Uglehøj Grusgrav er der nu ansøgt om at grave på begge sider af størstedelen af den bevarede strækning mellem de tidligere graveområder og vejen.

Ifølge mail fra Region Sjælland af 27. oktober 2017, så stopper graveområdet for Skovmølle Grusgrav 25 meter fra skellet til vejen (målt langs diget). Regionen påtænker at stille krav om en graveafstand på ca. 3 meter fra kanten af graveområdet – dvs. en afstand på ca. 28 meter fra skel. Graveområdet for Uglehøj Grusgrav følger matrikelstel. Ifølge regionen, så kræver de normalt 10 meters afstand til veje med tung trafik og dertil lægger de et par meter for at sikre, at der ikke sker skred over denne grænse. Afstanden i gravetilladelsen bliver derfor formentlig sat 12-13 meter fra skel til vejen.

Der vil således være en strækning på ca. 28 meter i skellet mellem de to ejendomme, målt fra vejmatiklen, hvor der ikke graves langs diget eller hvor der kun graves syd for diget.



Den 14. januar 2016 var Sofia Mulla Kølmel, Næstved Kommune, på tilsyn i Uglehøj Grusgrav – se foto af diget.



Foto af diget fra tilsyn januar 2016.

Diget er ifølge Storstrøms Amts afgørelse fra 2003 et jorddige.

Digestrækningen fremgår af de høje målebordsblade (produceret i perioden 1842-1899) og de lave målebordsblade (produceret i perioden 1900-1971).

Strækningen er vejledende registreret som beskyttet og fremgår af den senest reviderede udgave af 4 cm kortet før 1. juli 1992.

Udkast til denne afgørelse har været i høring hos jer og Region Sjælland. Vi har ikke modtaget nogen bemærkninger til udkastet.

Lovens betydning og vores vurdering

Beskyttede sten- og jorddiger

Jeres projekt kræver en dispensation fra museumslovens regler om beskyttede sten- og jorddiger.

Efter museumslovens § 29 a må der ikke laves ændring i tilstanden af sten- og jorddiger. Vi kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.

Sten- og jorddigerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab - ofte med strukturer, som er karakteristiske for de enkelte egne.



Diget er et lige jorddige og har ikke markeret et sogneskel. Der er stadig en del diger i området, men digestrækningen hænger ikke længere sammen med andre diger i området. På denne baggrund vurderer vi, at diget ikke har en specielt høj kulturhistorisk værdi.

Diget afgrænser skoven nord for diget mod marken syd for. Diget er ikke forbindelsesled mellem naturområder, men går fra vejen i vest og grusgravsområdet i øst. På denne baggrund vurderer vi, at diget ikke i større omfang fungerer som spredningskorridor og ikke har større biologisk værdi.

Den landskabelige værdi af diget er begrænset og værdien vil blive mindsket ved råstofgravning på begge sider af diget.

Beskyttede dyr og planter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte bilag IV-arter. I kan se de danske dyr og planter i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give dispensation fra museumsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.

I området er det vores vurdering, at der kan være eremit, springfrø, stor vandsalamander, flagermus, grøn mosaikgoldsmed, markfirben og spidssnudet frø.

Eremit og flagermus lever i gamle træer og grøn mosaikgoldsmed i vandhuller med planten krebseklo. Vi vurderer ikke, at fjernelse af diget vil påvirke levesteder for de tre arter.

Padderne opholder sig uden for yngletiden ofte væk fra ynglevandhuller, og gerne i udyrkede arealer som fx levende hegn, diger og lignende. Naturområder og ledelinjer (fx diger, hegn, markskel, skrænter) er således vigtige landskabselementer for padderne.

Der findes imidlertid ingen vandhuller eller andre våde naturområder omkring digestrækningen (nærmeste våde naturområde ligger ca. 250 meter fra diget). Vi vurderer derfor, at fjernelsen af digestrækningen ikke vil påvirke de beskyttede paddearter negativt.

Markfirben forekommer typisk på tørre og varme lokaliteter: Solvente skråninger med veldrænedede løse jordtyper og sparsom bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o. lign.). Vi vurderer, at markfirben kan forekomme i de to grusgrave. I tilknytning til Uglehøj Grusgrav ligger imidlertid to beskyttede overdrev, som også vil kunne fungere som skjulested for eventuelle markfirben i grusgravsområdet. Vi vurderer således, at fjernelsen af digestrækningen ikke vil påvirke arten negativt.

Natura 2000-område

Nærmeste Natura 2000-område ligger er ca. 1,5 km fra digestrækningen. Det drejer sig om Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten mellem



Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (fuglebeskyttelsesområde nr. F81 og habitatområde nr. H148).

Vi kan ikke give dispensation fra museumsloven, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Fuglebeskyttelsesområdet skal opretholde og sikre levesteder for fuglene. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter, som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvintre.

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

På grund af den store afstand til Natura 2000 og den meget lokale påvirkning, der sker ved fjernelse af en digestrækning, har vi vurderet, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-området negativt.

Kommuneplanen

Området er udpeget til *Naturbeskyttelsesområde* (*Naturbeskyttelsesinteresser*) og *Bevaringsværdigt landskab* i Næstved Kommunes forslag til Kommuneplan 2017-29.

I *Naturbeskyttelsesområder* må der ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur.

I *Bevaringsværdigt landskab* skal de landskabelige og kulturhistoriske værdier prioriteres. Der kan ifølge retningslinjerne normalt ikke etableres anlæg eller foretages ændringer, der kan forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan kun etableres under hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Inden for udpegningen *Bevaringsværdigt landskab* er der lavet en landskabsanalyse, der beskriver de konkrete landskaber og beskyttelseshensyn for et givent sted. Analysen skal ligge til grund for en landskabelig vurdering af de konkrete tiltag. Digestrækningen ligger i landskabsanalysens delområde 7a, hvor det er "ønskeligt at bevare det åbne landskab i området".

Vi vurderer ikke, at fjernelsen af digestrækningen er i modstrid med intentionen i landskabsanalysen om at bevare det åbne landskab i området eller i sig selv vil påvirke områdets natur.

Råstofindvinding

Grusgravning er en væsentlig samfundsmæssig interesse, som ofte kan tilsidesætte andre interesser. Det er vores vurdering, at de



råstofforekomster, hvor indvindingen er startet, bør udnyttes i meget høj grad, så antallet af områder minimeres.

Vores vurdering

Vi har i dispensationen lagt vægt på, at:

- en stor del af den oprindelige digestrækning allerede er fjernet – efter dispensation fra Storstrøms Amt
- en høj udnyttelsesgrad af eksisterende råstofgraveområder er vigtigt ift. at minimere antallet af graveområder
- diget bevares på strækningen længst mod vest, hvor der ikke graves, eller alene graves syd for diget
- Museum Sydøstdanmark får mulighed for at lave en forudgående undersøgelse af digerene og at overvåge gravearbejdet ifm. fjernelsen af diget

Vi har desuden vurderet for den konkrete digestrækning, at diget ikke har en speciel høj værdi, og vurderer derfor, at vi godt kan give en dispensation til projektet.

Vi har i afslaget lagt vægt på, at der ikke graves, eller alene graves syd for diget på denne strækning. Diget kan på denne korte strækning derfor godt bevares uden store konsekvenser for udnyttelse af råstofforekomsterne.

Anbefalede vilkår til gravetilladelsen for Uglehøj Grusgrav

Den vestlige del af diget, som skal bevares, må ikke påvirkes af råstofindvindingen.

Ifm. gravetilladelsen skal Region Sjælland stille nogle vilkår for gravningen.

Vi vil anbefale regionen at indarbejde følgende vilkår i gravetilladelsen for Uglehøj Grusgrav:

- I skal holde så god afstand langs den bevarede del af diget, at der ikke er, eller bliver, risiko for, at det skrider ud eller på anden måde tager skade. Der skal som minimum være 5 meter fra diget ud til den øverste kant af skrænten
- I skal lave en hældning på skrænten langs diget, så skrænten er stabil og afstandskravet på 5 meter på toppen af skråningen kan opretholdes. Dette kan evt. gøres ved at grave ud indtil 5 m fra diget og fylde skråningen op efterfølgende
- I må ikke deponere jord eller andet materiale tættere på digets fod end 2 meter

I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Caroline Sklander Gagnér
Naturmedarbejder



Lovgrundlag

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:

Beskyttede diger	Museumslovens § 29 a stk. 1 og digebekendtgørelsens § 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013)
Dispensation	Museumslovens § 29 j stk.2
Dispensationens gyldighed	Museumslovens § 29k, stk. 2
Afslag	Museumslovens § 29 a stk. 1. jf. § 29 j stk.2
Klager	Museumslovens §§ 29 t – 29 x
Beskyttede arter	Digebekendtgørelsens § 7, stk. 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013) jf. habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10 (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016)
Natura 2000	Digebekendtgørelsens § 7, stk. 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013) jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016)
Arkæologiske fund	Museumslovens §§ 25 og 27

I kan finde lovene på www.retsinformation.dk

Kopi er sendt til:

Hans Andersen Holding A/S, Myrupvej 34, 4700 Næstved, CVR: 24212378

Lyngkilde A/S, Præstøvej 39, 4700 Næstved, att. Berit Birkelund,

bb@lyngkilde.dk

Region Sjælland, Regional Udvikling, att. Asbjørn Kogut,

asbk@regionsjaelland.dk

Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg,

naestved@museerne.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København

V. for@slks.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

dnaestved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17,

4171 Glumsø, sydvest@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle

lbt@sportsfiskerforbundet.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte
cskotte@cas.org

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget,
nbu@botaniskforening.dk og nbu_sj@botaniskforening.dk



Bilag 1 Klagevejledning

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder på www.borger.dk eller www.virk.dk (I skal søge på "klage fødevareklagenævnet"). Jeres klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når du klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Nævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis I af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender jeres ansøgning videre til nævnet, som beslutter om I kan fritages.

Der er 4 ugers klagefrist, så I skal godkende og videresende jeres klage til os i klageportalen senest den 21. december 2017.

Hvis der er klaget, må I som udgangspunkt ikke starte arbejdet, før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet - og nævnet er enig i vores afgørelse.


De klageberettigede er:

- ansøgeren
- ejeren af ejendommen
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse, når afgørelsen vedrører sådanne interesser

Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.



Bilag 2 Oversigtskort



Digets placering ift. Natura 2000-områder (lilla er fuglebeskyttelsesområder og grøn er habitatområder)