

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Veddevej 4, Munke Bjergby, 4180 Sorø

Region Sjælland har den 12. oktober 2016 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Veddevej 4 og 6, matr.nr. 15d, 16l og 16c Munke Bjergby By, Munke Bjergby.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Sorø Regionale graveområde. Arealet er på ca. 5,5 ha. Grusgraven skal efterbehandles til natur, der graves under grundvandsspejl.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 og § 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 3 stk.1 og 2, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelserne til Natur – og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Veddevej 4+6, 4180 Sorø

Gældende indtil 1. december 2026



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

15d, 16l og 16c Munke Bjergby By, Munke Bjergby
Veddevej 4 og Veddevej 6
Sorø Kommune

Munke Bjergby Graveområde
Dato: 12.10.2016

Oversigt

Veddevej 4 og Veddevej 6, matr. nr. 15d, 16a og 16c Munke Bjergby By, Munke Bjergby
Sagsnummer 14/00504

Ansøger			
Navn:	Kaldred Grusgrav ApS		
CVR-nr.:	37470481		
Adresse:	Kaldredvej 27, 4593 Eskebjerg		
Kontakt:	Thomas Jull Olsen		
Telefon:	57821854/22242600	E-mail:	thomas@tjo.dk

Indvinder			
Navn:	Kaldred Grusgrav ApS		
CVR-nr.:	37470481		
Adresse:	Kaldredvej 27, 4593 Eskebjerg		
Kontakt:	Thomas Jull Olsen		
Telefon:	57821854/22242600	E-mail:	thomas@tjo.dk

Ejer, 16l			
Navn:	Kåre John Niven Christensen		
CVR-nr.:			
Adresse:	Buskehuse 2, 4180 Sorø		
Kontakt:			
Telefon:		E-mail:	

Ejer, 15d			
Navn:	Jan Pedersen		
CVR-nr.:			
Adresse:	Veddevej 6, 4180 Sorø		
Kontakt:			
Telefon:	57807176	E-mail:	jansf@ofir.dk

Ejer, 16c			
Navn:	Per Skourup og Rikke Haukjær Skourup		
CVR-nr.:			
Adresse:	Veddevej 4, 4180 Sorø		
Kontakt:			
Telefon:	23741912	E-mail:	perogrikke@hotmail.com



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	8
1.1	RÅSTOFLOVEN	8
1.2	PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN	8
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	8
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	9
2.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	9
3	VILKÅR	10
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	10
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	10
3.1.2	Råstofindvindingen	11
3.1.3	Tilladte driftstider	12
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	12
3.1.5	Materiel	14
3.1.6	Støv	14
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	14
3.1.8	Dræn	16
3.1.9	Arkæologi og geologi	16
3.1.10	Graveafstande	16
3.1.11	Indskiftning	17
3.1.12	Efterbehandling	18
3.1.13	Afslutning	18
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	19
4.1	SORØ KOMMUNE	19
4.1.1	Vandforsyningsloven	19
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	20
5.1	ANSØGNINGEN	20
5.2	UDTALELSER	20
5.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber	20
5.2.2	Høring af øvrige interessenter	21
5.2.3	Partshøring	23
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	25
6.1.1	Graveplan	25
6.1.2	Efterbehandlingsplan	25
7	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	27
7.1	RÅSTOFPLANEN	27
7.2	NATURA 2000 OMRÅDER	27
7.3	HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	27
7.3.1	Bemærkninger fra Sorø Kommune	28
7.4	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	28
7.5	GRUNDVANDSFORHOLD	29

7.6	EFTERBEHANDLINGSPLAN	29
7.6.1	Bemærkninger fra Sorø Kommune.....	29
7.7	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	30
7.7.1	Driftstider.....	30
7.7.2	Støj.....	30
7.7.3	Forebyggelse mod forurening	30
7.7.4	Graveafstande og periferiskråninger.....	31
7.7.5	Sikkerhedsstillelse	31
7.8	ANDRE LOVGIVNINGER	32
7.8.1	Vandforsyningsloven.....	32
	Grundvandsinteresser i området.....	32
	SORØ KOMMUNES VURDERING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGEN	32
7.8.2	Vandløbsloven.....	32
7.8.3	Museumsloven Beskyttede diger og andre beskyttelseslinjer.....	32
7.8.4	Lov om offentlige veje.....	32
7.8.5	Planlægning	32
7.8.6	Naturbeskyttelsesloven.....	32
7.8.7	Skovloven	33
8	GENERELLE BESTEMMELSER.....	34
8.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	34
8.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	34
8.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	34
8.4	UDTAELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	35
8.5	RETURJORD.....	35
8.6	AFFALD	35
8.7	ENTREPRENØRTANKE	35
8.8	BYGGELOVEN	35
8.9	GRUNDVAND.....	36
8.10	DIGESVALER	36
8.11	LEDNINGSREGISTERET.....	36
8.12	TELELEDNINGER	36
8.13	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	36
8.14	INDBERETNING OM BORINGER.....	36
8.15	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	36
8.16	RÅSTOFAFGIFT	36
8.17	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	37
9	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	38
9.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	38
9.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	38
9.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	38
9.2.2	VVM screening	39
9.3	KLAGE OVER AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	39
9.3.1	Vandforsyningsloven.....	39
9.4	ORIENTERING	40

Bilag

1. Oversigtskort
2. Screeningsskema habitatdirektivets bilag IV
3. Graveafstande og skråningsanlæg
4. Høringssvar museum
5. Partshøringssvar
6. Principskitse for bortgravning af naboskel
7. Bemærkninger fra indledende nabohearing
8. Tilladelse efter vandforsyningsloven
9. Afgørelse efter Vejloven
10. Tidligere indsendt efterbehandlingsplan m. indkørsel

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 75.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet, hvoraf de 20.000 m³ kan indvindes under grundvandsspejlet på i alt 5,5 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1. Derudover meddeles der tilladelse til salg af muld.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som beskrevet i afsnit 3.1.12 samt 6.1.1 og 6.1.2.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 1.175.000,00 millioner kr., jf. afsnit 3.1.1.4.

Tilladelsen må først udnyttes når klagefristen er udløbet.

1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt². Der er ingen ændringer i projektet i forhold til tidligere meddelte tilladelser, hvorfor anlægget ikke vurderes efter VVM- bekendtgørelsens § 2.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 7.2 og 7.3.

¹ LBK nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Bek nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

³ BEK nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Sorø Kommune giver efter § 26 stk. 1 i vandforsyningsloven tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af en årlig råstofindvinding på 50.000 m³ under grundvandsspejlet og indvinding af 1.000 m³ til støvdæmpende foranstaltninger. Der må ikke indvindes vand til grusvask.

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning

- Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

3.1.1.2 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Vestsjælland om datoen for arbejdets iværksættelse. Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

3.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturformål, rekreative formål, vedvarende græsningsarealer.
- Vilkår for efterbehandling beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.
- Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget nivellering og opmåling af arealet.
- Gravningen skal udføres i etaper som vist i grave- og efterbehandlingsplanen.

3.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til **1.175.000,00 kr.**, som er beregnet ud fra 3,5 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til 250.000 kr./ha og 2,0 ha efterbehandlet til sø, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde". Dette skal fremgå af sikkerhedsstillelsen.
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.

- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.5 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe, som er 1/2 m i diameter.
- Vilkår om afmærkning kan fraviges, såfremt der ved graveområdets kant står ældre træer, bygninger mv., der kan fungere som stationære markører i terræn. Fravigelse af vilkår om afmærkning kræver forudgående aftale med Region Sjælland.
- Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.
- Afmærkning skal være etableret og dokumentation herfor skal være indsendt til Region Sjælland før gravning påbegyndes.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal ske i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der kun anvendes jomfruelige råstoffer fra det ansøgte område.

3.1.2.3 Jordvolde og -depoter

- Overjorden placeres i volde inden for graveområdet.
- Eventuelle øvrige jorddepoter skal placeres inden for graveområdet i overensstemmelse med graveplanen.

3.1.2.4 Kvalitet

- Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materials kvalitets undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde.
- Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 16.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 lørdag kl. 14.00 - 22.00 søn- og helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
3. Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl. 6.00 - 7.00 må ikke overstige 55 dB(A).

3.1.4.3 Støj og anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 7.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer i forbindelse med efterbehandling.

3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 18-07)	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i boligområder, herunder sommerhusområder (hele døgnet)	75
Børneinstitutioner og lignende	75

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.

- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel, skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevet.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁴ eller ADR bekendtgørelsen.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel samt tyveri.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udenørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

⁴ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-tank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.
- Ved risiko for mindre spild, f.eks. fra dryp eller lignende i forbindelse med tankning, kan sugemåtter anvendes. Sugemåtterne skal være olie- og brændstofabsorberende samt vandafvisende.

3.1.7.3 Entreprenør-tanke

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.

3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Sorø kommune underrettes, da beskadigede dræn ikke må give anledning til utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

3.1.9 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til en af følgende institutioner:

Museum Vestsjælland, 25528383, plan@vestmuseum.dk, eller

KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf. 72 26 51 00, eller

Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33 13 44 11

- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.10 Graveafstande

3.1.10.1 Graveafstande til skel, veje, diger

- Der må ikke foretages gravning mellem efterbehandlingslinjen og graveområdets ydre kant, jf. bilag 4 om graveafstande og skråningsanlæg.



De tilladelige graveafstande til grusgravens ydre grænser er med en gravedybde på 6-10 meter over grundvandsspejlet og 3 meter under grundvandsspejlet (se ovenstående kort):

	e	Go	Gs	Gu	dybde	anlæg
A	3	14	24	37	7	3
B	2	8	14	27	4	3
C	15	23	30	43	5	3
D	3	12	21	34	6	3
E	3	12	21	34	6	3
F	1*	20	32	45	4	3
G	3	9	15	28	4	3
H	3	9	15	28	4	3
I	3	11	18	31	5	3
I	3	20	36	49	11	3
J	3	20	36	49	11	3
K	3	20	36	49	11	3
L	3	20	36	49	11	3
M	3	20	36	49	11	3
N	8	25	41	54	11	3
N	8	19	29	42	7	3

$e=d*s$

Ingen indvinding under top af fundament inden for 20 meter fra hus

- Ud for beboelsen på Veddevej 4, linje F, må der ikke indvindes råstoffer under top af fundament inden for 20 meter fra den vestvendte husmur. Efterbehandlingslinjen her er således fastsat til 20 meter.
- Anlæg på sydvendt skråning mellem indkørselsvej og paddesøer på matrikel 16c skal være minimum 1:1,5. Efterbehandlingslinjen fastsættes til 8 meter fra indkørselsvej med let trafik, se bilag 4.

3.1.10.2 Graveafstande til forsyningsanlæg

Afstande til vandleddninger fremgår af ovenstående skema, jf. linje A og C.

3.1.11 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 4 "Graveafstande og periferiskråninger".
- For maksimal udnyttelse af råstofferne, kan der træffes aftale om indskiftning i blivende periferiskråninger, som angivet i bilag 4. Graveafstande og periferiskråninger". Aftale om indskiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning
- Region Sjælland kan i aftaler om indskiftning, stille yderligere vilkår om, hvor lang tid der må gå mellem indvinding af råstoffer i skråningen og indskiftningen. Aftale om hvor lang tid der må gå mellem udgravning mellem den minimale graveafstand til skel og efterbehandlingslinjen (se bilag xx), træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning.

- Under indskiftning må skråningsanlæg ikke uden yderligere aftale med Region Sjælland stå med anlæg stejlere end 1:2.
- Region Sjælland kan kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelskel i forbindelse med gravning af skråninger.

3.1.12 Efterbehandling

- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal fjernes i forbindelse med efterbehandlingen. Mulden kan placeres på nordvendte skråninger eller mark – og engarealer, dog med en afstand til sø på mindst 10 meter for at hindre udvaskning af næringsstoffer.
- Der må ikke lægges muld eller næringsrig jord på sydvendte skråninger eller brinker.
- Alle skråningsanlæg udføres som blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4. Skråningsanlæg efter endt efterbehandling er beskrevet i ovenstående skema.
- Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld.
- Ved tilstedeværelsen af sten og blok (>3000 mm), placeres klynger med disse på ejendommen.
- Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 fra 5 meter over grundvandsspejlet til 8 meter under grundvandsspejlet.
- Der må ikke udsættes eller fodres ænder, fisk eller andet i vandhuller og søer uden tilladelse fra relevant myndighed.
- Tilplantning skal ske med hjemmehørende arter. Tilplantning skal tilgodese tilstedeværelsen af strandtuds og andre padder.
- Der må under indvinding eller fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

3.1.13 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Sorø Kommune

Sorø Kommune har truffet afgørelse om tilladelse efter vandforsyningsloven. Afgørelsen og klagevejledning vedlægges som bilag 8.

4.1.1 Vandforsyningsloven

4.1.1.1 Grundvandssænkning

- Der må ikke ske oppumpning eller bortledning af grundvand med henblik på grundvands-sænkning.
- Det er tilladt at anvende op til 10 m³ vand ugentligt til støvbegrænsning af de interne veje. Vandet må tages fra grusgravssø på området. Der skal dagligt føres journal med anvendelse af vand til støvbegrænsning af de interne veje. De daglige notater skal indeholde oplysninger om anvendt vandmængde. Journalen skal indsendes til Sorø Kommune på forespørgsel eller ved tilsyn. Gravning under grundvandsspejl.
- Gravning under grundvandsspejl må ikke give anledning til en sænkning af grundvands-spejlet på mere end 1 meter i boringen DGU 210.1162, beliggende på Veddevej 6.
- Hvis der skal graves under grundvandsspejl i perioden fra 1. maj til 1. oktober, skal boringen pejles i den 1. uge af marts, første uge af juli og sidste uge af september. Resultatet af pejlingen i starten af marts skal indsendes til Sorø Kommune inden den 1. maj, hvis der skal graves under grundvandsspejl i det pågældende kalenderår.

4.1.1.2 Anvendelse af det efterbehandlede areal

- Samtidig gives efter miljøbeskyttelseslovens § 24 forbud mod anvendelse af pesticider og gødning på de efterbehandlede dele af ejendommene
 - o matr. 16c, Munke Bjergby by og sogn, ejendomsnummer 10655, beliggende Veddevej 4, 4180 Sorø
 - o matr. 15d, Munke Bjergby by og sogn, ejendomsnummer 10657, beliggende Veddevej 6, 4180 Sorø

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 3/9 2015.
- Ejendommen består af matr.nr. 16c, 15d og 16l Munke Bjergby By, Munke Bjergby, Sorø Kommune.
- Det ansøgte graveareal udgør 5,5 ha, og er vist ovenfor.
- Der forventes årligt produceret 75.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 20.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2 meter under grundvandsspejlet.
- Beskrivelse af anvendt materiel

Type
Mobilt sorteringsanlæg
Volvo L180G
CAT 325

- Planlagt forbrug af hjælpestoffer, herunder drivmidler er 5000 ltr/år.
- Planlagt forbrug af diesel til generatordrevne anlæg er 1000 ltr/år.
- Efterbehandling til natur og rekreative områder.
- Der anvendes miljøgodkendt brændstoftank med tørsump.
- Der vandes efter behov, for støvbekæmpelse. Vand til vanding tages fra gravesøer.
- Affald bortskaffes i overensstemmelse med Sorø Kommunes affaldsregulativ.
- Der er indgået aftale mellem indvinder og ejer af matrikel 16c Munke Bjergby by, Munke Bjergby, om udgravning og planering tættest på hus og tilbygning mellem vestligt matrikel-skel og tilbygning.
- Der er i forbindelse med tidligere tilladelser indgået aftale om fælles indkørsel fra Veddevej til hhv. Veddevej 4 og 6, se kort over efterbehandlingsplan.
- Tidligere afstandsvilkår til vandledning på matrikel 15d fastholdes.

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Sorø kommune
- Sorø Forsyning

- Museum Vestsjælland (Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø), plan@vestmuseum.dk
- SEAS-NVE, seas-nve@seas-nve.dk

Vi har modtaget høringsvar fra SEAS-NVE, der ikke har bemærkninger til sagen, Sorø Kommune samt Museum Vestsjælland. Museum Vestsjælland har primært forholdt sig til matrikel 15d, hvor der ikke tidligere har været indvundet råstoffer, trods tidligere meddelt tilladelse.

5.2.1.1 Høringsvar Museum Vestsjælland

Der har tilbage i 2010, da arkæologien for Sorø kommune lå under Sydvestsøjlands Museum, været taget stilling til ansøgning om råstofindvinding i tilknytning til Veddevej 6. Der blev i den forbindelse lavet en udtalelse for dette område, som fortsat er gældende. Hvad angår arealet under Veddevej 4, er der ingen grund til at museet tager stilling til det i denne omgang, dels fordi, at dette areal stort set er bortgravet i dag, men afgørende fordi, der her ret undtagelsesvis blev foretaget prøvegravning på arealet før grusindvinding. Resultatet af denne prøvegravning indgår således også som argument for at få foretaget tilsvarende prøvegravning på matr. 15d.

5.2.2 Høring af øvrige interessenter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i indledende orientering til naboer.

Søren Hylling	Buskehuse 10	4180 Sorø
Margrethe Friman Hylling	Buskehuse 10	4180 Sorø
Jørgen Nylandsted Vilhelmsen	Buskehuse 6	4180 Sorø
Knud Nimand Jørgensen	Buskehuse 8	4180 Sorø
Poul Erik Pedersen	Veddevej 8	4190 Munke Bjergby
Aage William Dyhr Andersen	Veddevej 9	4190 Munke Bjergby
Kirsten Andersen	Veddevej 9	4190 Munke Bjergby
Tommy Gilbert Therkelsen	Veddevej 10	4190 Munke Bjergby
Malene Therkelsen	Veddevej 10	4190 Munke Bjergby
Hanne Harlund Olsen	Veddevej 18	4190 Munke Bjergby
Mike Winther Rasmussen	Veddevej 11	4190 Munke Bjergby
Daniela Hostrup Krakau Nielsen	Veddevej 11	4190 Munke Bjergby
Sorø kommune	Rådhusvej 8	4180 Sorø
Allette Bjørn Bundgaard	Veddevej 16	4190 Munke Bjergby
Hans Viggo Theil Huld Bundgaard	Veddevej 16	4190 Munke Bjergby
Jeanne Dahl	Veddevej 12	4190 Munke Bjergby
Tony Dahl	Veddevej 12	4190 Munke Bjergby
Mona Vivi Nielsen	Veddevej 14	4190 Munke Bjergby
Bent Nørnberg Nielsen	Veddevej 14	4190 Munke Bjergby
Jannie Kjær Jørgensen	Fasanvej 8	4295 Stenlille
Henrik Jørgensen	Veddevej 13	4190 Munke Bjergby
Ervind Dalgaard Abrahamsen	Veddevej 15	4190 Munke Bjergby
Peter Kepp Knudsen	Artillerivej 62, st th	2300 København S
Poul Lüpke	Spurvevej 7	4190 Munke Bjergby

Boet efter Jørn Vedel Christensen		
Morten Søgaard Volff	Dronningensgade 22 A, 2. tv	5000 Odense C
Mogens Holm	Kællingebyvejen 2	3720 Aakirkeby
Boet efter Gunner Goldstrand Laurid		
Peter Christensen	Finsensvej 91, 1. tv	2000 Frederiksberg
Dybendal Vandværk A.m.b.a	Dybendalvej 3	4190 Munke Bjergby
Lisbeth Vera Petersen	Buskehuse 8	4180 Sorø
Charlotte Nielsen	Veddevej 3 C	4190 Munke Bjergby
Erik Johannes Nielsen	Veddevej 3 C	4190 Munke Bjergby
Dan Gerhard Franklin Sørensen	Veddevej 1	4190 Munke Bjergby
Ulla Asmussen	Kirkebakkevej 48	4190 Munke Bjergby
Steen Egelund Lüpke	Vinterbuen 63	2750 Ballerup
Pia Lüpke	Vinterbuen 63	2750 Ballerup
Lone Bagger Thorgrimson	Grundtvigsvej 6 A, 3. tv	1864 Frederiksberg C
Henning Joost Thorgrimson	Grundtvigsvej 6 A, 3. tv	1864 Frederiksberg C
Anders Krarup-Hansen	Vemmetofte Alle 33	2820 Gentofte
Niels Krarup-Hansen	Engbakken 25	2830 Virum
Paul Kaare Sørensen	Spurvevej 11	4190 Munke Bjergby
Jan Egegård Pedersen	Veddevej 6	4180 Sorø
Søren Christiansen	Veddevej 5	4190 Munke Bjergby
KFUM-Spejderne		
J S O INVEST A/S	Norgesvej 8	4200 Slagelse
Per Skourup	Veddevej 4	4180 Sorø
Rikke Haukjær Skourup	Veddevej 4	4180 Sorø
Heidi Toftegaard Lambertsen	Veddevej 2	4190 Munke Bjergby
Bjarne Jensen	Veddevej 2	4190 Munke Bjergby
Kåre John Niven Christiansen	Buskehuse 2	4180 Sorø
Jesper Kampmann	Veddevej 20	4190 Munke Bjergby
Sonja Marlene Kampmann	Veddevej 20	4190 Munke Bjergby
Kim Tommy Nielsen	Veddevej 22	4190 Munke Bjergby
Hans Ravn Ingersen	Tjørntvedvej 45	4295 Stenlille

Vi har modtaget høringsvar fra Mona Vivi Nielsen & Bent Nørnberg Nielsen, Veddevej 14, Viggo og Allette Bundgaard, Veddevej 16, Jørgen Vilhelmsen, Buskehuse 2, Daniela Nielsen & Mike Rasmussen, Veddevej 11, Jeanne og Tony Dahl, Veddevej 12 og Naturbørnehaven Fuglereden. Svar vedlægges som bilag 7.

5.2.2.1 Regionens bemærkninger til de indgående svar ved indledende høring

Den indledende orientering til naboer og tætboende har givet anledning til flere bemærkninger angående trafikken på Veddevej. Flere foreslår, at der etableres kørsel igennem den eksisterende

grusgrav og ud til Munke Bjergbyvej. Aftale om transport over privat ejendom forudsætter aftale mellem de to parter, hhv. indvinder og lodsejer af det pågældende areal.

Sorø Kommune, der er myndighed ved færdsel på offentlig vej, har truffet afgørelse om, at transport til og fra grusgraven udelukkende må ske fra Holbækvej, via Døjringevej ind på Veddevej.

5.2.3 Partshøring

Udkast af tilladelsen er udsendt i partshøring til:

Navn	adresse	
Søren Hylling	Buskehuse 10	4180 Sorø
Margrethe Friman Hylling	Buskehuse 10	4180 Sorø
Jørgen Nylandsted Vilhelmsen	Buskehuse 6	4180 Sorø
Knud Nimand Jørgensen	Buskehuse 8	4180 Sorø
Poul Erik Pedersen	Veddevej 8	4190 Munke Bjergby
Poul Lüpke	Spurvevej 7	4190 Munke Bjergby
Boet efter Jørn Vedel Christensen, v. Lene Dursben-Hansen	Hestehaven 34	4291 Ruds Vedby
Lisbeth Vera Petersen	Buskehuse 8	4180 Sorø
Charlotte Nielsen	Veddevej 3 C	4190 Munke Bjergby
Erik Johannes Nielsen	Veddevej 3 C	4190 Munke Bjergby
Steen Egelund Lüpke	Vinterbuen 63	2750 Ballerup
Pia Lüpke	Vinterbuen 63	2750 Ballerup
Anders Krarup-Hansen	Vemmetofte Alle 33	2820 Gentofte
Niels Krarup-Hansen	Engbakken 25	2830 Virum
Paul Kaare Sørensen	Spurvevej 11	4190 Munke Bjergby
Jan Egegård Pedersen	Veddevej 6	4180 Sorø
Søren Christiansen	Veddevej 5	4190 Munke Bjergby
KFUM-Spejderne, v. Steen Jens Andersen	Søvang 4	4190 Munke Bjergby
J S O INVEST A/S	Norgesvej 8	4200 Slagelse
Per Skourup	Veddevej 4	4180 Sorø
Rikke Haukjær Skourup	Veddevej 4	4180 Sorø
Heidi Toftegaard Lambertsen	Veddevej 2	4190 Munke Bjergby
Bjarne Jensen	Veddevej 2	4190 Munke Bjergby
Kåre John Niven Christiansen	Buskehuse 2	4180 Sorø

Området er præget af spredt bebyggelse med land – og sommerhusejendomme. Parter vurderes ud fra kriteriet, at have væsentlig individuel interesse i sagen.

Region Sjælland har vurderet, at nærmeste naboer er parter i sagen, både matrikulært samt over på den umiddelbare vestlige side af Veddevej.

Region Sjælland har modtaget partshøringssvar fra Jørgen Nylandsted Vilhelmsen, Buskehuse 6. Bemærkningen vedlagt i bilag 5. Regionen anser at forudsætningerne for den meddelte tilladelse er, at udkørsel sker via Veddevej til Døjringevej mod Holbækvej. Forhold omkring private indkørsler og

adgangsret for beboere i området, er ikke en del af råstoftilladelsen. Forhold omkring anlæg af Buskehuse, herunder rabatter, er ikke omfattet af råstoftilladelsen.

Det indsendte partshøringssvar giver således ikke anledning til ændring i de foreslåede vilkår.

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1.1 Graveplan



Indvinding inden for det ansøgte område inddeles i 4 etaper.

Etape 1: omfatter område omkring matrikel 16c og færdiggravning og efterbehandling af større sø samt paddesøer af skråningsanlæg mod syd, vest og øst. Sorteringsanlæg placeret på matrikel 16l.

Etape 2: omfatter afrømning af muld på matrikel 15d

Etape 3: omfatter først bortgravning af skel mellem matrikel 16l og 15d, dernæst indvinding af råstoffer på matrikel 15d.

Etape 4: omfatter endelig efterbehandling af det samlede område samt etablering af fælles vej for Veddevej 4 og 6, se tidligere kort angående efterbehandling vedlagt i bilag 11.

Etape 1 skal færdiggøres før påbegyndelse af de øvrige etaper.

6.1.2 Efterbehandlingsplan

De overordnede retningslinjer for efterbehandling er beskrevet i afsnit 3.1.12.

Der etableres en større sø (2) og 2 områder med mindre lavtvandede søer (1 og 3), der gerne må tørre ud sidst på sommeren i tørre år.

Omkring de tre lavtvandede søer placeres større sten og blokke, som supplement til yngle – og rastesteder for strandtudsen, der forventes at indvandre fra de nærliggende graveområder på Døjringevej.

Der sker ingen beplantning inden for det deklarerede graveområde, og arealet efterlades således med mulighed for naturlig indvandring af naturligt hjemmehørende arter, der trives i grus – og sandjord.



Umiddelbart nord for område 1, og syd for den planlagte indkørselsvej etableres blivende skråninger med anlæg på maksimalt 1:1,5. De stejle skråninger har til formål at fungere som rastelokalitet for strandtudsen, der for nuværende lever og raster umiddelbart vest for Veddevej.

Etablering af indkørsel samt de overordnede koteforhold er beskrevet i det tilsendte kort over ansøgt efterbehandling, se ovenstående kort til højre.

Etablering af skråninger skal ske i overensstemmelse med anlæg beskrevet i afsnit 3.1.10. Vilkår for etablering af anlæg mellem sø og indkørsel, er beskrevet i vilkår i afsnit 3.1.10. Skråningsanlæg mod det sydøstlige skelhjørne, planeres og efterbehandles i etape 1.

7 Myndighedernes behandling af sagen

7.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Sorø Regionale graveområde, som ifølge råstofplan 2012 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

7.2 Natura 2000 områder

Det ansøgte område ligger henholdsvis 6,5 km nord for Natura2000 området 160 Nordlige del af Sorø Sønderskov og 7,5 km syd for område 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å.

160 Nordlige del af Sorø Sønderskov: Skoven er især udpeget fordi den er levested for den sjældne bille eremit, som lever i de gamle, delvist hule træer med solbeskinnede trækroner og stammer. Eremit lever kun i den østlige del af Danmark.

I den sydvestlige del findes et større område med den prioriterede skovnaturtype elle- og askeskov. Desuden er der større arealer med bøgeskov på muldbund.

156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å: Området er udpeget for at beskytte en række naturtyper og arter. Fire naturtyper i udpegningsgrundlaget er særligt prioriterede. Det drejer sig om skovbevokset tørvemose, surt overdrev, avneknippemose samt elle- og askeskov. Området er bl.a. også udpeget for at beskytte levesteder for den lille fisk pignmerling, stor vandsalamander, sump vindelsnegl og odder.

I områdets vestlige del langs Bregninge Å findes flere steder veludviklet rigkærvegetation. Således nord for Løgtved Plantage, hvor naturtypen forekommer i mosaik med den prioriterede naturtype avneknippemose og den sjældne søtype kransnålalgesø.

Rigkær langs Bregninge Å huser endvidere den sjældne sumpvindelsnegl, som er opført på habitatdirektivets bilag 2.

Skarresø, der er områdets største sø. Især ved Skarresø og langs Bregninge Å findes den prioriterede skovnaturtype, elle- og askeskov.

Områdets østlige del udgøres primært af Store Åmose som gennemskæres af den stærkt regulerede Åmose Å. Store Åmose rummer små, men vigtige forekomster af nedbrudt højmoser, tørvegrave med fattigkær og hængesæk samt ikke mindst betydelige arealer med skovbevokset tørvemose, som er opstået som følge af afvanding og tilgroning af næringsfattig mosetørv. Den skovbevoksede tørvemose er bedst udviklet i Ulkestrup Lyng, men forekommer også i Verup Mose, Sandlyng Mose og Storelyng. Moseområderne rummer bl.a. femradet ulvefod, klokkelyg, rosmarinlyng, kongebregne og mosebølle – alle sjældne arter i Vestsjælland.

Afvanding er sammen med kvælstofbelastning den største trussel mod Natura 2000-områdets naturtyper. De fleste af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering).

Region Sjælland vurderer at det ansøgte område ikke vil påvirke Natura 2000 områder.

7.3 Habitatdirektivets bilag IV

Region Sjælland har foranlediget en undersøgelse af status for strandtudsen, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og registreret i området.

Der er konstateret tilstedeværelse af strandtudser i råstofgraven på vestsiden af Veddevej, men ingen tilstedeværende strandtudser i de eksisterende gravesøer på Veddevej 4.

Derudover har undersøgelsen påvist tilstedeværelse af skrubtudse der er almindelig i Danmark samt Grøn frø (habitatdirektivets bilag V), også begrænset til grusgraven vest for Veddevej.

Flagermusene Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Troldflagermus og Dværgflagermus er alle registreret inden for den 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det ansøgte område omfatter hverken skov eller gamle træer der forventes at være leve – og rastested for flere flagermusarter og det vurderes, at arten ikke vil forekomme inden for det ansøgte område.

Markfirben trives i grænselinjen mellem forskellig vegetation, så den hurtigt kan skifte frem og tilbage mellem varme og kølige steder. Arten kan ofte findes i grusgrave, men grundet de meget stejle skrænter og fraværet af højere vegetation i det allerede gravede areal af det ansøgte område, formodes arten ikke på nuværende tidspunkt at forekomme inden for dette.

Stor Vandsalamander samt spidssnudet frø er begge registreret inden for det 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at arterne ikke vil forekomme i området.

Region Sjælland vurderer således, at der ikke er risiko for at den økologiske funktionalitet for arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, ødelægges. Dog vil det være en fordel for den fremadrettede bevaringsindsats for strandtudsen i området, at strandtudsens levevilkår og spredningsmuligheder indtænkes i efterbehandlingsplanen og den fremtidige anvendelse af området. Dette kan medvirke til, at bevare strandtudsen, der gerne vandrer mellem vandhuller, i området.

7.3.1 Bemærkninger fra Sorø Kommune

Nærmeste habitatområde ligger ca. 6,5 km væk (Natura 2000 område nr. 160, Nordlige del af Sorø Sønderkov). Området er primært udpeget pga. forekomster af en trælevende bille, eremitten, og vil ikke kunne påvirkes af gravningen.

Graveområdet støder mod vest op til et grusgravsområde med kendt forekomst af Bilag IV arten Strandtudse. Grusgravning er en forudsætning for artens forekomst i området.

På flyfotos kan det ses, at der på matr. nr. 16c og 16l for nogle år siden er opstået nye søer og skrænter, som det er sandsynligt, at strandtudsen har etableret sig i/på.

Det bør derfor forinden gravningen påbegyndes undersøges, om det skulle være tilfældet, så der i givet fald kan tages de hensyn til arten, som er nødvendige for at overholde Bilag IV beskyttelsen.

7.4 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁵. Jf. VVM bekendtgørelsens § 2 skal ansøger før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 eller 2, indgive skriftlig anmeldelse til regionsrådet.

Den ansøgte indvinding er identisk med indvinding omfattet af tidligere tilladelser på ejendommene, og omfattes således ikke af VVM bekendtgørelsens § 2.

⁵ Bek. nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

7.5 Grundvandsforhold

Området forsynes med drikkevand fra de almene vandforsyningsanlæg Dybendal Vandværk, Døjringevej 23d, 4190 Munke Bjergby, tilhørende Dybendal Grundejerforening og Munke Bjergby Vandværk, Kirkebakkevej 22, 4190 Munke Bjergby. Dybendal Vandværk indvinder grundvand fra boringen DGU-nr. 210.582, beliggende på adressen. Boringen indvinder fra et gruslag i 40-50 meters dybde, som er overlejret af ca. 10 meter ler. Grusgravningen sker i det øvre gruslag, og påvirkningen af indvindingsmagasinet forventes derfor at være begrænset, men kan dog sammen med de øvrige råstofindvindinger i området omkring Dybendal Vandværk give en samlet påvirkning.

Munke Bjergby Vandværks indvindingsboringer ligger mere end 500 meter mod vest, og vurderes ikke at blive påvirket af råstofindvindingen.

Der er ingen enkeltindvindere af drikkevand, som skønnes at blive påvirket af råstofindvindingen.

Der ligger en sø mindre end 100 m mod vest. Søen er opstået i forbindelse med tidligere grusgravning, og vandspejlet formodes at være i niveau med grundvandsspejlet. Derfor vil søen næppe kunne påvirkes væsentligt af projektet. Nærmeste registrerede sø derudover ligger mere end 300 m mod nordøst. Denne sø vil næppe kunne påvirkes af gravningen pga. den store afstand.

7.6 Efterbehandlingsplan

Regionen Sjælland har i samarbejde med ansøger, ejere og Sorø Kommune bestemt de overordnede retningslinjer for efterbehandlingsplanen.

Det primære fokus for Region Sjælland er forvaltning af den kommende naturområde til gavn for især bevarelse af strandtudsens, men også tilstedeværelsen af andre padder.

Derudover er der taget hensyn til den ønskede anvendelse af området fra ejeres side under hensyntagen til den mest optimale udnyttelse af råstofressourcen.

7.6.1 Bemærkninger fra Sorø Kommune

Hele graveområdet ligger i kommuneplanens udpegning af "tør eksisterende korridor", som i henhold til kommuneplanens pkt. 6.1.6. er udpeget med henblik på at skulle sikre og forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter.

Hele graveområdet ligger også i kommuneplanens udpegning af "Tør potentiel natur", hvor der i henhold til kommuneplanens pkt. 6.1.2 skal tages særlige hensyn til muligheden for at skabe ny natur. I færdiggravede råstofgrave, skal efterbehandlingen så vidt muligt tilrettelægges med henblik på at etablere nye naturområder.

Af deklaration om efterbehandling fra 2007 for bl.a. matr. nr. 16c fremgår det, at arealet skal efterbehandles til naturformål. Det bør fortsat være tilfældet, og bør gælde for hele ansøgningens område. På den måde vil habitatforpligtelsen for arten strandtudse også kunne overholdes. Det er efter kommunens vurdering usandsynligt at strandtudsens ikke skulle indvandre til graveområdet, senest i løbet af graveperioden.

Efter kommunens opfattelse vil det kunne opnås ved at efterbehandle med så lidt beplantning og udlægning af overjord som muligt efter disse generelle forslag til efterbehandlingsplan:

- Der må ikke udsættes eller fordres ænder, fisk eller andet i vandhuller og søer.

- Der må kun udlægges muld på 50 % af det afgravede areal, og kun på nordvendte skrånninger eller for foden af de nordvendte skrånninger og blokke (> 3000 mm) og blokke skal fordeles på mindst 10 % af det tørre bundareal.
- Hvor der graves til eller under grundvandsspejlet, skal mindst 25 % af dette bundareal udgøres af søer. Mindst 5 % af bundarealet skal udgøres af småsøer.
- Hvor der graves tættere grundvandsspejlet end 1 meter, skal mindst 5 % af dette bundareal udgøres af lavvandede søer. Søerne må hver især højest have en vandflade på 300 m², og brinkhældningen skal være fladere end 1:5. De lavvandede søer må gerne tørre ud sidst på sommeren.
- Der må som udgangspunkt højest tilplantes på 50 % af det afgravede areal. Det må kun ske på skrænter, der vender mod nord, eller i bunden ud for de nordvendte skrånninger. Beplantning skal ske i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen og efter aftale med Sorø Kommune.
- Hovedvægten af beplantninger skal lægges på naturligt hjemmehørende plantearter, som vurderet ud fra en landskabelig helhedsbetragtning, skal kunne indgå i området. Beplantningsplan skal godkendes af Sorø Kommune før tilplantning.
- Ved genudlægning af overjord skal der tages hensyn til de biologiske interesser. På sydvendte skrånninger skal der sikres tilstedeværelse af næringsfattige jordbundsforhold, (dvs. uden overjord).
- Eventuelt overskydende større sten

Forslag til efterbehandlingsplan som angivet i kapitel 6, har forud for afgørelse været i høring hos Sorø Kommune, der ikke har bemærkninger til det meddelte.

7.7 Miljømæssige forhold

7.7.1 Driftstider

Driftstider er fastsat på baggrund af det ansøgte. Det er taget i betragtning, at de fastsatte driftstider ledsages af vilkår til forebyggelse af støjgener, se nedenstående.

7.7.2 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", område-type 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Det ansøgte område ligger tæt på sommerhusområde, hvor der som udgangspunkt skal tages særlige hensyn. Den resterende indvinding af råstoffer på Veddevej 4, der er nærmest sommerhusområdet, er minimal. Den primære indvinding foregår på Veddevej 6.

Vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven fremgår af afsnit 3.1.4

7.7.3 Forebyggelse mod forurening

Det skal sikres at risiko for forurening fra maskiner og brændstoftanke mindskes mest muligt. Det er særligt vurderet hvordan og hvor der foregår tankning og kørsel inden for det ansøgte areal.

7.7.4 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 4.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.

Hvor der er funderede bygninger eller andre anlæg fastsættes skærpede afstandskrav til graveafstand og eventuelt skråningsanlæg, ud fra afstande bestemt efter SBI anvisningen, hvor afstand til bygninger fastsættes som funktion af skråningsanlæg samt gravedybde.

7.7.5 Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen er fastsat ud fra en generel vurdering af de omkostninger der vil tilfalde myndigheden i det tilfælde, hvor myndigheden ved selvhjælpshandling foretager den krævede efterbehandling af et område hvor der har været meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer.

Kan indvinder fremsende dokumentation for, at efterbehandling af området har væsentligt færre omkostninger end den angivne sikkerhedsstillelse, såfremt en ekstern entreprenør skal udføre opgaven for Regionen, er der mulighed for at nedsætte sikkerhedsstillelsen.

Sikkerhedsstillelsen omfatter alle områder af graven der er en del af mineområdet.

7.8 Andre lovgivninger

7.8.1 Vandforsyningsloven

Grundvandsinteresser i området

Den nærmeste almene vandforsyning er Dybendal Vandværk, Døjringevej 23D, 4191 Munke Bjergby, som har en boring beliggende ca. 100 meter sydvest for graveområdet. Vandværkets boring DGU 210.582 indvinder fra Sand 3 magasinet, og har en overlejring af ler på 23,3 meter.

Nærmeste ikke almene vandforsyning ligger mere end 500 meter fra graveområdet.

Sorø Kommunes vurdering af grundvandssænkningen

Sorø Kommune vurderer, at den nævnte indvinding under grundvandsspejlet, med de begrænsninger som fremgår af vilkårene, ikke vil medføre en grundvandssænkning, som vil påvirke nærliggende vandindvindinger, vandløb, søer og vådområder i et omfang der vil medføre gener for indvinding af drikkevand eller flora og fauna i nærområdet.

7.8.2 Vandløbsloven

Ingen nærliggende beskyttede vandløb.

7.8.3 Museumsloven Beskyttede diger og andre beskyttelseslinjer

Der er ingen beskyttede dige eller andre beskyttelseslinjer inden for det ansøgte areal.

7.8.4 Lov om offentlige veje

Sorø Kommune har afgjort vilkår for overkørselsforhold til Veddevej, samt kørsel på offentlig vej. Afgørelsen er vedlagt i bilag 10.

7.8.5 Planlægning

Syd for graveområdet ligger sommerhusområdet Dybendal, som er omfattet af Lokalplan 24. Der kan derfor være skærpede støjkrav.

De ansøgte aktiviteter vurderes ikke at kræve landzonetilladelse.

7.8.6 Naturbeskyttelsesloven

Ca. 100 m vest for graveområdet ligger en større sø (grusgravssø) som er registreret som beskyttet. Der er imidlertid gravet i søens vestlige side i 2014 og 2015, og søer er derfor fortsat meget forstyrret af anden aktiv grusgravning. Søen vurderes derfor ikke at være følsom for evt. vandstandssænkning i forbindelse med denne gravning.

Der ligger en del småsøer i området, dog kun 3 indenfor 200 m afstand. Søerne er i de fleste tilfælde gravet, flest i løbet af de seneste ca. 15 år.

På naboejendommen er grusgravsø, som er stor nok til at kaste beskyttelseslinje. Men vurderes ikke at have beskyttelseslinje før søen er færdiggravet.

Der sker en omlægning af en "gennemgående" vej, som kunne være beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 26a. Men Sorø Kommune vil ikke modsætte sig nedlæggelsen, når adgangsvejen retableres igen jf. ansøgningens kortbilag "ændringsforslag januar 2015".

7.8.7 Skovloven

Der er ingen skov på de ansøgte arealer

8 Generelle bestemmelser

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁶ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Sorø kommune.

8.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁶ LBK nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer

8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁷.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

8.5 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven⁸.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

8.6 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten⁹.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

8.7 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹⁰ og ADR reglerne¹¹.

8.8 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

⁷ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

⁸ LBK nr. 985 af 3. juli 2015 af lov om forurenede jord.

⁹ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

¹⁰ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹¹ Bek. nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods.

8.9 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

8.10 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

8.11 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹².

8.12 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹³ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

8.13 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

8.14 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

8.15 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

8.16 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

¹² LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

¹³ LBK nr. 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

8.17 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

9 Offentliggørelse og klagevejledning

9.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside og Sorø kommunes hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne (med undtagelse af vejafgørelser), kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du logger på via borger.dk eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. For hver klage du indgiver, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

9.2.1 Råstofftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.3 Klage over afgørelser fra andre myndigheder

9.3.1 Vandforsyningsloven

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Embedslægeinstitutionen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingsstilladelser.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre der er tale om forbud eller påbud.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.4 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Sorø Kommune
- Sorø Forsyning
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Sorøkommune, niels.hilkers@gmail.com
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
- Museum Vestsjælland
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsradet.dk
- Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
- Skat, myndighed@skat.dk
- Dybendal vandværk, info@dybendal-vand.dk

Derudover orienteres øvrige parter jf. afsnit 5.2.3.



Bilag IV-screening ifm. tilladelse til indvinding af råstoffer	
Navn på graveområde	Veddevej 4+6 (matr. 15d, 16i og 16c Munke Bjergby By, Munke Bjergby)
Dato for screeningen	18/02-2016
Screenet af	Asbk

Bilag IV Arter

Arter	Mulig forekomst	Ingen sandsynlig forekomst	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Pattedyr			
Bredøret Flagermus (<i>Barbastella barbastellus</i>)		X	
Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>)		X	
Bechsteins flagermus (<i>Myotis bechsteinii</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Brandts flagermus (<i>Myotis brandtii</i>)		X	
Vandflagermus (<i>Myotis daubentonii</i>)		x	Arten er i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 registeret inden for det 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at arten ikke vil forekomme i området.
Skægflagermus (<i>Myotis mystacinus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Frynseflagermus (<i>Myotis nattereri</i>)		x	
Brunflagermus (<i>Nyctalus noctula</i>)		x	Arten er i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 registeret inden for det 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at arten ikke vil forekomme i området.


Arter	Mulig forekomst	Ingen sandsynlig forekomst	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Langøret flagermus (<i>Plecotus auritus</i>)		x	
Sydflagermus (<i>Eptesicus serotinus</i>)		x	Arten er i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 registeret inden for det 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at arten ikke vil forekomme i området.
Skimmelflagermus (<i>Vespertilio murinus</i>)		x	
Troldflagermus (<i>Pipistrellus nathusii</i>)		x	Arten er i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 registeret inden for det 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at arten ikke vil forekomme i området.
Pipistrellflagermus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)		x	
Dværgflagermus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>)		x	Arten er i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 registeret inden for det 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at arten ikke vil forekomme i området.
Hasselmus (<i>Muscardinus avellanarius</i>)		x	
Birkemus (<i>Sicista betulina</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Odder (<i>Lutra lutra</i>)		x	
Marsvin (<i>Phocoena phocoena</i>)		x	
Krybdyr			
Markfirben (<i>Iacerta agilis</i>)		x	Markfirben trives i grænselinjen mellem forskellig vegetation, så den hurtigt kan skifte frem og tilbage mellem varme og kølige steder. Arten kan ofte findes i grusgrave, men grundet

Arter	Mulig forekomst	Ingen sandsynlig forekomst	Projektets betydning for Bilag 4 arter
			de meget stejle skrænter og fraværet af højere vegetation i det allerede gravede areal af det ansøgte område, formodes arten ikke på nuværende tidspunkt at forekomme inden for dette.
Padder			
Klokkefrø (<i>Bombina bombina</i>)		x	
Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus</i>)		x	Arten er i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 registeret inden for det 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at arten ikke vil forekomme i området.
Løgfrø (<i>Pelobates fuscus</i>)		x	
Løvfrø (<i>Hyla arborea</i>)		x	
Spidssnudet frø (<i>Rana arvalis</i>)		x	Arten er i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 registeret inden for det 10x10 km polygon, der omfatter det ansøgte område. Det vurderes dog, grundet det ansøgte områdes beskaffenhed, at arten ikke vil forekomme i området.
Springfrø (<i>Rana dalmatina</i>)		x	
Strandtudse (<i>Bufo calamita</i>)	x		Strandtusser er knyttet til temporære og nyopståede søer, som f.eks. råstofgravesøer. Arten er også kendt fra søen beliggende umiddelbart vest for det ansøgte område, hvorfor det er sandsynligt at arten vil kunne indvandre i området under eller efter råstofindvindingen, hvis den ikke allerede har indfundet sig. Det bør afklares med kommunen eller ved tilsyn om arten allerede har indfundet sig i området.
Grønbroget tudse (<i>Bufo viridis</i>)		x	

Arter	Mulig forekomst	Ingen sandsynlig forekomst	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Fisk			
Snæbel (<i>Coregonus oxyrhyncus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Insekter			
Bred vandkalv (<i>Dytiscus latissimus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Lys skivevandkalv (<i>Graphoderus bilineatus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Eremit (<i>Osmoderma eremita</i>)		x	
Sortplettet blåfugl (<i>Maculinea arion</i>)		x	
Grøn mosaikguldsmed (<i>Aeshna viridis</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Stor Kærguldsmed (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)		x	
Grøn Kølleguldsmed (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Muslinger			
Tykskallet malermusling (<i>Unio Crassus</i>)		x	
Planter			
Enkelt månerude (<i>Botrychium simplex</i>)		x	
Vandranke (<i>Luronium natans</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Liden Najade (<i>Najas flexilis</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland

Arter	Mulig forekomst	Ingen sandsynlig forekomst	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Fruesko (<i>Cypripedium calceolus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Mygblomst (<i>Liparis loeselii</i>)		x	
Gul stenbræk (<i>Saxifraga hirculus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Krybende sumpskærm (<i>Helosciadium repens</i>) (= <i>Apium repens</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland

Graveafstande og skråningsanlæg



- Skråningens anbefalede hældning har et anlæg på 1:2,5 eller $s=2,5$
- Minimumsafstanden til efterbehandlingsgrænsen er:
- Let trafik: 8 meter
- Tung trafik: 10 meter

1:5
sikkerheds - og lavvandszone
13 meter

- b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
- d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
- e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
- G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
- s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er $s=3$)
- 1 = ingen indvinding
- 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
- 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:
 $G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$

Graveafstand til sikkerhedszone
 $G_u = e + (d \times s)$

Gravning under grundvandsspejl:
 $G_u = e + (d \times s) + 13$

Sikkerheds- og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra højeste grundvandsstand



Sorø kommune
Fagcenter Teknik og Miljø
4180 Sorø

Sorø d. 04-08-2010
J.nr. P857

Udtalelse jf. museumslovens §23 vedr. ansøgning om råstofindvinding på Råstofindvinding - matr. 15d Munke Bjergby by; Veddevej 6.

Kommunens j.nr. ??

Museet har modtaget anmodning om udtalelse.

Arkæologi/jordfund:

Kontrol i arkiverne viser at der på arealerne umiddelbart syd for dette er konstateret spredte bebyggelsesspor fra forhistorisk tid ved forundersøgelse forud for råstofindvinding. Nummer 94 i Kulturarvsstyrelsens Fund og Fortidsminder (jf. kortbilaget); Sydvestsjælland Museum j.nr. "SVM1170".

Det anbefales at indhente museets udtalelse jf. museumslovens § 25 forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne jf. museumslovens § 27.

Evt. kendt ejer/bygherre kan med fordel orienteres om dette forhold – evt. ved kopi af denne skrivelse.

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.


En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Har de spørgsmål er De velkommen til at henvende Dem til museet.

Med venlig hilsen

Hugo Hvid Sørensen
Museumsinspektør, arkæologi

Kortbilag til P857



beskyttede diger

Lokaliteter Fund&Fortidsminder

- Uvis
- Stenalder
- Bronzealder
- Jernalder
- Middelalder
- Renæssance
- Efter 1680
- Efter 1800
- Oldtid
- Udateret

Fund&Fortidsminder



Sagsareal (blå omramning).

Registrerede fortidsminer og arkæologiske interesser jf. signaturforklaring. Med rød omramning er vist museets sagsarealer med undersøgelser

Baggrundskort: Ortofoto, matrikelkort (aktuelt: 04-08-2010)

Copyright Kort og Matrikelstyrelsen.

Sorø, den 19. september 2016

Råstoffer
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Vedrørende råstofindvinding samt retablering på Veddevej 4 og 6

Her er vore bemærkninger til regionens planer om genstart og opstart af Veddevej 4 og Veddevej 6.

Det burde kunne lade sig gøre, at jævne rabatten på Buskehuse, således at i hvert fald en del af vejen fremstod noget pænere end nu. Det drejer sig om Veddevej 2 og 4. i skel mod Buskehuse. Altså rabatten ned i højde med vejen...

Vi noterer med glæde, at der ikke er planer om kørsel på Buskehuse med grusgravningsmaskiner, og bemærker samtidig, at Veddevej 4 og 6, skal have udkørsel på Veddevej..

Betyder det, at der trods det, fortsat kan ske udkørsel fra disse 2 matrikler, til Buskehuse?

Det er faktisk det der sker for øjeblikket – og tidligere. I vor optik ville det derfor være rimeligt, at vi på Buskehuse også fik mulighed for at benytte den påtænkte nye vej fra Buskehuse til Veddevej .

Vi er glade for at sorteringsanlægget anbringes umiddelbart ved Veddevej.

Det bedes anført i tilladelsen at alle aktiviteter vedrørende grusgravning, alene skal ske fra Veddevej..


Med venlig hilsen
Inger & Jørgen Vilhelmsen
Buskehuse 6
4180 Sorø



23 SEP. 2016 14/00504

PRINCIPSKITSE

Bortgravning af naboskel i forbindelse med råstofindvinding



HOVEDPRINCIP:

Den der kommer først til skel, vælger at afslutte råstofgravningen ved linie I eller II.

Aftalens forudsætninger:

- Al afsætning og opmåling foretages af landinspektør mindst en gang årligt i graveperioden.
- Afregningsgrundlag for de indvundne råstoffer på naboareal skal beskrives og prissættes inden aftalen træder i kraft.
- Eventuelle tvister afgøres ved voldgift.

MODEL 1

Indvinder A afslutter råstofgravningen ved linie I:

Indvinder B afregner råstofmængden $a+c$ til indvinder A, og afslutter gennemgravning.

MODEL 2

Indvinder A afslutter råstofgravningen ved linie II:

Indvinder A afregner råstofmængden $b+d$ til indvinder B.

Mona Vivi Nielsen og Bent Nørnberg Nielsen, Veddevej 14 Munke-bjergby

Vi har ikke nået imod den nye plan men vi vil være kede af den tunge trafik i fire år lige ud for vores hus
vi vil foreslå at køre igennem grusgraven (tværs over veddevej) og ud på munke-bjergbyvej hvor NCC har ud kørsel hvis det er muligt

Viggo og Allette Bundgaard, Veddevej 16, 4190 Munke Bjergby

Vi har modtaget orienteringsbrev vedr. ansøgning om tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer, Veddevej 4+6 i Munke Bjergby (Sagsnr. 14/00504). I den forbindelse har vi følgende bemærkninger og et forslag.

Vi læser af ansøgningen, at ansøger foreslår en ny løsning på udkørslen fra graveområdet, så den fremover går ad Veddevej til Munke Bjergbyvej med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t for lastbiler.

Allerede nu kører der lastbiler og arbejdsmaskiner fra grusgravene ad Veddevej til Munke Bjergbyvej. Der er i dag en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på stedet. Mange af ejendommene på denne del af Veddevej ligger tæt på vejen, og det giver en voldsom påvirkning af bygningerne selv når en tom lastvogn kører forbi. Selvom hastighedsbegrænsningen bliver sat ned til 40 km/t. er det stadig store køretøjer med eller uden last, som skal passere ejendommene.

Vi forstår af ansøgningen, at en del trafik i dag ledes af Døjringevej. Hvis al trafik fremover skal køre på Veddevej, kan vi se frem til endnu større belastning af vores ejendomme. Det anføres at Døjringevej ikke kan tåle den tunge trafik, mens Veddevej er i god stand. Mon ikke Veddevej er i god stand, fordi den ikke i samme grad belastes af den tunge trafik?

Desuden ligger der på denne strækning af Veddevej en børneinstitution og skolebørn færdes på vejen til og fra bussen. Hvis al trafik fra grusgravene ledes ad Veddevej, vil sikkerheden på vejen for disse bløde trafikanter blive forringet.

I ansøgningen til råstofindvinding på Veddevej 6 fra marts 2011, som vi modtog i partshøring, blev det foreslået, at trafikken fra graveområdet skulle ske gennem de eksisterende grusgrave til Munke Bjergbyvej, således at den tunge trafik på både Døjringevej og Veddevej reduceredes. Dette forslag bakkede vi dengang op om i vores høringssvar.

Vi synes, at så få som overhovedet muligt skal belastes af trafikken fra graveområdet. Vi forslår derfor, at man genovervejer forslaget fra den oprindelige ansøgning fra 2011 om at lede trafikken gennem de eksisterende grusgrave til Munke Bjergbyvej. Dette vil føre trafikken gennem et område, hvor der i forvejen sker råstofindvinding og hvor der i forvejen er tung trafik til og fra området. Sidst men ikke mindst er der ingen bygninger nær vejene, som kan blive uheldigt påvirket af belastningen og bløde trafikanter har ikke adgang til området.

Viggo og Allette Bundgaard
Veddevej 16
4190 Munke Bjergby

Jørgen Vilhelmsen, Buskehuse 6

Tak for tilsendte skrivelse med bilag.

Jeg har ikke mange kommentarer, til det fremsendte, men må dog notere at Veddevej 4 ikke bliver færdigbehandlet før nr. 6, idet denne ejendom behændigt er lagt sammen med nr. 6, så de to ejendomme i de næste mange år, betragtes under et – herunder færdigbehandling.

Jeg ved ikke om det er kommunen eller det er region sjælland der er skyld i de mange lovede færdiggørelser som aldrig blev til noget.

Siden Jull Olsen overtog gravningen har der været flere garantier fra hans side, bl.a. om at holde vejen Buskehuse. Hvem der aldrig viste sig på Buskehuse, var selvsamme Jull Olsen.

Her på vejen (Buskehuse) er det kun os i nr.6 der putter noget i hullerne

Altså hvem er vejberettiget og dermed også pligtig til at betale for vedligeholdelsen.

Er det meningen, at Veddevej 4 og 6 skal have vejret?. Disse kører jo allerede nu på Buskehuse og har gjort de i flere år.

Skal udkørslerne til Buskehuse fra Veddevej 4 og 6 bibeholdes eller lukkes?

Hvis de bibeholdes, er det rimeligt at vi får vejret fra Buskehuse til Veddevej.

Postmæssigt er der yderligere det problem, at posten til Veddevej 4 og 6 afleveres på Buskehuse

Daniela Nielsen & Mike Rasmussen, Veddevej 11

Vi har modtaget et orienteringsbrev af den 14. oktober 2015, hvoraf det fremgår, at der foreligger en tilladelse om fortsat indvinding af råstoffer.

Af skrivelsen fremgår det, at vi har mulighed for, at komme med bemærkninger og evt. forslag.

Vi læser, at der bliver foreslået, at udkørslen skal ske af Veddevej, ned forbi Børnehuset og den nedlagte tankstation. Der bliver foreslået, at lastbilerne så må køre 40 km/t, frem for 50 km/t som der i dag er fastsat. Grunden til, at denne vej er foreslået, er fordi, der er færre naboer at genere, samt fordi vejen er god.

Vi er af den overbevisning, at den tunge trafik på denne vej, ikke vil være hensigtsmæssigt, grundene er som følger:

- Der går dagligt børn på vejen, som enten går til eller fra børnehuset. Er det ikke børn som sendes til og fra børnehuset, så er det Naturbørnehuset som går en masse ture med børnene. Vejen er i forvejen ikke særlig bred, hvorfor sikkerheden for alle trafikanter vil forringes.
- Den nye belægning som der er blevet lagt på Veddevej i sommeren 2015, er ikke beregnet til så intens og tung kørsel, som lastbilerne fra grusgraven vil medføre. Vi kan allerede nu se, her efter få måneder med høst, at de store traktorer har slidt meget på vejen. Derimod ser Døjringevej ud til, at kunne tåle den tunge trafik mere, end Veddevej gør.
- Kører der i dag større køretøjer på vejen, medfører dette rystelser i vores hus. Vi frygter, at den tunge trafik fra grusgraven vil medføre diverse sætningsskader på vores hus, samt husene omkring. De fleste huse på Veddevej, ligger tæt ud til vejen.

Vi foreslår derfor, om man ikke kunne lede den tunge trafik fra Veddevej, ned igennem den allerede eksisterende grusgrav? Vi har igennem beboere i området fået af vide, at der i 2011, var lavet en plan, hvorledes trafikken fra grusgraven, ville blive ledt denne vej igennem. Denne løsning, ville være bedst for alle beboere i området, samt vores små nye og bløde trafikanter. I dag sker trafikken i grusgraven det uden medføre gene for nogle.

Jeanne og Tony Dahl, Veddevej 12 4190 Munke Bjergby

I forbindelse med orientering om tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer veddevej 4-6 i munke bjergby mener vi for så vidt er helt ok men mener faktisk at den tunge trafik ikke skal ledes af veddevej men derimod gennem eksisterende grav overfor og udkørsel sker gennem denne og ud på Munke Bjergbyvej.

Dette mener vi da der er børnehave og i øvrigt er veddevej jo en smal vej som jo kan være en udfordring at møde modsat rettet trafik på og belægningen er i øvrigt ikke egnet til tung trafik.

Naturbørnehaven Fuglereden, Veddevej 19, Munke Bjergby

Forældrerådet for Naturbørnehaven Fuglereden, Veddevej 19, Munke Bjergby har en række bemærkninger til ovenstående. Vi har ikke modtaget en orientering om ansøgningen fra regionen og er af andre veje blevet opmærksomme på, at sker ændringer. Derfor beklager vi, at vores bemærkninger kommer så sent.

Trafiksikkerhed

Vi er stærkt bekymrede for, at daglig og massiv kørsel med tung trafik sker på bekostning af trafiksikkerheden og børnenes sikkerhed:

- Børnenes sikkerhed. Fuglereden er en naturbørnehave, der bruger naturen i lokalområdet meget. Derfor går børnene ofte på Veddevej: De besøger spejderhytten på Veddevej 7c, går til Dybendal via Veddevej og børnene i den store børnegruppe kører ligeledes på løbecykler til Dybendal. Turene er en del af børnenes undervisning i trafikregler, og de lærer at færdes i trafikken via de ture. Vi er stærkt bekymrede for, at den tunge trafik vil sætte en stopper for turene, fordi sikkerheden ikke er tilstede med den øgede tunge, trafik.
- Manglende udsyn. Udsynet for bilister, der kommer fra børnehavens parkeringsplads er i forvejen meget begrænset. Man kan i praksis ikke se trafikanter, der kommer fra Veddevej og den sydlige del af Munke Bjergby. Meget tung trafik vil ikke have mulighed for at lave opbremsninger og vi er meget bekymrede for, at der skal ske sammenstød.

Vi anbefaler

Vi er meget glade for det samarbejde vi har med erhvervslivet i Munke Bjergby, herunder grusgravene. Men vi er stærkt bekymrede for trafiksikkerheden. Derfor anbefaler vi på det kraftigste:

At udkørsel med tung trafik fra Veddevej 4+6 begrænses til at ske via Døjringevej.

Vi ser frem til, at vores bemærkninger kommer med i det videre arbejde, og vil gerne bede om, at Naturbørnehaven orienteres om det videre arbejde, herunder høringer mv.

Kaldred Grusgrav ApS
Kaldredvej 27
4593 Eskebjerg

Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejl

Den 7. oktober 2016
J.nr. 340-2016-851
Sag vedr. 37 47 04 81

Tilladelse efter vandforsyningsloven

Sorø Kommune giver efter § 26 stk. 1 i vandforsyningsloven tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af en årlig råstofindvinding på 50.000 m³ under grundvandsspejlet og indvinding af 1.000 m³ til støvdæmpende foranstaltninger. Der må ikke indvindes vand til grusvask. Samtidig gives efter miljøbeskyttelseslovens § 24 forbud mod anvendelse af pesticider og gødning på de efterbehandlede dele af ejendommene

- matr. 16c, Munke Bjergby by og sogn, ejendomsnummer 10655, beliggende Veddevej 4, 4180 Sorø
- matr. 15d, Munke Bjergby by og sogn, ejendomsnummer 10657, beliggende Veddevej 6, 4180 Sorø

Tilladelsen er givet på nedennævnte vilkår om grundvandspejlinger, gravetidspunkter og om anvendelsen af de færdigbehandlede arealer.

Teknik, Miljø og Drift
Rådhusvej 8
4180 Sorø
T 5787 6000
soroeekom@soroe.dk
www.soroe.dk

Christian Holt
T 5787 6357
chho@soroe.dk

Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

Grundvandssænkning

Der må ikke ske oppumpning eller bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Det er tilladt at anvende op til 10 m³ vand ugentligt til støvbegrænsning af de interne veje. Vandet må tages fra grusgravssø på området. Der skal dagligt føres journal med anvendelse af vand til støvbegrænsning af de interne veje. De daglige notater skal indeholde oplysninger om anvendt vandmængde. Journalen skal indsendes til Sorø Kommune på forespørgsel eller ved tilsyn.

Modtag din post i din digitale postkasse – Få overblik og skån samtidig miljøet !

I din digitale postkasse kan du modtage din post sikkert fra det offentlige, banker, a-kasser m.fl. . Få adgang til Digital Post fra www.soroe.dk. Brug dit NemID til at logge på – har du ikke NemID, så bestil på www.nemid.nu. Vær opmærksom på, at henvendelser med personoplysninger altid besvares sikkert via Digital Post eller alm. brev.

Gravning under grundvandsspejl

Gravning under grundvandsspejl må ikke give anledning til en sænkning af grundvandsspejlet på mere end 1 meter i boringen DGU 210.1162, beliggende på Veddevej 6.

Hvis der skal graves under grundvandsspejl i perioden fra 1. maj til 1. oktober, skal boringen pejles i den 1. uge af marts, første uge af juli og sidste uge af september. Resultatet af pejlingen i starten af marts skal indsendes til Sorø Kommune inden den 1. maj, hvis der skal graves under grundvandsspejl i det pågældende kalenderår.

Anvendelse af det efterbehandlede areal

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24 gives forbud mod at anvende pesticider eller gødning på efterbehandlede arealer på ejendommene. Tilladelsen må ikke udnyttes før indvinder har tinglyst dette forbud på ejendommene med en deklaration, hvis tekst skal være godkendt af Sorø Kommune. Sorø Kommune skal være påtaleberettiget i forhold til deklarationen af dette vilkår. Deklarationen kan indgå som en del af Region Sjællands deklaration om efterbehandling af arealet, som Region Sjælland har gjort i andre sager.

Grundvandsinteresser i området

Den nærmeste almene vandforsyning er Dybendal Vandværk, Døjringevej 23D, 4191 Munke Bjergby, som har en boring beliggende ca. 100 meter sydvest for graveområdet. Vandværkets boring DGU 210.582 indvinder fra Sand 3 magasinet, og har en overlejring af ler på 23,3 meter.

Nærmeste ikke almene vandforsyning ligger mere end 500 meter fra graveområdet.

Sorø Kommunes vurderinger

Sorø Kommune vurderer, at den nævnte indvinding under grundvandsspejlet, med de begrænsninger som fremgår af vilkårene, ikke vil medføre en grundvands-sænkning, som vil påvirke nærliggende vandindvindinger, vandløb, søer og vådområder i et omfang der vil medføre gener for indvinding af drikkevand eller flora og fauna i nærområdet.

Klagevejledning i henhold til Vandforsyningsloven

Kommunens afgørelse kan jf. vandforsyningslovens § 80 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er derfor onsdag den 9. november 2016.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du

klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inde 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jævnfør vandforsyningslovens § 81.

Venlig hilsen

Christian Holt
Miljømedarbejder

Kopi	Grundejere Veddevej 4
	Grundejer Veddevej 6
	Sundhedsstyrelsen
	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
	Danmarks Naturfredningsforening
	Danmarks Sportsfiskerforbund
	Forbrugerrådet
	Region Sjælland

Lovhjemmel:

Vandforsyningsloven

[Lovbekendtgørelsen nr. 1204 af 28/9 2016 af lov om vandforsyning m.v.](#)

Vandindvindingsbekendtgørelsen

[Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 832 af 27/6 2016 om vandindvinding og vandforsyning](#)

Miljøbeskyttelsesloven

[Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27/9 2016 af lov om miljøbeskyttelse](#)

Jan Egegård Pedersen
Veddevej 6
Østermarken
4180 Sorø

Offentlig vej - Veddevej 6 - Tilladelse til ændring af overkørsel

På baggrund af ansøgning dateret den 21. juli 2015 gives, i henhold til "Lov om offentlige veje" §49 stk. 1, tilladelse til ændret brug af eksisterende overkørsel til Veddevej.

Forudsætninger for etablering af overkørsel:

- Omkostningerne i forbindelse med eventuelle anlægsarbejder vedrørende overkørslen er vejbestyrelsen uvedkommende
- Adgang til graveområdet skal ske som vist på fremsendt plantegning til Veddevej 6.
- Af hensyn til trafiksikkerheden skal der udvises størst muligt agtpågivenhed overfor tab af materialer ved udkørsel til Veddevej. Brugeren må – om nødvendigt flere gange dagligt – fjerne tabte materialer fra vejen. Hvis vejmyndigheden ikke skønner dette er godt nok, kan der komme krav om vaskefaciliteter på egen grund.
- Til- og frakørselsvejen skal ved til slutning til Veddevej udføres med en 25 m asfalteret belægning for herved at sikre kommunevejens vejkant, minimere støvgener og lette vejens renholdelse.
- Tilkørselsvejen skal fjernes straks efter grusgraven er efterbehandlet, dog senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Til- og frakørsel må kun ske til Veddevej – Døjringevej - Holbækvej.
- Udkørsel til Veddevej må kun ske ved venstresving. Der kan opsættes skilte, såfremt det er nødvendigt.
- Hvis benyttelsen giver anledning til uforudsete trafikfarlige situationer vil Sorø Kommune trække tilladelsen tilbage.
- Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år

Den 8. april 2016
J.nr. 340-2016-851
Sag vedr. 36 54 45 97

Teknik, Miljø og Drift
Rådhusvej 8
4180 Sorø
T 5787 6000
soroe@soroe.dk
www.soroe.dk

René Nielsen
T 57876372
reni@soroe.dk

Modtag din post i din digitale postkasse – Få overblik og skån samtidig miljøet !

I din digitale postkasse kan du modtage din post sikkert fra det offentlige, banker, a-kasser m.fl. . Få adgang til Digital Post fra www.soroe.dk. Brug dit NemID til at logge på – har du ikke NemID, så bestil på www.nemid.nu. Vær opmærksom på, at henvendelser med personoplysninger altid besvares sikkert via Digital Post eller alm. brev.

Venlig hilsen

René Nielsen
Ingeniør

Klagevejledning efter lov om offentlige veje

Du kan klage over tilladelsen til overkørslen til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K, e-post: vd@vd.dk.

Eventuelt kan skemaet på vejdirektoratet.dk/klageskema benyttes.

Klageadgangen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager denne afgørelse. Klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

En klage har ikke automatisk opsættende virkning. Derfor skal du rette dig efter afgørelsen fra dags dato, selvom du klager.

Vejdirektoratet kan dog bestemme, at en eventuel klage skal have opsættende virkning, indtil Vejdirektoratet har truffet afgørelse i klagesagen.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du udnytter din klagemulighed.

Ændringsforslag januar 2015



Thomas Jull Olsen, Løngvej 14, 4180 Sorø.
Efterbehandlingsplan for område ved Buskehuse/Veddevej.
Matr. nr. 15d, 16l og 16c Munke Bjergby By, Munke Bjergby.

Forslag til fremtidigt terræn vist uden ny beplantning. Kotespring = 1 m. Forslag af 11.august 2011.
MALTHAS TEGNESTUE, Gustav Holms Vej 17, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 98 13 27 00

Signaturer:



Sø med større
vanddybde



Vandhuller
til strandtudser mv.

Buskehuse 2

Målforhold Se
Dato 11.