

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Pederseje Grusgrav

Gældende indtil 03.07.2028



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr. nr. 13ad, Nr. Vedby By, Nr. Vedby
Nr. Vedbyvej 13A, Nørre Alslev
Guldborgsund Kommune

Nr. Vedby Graveområde
Dato: 03.07.2028

Oversigt

Matr. nr. 13ad, nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune
--

Sags nr. 17/00414

Ejer, ansøger og indvinder			
----------------------------	--	--	--

Navn:	<i>NCC Industry A/S</i>		
CVR.:	<i>26 70 84 35</i>		
Adresse	<i>Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg</i>		
Kontakt	<i>Nanna Swane Lund</i>		
Telefon	<i>51 59 13 32</i>	E-mail	nlu@ncc.dk



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	7
1.1	RÅSTOFLOVEN	7
1.2	PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN	7
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	8
2.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	8
3	VILKÅR	9
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	9
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	9
3.1.2	Råstofindvindingen	10
3.1.3	Tilladte driftstider	10
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	10
3.1.5	Materiel	12
3.1.6	Støv	12
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	13
3.1.8	Dræn	14
3.1.9	Vilkår om belysning	14
3.1.10	Arkæologi og geologi	15
3.1.11	Graveafstande	15
3.1.12	Indskiftning	15
3.1.13	Efterbehandling	15
3.1.14	Afslutning	16
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	17
4.1	GULDBORGSUND KOMMUNE	17
4.1.1	Vandforsyningsloven	17
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	18
5.1	ANSØGNINGEN	18
5.1.1	Materiel	19
5.1.2	Støvbekæmpelse	19
5.1.3	Forebyggelse af støjgener	19
5.1.4	Affald	19
5.1.5	Driftstider	19
5.2	UDTALELSER	19
5.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber	19
5.2.2	Partshøring	20
6	REGION SJÆLLANDS BEHANDLING AF SAGEN	22
6.1	RÅSTOFPLANEN	22
6.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	22
6.3	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	22

6.4	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	22
6.4.1	Støj	22
6.4.2	Forebyggelse mod grundvandsforurening	23
6.4.3	Driftstider	23
6.4.4	Graveafstande og periferiskråninger	23
6.5	SVAR FRA PARTER	23
6.5.1	Høringssvar fra Guldborgsund Kommune	23
6.5.2	Høringssvar fra Johannes Hedal Hansen	24
6.5.3	Høringssvar fra Steffen Jørgensen	25
7	GENERELLE BESTEMMELSER	26
7.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	26
7.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	26
7.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	26
7.4	UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	27
7.5	RETURJORD	27
7.6	AFFALD	27
7.7	ENTREPRENØRTANKE	27
7.8	BYGGELOVEN	27
7.9	GRUNDVAND	28
7.10	DIGESVALER	28
7.11	LEDNINGSREGISTERET	28
7.12	TELELEDNINGER	28
7.13	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	28
7.14	INDBERETNING OM BORINGER	28
7.15	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	28
7.16	RÅSTOFAFGIFT	28
7.17	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER	29
7.	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	30
7.18	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	30
7.19	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	30
7.19.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet	30
7.19.2	VVM screening	31
7.20	ORIENTERING	32

Bilag

1. Grave- og efterbehandlingsplan
2. VVM-screeningsafgørelse
3. VVM-screeningsskema
4. Graveafstande og skråningsanlæg
5. Tilladelse efter vandforsyningsloven (Guldborgsund Kommune)
6. Høringssvar fra Johannes Hedal Hansen

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed en 10 årig tilladelse til en årlig indvinding af 40.000 m³ sand, grus og sten, heraf 20.000 m³ under grundvandsspejlet på ca. 2,1 ha, som fremgår af oversigtskortet på side 3. Region Sjælland meddeler desuden tilladelse til salg af overskydende muld.

Tilladelsen meddeles på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet i afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår beskrevet i afsnit 3.1.14. Grave- og efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 1.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 300.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.4.

Tilladelsen må først udnyttes når klagefristen er udløbet.

1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

VVM screeningen fremgår af bilag 2.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 6.2.

¹ LBK nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Bek nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

³ BEK nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Guldborgsund Kommune meddeler samtidig tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1.

Tilladelsen fremgår af bilag 5.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning

- Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

3.1.1.2 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Sydøstdanmark om datoen for arbejdets iværksættelse. Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet, jf. afsnit 7.4.

3.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Grave- og efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 1.
- Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.
- Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt.

3.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 300.000 kr., som er beregnet ud fra 2 ha efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde".
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.5 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med

betonringe el. lign. Anden afmærkning, f.eks. træer, bygninger eller andre stationære markører, kræver forudgående aftale med Region Sjælland.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsveje skal vandes ved generende støvdannelse. Adgangsveje med asfalt skal renholdes.

3.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

3.1.2.3 Jordvolde og -depoter

- Materialeoplag samt oplag af afrømet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 5 m over omgivende/ikke gravet terræn.
- Der må ikke placeres jorddepoter inden for 2 meter fra digefoden langs diget mellem matr. nr. 13ad og 14e.

3.1.2.4 Tilførsel af råstoffer

- Råstoffer tilført til graven udefra må maksimalt udgøre 25 % af den indvundne mængde. Tilførsel herudover forudsætter tilladelse fra Region Sjælland.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 7.00 - 13.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 7.00 - 13.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Indvinderen skal forinden orientere naboer i umiddelbart nærhed af det areal, hvor der arbejdes.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

Områdetype	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 lørdag kl. 14.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00

		søn- og helligdag kl. 07.00 – 22.00	
3. Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) – Gælder for spredt bebyggelse	55	45	40
5. Boliger for åben og lav Boligbebyggelse (Nr. Vedby)	45	40	35

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl. 6.00 - 7.00 må ikke overstige 55 dB(A) over.

3.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 8.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer.

3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB

Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 18-07)	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.
- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Udvidelser eller ændringer skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende vilkår.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁴ eller ADR-godkendt.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt kan der anvendes sugemåtter.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel uden-dørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-tank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke, grube eller med sugemåtter. En eventuel

⁴ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

3.1.7.3 Entreprenørtanke

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal anvendes sugemåtter.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
- Tanke med AdBlue el. lign. tilsætningsstoffer skal placeres minimum 50 meter fra åbne vandflader.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer til andet end grusgravsindvindingen. Kemikalier olieprodukter mv. eller lignende stoffer til grusgravsindvindingen skal opbevares i overdækket container i beholdere egnet til formålet. Flydende væsker herunder spildolie hydraulikolie m.fl. skal desuden opbevares på spildbakker der kan indeholde 100% af indholdet fra den største beholder. Containeren skal sikre mod påkørsel.

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Guldborgsund Kommune underrettes, da beskadigede dræn ikke må give anledning til utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

3.1.9 Vilkår om belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må kun være oplyst indenfor driftstiden.

3.1.10 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til en af følgende institutioner:

Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. tlf. 54844400

- Hvis der i indvindingsforløbet blottlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.11 Graveafstande

3.1.11.1 Graveafstande til skel, veje, diger

- Der må ikke foretages råstofindvinding mellem efterbehandlingslinjen og graveområdets ydre kant "e", jf. bilag 3 om graveafstande og skråningsanlæg.
- Mod Nr. Vedbyvej fastsættes e til 5 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 2 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra de nævnte værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag 3.
- Mod Storstrømsvej fastsættes e til 8 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 2,5 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra de nævnte værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag 3.
- Mod matr. nr. 14e fastsættes e til 2 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 2 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra disse værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag 3.
- Skellet mellem matr. nr. 13ad og 13h gennemgraves.

3.1.12 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 3 "Graveafstande og periferiskråninger".
- For maksimal udnyttelse af råstofferne, kan der træffes aftale om indskiftning i blivende periferiskråninger. Aftale om indskiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning. Region Sjælland kan i den forbindelse fastsætte vilkår for, hvordan indskiftningen skal foregå samt kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelstel.

3.1.13 Efterbehandling

- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Mod Nr. Vedbyvej udføres blivende periferiskråninger der ikke må være stejlere end 1:2. Skråningens stejlhed må gerne variere så længe den aldrig er stejlere end 1:2.
- Mod matr. nr. 14e udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig maksimal hældning på 1:2 varierende mellem 1:1 og 1:4. Efterbehandlingen påbegyndes 2 meter fra skel.

- Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 startende 5 meter fra søen til 8 meter ud i søen.
- Søbredden gøres længst muligt med mange næs og vige.
- Sydvendte skråninger samt sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

3.1.14 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Guldborgsund Kommune

4.1.1 Vandforsyningsloven

Guldborgsund Kommune meddeler samtidig tilladelse til den midlertidige grundvandssenkning, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet, på følgende vilkår:

- Tilladelsen omfatter den senkning af grundvandsstanden der kommer som følge af en råstofindvinding på 20.000 m³/år under grundvandsspejlet.
- Råstofgraven er beliggende på matr. nr. 13ad Nr. Vedby By, Nr. Vedby.
- I forbindelse med råstofgravningen er det ikke tilladt at sænke grundvandsstanden ved hjælp af pumpning eller afledning af vand via dræn eller grøft.
- Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

Tilladelsen fremgår af bilag 5.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 18. december 2017.
- Ejendommen består af matr. nr. 13ad nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune udgør totalt ca. 6 ha. Det ansøgte areal kan ses herunder.



- Der forventes årligt produceret 40.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 20.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2028. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2028 over/under grundvandsspejlet.
- Olieaffald o. lign. opbevares i værksted i den eksisterende grusgrav, matr. 25a i overensstemmelse med den gældende tilladelse.

5.1.1 Materiel

Til indvindingen på arealet forventer ansøger at benytte 2 læssemaskiner (Volvo 180 F) og 1 hydraulisk gravemaskine. Derudover benyttes et mobilt sorteringsanlæg, som flyttes med gravefronten.

Som udgangspunkt udføres knusning i den eksisterende grav, men ansøger ønsker mulighed for at opstille en mobil knuser i det nye område, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til forekomstens beskaffenhed.

Der benyttes en typegodkendt mobil brændstoftank eller ADR på 1.500 liter.

5.1.2 Støvbekæmpelse

Interne veje og lagerbunker vandes efter behov særligt i tørre perioder.

5.1.3 Forebyggelse af støjgener

De vejledende støjkrav overholdes. Mobilt sorteringsanlæg placeres nede i graven tæt på gravefronten, som derved virker som en støjskærm. Efter behov og ønsker kan der etableres støjvolde langs skelgrænserne.

5.1.4 Affald

Affald oplagres i værksted i grusgraven på matr. 25a i overensstemmelse med gældende tilladelse.

5.1.5 Driftstider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:

Man-fre. kl. 7-17 lør. kl. 7-13

For udlevering og læsning herunder kørsel inden for virksomhedens område:

Man-fre. kl. 6-17 lør. kl. 7-13

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Guldborgsund kommune
- Guldborgsund Forsyning
- Museum Lolland Falster
- Cerius
- Globalconnect
- Fibia

Vi har modtaget høringssvar fra Guldborgsund Kommune, Fibia og Cerius. Fibia og Cerius har svaret, at de ikke har anlæg på matriklen.

Guldborgsund Kommune har svaret, at der langs skellet mellem matrikel 13h og 14e begge Nr. Vedby by, Nr. Vedby forløber et beskyttet sten- og jorddige. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af diget, eksempelvis gennembrydning eller fjernelse. Vær derfor opmærksom ved omlægningen af kirkestien samt ved gravning og etablering af evt. støjvolde.

Derudover har kommunen svaret, at der skal laves en særskilt indvindingstilladelse for vand, da der graves under grundvandsspejlet.

5.2.2 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

- Guldborgsund Kommune, Britta Kofoed, brko@guldborgsund.dk
- Maja og Kasper Viborg Munch Møllebankevej 2, 4840 Nørre Alslev
- Ejvind Steffen Jørgensen, Nr. Vedbyvej 26, 4840 Nørre Alslev
- Lars Hemmingsen Nielsen, Gårdrækkevej 3, 4840 Nørre Alslev
- Regitze Lassen og Hans Jesper Bring Truelsen, Gårdrækkevej 8, 4840 Nr. Alslev
- Jim Hinge og Annemarie Hulehøj Nielsen, Nr. Vedbyvej 13, 4840 Nørre Alslev
- Annette Andersen, Baunehøjen 17, 4840 Nr. Alslev
- Ib Stig Jensen, Baunehøjen 6, 4840 Nr. Alslev
- Helle Egelund, Baunehøjen 4, 4840 Nørre Alslev
- Svend Erik Christensen Baunehøjen 5, 4840 Nørre Alslev
- Steen Andersen Baunehøjen 19, 4840 Nørre Alslev
- Henrik Falch Henriksen Baunehøjen 15, 4840 Nørre Alslev
- Johannes Hedal Hansen Andreas, Bonnstraat 17-3, 1091 AW Amsterdam Holland
- Ulla Iben Gørgens, Baunehøjen 11, 4840 Nørre Alslev
- Yvonne Ina Noachsen og Ole Peter Christiansen, Knud Olsensgade 4, st. th 4840 Nørre Alslev
- Alfred Christian Henriksen og Susanne Skov Henriksen Gårdrækkevej 2, 4840 Nr. Alslev

For vurderingen af, om en nabo er part i sagen har Region Sjælland lagt vægt på, om vedkommende bor tæt på den nye udgravning og derfor kan tænkes at blive påvirket af denne, eller om naboen bor tæt på den oprindelige del af grusgraven syd for Nr. Vedbyvej, hvor hovedparten af materialerne forventes at blive forarbejdet, og derfor kan blive påvirket af denne aktivitet.

Region Sjælland har modtaget tre partshøringssvar fra Guldborgsund Kommune, Johannes Hedal Hansen og Steffen Jørgensen. Høringssvaret fra Johannes Hedal Hansen er vedlagt som bilag. Høringssvarene er behandlet under afsnit 6.5.

6 Region Sjællands behandling af sagen

6.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Nr. Vedby Graveområde, som ifølge råstofplanen 2016, er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

Graveområdet er på 67,8 ha med en samlet ressource på 0,62 mil m³ sand, grus og sten. Der har været gravet råstoffer i området i en længere årrække og det vurderes, at der er tale om en særdeles god råstofforekomst.

6.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2 km fra arealet, og vil derfor ikke blive påvirket af indvindingen.

Region Sjælland vurderer ikke, at der som følge af gravningen er risiko for beskadigelse/ødelægelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Området der udgraves er dyrket mark, som ikke udgør levested for disse arter.

6.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁵. Ansøger har udfyldt et screeningskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 2.

6.4 Miljømæssige forhold

6.4.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", område-type 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder". For boliger i Nr. Vedby er der fastsat støjkrav efter områdetype 5 - Boliger for åben og lav Boligbebyggelse"

På den baggrund er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.1.

Region Sjælland har vurderet, at de vejledende støjkrav kan overholdes med det beskrevne materiel. Der kan dog blive behov for af etablere støjvolde langs skel mod sydvest og nord. Regionen har vurderet, at der ikke er behov for en forudgående støjberegning. Regionen har lagt vægt på, at nærmeste bolig (Møllebankevej 2) ligger ca. 100 meter fra indvindingsarealet.

⁵ Bek. nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

I forbindelse med efterbehandling og afrømning af muld og overjord kan støjen i perioder overstige de vejledende støjgrænser, da dette arbejde foregår oppe i terrænet og ikke bag gravefronten som de øvrige aktiviteter. Da arbejdet med afrømning af overjord og efterbehandling er af begrænset varighed har Region Sjælland tilladt en højere støjpåvirkning på 60 dB(A) i forbindelse med disse aktiviteter.

6.4.2 Forebyggelse mod grundvandsforurening

Området er udlagt til OD områder (Område med Drikkevandsinteresser). I forbindelse med råstofindvindingen sker der en bortgravning af det øverste jordlag over råstofferne, hvilket vil medføre, at grundvandet bliver mere eksponeret for forurening.

Vandindvindingen i nærområdet er begrænset, og nærmeste vandværksboring ligger 1500 meter fra arealet. Råstofindvindingen foregår i det øverste sand/grusmagasin, mens indvindingen af grundvand sker i kalklaget, som ligger væsentligt dybere magasin, hvilket i sig selv giver en god beskyttelse.

Derudover har regionen fastsat vilkår i forhold til olietanke, ophold og behandling af kørende samt fast materiel samt håndtering af affald for at forhindre oliespild eller anden forurening. For at forhindre forurening efterfølgende er der fastsat vilkår om, at der ikke fremover må gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de gravede eller efterbehandlede arealer.

6.4.3 Driftstider

Driftstiderne er fastsat med udgangspunkt i de ansøgte driftstider. Region Sjælland har vurderet at, de vejledende støjkrav kan overholdes inden for de ansøgte driftstider. De tilladte driftstider fremgår af afsnit 3.1.3.

6.4.4 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet beregnes af indvinder ud fra bilag 3 på baggrund af de i afsnit 3.1.11.1 fastsatte afstande til skel/vej /kant af graveområde (e), de fastsatte skråningsanlæg (s) samt den aktuelle gravedybde.

6.5 Svar fra parter

Region Sjælland har modtaget følgende høringssvar fra Guldborgsund Kommune.

6.5.1 Høringssvar fra Guldborgsund Kommune

Grundvand:

Det undre mig generelt at der ikke er mere omkring beskyttelse af grundvand under det overordnede afsnit omkring miljømæssige forhold (6.4). Der burde være et afsnit omkring det. I kommunens tilladelse tager vi ikke det ind i da det kun drejer sig om selve vandmængden, men efter at tilladelserne er delt op, så må det være i den generelle tilladelse (altså Regionens tilladelse) at sådan noget tages op. Vi gjorde det gerne grundvandsmæssigt, men så var der nok mange steder hvor vi synes det er en dårlig ide at indvinde råstoffer, rent beskyttelsesmæssigt.

Støj:

Det undrer mig, at der ikke er sat støjvilkår til boligområdet i Nr. Vedby, når afstanden er ca. 300 til 350 m.

En konservativ støjberegning viser, at der kan være en påvirkning af boligområdet ved en samlet kildestyrke på ca. 104 dB ved 350 m.

De nævnte 4 maskinanlæg har alle kildestyrker over 100 dB, så samlet set kan de måske give en støjpåvirkning af Nr. Vedby boligområde.

Så ved selve begyndelsen af anlægsarbejdet, vil det være en fordel midlertidigt, at anvende den af-rømmede jord til støj – også mod Nr. Vedby

Støjkravene ved boligområder er 5 dB lavere (type 5 – område i støjvejledningen), så de krav burde nok være med i vilkår 3.1.4.1.

Støjpåvirkningen af Nr. Vedby reduceres dog, når gravearbejdet kommer ned i terræn, afhængig af terrænomgivelserne.

Bemærkninger fra Region Sjælland

Grundvand:

Der er tilføjet et beskrivende afsnit vedr. grundvandsbeskyttelse under afsnit 6.4.2.

Støj:

Region Sjælland er enig i, at der potentielt kan være en støjpåvirkning af Nr. Vedby, der overstiger den vejledende støjgrænse. Der er i afsnit 3.1.4 tilføjet støjgrænser for Nr. Vedby (områdetype 5)

6.5.2 Høringssvar fra Johannes Hedal Hansen

Høringssvaret er vedlagt som bilag 6. Kun Region Sjællands bemærkninger fremgår her.

Kompensation for omlægning af Kirkestien

Region Sjælland er ikke myndighed for kirkestien, det er Guldborgsund Kommune. Kommunen har givet tilladelse til den midlertidige omlægning.

Region Sjælland har drøftet mulighederne med NCC. NCC vil skabe mulighed for, at der fortsat er adgang direkte op til præstegården (samme forløb som i dag). Dette vil dog kun være muligt, når der ikke er grusgravsdrift på arealet.

Med hensyn til at forbedre stiforbindelsen øst for grusgraven, så er det ikke noget Region Sjælland kan stille krav om i denne tilladelse. Dette skyldes, at arealet øst for grusgraven ikke er ejet af NCC Men af Guldborgsund Kommune. Regionen vil opfordre til, at du retter henvendelse til kommunen med dit ønske.

Forbedring af ynglemuligheder for digesvaler

På det areal, der er omfattet af denne tilladelse, er der ikke mulighed for at etablere rå skrænter til gavn for digesvaler. Det skyldes, at arealet ligger væsentligt lavere end de omkringliggende gravearealer. Dermed vil skrænterne blive for lave til at kunne danne gode levesteder for digesvalerne bl.a. fordi ræve nemmere vil kunne komme til rederne.

Region Sjælland kan ikke ændre på efterbehandlingsplanerne for de områder, hvor der allerede er en tilladelse og en godkendt efterbehandlingsplan. Region Sjælland vil dog tage dine bemærkninger med i betragtning, hvis der skal gives en ny tilladelse til den eksisterende grusgrav. Derudover er der også hensyn til sikkerhed og tilgængelighed i den efterbehandlede grav, som Region Sjælland skal veje op mod hensynet til stejle skrænter til digesvaler mv.

Den eksisterende tilladelse for arealet omkring præstegården åbner dog op for, at graveskråningen mellem matr. 13h og 26a kan efterlades stejlt. Region Sjælland har talt med NCC, og NCC har indvilget i at lade skrænten stå stejlt uden muld og overjord til gavn for digesvaler mv. Skellet vil dog blive gennemgravet, hvis der skal indvindes råstoffer på den anden side af skellet, men i det tilfælde, vil der være mulighed for at etablere en ny stejl skåning på det nye areal.

Skærpelse af beskyttelsen af digesvalekolonier

Region Sjælland vurderer ikke, at der er behov for at udvide beskyttelsen af digesvaler ud over yngletiden. Det vil gøre det for vanskeligt at sikre en effektiv drift af grusgraven.

Derudover er digesvalerne også i høj grad knyttet til skråninger, hvor der for nyligt har foregået indvinding, da skråningerne ellers med tiden eroderer og bliver mindre stejle og dermed mindre attraktive for digesvalerne.

6.5.3 Høringssvar fra Steffen Jørgensen

Som vi har tidligere sagt (sidste gang der var partshøring):

Grusgraven gør ikke noget for at minimere støv problemer. Støv fra selve grusgraven og alle de tunge køretøjer der kører hele tiden på vejen.

Trafikken på Nr. Vedbyvej har ændret sig voldsomt. Der kører flere lastbiler begge retning meget af tiden. Og de skal køre 80 km/time. Det er hastighedsgrænsen, men måske ikke så hensigtsmæssigt på den ret smalle vej. Der er børn (og også voksne) der kører på cyklen frem/tilbage til skolen og Hallen i Nr. Vedby.

Bemærkninger fra Region Sjælland

Region Sjælland har den 11. juni 2018 været på tilsyn i området bl.a. med det formål at følge op på din henvendelse om støvgener. Der var stor aktivitet i graven med flytning af jord. Kørslen frem og tilbage medførte en væsentlig støvdannelse.

Region Sjælland har efterfølgende hørt NCC om støvproblematikken. NCC har svaret, at støvgenerne er opstået som følge af en meget tør periode i maj og juni samtidig med stor aktivitet i grusgraven. NCC skriver videre, at de af samme grund indenfor den sidste måned har fået en ny vandingmaskine til graven for at holde støvgenerne nede.

Region Sjælland forventer dermed, at støvgenerne vil blive reduceret væsentligt. Regionen vil føre tilsyn for at følge op på dette. Hvis du fortsat oplever støvgener hører regionen gerne om det.

7 Generelle bestemmelser

7.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

7.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁶ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Guldborgsund Kommune.

7.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁶ LBK nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer

7.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁷.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

7.5 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven⁸.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

7.6 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten⁹.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

7.7 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹⁰ eller ADR reglerne¹¹.

7.8 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

⁷ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

⁸ LBK nr. 985 af 3. juli 2015 af lov om forurenede jord.

⁹ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

¹⁰ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹¹ Bek. nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods.

7.9 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

7.10 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrånter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

7.11 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹².

7.12 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹³ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

7.13 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

7.14 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

7.15 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

7.16 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

¹² LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

¹³ LBK nr. 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

7.17 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

7. Offentliggørelse og klagevejledning

7.18 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 03.07.2018 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du logger på via borger.dk eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. For hver klage du indgiver, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

7.19 Klage over Region Sjællands afgørelser

7.19.1 Råstoffilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

7.19.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

7.20 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Guldborgsund Kommune, Britta Kofoed, brko@guldborgsund.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund Kommune, guldborgsund@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Museum Lolland Falster, post@museumlollandfalster.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Storstrøm: jakobsen.terkel@gmail.com
- Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres høringsparter jf. afsnit 5.2.3

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13ad, 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec. 2017

Nærværende plan er gældende for matrikel 13ad, 13h samt del af matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby (figur 1). Planen berører godt 8 ha.

Arealet anvendes i dag hovedsageligt som landbrugsmark, dog er det sydøstligste område en del af den eksisterende grusgrav. Terrænet på marken i den vestlige del hælder jævnt mod vest fra kote +30 m til +20 over en afstand på ca. 240 m, mens det mod øst i grusgraven står mere stejlt fra kote +30 m til +21 over en afstand på ca. 50 m.

Grave- og efterbehandlingsplanen er baseret på viden fra boringer på arealet samt eksisterende råstofindvinding. Den faktiske indvinding og efterbehandling vil afhænge af de geologiske forhold samt afsætningen af råstoffer. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til planen.

Graveplan

Arealerne vil løbende tages i brug til råstofindvinding efterhånden som de skal anvendes til råstofgravningen. Øvrige arealer vil kunne anvendes til landbrug i længst mulig tid inden de inddrages i råstofproduktionen.

Adgangsvejen til området er via eksisterende adgangsvej fra Nr. Vedbyvej til eksisterende grusgrav figur 2.

Muld

Der vil efter behov være mulighed for at opbevare muld i støjvolde langs yderkanten af området (figur 2). Muld kan oplægges i volde af ca. 2-5 m i højden. Voldene kan være med til at begrænse støjbidraget fra produktionen til omgivelserne. Overskydende muld fra området vil blive solgt.

Råstoffer

Indvindingen af råstoffer vil blive foretaget både over og under vand. Materialer over vand vil blive indvundet med læssemaskine, mens indvindingen under vand, afhængigt af gravedybden, vil blive foretaget med hydraulisk gravemaskine eller wiremaskine. Materialerne oparbejdes herefter til de ønskede produkter ved hjælp af et mobilt tørsorteringsanlæg. Det mobile produktionsanlæg flyttes i takt med og tæt ved gravefronten, som således virker støjdæmpende. Nogle materialer transporteres til anlæg, der står i den sydlige grav.

Indvindingen foretages løbende over vand, hvor grusgravens bund etableres ca. 1 m over vandspejl. Når der er skabt plads nok til veje, lagerbunker, anlæg mm, kan indvindingen under vand påbegyndes. Der vil derfor være en tidsmæssig forskydning af indvinding over og under vand i området. I takt med, at råstofferne under vand indvindes, foretages den løbende efterbehandling.

Indvindingen påbegyndes i den eksisterende grav i øst, hvorfra der graves gennem skellet mellem matrikel 25m og 13h (figur 2). Gravningen fortsættes mod nordvest samt rundt om Præstegården (figur 2).

Indvindingen under vandspejl foretaget løbende efterhånden som der skabes plads hertil.

Hastigheden, hvormed der graves, er afhængig af marked og dermed afsætningsmulighederne fra grusgraven.

Kirkestien i skellet mellem matrikel 25m og 13h vil midlertidigt blive omlagt, mens der graves i området. Placering af den midlertidige omlægning er markeret på figur 2. I forbindelse med den sidste efterbehandling af området tilbagelægges kirkestien til den oprindelige placering (figur 3).

Efterbehandling

Efterbehandlingsplanen er skitseret på figur 3. Det forventes, at området bliver efterbehandlet til natur uden brug af pesticider og gødning. Efterbehandlingen vil ske løbende efterhånden som arealerne færdiggraves. Som det ses af figur 3 vil der blive efterladt en ca. 4,3 ha stor sø på arealet. Skråningerne vil blive efterladt med anlæg ikke stejlere end 1:2. Overskydende muld vil afslutningsvist blive udlagt i periferien af området.

Vandspejlskoten vil blive i ca. +20 m. Søens form og areal vil afhænge af forekomstens udbredelse.

Overskydende muld fra indvindingsområdet vil i det fornødne omfang blive solgt.

Kirkestien vil, hvor den blev bortgravet i skellet mellem matrikel 13h og 25a, blive genetableret. Hældningen på det nordlige stykke vil blive ca. 1:7, mens det sydlige stykke vil blive ca. 1:6 (figur 3 og 4).

NCC Industry A/S



Nanna Swane Lund
Chefgeolog


Figurer

Figur 1: Oversigtskort over området

Figur 2: Graveplan

Figur 3: Efterbehandlingsplan

Figur 4: Snit i det efterbehandlede område ved kirkestien




Figur 1: Oversigtskort med placering af området.



Figur 2: Graveplan for matrikel 13ad, 13h samt del af 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby



Figur 3: Efterbehandlingsplan for matrikel 13ad, 13h samt del af 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby



Figur 4: Snit Syd-Nord i det efterbehandlede område ved tilbagelægning af kirkestien. Placering se figur 3.

VVM-screening af

RÅSTOFINDVINDING



Pederseje Grusgrav

Gældende indtil 03.07.2028



VVM-screening af ansøgning
om tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på

Matr. nr. 13ad, Nr. Vedby By, Nr. Vedby
Nr. Vedbyvej 13A, Nørre Alslev
Guldborgsund Kommune

Nr. Vedby Graveområde
Dato: 03.07.2018

Oversigt

Matr. nr. 13ad, nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune
--

Sags nr. 17/00414

Ejer, ansøger og indvinder			
Navn:	<i>NCC Roads A/S</i>		
CVR.:	<i>26 70 84 35</i>		
Adresse	<i>Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg</i>		
Kontakt	<i>Nanna Swane Lund</i>		
Telefon	<i>51 59 13 32</i>	E-mail	nlu@ncc.dk



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	5
1.1	MILJØVURDERING AF KONKRETE PROJEKTER (VVM).....	5
2	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	6
2.1	ANSØGNINGEN	6
2.2	UDTALELSER.....	6
2.2.1	Høring af myndigheder og sagens parter	6
2.2.2	Partshøring og orientering om udkast til afgørelse	6
3	REGIONENS BEHANDLING AF SAGEN.....	8
3.1	RÅSTOFPLANEN.....	8
3.2	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	8
3.3	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	8
4	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	9
4.1	KLAGEVEJLEDNING.....	9
4.2	KLAGEBERETTIGEDE	9
4.3	ORIENTERING	10

1 Afgørelse fra Region Sjælland

1.1 Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)¹

Region Sjælland har vurderet, at den foreliggende ansøgning om tilladelse til en årlig indvinding af 40.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf de 20.000 m³ skal indvindes under grundvandsspejlet på i alt 2,1 ha på 13ad, Nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune, jf. oversigtskortet på side 3.

Region Sjælland vurderer ikke, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-konsekvensvurdering.

Samtidig har regionen vurderet, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt² og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

VVM screeningen, Natura 2000 - og habitatvurderingen fremgår af bilag 1.

¹ LBK nr. 448 af 10. maj 2017 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21

² BEK nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Grundlag for tilladelsen

2.1 Ansøgningen

- VVM-ansøgningsskema af 18/12-2017.
- Råstofansøgningsskema med bilag af 18/12-2017.
- Grave- og efterbehandlingsplan

2.2 Udtalelser

2.2.1 Høring af myndigheder og sagens parter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Guldborgsund kommune
- Guldborgsund Forsyning
- Museum Lolland Falster
- Cerius
- Globalconnect
- Fibia

Vi har modtaget høringssvar fra Guldborgsund Kommune, Fibia og Cerius. Fibia og Cerius har svaret, at de ikke har anlæg på matriklen.

Guldborgsund Kommune har svaret, at der langs skellet mellem matrikel 13h og 14e begge Nr. Vedby by, Nr. Vedby forløber et beskyttet sten- og jorddige. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af diget, eksempelvis gennembrydning eller fjernelse. Vær derfor opmærksom ved omlægningen af kirkestien samt ved gravning og etablering af evt. støjvolde.

Derudover har kommunen svaret, at der skal laves en særskilt indvindingstilladelse for vand, da der graves under grundvandsspejlet.

2.2.2 Partshøring og orientering om udkast til afgørelse

Udkast til VVM-screeningsafgørelse er udsendt i partshøring til:

- Guldborgsund Kommune, Britta Kofoed, brko@guldborgsund.dk
- Maja og Kasper Viborg Munch Møllebankevej 2, 4840 Nørre Alslev
- Ejvind Steffen Jørgensen, Nr. Vedbyvej 26, 4840 Nørre Alslev
- Lars Hemmingsen Nielsen, Gårdrækkevej 3, 4840 Nørre Alslev
- Regitze Lassen og Hans Jesper Bring Truelsen, Gårdrækkevej 8, 4840 Nr. Alslev
- Jim Hinge og Annemarie Hulehøj Nielsen, Nr. Vedbyvej 13, 4840 Nørre Alslev
- Annette Andersen Baunehøjen 17, 4840 Nr. Alslev

- Ib Stig Jensen, Baunehøjen 6, 4840 Nr. Alslev
- Helle Egelund, Baunehøjen 4, 4840 Nørre Alslev
- Svend Erik Christensen Baunehøjen 5, 4840 Nørre Alslev
- Steen Andersen Baunehøjen 19, 4840 Nørre Alslev
- Henrik Falch Henriksen Baunehøjen 15, 4840 Nørre Alslev
- Johannes Hedal Hansen Andreas, Bonnstraat 17-3, 1091 AW Amsterdam Holland
- Ulla Iben Gørgens, Baunehøjen 11, 4840 Nørre Alslev
- Yvonne Ina Noachsen og Ole Peter Christiansen, Knud Olsensgade 4, st. th 4840 Nørre Alslev

For vurderingen af, om en nabo er part i sagen har Region Sjælland lagt vægt på, om vedkommende bor tæt på den nye udgravning og derfor kan tænkes at blive påvirket af denne, eller om naboen bor tæt på den oprindelige del af grusgraven syd for Nr. Vedbyvej, hvor hovedparten af materialerne forventes at blive forarbejdet, og derfor kan blive påvirket af denne aktivitet.

Region Sjælland har modtaget tre partshøringssvar fra Guldborgsund Kommune, Johannes Hedal Hansen og Steffen Jørgensen. Høringssvaret fra Johannes Hedal Hansen er vedlagt som bilag. Høringssvarene er relateret til tilladelsen til råstofindvinding og ikke denne afgørelse. Høringssvarene er behandlet under afsnit 6.5 i tilladelsen til råstofindvinding.

3 Regionens behandling af sagen

3.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Nr. Vedby graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

3.2 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

En ansøgning om råstofindvinding skal behandles efter ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Ansøger har udfyldt et ansøgningsskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Screeningen er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, jf. bekendtgørelsens bilag 6, herunder:

- Projektets dimensioner
- Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt
- Påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres)
- Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
- Kumulative effekter

Region Sjællands vurdering af de enkelte mulige miljøpåvirkninger, og den samlede konklusion fremgår af VVM screeningsskemaet på bilag 1.

3.3 Regions Sjællands samlede vurdering

Region Sjælland vurderer samlet, at der ikke er risiko for, at den ansøgte råstofindvinding vil påvirke miljøet væsentligt, og at der dermed ikke skal udarbejdes en forudgående miljøvurdering.

4 Offentliggørelse og klagevejledning

4.1 Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 03.07.2018 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via siden "Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet". Du logger på via borger.dk eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr for behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet på henholdsvis 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlig myndighed. Nævnenes Hus opkræver et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Formanden fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

4.2 Klageberettigede

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen medmindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

4.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Guldborgsund Kommune, Britta Kofoed, brko@guldborgsund.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund Kommune, guldborgsund@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Museum Lolland Falster, post@museumlollandfalster.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Storstrøm: jakobsen.terkel@gmail.com
- Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 2.2.2.


Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Region Sjælland har den 18. december 2017 modtaget ansøgning fra NCC Industry A/S om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten på matr. nr. 13ad Nr. Vedby By, Nr. Vedby. Nr. Vedbyvej 13A, 4800 Nr. Vedby, Guldborgsund Kommune. Ansøgningen omfatter følgende indvinding: • Indvinding af 40.000 m³ sand, sten grus årligt, heraf 20.000 m³ under grundvand • Indvinder og ansøger er NCC Industry A/S, Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg. • Ønsket indvinding fra 2018-2028 • Indvindingsareal er ca. 2.1 ha • Området er udlagt som graveområde • Arealet efterbehandles til sø- og naturområde ed rekreativ anvendelse • Arbejdstiden er fra kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag og kl. 07.00 til 13.00 lørdage • Åbningstid for udlevering og læsning er jf. ansøgningen ønsket til at være fra kl. 06.00 til kl. 17.00 mandag til fredag og kl. 07.00 til 13.00 lørdage • I graven vil der kun ske tørsortering. • benytte 2 læssemaskiner (Volvo 180 F) og 1 hydraulisk gravemaskine. Derudover benyttes et mobilt sorteringsanlæg, som flyttes med gravefronten. Som udgangspunkt udføres knusning i den eksisterende grav, men ansøger ønsker mulighed for at opstille en mobil knuser i det nye område, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til forekomstens beskaffenhed. • Transporten med råstofferne sker ad eksisterende adgangvej gennem eksisterende grav. • Spilolie og lign. opbevares i værksted i den eksisterende grav i overensstemmelse med gældende tilladelse
Projektets placering og arealbehov i ha	Arelaet ligger ca. 300 meter syd for Nr. Vedby og udgør ca. 2.1 ha. Arealet ligger i direkte forbindelse til den eksisterende Pederseje Grusgrav.

Oversigtskort



Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen

Der er ikke behov for råstoffer i driftsfasen.

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Der anvendes vand til vask af råstofferne. Vask sker i den eksisterende grav i overensstemmelse med gældende tilladelse.			
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Spildolie, oliefiltre og fedtpatroner opbevares i værksted i eksisterende grav og afhentes af godkendt transportør.			
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der produceres ikke spildvand på matriklen.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er der andre ejere end bygherre?			x	
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			x	Arealet er en udvidelse af en større grusgrav, som er eget af NCC. Udvidelsen af graven vil som udgangspunkt ikke give større produktion, men produktionstiden vil blive forlænget.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			x	Der anvendes eksisterende vandforsyning
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			x	Se projektbeskrivelse herover.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			x	Arealet ligger ca. 100 meter fra nærmeste beboelse. Etablering af en støjvold mod beboelsen vil sikre, at støjgrænserne ikke overskrides.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			x	Grusgraven ligger for fra beboelser til, at vibrationer vil give gener.
Vil anlægget give anledning til støvgener?	x			Der kan opstå støvflugt i forbindelse med råstofindvindingen. Støvflugt forebygges og bekæmpes ved vanding af interne veje og oplagsbunker mm.
Vil anlægget give anledning til lugtgener?			x	råstofindvinding medfører normalt ikke lugtgener.

Vil anlægget give anledning til lysgener?			x	Der kan være behov for kunstigt lyd i mørke perioder – typisk i morgentimerne i vinterperioden. Der vil kun blive brugt kunstigt lyd indenfor driftstiden og belysningen vil være placeret nede i graven. Derved vurderes lyset ikke at medføre gener.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			x	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og anlægget forventes derfor ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Risiko for uheld ved råstofgravning vurderes at kunne sidestilles med risiko for uheld i forbindelse med almindelig markdrift og anlægsarbejde. Indvinder skal sikre at alt udstyr holdes i forsvarlig stand, således at risikoen for spild fra maskiner minimeres.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			x	Projektet forventes ikke at medføre luftforurening.
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			x	Invindingsarealet ligger 1.700 meter fra nærmeste offentlige vandforsyningsboring. Dermed vil et eventuelt uheld ikke have betydning for den aktuelle vandindvinding. Råstofindvindingen vil medføre, at der fjernes en del af dæklaget over grundvandetmagasinet, hvilket vil gøre magasinet mere sårbart overfor fourening. Olieskift og vask af maskinerne sker ikke på invindingsarealet. Tankning sker med typegodkendt tank eller ADR på 1.500 liter. For at sikre mod forureningsuheld fastsætter Region Sjælland en række vilkår for grundvandsbeskyttelse i tilladelsen til råstofindvinding. Derudover er det praksis at fastsætte vilkår om, at der ikke må anvendes gødning og pesticider på arealet under og efter gravning. På den baggrund vurderer Region Sjælland ikke, at invindingen vil udgøre en væsentlig risiko for den fremtidige anvendelse af grundvandet.

Projektets placering

Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	x			Arealet er i dag mark, og ændres til grusgrav. Arealet kan ikke efterfølgende anvendes til intensiv landbrugsproduktion.
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Der er ingen lokalplan for området.

Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Området er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en gældende lokalplan.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?	x			Området er udlagt som et graveområde i Region Sjællands Råstofplan. Tilgængelige råstoffer indvindes i forbindelse med projektet.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jord og grundvand?			x	Råstofindvindingen vil medføre, at arealet ikke kan anvendes til intensiv landbrugsdrift med gødning og pesticider, da det vilkår normalt tinglyses. Arealet vil også have en væsentlig anden karakter efter, at indvindingen er afsluttet. Det er meningen, at området skal overgå til natur og rekreative formål. Vurderingen af risikoen for grundvand fremgår af punktet " Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening"
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			x	I nærområdet er der en del søer, som er opstået i forbindelse med råstofindvindingen i området. Disse søer er ikke omfattet af naturbeskyttelse og de vurderes heller ikke at blive påvirket. Nærmeste beskyttede sø ligger 450 meter fra arealet og vil derfor heller ikke blive påvirket.
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x			Arealet er et mindre areal beliggende i forlængelse af et større grusgravsområde. Råstofindvindingen vurderes ikke at få betydning for kystlandskabet.
Forudsætter projektet rydning af skov?			x	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			x	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			x	Nærmeste fredning er kirkefredningen af Nørre Vedby Kirke 1,8 km fra arealet.

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			x	Arealet ligger ca. 2 km fra Natura 2000 området Smålandsfarvandet. På grund af afstanden vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000-området.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			x	Der er ingen registrerede arter på det ansøgte areal. Området udgøres i dag af dyrket mark og plantageskov. Markarealer rummer meget sjældent bilag IV arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			x	Der er ingen registrerede arter på det ansøgte areal. Området udgøres i dag af dyrket mark, og der er ingen beskyttet natur på arealet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			x	Ikke relevant.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			x	Se tidligere svar vedr. grundvand
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			x	Ikke relevant.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			x	Ikke relevant.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolkede område?			x	Det ansøgte areal ligger ca. 300 meter fra tæt beboelse i Nr. Vedby. Da der er tale om et relativt lille areal forventes råstofindvindingen ikke at påvirke beboelsesområdet væsentligt.
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			x	
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			x	Arealet indeholder ikke særlige kulturelle landskabstræk. Der ligger et beskyttet dige i nærheden af arealet. Diget vil ikke blive berørt af råstofindvindingen.
Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			x	Der er foretaget en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Arkæologiske værdier er på den måde blevet kortlagt og sikret.

Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?	x			Projektet vil afgørende ændre landskabet i og med, at der bortgraves en stor mængde råstoffer.
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?	x			Projektet vil afgørende ændre landskabet i og med, at der bortgraves en stor mængde råstoffer. Råstfogravningen giver dog en bedre mulighed for at opleve den geologiske dannelse, når de geologiske profiler fritlægges.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet


Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal				
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen				
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			x	Området er i forvejen preget af grusgravning, og der er tale om en mindre udvidelse af det samlede graveareal. Ind- og udkørsel sker ad eksisterende adgangsvej.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			x	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			x	Se ovenfor
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			x	Råstofindvindingen er meget lokal, og der vil ikke være en påvirkning over kommunegrænsen grundet afstanden.
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	Ikke relevant
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			x	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type af projekter. Derudover er det muligt

				at modvikre påvirkningerne ved indpasning af afværgeforanstaltninger i forbindelse med fastsættelse af vilkår i en tilladelse til råstofindvinding.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	x			Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer og transport vil ske med stor sandsynlighed, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.
Er påvirkningen af miljøet varig?	x			Ændringen af landskabet er varig, mens de øvrige påvirkninger fra råstofindvindingen slutter når indvindingen er færdig.
Er påvirkningen af miljøet hyppig?	x			Transporten med råstoffer og støv og støj påvirkningen vil være der i den periode, hvor der foretages råstofindvinding på arealet. Påvirkningen er derfor hyppig i indvindingsperioden.
Er påvirkningen af miljøet reversibel?	x			Indvindingen af råstoffer vil ændre landskabet, idet der ikke sker en reetablering af det oprindelige landskab.
Er der andre kumulative forhold?			x	
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	x			Der er i ansøgningen fastsat afværgeforanstaltninger for støj (støjvolde) og støvpåvirkningen (vanding af veje og materialebunker). Derudover bliver der i tilladelsen til råstofindvinding fastsat vilkår om bl.a. begrænsning af støv- og støj, samt vilkår om forebyggelse af grundvandsforurening.

Konklusion

	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport ?		x	Der er tale om en mindre udvidelse af et større grusgravningsområde. Region Sjælland oplever ikke, at der er væsentlige påvirkning forbundet med den eksisterende grusindvinding. Der er heller ikke noget i den ansøgte indvinding eller det ansøgte areal, der indikerer, at projektet vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.

Graveafstande og skråningsanlæg



- b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
- d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
- e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
- G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
- s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er s=3)
- 1 = ingen indvinding
- 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
- 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand



GULDBORGSTAD

**Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som
følge af gravning under grundvandsspejlet på:
Matr. nr. 13ad Nr. Vedby By, Nr. Vedby**

**Tilladelsen gælder for:
NCC Industry A/S**

Afgørelse

Guldborgsund Kommune giver tilladelse til, at NCC Industry A/S kan sænke grundvandsstanden som følge af gravning af i alt 20.000 m³/år råstoffer under grundvandsspejlet.

Tilladelsen meddeles for en periode af 10 år. Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår

1. Tilladelsen omfatter den sænkning af grundvandsstanden der kommer som følge af en råstofindvinding på 20.000 m³/år under grundvandsspejlet.
2. Råstofgraven er beliggende på matr. nr. 13ad Nr. Vedby By, Nr. Vedby.
3. I forbindelse med råstofgravningen er det ikke tilladt at sænke grundvandsstanden ved hjælp af pumping eller afledning af vand via dræn eller grøft.
4. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

Generelle oplysninger

Lovgrundlag

Tilladelse og vilkår er fastlagt efter:

- Vandforsyningslovens § 26
- Miljøbeskyttelsesloven

Erstatningsregler

Hvis ansøgers indvinding af råstoffer under grundvandsstanden (svarende til vandindvinding) volder skade i bestående forhold, er ansøger erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23. Det betyder, at ansøger ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige indvindinger får problemer med at indvinde vand, eller med at kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve erstatning. Hvis der opstår uenighed om erstatningen, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er den der søger erstatning som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden. Kommunen dækker udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere kommunens udgifter.

Endvidere må ansøgers indvinding ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis det sker, vil ansøger blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller vandstanden efter nærmere retningslinier fra kommunen.

Baggrund for tilladelse

Anledning til ansøgning

Guldborgsund Kommune har via Region Sjælland modtaget ansøgning fra NCC Industry A/S om tilladelse til indvinding af 40.000 m³ råstoffer pr. år, hvoraf de 20.000 m³/år ligger under grundvandsspejlet. Regionen er myndighed på selve råstofdelen, men da kommunen er grundvandsmyndighed, gives tilladelsen til sænkning af grundvandet, som følge af råstofgravning under grundvandsspejlet, af kommunen, idet gravning under grundvandsspejlet sidestilles med vandindvinding.

Der foretages råstofgravning i området i forvejen. Det nye graveområde er udlagt til råstofområde i den regionale planlægning.

Grundvandsbeskyttelse

Et råstofområde stiller store krav til beskyttelsen af grundvandet idet den beskyttende overjord fjernes og forurening dermed får lettere adgang til grundvandsmagasinet. I selve gravetilladelsen stilles der derfor vilkår om grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Områdets primære grundvandsmagasin er dog kalkmagasinet og der indvindes derfor ikke råstoffer i det primære grundvandsmagasin.

Det ansøgte graveområde er lige som det nuværende graveområde udlagt uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, men i et område med almene drikkevandsinteresser. Det betyder, at der ikke er boringer til almen drikkevandsindvinding i umiddelbar nærhed af det ansøgte graveområde. Nærmeste boring til almen drikkevandsforsyning ligger ca. 1.700 m væk fra graveområdet og tilhører Nyskole Vandværk.

Geologi og hydrogeologi

Det primære grundvandsmagasin er kalklaget som i dette område ligger ca. 40 m under terræn. Råstoflaget er et sand/gruslag, som ligger oven på kalklaget, ofte adskilt med ler. Det er altså ikke selve områdets primære grundvandsmagasin der graves i.

Grundvandets strømningsretning går i området mod kysten dvs. ca. mod nordvest.

Indvindingens omfang

Der skal ikke indvindes vand fra området. Gravning af råstoffer under grundvandsspejlet sidestilles dog med indvinding af grundvand, idet de fjernede råstoffer erstattes af grundvand der løber til fra grundvandsmagasinet, for at "opfylde" det hul det kommer af manglende materiale. Storstrøms Amt har tidligere fået udarbejdet en generel rapport om hydraulikken omkring en råstofgrav. Rapporten er udarbejdet af Kurt Ambo. Konklusionen er, at selv om der i princippet løber vand til graveområdet, og trykket i magasinet derfor falder en lille smule, så vil effekterne være mest udtalte lige når man går i gang med et nyt graveområde. Vandet er stadig tilstede for eventuel vandindvinding. Det er således kun rent administrativt, at indvinding af 20.000 m³ råstoffer pr. år under grundvandsspejlet sidestilles med indvinding af 20.000 m³ grundvand pr. år. De hydrauliske effekter i grundvandsmagasinet vil være mindre ved råstofgravning end ved reel vandindvinding.

Påvirkning af vådområder

Som nævnt fjernes der ikke vand fra området, råstofgravning sidestilles med vandindvinding på grund af trykfald i magasinet som følge af fyldning af hullet. Dette trykfald kan dog påvirke nærliggende vådområder og vandløb. Graveområdet ligger dog i et område hvor der er langt til

nærmeste vandløb (mere end 1.000 m). Nærmeste målsatte vådområder er tidligere gravesøer fra råstofområdet, som nu er blevet målsat. Råstofgravningen vurderes derfor til ikke at have indflydelse på vandløb og vådområder i nærområdet.

Forureningskilder

Som nævnt tidligere fjerner råstofgravning store dele af de dæklag som naturligt beskytter grundvandet. Det er derfor af største vigtighed at al arbejde i grusgraven udføres med tanke på at undgå forurening. I råstofgraven håndteres især olieprodukter til gravemaskiner, og i selve gravetilladelsen stilles der vilkår om håndtering af disse.

Vurdering

Hele området er udlagt til råstofgravning. Det er i selve råstofstilladelsen, der er taget stilling til råstofindvindingen som helhed. Denne tilladelse omhandler den del af råstofindvindingen der ligger under grundvandsspejlet og omfatter den grundvandssænkning der følger deraf.

Guldborgsund Kommune har i afsnittet "baggrund for tilladelsen" vurderet, at denne grundvandssænkning ikke har væsentlig negativ indflydelse på vandindvindingsinteresser og vådområder.




Jakob Lysholdt
teamleder



Henrik Andersen
civilingeniør

Bilag

Kort
Klagevejledning



Råstofgravning under grundvandsspejl: 13ad Nr. Vedby By, Nr. Vedby

Oversigtskort 1:25.000
Matrikelkort 1:4.000

-  Graveområde
-  Vandværksboringer
-  Øvrige boringer
-  Ejendomme med egen brønd/boring
-  Udpeget råstofområde



Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal være skriftlig. Den skal sendes til Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø & Plan, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., eller på E-mail: natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk. Kommunen videresender klagen sammen med det materiale, der er indgået i sagsbehandlingen, til Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal være modtaget senest 31-07-2018.

Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen.

Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af evt. klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Guldborgsund Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Klageberettigede

Danmarks Naturfredningsforening
Forbrugerrådet
Naturstyrelsen
Miljøstyrelsen
Sportsfiskerforbundet
Sundhedsstyrelsen

5. juni 2018

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Att. Mads Bisgaard

Vedr.: Bemærkninger i.f.m. partshøring af udkast til råstoftilladelse

Kære Mads Bisgaard,

Tak for invitationen til at komme med bemærkninger til udkast til tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 13ad, Nr. Vedby By, Nørre Vedby, Guldborgsund Kommune (Pederseje Grusgrav), som jeg hermed gør brug af. Selvom jeg p.t. anvender ejendommen Baunehøjen 13 som fritidshus (med flexattest), forventer jeg dog at tage fast ophold på adressen indenfor den 10-årige periode hvortil der søges tilladelse.

Da jeg kun ejer ejendommen siden 1. juli 2016, har jeg ikke haft mulighed for at komme med bemærkninger til den tidligere ansøgning for de direkte tilstødende arealer rundt om præstegården (2016), hvor indvindingen endnu ikke er påbegyndt. Mine bemærkninger berører derfor delvist ting der tidligere er givet tilladelse til for dette areal men som endnu ikke er kommet til udførelse.

Mine bemærkninger vedrører vilkårene for tilladelsen, nærmere bestemt den under punkt 3.1.1.3 krævede Grave- og efterbehandlingsplan (bilag 1), bestemmelserne under punkt 3.1.13 (efterbehandling) samt generelle bestemmelser, punkt 7.10

A. Kompensation for omlægning af Kirkestien

Den eksisterende, historisk betingede gangsti, Kirkestien, der i planen forerslås midlertidigt omlagt, er p.t. eneste forbindelse mellem vejen Baunehøjen syd for grusgraven og Nørre Vedbyvej nord for. Den foreslåede linjeføring vil medføre en meget længere rute for beboere, der til fods eller på cykel ønsker at komme til Nørre Vedbyvej. Desuden løber den midlertidige sti langs med og tæt på veje med en del hurtigtkørende og tung trafik. Også for besøgende i det fremvoksende naturområde, som de allerede efterbehandlede dele af Pederseje Grusgrav er, vil omlægningen betyde en længere og mindre naturskøn rundgang.

Selv om der er tale om en midlertidig omlægning, vil den dog vare mindst ti år plus op til et års efterbehandling. Elleve år er måske ikke så lang tid set i naturens endeløse perspektiv, men er det vel nok for de mennesker der lever (en del af) deres liv i grusgravens direkte omgivelser. Desuden består den reelle mulighed, at der i fremtiden vil kunne ansøges om og opnås tilladelse til videre råstofindvinding på tilstødende matrikler mod sydvest, hvorved der kan blive tale om en længerevarende tilstand.

Som kompensation for disse ulemper vil jeg foreslå, at der i Grave- og efterbehandlingsplanen for nærværende ansøgning optages følgende forholdsregel: At der anlægges en ny permanent sti langs grusgravens østlige kant, dvs. fra den lille info-pavillon for enden af vejen Baunehøjen i syd til den offentlige parkeringsplads ved Nørre Vedbyvej i nord. Da den eneste eksisterende gangsti i denne del af området nu slår en meget stor bue mod øst, og der ikke findes nogen sikker rute langs den meget høje skrænt, vil det efter min mening være oplagt her at skabe en ny stiforbindelse parallelt med den bortgravede del af vejen Baunehøjen.

B. Forbedring af ynglemuligheder for digesvaler

En fortsat investering i den langsomme omdannelse af Pederseje Grusgrav til naturområde er blot ét af mange tiltag, der vil kunne gøre Nordfalster mere attraktivt at bosætte sig i for mennesker fra især Sjælland. Mulighederne for at pendle til hovedstadsområdet er fine, og nye tilflyttere vil kunne forstærke stationsbyerne Nørre Alslev og Eskilstrup samt medvirke til en hårdt tiltrængt genrejsning af Stubbekøbing.

Kolonierne af digesvaler er en af grusgravens store attraktioner, og jeg foreslår derfor, at der i efterbehandlingen af dette nye store afsnit af arbejdes målrettet på at give optimale yngle-muligheder for disse fugle. Det vil efter min mening indebære, at vilkårene for tilladelsen under punkt 3.1.13 ændres, således at den lange nordøstvendte skråning langs skellet mod matrikel nr. 14e ved den på figur 3 viste sø i hele sin udstrækning anlægges som en stejl skrænt uden indskiftning eller tilførsel af muld, således at den er velegnet som yngleplads for digesvaler. Disse fugle bygger næsten udelukkende huler i skrænter mod nord til øst, hvorfor en skrænt på dette sted vil kunne tiltrække kolonier.

Som følge af en sådan ændring må graveafstanden til skel sandsynligvis også forøges (3.1.11). Endvidere bør en så væsentlig ændring i efterbehandlingen også optages i Grave- og efterbehandlingsplanen for nærværende ansøgning (bilag 1).

C. Skærpelse af beskyttelsen af digesvalekolonier

I tilladelsens generelle bestemmelser punkt 7.10 fastslås det, at der i ynglesæsonen fra 1. april til 31. august ikke må graves i skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder. Dette sikrer imidlertid ikke, at skrænter i de aktive områder af grusgraven, hvori der i sommerhalvåret findes meget store, aktive kolonier, helt kan bortgraves uden for ynglesæsonen. Dette er – for såvidt undertegnede på afstand har kunnet konstatere – sket i Pederseje Grusgrav i vinteren 2017-18, hvor en østvendt skrænt med en stor koloni helt er forsvundet.

Selvom jeg har fuld forståelse for ansøgers ønske om en effektiv drift, vil jeg dog foreslå, at Region Sjælland sammen med indvinder ser på mulighederne for, også udenfor ynglesæsonen, at lade (dele af) sådanne skrænter stå urørte indtil svalekolonierne ikke længere er aktive.

Med venlig hilsen,

Johannes Hedal Hansen
Andreas Bonnstraat 17-3
1091 AW Amsterdam

Telefon DK: 61667716

Kære Mads,

Som supplement til punkterne B og C i mit høringssvar vil jeg hermed gerne tilføje, at mine bemærkninger også har generel relevans for efterbehandlingen af hele de eksisterende grusgravsområde.

Ud over digesvalerne er der naturligvis også andre trækfuglearter, som gør brug af stejle skrænter. I den eksisterende del af grusgraven, som jeg har udsigt til fra min have, er der for eksempel en meget høj sydvendt skrænt langs nordsiden af søen. Den østlige del af skrænten består af ler og har nærmest karakter af en klippevæg. Da jeg sidste var i mit hus for tre uger siden så det ud som om, man så småt er ved at påbegynde efterbehandling af dette område og skubber muld ud over kanten, hvilket øjensynligt indebærer at den høje, stejle skrænt forsvinder. Det vil være synd, da skrænten i perioder er hjemsted for forskellige trækfugle - se nedenstående foto.

At udjævne alle skrænter er desuden i strid med ideen om det mere rå landskab man i vore dage ønsker at efterlade, som Nana Swane Lund har beskrevet i sit oplæg 'Efterbehandling og natur i råstofgrave' fra 2013.

Jeg håber Region Sjælland vil medtage disse betragtninger i det videre samarbejde med NCC omkring efterbehandlingen.

Med venlig hilsen,

Johannes Hedal Hansen
arkitekt maa

Andreas Bonnstraat 17-3
NL-1091AW Amsterdam

Telefon DK: +45 6166 7716
Telefon NL: +31 20 6651624