

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Skælskørvej 28, 4180 Sorø.

Region Sjælland har den 11/07-2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Skælskørvej 28, 4180 Sorø, matr. nr. 1p og 1k Topshøj By, Lyngø.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Sorø Regionale Graveområde – Lyngø delområde. Arealet er på ca. 3,5 ha. Grusgraven skal efterbehandles til naturområde og der graves under grundvandsspejl. Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 og § 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 3 stk.1 og 2, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Skælskørvej 28, 4180 Sorø

Gældende indtil 11.07.2027



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr.nr. 1p og 1k Topshøj By, Lynge
Skælskørvej 28
4180 Sorø

Lynge Delområde
Dato: 11.07.2017

Oversigt

Skælskørvej 28, 4180 Sorø, Matr. 1p og 1k Topshøj By, Lyngø

Sagsnummer 14/00534

Ansøger og indvinder

Navn:	Jørgen Larsens Stenindustri ApS		
CVR-nr.:	11 80 11 96		
Adresse:	Lange Løng 8, 4180 Sorø		
Kontakt:	Jørgen Larsen		
Telefon:	40 34 12 15	E-mail:	lerhoj@mail.dk

Ejer

Navn:	Johannes Andersen		
CVR-nr.:	80 40 98 18		
Adresse:	Lorupvej 11, Lyngø-Eskilstrup, 4180 Sorø		
Kontakt:	Johannes Andersen		
Telefon:	40 73 33 00	E-mail:	



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	7
1.1	RÅSTOFLOVEN	7
1.2	PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN	7
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	8
2.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	8
2.2	VEJLOVEN	8
3	VILKÅR	9
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	9
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	9
3.1.2	Råstofindvindingen	10
3.1.3	Tilladte driftstider	10
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.....	11
3.1.5	Materiel	13
3.1.6	Støv	13
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	13
3.1.8	Dræn	15
3.1.9	Arkæologi og geologi	15
3.1.10	Graveafstande	15
3.1.11	Indskiftning.....	17
3.1.12	Efterbehandling	18
3.1.13	Afslutning	18
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	20
4.1	SORØ KOMMUNE.....	20
4.1.1	Vandforsyningsloven.....	20
4.1.2	Vejloven	20
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN.....	22
5.1	ANSØGNINGEN	22
5.2	UDTALELSER.....	23
5.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber.....	23
5.2.2	Partshøring	23
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	25
6.1.1	Graveplan.....	25
6.1.2	Efterbehandlingsplan.....	25
7	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	27
7.1	RÅSTOFPLANEN.....	27
7.2	KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER.....	27
7.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	27
7.4	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	28
7.5	ANDRE LOVGIVNINGER	28

7.5.1	Vandforsyningsloven.....	28
7.5.2	Museumsloven - Beskyttede diger og andre beskyttelseslinjer	29
7.5.3	Lov om offentlige veje.....	29
7.6	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	29
7.6.1	Driftstider.....	29
7.6.2	Støj.....	29
7.6.3	Støv	29
7.6.4	Forebyggelse mod forurening	30
7.6.5	Graveafstande og periferiskråninger.....	30
7.6.6	Sikkerhedsstillelse	30
7.7	SVAR FRA PARTER.....	30
7.8	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	32
8	GENERELLE BESTEMMELSER.....	33
8.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	33
8.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	33
8.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	33
8.4	UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	34
8.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	34
8.6	RETURJORD.....	34
8.7	AFFALD	34
8.8	ENTREPRENØRTANKE	34
8.9	BYGGELOVEN	35
8.10	GRUNDVAND.....	35
8.11	DIGESVALER	35
8.12	LEDNINGSREGISTERET.....	35
8.13	TELELEDNINGER	35
8.14	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	35
8.15	INDBERETNING OM BORINGER.....	35
8.16	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	35
8.17	RÅSTOFAFGIFT	36
8.18	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	36
9	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	37
9.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	37
9.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	37
9.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	37
9.2.2	VVM screening	38
9.3	ORIENTERING	39

Bilag

1. Oversigtskort
2. Graveplan
3. Efterbehandlingsplan
4. VVM-screening
5. Graveafstande og skråningsanlæg
6. Indledende høringssvar fra andre myndigheder
7. Partshøringssvar
8. Andre myndigheders afgørelser

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato		Beskrivelse
14-11-2014	Ansøgning om indvinding af råstoffer på Skælskørvej 28	Ansøger indsender ansøgningsskema
23-11-2015	Yderligere oplysninger fra indvinder	Ansøger sender yderligere oplysninger til behandling af sagen
28-04-2016	Telefonnotat – Skælskørvej 26 + 28	Telefonnotat med yderligere oplysninger til behandling af sagen
13-06-2016	Indledende kommunehøring Skælskørvej 26-28	Sorø Kommunes indledende høringssvar
18-08-2016	Orientering af kommune om behandling af sagen	Orientering af Sorø Kommune om separat behandling af ansøgningerne på Skælskørvej 26 og 28
19-08-2016	SV: Vedr. ansøgning om råstoftilladelse på matr. 1p og 1k Topshøj By, Lynge - Skælskørvej 28A	Dialog vedr. vandindvindingstilladelse
21-11-2016	SV: Vedr. overkørselstilladelse til Skælskørvej 28	Sorø Kommune sender overkørselstilladelse
22-11-2016	SV: Vedr. høring i ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer - Skælskørvej 26 + 28, 4180 Sorø	Dialog med Museum Vestsjælland om indledende høring vedr. arkæologiske interesser
02-12-2016	VS: Høring i ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr. 1p, 1k og 4i Topshøj By, Lynge	Høringssvar fra SEAS-NVE
06-12-2016	SV: Partshøring af vandindvindingstilladelse Skælskørvej 28A	Sorø Kommune sender udkast til vandindvindingstilladelse
08-12-2016	VS: Ændring i ansøgning om råstoftilladelse til Skælskørvej 28	Dialog om ansøgt graveområde

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 50.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet, hvoraf de 3300 m³ kan indvindes under grundvandsspejlet på i alt 3,5 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som er beskrevet i afsnit 3.1.12, jf. bilag 2 og 3.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 525.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.4.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

VVM screeningen fremgår af bilag 4.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 4.3.

¹ LBK nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Bek nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

³ BEK nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Sorø Kommune meddeler samtidig tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til indvinding af 1.000 m³ vand pr. år fra gravesøen til støvbekæmpelse samt tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1.1

2.2 Vejloven

Sorø Kommune har den 21. november 2016 meddelt tilladelse⁵ til etablering af overkørsel til brug af eksisterende overkørsel til Skælskørvej fra nr. 26 og etablering af en ny adgang ved Skælskørvej 28 i Sorø Kommune.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.2.1.

⁴ LBK nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

⁵ Lov nr. 1520 af 27. december 2014 af lov om offentlige veje, §§ 70 og 71

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning

- Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

3.1.1.2 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Vestsjælland om datoen for arbejdets iværksættelse. Se også afsnit 8.4.

3.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandlingen. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturområde med sø. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 6.1.2 og bilag 3.
- Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget nivellering og opmåling af arealet.

3.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 525.000 kr., som er beregnet ud fra:
3,5 ha efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.
- Alternativt kan der indsendes 2-3 tilbud fra eksterne rådgivere med overslag på omkostningerne for reetableringen, såfremt pågældende kan garantere, at samme tilbud er gældende, hvis det er regionen, der skal efterbehandle. Prisindeks skal indgå i beregningerne.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde".
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.5 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe. Anden afmærkning, f.eks. træer, bygninger eller andre stationære markører, kræver forudgående aftale med Region Sjælland.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

3.1.2.3 Jordvolde og -depoter

- Overjorden placeres i volde inden for graveområdet.
- Der må ikke placeres jorddepoter inden for 2 meter fra digefoden langs digerne i skel mod nord og øst.
- Eventuelle øvrige jorddepoter skal placeres inden for graveområdet i overensstemmelse med graveplanen.

3.1.2.4 Kvalitet

- Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materials kvalitets undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde.
- Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 16.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 – 16.30, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 - 12.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 lørdag kl. 14.00 - 22.00 søn- og helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
3. Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40
8. Det åbne land (inklusive landsbyer og landbrugsarealer)	55	45	40

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 6.00 - 7.00 være et støjniveau over 55 dB(A).

3.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 07.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt oplæg af støjvolde.

3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Knuseanlægget skal være placeret nede i grusgraven med den i tilladelsen indtegnede placering.
- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læsemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet eller flyttet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 18-07)	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning

om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.

- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne hvad angår både antal og type.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁶.
- Transport af brændstoftanke internt i graven skal overholde retningslinjerne for transport i ADR-bekendtgørelsen⁷.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på et befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild

⁶ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

⁷ Bek. nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods.

hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.

- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel uden-dørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.
- Der må anvendes sugemåtter til sikring mod mindre spild i forbindelse med tankning eller parkering. Sugemåtterne skal være vandafvisende. Sugemåtterne kan ikke erstatte sump eller spildbakke.
- Ved tankning af AdBlue eller lignende tilsætningsstoffer, skal sugemåtterne kunne absorbere denne type væske.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-tank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.
- Der må anvendes sugemåtter til sikring mod mindre spild i forbindelse med tankning. Sugemåtterne skal være vandafvisende. Sugemåtterne kan ikke erstatte sump eller spildbakke.

3.1.7.3 Entreprenør-tanke

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området eller spildbakke skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
- Tanke med indhold af AdBlue eller lignende tilsætningsstoffer må ikke placeres inden for 50 meter af sø eller andre åbne vandsystemer.

Ved spild af AdBlue eller lignende tilsætningsstoffer, skal tilsynsmyndigheden straks kontaktes.

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparereres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.

3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Sorø kommune underrettes, da beskadigede dræn ikke må give anledning til utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.


3.1.9 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Museum Vestsjælland.
- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.10 Graveafstande

3.1.10.1 Graveafstande til skel, veje, diger

- Der må ikke foretages gravning mellem efterbehandlingslinjen og graveområdets ydre kant, jf. bilag 4 om graveafstande og skråningsanlæg.



- De tilladelige graveafstande til grusgravens ydre grænser er med en gravedybde på 2-11 meter over grundvandsspejlet, 2 meter under grundvandsspejlet samt efterbehandlingszonen (e) (se ovenstående kort):

Strækning	e	Go	Gs	Gu	dybde	Gennemsnitligt anlæg
A	11	25	38	51	9	3
B	8	19	31	44	9	2,5
C	8	22	36	49	11	2,5
D	3	20	36	49	11	3
E	1	12	23	36	11	2
F	1	10	19	32	9	2
G	1	5	9	22	4	2
H	1	3	5	18	2	2

- Der må ikke indvindes råstoffer inden for 25 meter af beboelsesbygninger. Således er efterbehandlingszonen (e) mod beboelsesbygning på matrikel 1m Topshøj By, Lyng fastsat til 11 meter fra graveområdets ydre grænse (se nedenstående kort).



- Der må ikke oplægges volde eller indvindes råstoffer inden for 2 meter af det beskyttede dige, der ligger mod nord langs skel til matrikel nr. 15e Topshøj By, Lyng.

3.1.10.2 Graveafstande til elledninger

- Der må ikke graves indenfor et område på 1 meter på begge sider af 10 kV-kablet uden henvendelse til SEAS-NVE. Det skal tillige sikres at der ikke kan ske skade på kablet ved gravning i nærheden af kablet, på grund af ustabilitet i den omkringliggende jord.
- Inden udnyttelsen af råstofferne påbegyndes, kan der indgås en aftale med SEAS-NVE om sikring af- eller flytning til sikkert tracé af det 10 kV-kabel der løber mellem matr. 4a og 4i Topshøj By, Lyng.

3.1.10.3 Vandledninger

- Der må ikke graves nærmere end 1,5 meter på vandledningen løbende langs Parnasvej.
- I tilfælde af at vandledningen skal serviceres under indvindingsperioden, skal Frederiksberg Vandværk have adgang til ledningen, hvorfor eventuelt oplagt jord skal fjernes.

3.1.11 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 5 "Graveafstande og periferiskråninger".
- For maksimal udnyttelse af råstofferne kan der træffes aftale om indskiftning i blivende periferiskråninger, som angivet i bilag 5. Graveafstande og periferiskråninger". Aftale om indskiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning
- Region Sjælland kan i aftaler om indskiftning stille yderligere vilkår om, under hvilke forudsætninger indvindingen skal foregå under, samt hvor lang tid der må gå mellem indvinding af råstoffer i skråningen og indskiftningen. Aftale om hvor lang tid der må gå mellem udgravning mellem den minimale graveafstand til skel og efterbehandlingslinjen (se bilag 5) træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning.

- Region Sjælland kan kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelskel i forbindelse med gravning af skråninger.

3.1.12 Efterbehandling

- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal neddozes i forbindelse med efterbehandlingen.
- Mod Parnasvej udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2,5. Efterbehandlingen påbegyndes 8 meter fra graveområdets ydre grænse, der er fastsat ved vejskel.
- Mod strækning A (se vilkår 3.1.10.1) udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4. Efterbehandlingen påbegyndes 11 meter fra graveområdets ydre grænse.
- Mod strækning D udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4. Efterbehandlingen påbegyndes 3 meter fra graveområdets ydre grænse.
- Mod strækning E, F, G og H udføres midlertidige periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2 varierende mellem 1:1 og 1:3. Efterbehandlingen påbegyndes 1 meter fra graveområdets ydre grænse.
- Skråninger, særligt nord og vestvendte, skal friholdes for massiv tilplantning af hensyn til arter tilknyttet de tørre naturtyper.
- Eventuel beplantning af skråninger skal ske med hjemmehørende arter.
- Der må maksimalt udlægges muld på 50 % af det afgravede areal og kun på nordvendte skråninger eller for foden af de nordvendte skråninger.
- Der må ikke udlægges overjord på sydvendte skråninger.
- Eventuelt overskydende større sten og blokke (>3000 mm) og blokke skal fordeles på mindst 10 % af det tørre bundareal.
- Der skal anlægges et antal lavvandede søer, hvor der graves nærmere grundvandsspejlet en 1 meter. Søerne må maksimalt have en vandflade på 300 m² og brinkhældningerne skal være fladere end 1:5. Såfremt muligt må de lavvandede søer gerne kunne tørre ud sidst på sommeren.
- Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 fra 5 meter over grundvandsspejlet til 8 meter under grundvandsspejlet.
- Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på arealer under gravning samt efterbehandlede arealer.

3.1.13 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.

- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Sorø Kommune

Sorø Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding samt tilladelse til etablering og brug af overkørsel. Afgørelserne og klagevejledning vedlægges som bilag 7.

4.1.1 Vandforsyningsloven

4.1.1.1 Grundvandssænkning

Gravning under grundvandsspejl må ikke give anledning til påvirkning af vandmængderne i nærliggende vandløb, søer eller vådområder.

4.1.1.2 Anvendelse af det efterbehandlede areal

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24 gives forbud mod at anvende pesticider eller gødning på efterbehandlede dele af ejendommen. Tilladelsen må ikke udnyttes, før indvinder har tinglyst dette påbud på ejendommen med en deklaration, hvis tekst skal være godkendt af Sorø Kommune. Sorø Kommune skal være påtaleberettiget i forhold til deklarationen af dette vilkår. Deklarationen kan indgå som en del af Region Sjællands deklaration om efterbehandling af arealet, som Region Sjælland har gjort i andre sager.

4.1.2 Vejloven

4.1.2.1 Overkørsel

- Omkostningerne i forbindelse med eventuelle anlægsarbejder vedrørende overkørslen er vejbestyrelsen uvedkommende
- Adgang til graveområdet skal ske som vist på fremsendt plantegning til Skælskørvej.
- Der skal sikres den nødvendige oversigt, således at en ventende lastbil fra adgangsvejen, kan se bilisterne mindst 112 m væk i begge retninger, før denne kan forlade adgangsvejen og kører ud. Er dette ikke muligt skal der ske den fornødne beskæring af beplantning ved begge adgangsveje. Dette er et krav før adgangsvejen kan benyttes til kørsel med grus.
- Af hensyn til trafiksikkerheden skal der udvises størst muligt agtpågivenhed overfor tab af materialer ved udkørsel til Skælskørvej. Brugeren må – om nødvendigt flere gange dagligt – fjerne tabte materialer fra vejen. Hvis vejmyndigheden ikke skønner dette er godt nok, kan der komme krav om vaskefaciliteter på egen grund.
- Til- og frakørselsvejen skal ved til slutning til Skælskørvej udføres med en 25 m asfalteret belægning for herved at sikre kommunevejens vejkant, minimere støvgener og lette vejens renholdelse.
- Tilkørselsvejen skal fjernes straks efter grusgraven er efterbehandlet, dog senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Til- og frakørsel må kun ske til Skælskørvej – Parnasvej.

- Udkørsel til Skælskørvej må kun ske ved højresving. Der kan opsættes skilte, såfremt det er nødvendigt.
- Hvis benyttelsen giver anledning til uforudsete trafikfarlige situationer vil Sorø Kommune trække tilladelsen tilbage.
- Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 31-10-2014.
- Ejendommen består af matr.nr. 1p og 1k Topshøj By, Lyngbe beliggende Skælskørvej 28, 4180 Sorø og udgør totalt 3,5 ha.



Det ansøgte graveareal er vist ovenfor.

- Der forventes årligt produceret 50.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 3.300 m³ under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2020. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2 meter under grundvandsspejlet.
- Beskrivelse af anvendt materiel

Type	Angivet kildestøj
Gravemaskine	83 db
Læssemaskine	83 db
Sorter- og knuseanlæg	109 db

- Forekomsten af muld ventes maks. at være 0,4 meter mens den maksimale overjordsforekomst er 1 meter.

- Terræn ligger mellem kote 53 og 42 meter.
- Grundvandsspejlet ligger i kote 40
- Den maksimale gravedybde under terræn er 13 meter
- Bund af graven er ca. kote 37
- De indvundne råstoffer forventes anvendt til stabilgrus
- Det ønskes at opstille en flytbar skurvogn ifm. råstofindvindingen
- Det forventes at der årligt vil blive brugt maks. 40.000 liter brændstof og hjælpestoffer til materiellet
- Der vil blive brugt en 5.000 liter mobil tank
- Støjvoldene mod vest ventes at blive omtrent 4 meter høje og 10 meter brede.
- Forslag til graveplan vedlægges som bilag 2
- Forslag til efterbehandlingsplan vedlægges som bilag 3

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Sorø Kommune
- Museum Vestsjælland
- SEAS-NVE
- Frederiksberg Vandværk

Vi har modtaget høringssvar fra Sorø Kommune, Museum Vestsjælland, SEAS-NVE og Frederiksberg Vandværk.

Museum Vestsjælland oplyser i deres høringssvar, at de med en enkelt undtagelse ikke har registreret nogle interesser på arealerne. Eneste interesse er det nordvestlige hjørne af matr. nr. 1p, der er udlagt som kulturarvsareal, hvoraf en del tidligere er gravet. Museet gør i forbindelse hermed opmærksom på at det er hensigtsmæssigt at indvinder orientere museet om muldafrømning 4 uger inden arbejdets start, hvilket også er fastsat som vilkår for tilladelsen.

Frederiksberg Vandværk oplyser i deres høringssvar, at de ikke har indvendinger mod at der oplægges støjvold oven på deres vandledning, mens der graves grus. Endvidere gøres det gældende at det i tilfælde af at der sker noget med ledningen, vil være indvinders ansvar, at der bliver gravet af, så vandværket kan komme til ledningen.

De andre høringssvar vedlægges i bilag 6.

5.2.2 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

- Jørgen Larsen Stenindustri A/S, Lange Løng 8, 4180 Sorø
- Johannes Bagge Lyder Andersen, Lorupvej 11, 4180 Sorø
- Preben From Hansen, Bakkevej 8, 4250 Fuglebjerg
- Finn Ole Kopp, Parnasvej 52, 4180 Sorø
- Familieinstitutionen Topshøj ApS, Topshøjvej 60, 4180 Sorø
- Gunnar F Andersen, Skælskørvej 26, 4180 Sorø
- Poul Erik Kristensen, Skælskørvej 19, 4180 Sorø
- Jesper Møller, Parnasvej 65, 4180 Sorø
- Birgit Kristensen, Parnasvej 67, 4180 Sorø
- Stiftelsen Sorø Akademi, Søgade 17a, 1., 4180 Sorø


Region Sjælland har vurderet, at enhver med en væsentlig og individuel interesse i sagens afgørelse er parter i sagen.

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1.1 Graveplan

Indvindingen foretages fra øst mod vest over grundvandsspejlet og trækker sig derefter tilbage mod sydøst under grundvandsspejlet.



6.1.2 Efterbehandlingsplan

Arealerne planlægges efterbehandlet til naturområde. Efterbehandlingen af arealerne planlægges foretaget ved at genudlægge den overjord og muld, der er lagt i depoter, på arealet. Sydvendte skråninger vil blive friholdt for overjord, så der tages hensyn til de biologiske interesser, mens muld vil blive udbragt på- eller for foden af nordvendte skråninger og maksimalt dækker 50 % af det afgravede areal.

På skråninger vil der blive foretaget tilplantning med hjemmehørende arter, mens bunden af graven vil blive efterladt med næringsfattige forhold, således naturen successivt kan udvikle sig. Hvor der eventuelt graves under grundvandsspejlet efterlades vandhullerne med flade skråninger.



7 Myndighedernes behandling af sagen

7.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Sorø Regionale Graveområde - Lynges Delområde, som ifølge råstofplan 2012 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

7.2 Kommuneplan og lokalplaner

Graveområdet grænser op til lokalplanområdet for Sorø Gymnastikefterskole. Området er i kommuneplanrammen udlagt til offentlige formål, hvilket efter Sorø Kommunes vurdering kan have betydning for støjkravene. Bemærkningen herom blev frembragt ifm. høring af ansøgningsmateriale til indvinding af råstoffer på såvel Skælskørvej 26 og 28, 4180 Sorø. Det er efterfølgende blevet besluttet, at behandle ansøgningerne på de to ejendomme separat.

Regionen vurderer at bemærkningen omkring lokalplanområdet for Sorø Gymnastikefterskole relaterer sig til ansøgningen på Skælskørvej 26. Grundet afstanden mellem det i nærværende tilladelse fastsatte graveområde og lokalplanområdet for Sorø Gymnastikefterskole, der er i omegnen af 390 meter, vurderes råstofindvindingen på Skælskørvej 28 ikke at give anledning til væsentlige gener, der kræver fastsættelse af skærpede støjvilkår.

7.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste internationalt beskyttede område er habitatområde H194 og fuglebeskyttelsesområde F93, der er en del af Natura 2000-område nr. 163 – Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, beliggende ca. 1,2 km sydøst for det ansøgte graveområde. På baggrund af områdernes udpegningsgrundlag, det ansøgte karakter samt den store afstand mellem det ansøgte areal og Natura 2000-området vurderes der ikke at være konflikt mellem råstofindvindingen og beskyttelsen af områderne.

Region Sjælland har spurgt Sorø Kommune om kendskab til forekomster af bilag IV-arter i området omkring det ansøgte areal. Sorø Kommune har hertil oplyst, at der i området omkring det ansøgte areal er kendskab til en enkelt art omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Nærmere bestemt drejer det sig om springfrø, der er registreret ved den §3-registrerede sø på matr. nr. 4i Topshøj By, Lynges. Arten er i yngletiden knyttet til rene vandhuller og uden for yngletiden typisk knyttet til lysåbne arealer i løvskov. Som følge heraf vurderes det, at forekomsten af springfrø er knyttet til vandhullet på matrikel 4i Topshøj By, Lynges og den tilstødende skov på samme matrikel og matrikel 15e Topshøj By, Lynges.

På baggrund af ovenstående vurdering og det forhold, at der hverken er skovbevokset eller adgang til vand på matrikel 1p og 1k Topshøj By, Lynges, er det Region Sjællands vurdering at den ansøgte råstofindvinding på matr. 1p og 1k Topshøj By, Lynges ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af artens levesteder eller økologiske funktionalitet. Det vurderes tillige at springfrø og eventuelt andre bilag IV-arter kendt fra Sorø-området muligvis vil kunne indvandre til arealet efter endt råstofindvinding idet der i forbindelse med indvindingen og efterbehandlingen vil blive adgang til lavvandede søer.

Det er tillige Region Sjællands vurdering, at det ansøgte areal grundet det begrænsede omfang og beskaffenhed, ikke huser andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

7.4 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁸. Ansøger har udfyldt et screenings-skema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 4.

7.5 Andre lovgivninger

Den indledende behandling af ansøgningsmaterialet omfattede ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på såvel Skælskørvej 26 og 28, 4180 Sorø. På baggrund af oplysninger indkommet i forbindelse med den indledende behandling af sagen, besluttedes det at behandle ansøgningerne enkeltvis, således at afgørelserne af sagerne ikke var tidsmæssigt afhængige af hinanden. Af denne grund omhandler indledende høringsvar fra andre myndigheder og Sorø Kommunes afgørelse efter vejloven begge ejendomme. Hvad angår nærværende råstoftilladelse behandles udelukkende ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. 1p og 1k Topshøj By, Lyngelø beliggende Skælskørvej 28, 4180 Sorø.

7.5.1 Vandforsyningsloven

Den nærmeste almene vandforsyning ligger over 1 km fra råstofgraven. Råstofgraven ligger i område med drikkevandsinteresse og uden for indvindingsoplande for almene vandforsyninger.

Nærmeste ikke-almene vandforsyninger ligger ca. 500 meter sydøst for graveområdet på Slettevej 24 og 26.

Råstofgraven ligger i en gammel råstofindvinding. Der er en eksisterende sø på ejendommen, men ikke nogen følsomme vandløb i nærheden. 140 meter syd for råstofgraven ligger et moseområde på matrikel 1f og 1e.

Sorø Kommune vurderer, at den nævnte indvinding under grundvandsspejlet, ikke vil medføre en grundvandssænkning, som vil påvirke nærliggende vandindvindinger, vandløb, søer og vådområder i et omfang der vil medføre gener for indvinding af drikkevand eller flora og fauna i nærområdet. Specielt i forhold til det nævnte moseområde, så vurderes det, at en afgravning i den fjerneste del af den gamle grusgrav ikke vil medføre nogen påvirkning af moseområdet, fordi der allerede i dag ligger en efterbehandlet råstofgrav i samme niveau som den nye kommer ned i. Det må vurderes, at det vandhul som efterlades, vil blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede søer.

⁸ Bek. nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

7.5.2 Museumsloven - Beskyttede diger og andre beskyttelseslinjer

Sorø Kommune har redegjort for at der langs skellet til matrikel 15e Topshøj By, Lyngeligger et beskyttet dige og at der skal holdes en respektafstand hertil.

Grundet afgrænsningen af det ansøgte graveareal, vil kun en mindre del af dette være i nærhed af det beskyttede dige. Region Sjælland stiller i nærværende tilladelse vilkår om sikkerhedsafstand til diget, for at sikre at dette ikke beskadiges.

7.5.3 Lov om offentlige veje

Sorø Kommune har vurderet at det ansøgte forudsætter tilladelse til overkørsel til Skælskørvej. Da der er indgivet ansøgninger om tilladelse til indvinding af råstoffer på både Skælskørvej 26 og 28, 4180 Sorø er spørgsmålet om overkørseltilladelse til begge grave meddelt i samme tilladelse til overkørsel.

7.6 Miljømæssige forhold

7.6.1 Driftstider

Driftstiderne er fastsat med udgangspunkt i ansøgningen.

7.6.2 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", område-type 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.

På baggrund af det ansøgt karakter, brug af støjvolde og terrændæmpning samt afstanden mellem produktionsanlæg og naboerne mod vest på ca. 175 meter vurderes det, at de fastsatte støjgrænser vil kunne overholdes hos disse naboer. I denne vurdering indgår det også, at den ansøgte placering af produktionsanlægget er tilsvarende den placering, som anlægget havde i den tidligere råstof-tilladelse på ejendommen. Tillige svarede støjgrænserne i den tidligere tilladelse til grænserne fastsat i nærværende tilladelse.

Mod øst oplægges der ikke støjvolde og afstanden mellem produktionsanlæg og boligen er ca. 160 meter. Som følge heraf vurderes støjgrænserne ikke at kunne overholdes til denne nabo. Den pågældende ejendom ejes imidlertid af samme person som arealet hvorpå der skal indvindes råstoffer. Denne har skriftligt frasagt sig omfattelse af de fastsatte støjgrænser, hvorfor der ikke stilles yderligere krav om støjbegrænsende tiltag mod øst.

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen mod forventning skulle opstå tvivl om overholdelse af støjvilkår til de omkringboende, kan Region Sjælland anmode om, at der foretages støjmålinger jf. vilkår 2.1.4.4 og kræve maskinel støjdæmpet jf. vilkår 2.1.4.6. Vilkårene er fastsat ud fra en konkret vurdering af forholdene og de vurderes at sikre tilstrækkelige handlemuligheder, hvis indvindingen mod forventning skulle give anledning til væsentlige støjgener.

7.6.3 Støv

Håndteringen af støv i forbindelse med råstofindvindingen vil bestå af vanding af interne køreveje. Da der vil blive foretaget indvinding under grundvandsspejlet, vil der bliver adgang til vand hertil.

Derudover er stilles der vilkår om, at Region Sjælland kan stille krav om yderligere bekæmpelse af støv, hvis der mod forventning alligevel skulle opstå væsentlige støvgener.

7.6.4 Forebyggelse mod forurening

For at forebygge forurening, stilles der vilkår for brændstoftanke, tankning, reparation og parkering af kørende og svært flytbart materiel, entreprenør-tanke, øvrigt oplag, affald samt håndtering af eventuelt olie- og kemikaliespild. Vilkårene er fastsat ud fra en konkret vurdering af det ansøgte og det vurderes at sikre at indvindingen ikke giver anledning til forurening.

7.6.5 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 5.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.

Efterbehandlingen påbegyndes generelt 1 meter fra graveområdets ydre grænse, mens den mod Parnasvej påbegyndes 8 meter fra graveområdets ydre grænse. Mod tilstødende arealer med beboelsesejendomme påbegyndes efterbehandlingen generelt 3 meter fra graveområdets ydre grænse, mens den langs selve beboelsesbygninger påbegyndes mindst 25 meter fra bygningerne. De skærpede graveafstande til beboelse har til sigte at minimere risikoen for sætningsskader og gener hos omkringboende ifm. råstofindvindingen.

Blivende periferiskråninger skal generelt udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:2, mens de mod beboelsesejendomme skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4. Endelig skal blivende periferiskråninger mod Parnasvej udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:2,5.

7.6.6 Sikkerhedsstillelse

Formålet med vilkår om sikkerhedsstillelse er, at garantere myndigheden den fornødne økonomiske sikkerhed for gennemførelse af den efterbehandling, der skal finde sted på graveområdet. Beregningen af sikkerhedens størrelse foretages på baggrund af den foreliggende grave- og efterbehandlingsplan. Sikkerhedsstillelsen indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde" for at sikre at beløbet til enhver tid svarer til omkostningerne forbundet med efterbehandlingen.

Den påkrævede sikkerhedsstillelse er ikke tidsbegrænset for at sikre at frigivelsen først finder sted, når efterbehandlingen er godkendt.

I nærværende er sikkerhedsstillelsen fastsat til at dække et areal på 3,5 ha.

7.7 Svar fra parter

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.2. Høringssvar er vedlagt i bilag 7.

Sorø Kommune er ligeledes blevet hørt i vilkår for efterbehandlingen og har hertil oplyst, at de ikke havde bemærkninger hertil.

Ud fra de indgåede høringssvar vurderer Region Sjælland:

Jordvolde

Jordvoldene mod vest til støjbekæmpelse planlagdes med en omtrentlig højde på 4 meter. Ansøger er imidlertid indstillet på at begrænse højden af disse til 2-2,5 meter mod Parnasvej 65, 4180 Sorø for at imødekomme naboen og tilgodese lysindfaldet på ejendommen. Da indvindingen og sorteringen foregår langt under terræn, vurderes de vilkårsfastsatte støjgrænser stadig at kunne overholdes med den begrænsede højde af voldene. Jordvolden vil tillige anlægges på en måde, der muliggør at voldene senere kan gøres højere, hvis det alligevel senere skulle vise sig ønskværdigt med et større omfang.

Støj

Ved fastsættelse af vilkår om virksomhedens drift, jf. Råstoflovens § 10, stk. 1, herunder af støjgrænser i de konkrete sager er der praksis for at tage udgangspunkt i de vejledende støjgrænser i tabel 1 områdetype 3 i afsnit 2.2.3 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Det er ligeledes Miljøstyrelsens principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

De vilkårsbestemte støjgrænser for indvindingen er fastsat i overensstemmelse med ovennævnte vejledning. Nærmeste naboboliger er vurderet som områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder", hvorfor støjgrænserne herfor er fastsat efter de i vejledning nr. 5/1984 vejledende støjgrænser. Det omkringliggende område er udlagt som landzone og i nærværende sammenhæng vurderet som områdetype 8 - Det åbne land (inklusiv landsbyer og landbrugsarealer), hvorfor støjgrænserne jf. vejledningen er fastsat efter en særskilt vurdering. I vurderingen indgår områdets bebyggelsesgrad områdets andre aktiviteter og hensynet til en virksomhedstype, der er naturlig at placere i det åbne land.

Den i høringssvaret nævnte støjgrænse på 45 dB der henvises til, vurderes at have ophav i samme vejledning fra Miljøstyrelsen som områdetype 5, "Boligområder for åben og lav boligbebyggelse". Da det normalt er den planlagte anvendelse af et konkret område, der er bestemmende for hvilken områdetype som et givent område skal henføres til og nærmeste lokalplanlagte område udlagt som "Boligområde for åben og lav boligbebyggelse" ligger ca. 1.200 meter nordøst for det ansøgte område ved Lynge Landsby (Sorø Lokalplan nr. 74 inkl. Kommuneplantillæg 2003/2), vurderes den nævnte støjgrænse ikke at finde anvendelse i nærværende sag.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000 er implementeret i bekendtgørelse nr. 29 af 11/01/2016 om støj fra maskiner til brug i det fri (Maskinstøjsbekendtgørelsen), mens Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 er i dansk lovgivning implementeret i bekendtgørelse nr. 612 af 25/06/2008 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Da sorter- og knuseanlæg ikke er at finde blandt de anførte på listen over omfattede maskiner på Maskinstøjsbekendtgørelsens bilag 1 og derfor ej heller er opført blandt maskinerne med støjgrænser på bekendtgørelsens bilag 2, vurderes det pågældende sorter- og knuseanlæg ikke at være i strid hermed.

Bekendtgørelse nr. 612 af 25/06/2008 om indretning af tekniske hjælpemidler omhandler CE-mærkning af maskiner. Af bilag 1, punkt 1.5.8 – støj, at;

”Maskinen skal være konstrueret og fremstillet således, at risici som følge af luftbåret støjemission mindskes til det lavest mulige niveau, der med rimelighed kan forventes på baggrund af den tekniske udvikling og de eksisterende midler til støjdæmpning, især ved støjilden.

Støjemissionsniveauet kan vurderes under henvisning til sammenlignende emissionsdata for tilsvarende maskiner”.

Da bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler administreres af Arbejdstilsynet, vil det være denne myndighed, der tager stilling til om en given maskine- eller del af en maskine er i overensstemmelse hermed. Dog ser Region Sjælland det som en selvfølge, at maskinerne til brug i indvindingen skal overholde gældende lovgivning på området.

Det er Region Sjællands samlede vurdering ift. støj at indvindingen med den ansøgte maskinpark og indretning af graven vil kunne overholde de vilkårsfastsatte støjgrænser til de omkringliggende arealer.

Ændringer som følge af høringssvar:

Støjgrænser for områdetype 3 er tilføjet til vilkår 3.1.4.1 og områdetype tilrettet i afsnit 7.6.2.

7.8 Regions Sjællands samlede vurdering

Nærværende tilladelse til indvinding af råstoffer indeholder vilkår for indvindingen og efterbehandlingen af det ansøgte areal på Skælskørvej 28, 4180 Sorø. Vilkårene er fastsat på baggrund af en konkret vurdering af de omfattede forhold. Det er således Region Sjællands samlede vurdering, at indvindingen kan foretages uden at andre væsentlige interesser tilsidesættes.

Det er samtidig Region Sjællands vurdering, at det ud fra en ressourcemæssig vurdering er hensigtsmæssigt at indvinde råstofferne på ejendommen.

8 Generelle bestemmelser

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁹ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Sorø Kommune.

8.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁹ LBK nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer

8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25¹⁰.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

8.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

8.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven¹¹.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

8.7 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten¹².

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

8.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹³ og ADR reglerne¹⁴.

¹⁰ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

¹¹ LBK nr. 985 af 3. juli 2015 af lov om forurenede jord.

¹² Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

¹³ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹⁴ Bek. nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods.

8.9 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

8.10 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

8.11 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skrån timer, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

8.12 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹⁵.

8.13 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹⁶ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

8.14 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

8.15 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

8.16 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

¹⁵ LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

¹⁶ LBK nr. 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

8.17 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

8.18 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

9 Offentliggørelse og klagevejledning

9.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 11.07.2017 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside og Sorø Kommunes hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne (med undtagelse af vejafgørelser), kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du logger på via borger.dk eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. For hver klage der indgives, skal der betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

9.2.1 Råstofftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Sorø Kommune
- Sorø Forsyning
- Museum Vestsjælland
- Frederiksberg Vandværk
- SEAS-NVE
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Naturfredningsforening i Sorø Kommune
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Dansk Ornitologisk Forening
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland
- Forbrugerrådet
- Fredningsnævnet for Vestsjælland
- Friluftsrådet
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland
- Slots- og Kulturstyrelsen
- Skat

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.2.2.

Bilag 1 - Oversigtskort



Bilag 2 - Graveplan



Indvindingsplan

Matr. nr. 1 p og 1 k, Topshøj By, Lyng
Skælskørvej 28,
4180 Sorø.

Nuværende terræn = brune højdekurver, 2,5 m

Fremtidigt terræn = sorte højdekurver, 2,5 m

10. 11. 2015

Bilag 3 - Efterbehandlingsplan



VVM screening i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer på Skælskørvej 28, 4180 Sorø, matrikel nr. 1p og 1k Topshøj By, Lynge.

Projektet

Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af råstoffer på Skælskørvej 28, 4180 Sorø beliggende matrikel nr. 1p og 1k Topshøj By, Lynge.

Arealet udgør 3,5 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på 2-11 meter, heraf 2 meter under grundvandsspejl. Det forventes, at der skal indvindes 50.000 m³ sand, grus, og sten årligt. Materialerne udgøres af sten og grus.

Der ønskes opstillet et stk. tørsorterings- og knuseanlæg. Anvendte køretøjer omfatter en grave- og læssemaskine samt et transportanlæg.



Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen

Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under ”råstofindvinding fra åbne brud” og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Anlæggets karakteristika	
Anlæggets dimensioner	Arealet udgør i alt 3,5 ha, hvoraf ca. 2/3 er en ikke-færdiggravet grusgrav, mens den sidste ca. 1/3 er landbrugsareal. Det forventes at der kan indvindes ca. 250.000 m³ råstoffer, heraf ca. 16.000 m³ under grundvandsspejlet. Til indvindingen skal 1 stk. grave- og læssemaskine benyttes, mens et stk. transportanlæg samt et stk. sorter- og knuseværk skal benyttes til oparbejdningen af råstofferne. Der er tidligere blevet indvundet råstoffer på matriklerne i perioden 1. april 1995 – 1. april 2005, i hvilken råstofressourcen ikke blev udnyttet fuldt ud.
Kumulation med andre projekter	Råstofgraven er beliggende i det åbne land. Området er præget af landbrugsjorder og spredte bebyggelse. Nærmeste aktive råstofgrav er beliggende ca. 2 km nord for det ansøgte område på matr. 34c og 35 Lynge By, Lynge. Grundet det ansøgte karakter, dimensionering og placering vurderes råstofindvindingen ikke at give anledning til kumulative gener, som f.eks. støj eller støv. Det ansøgte areal er beliggende i Sorø Regionale Graveområde – Lynge Delområde. Ca. 390 meter nord for det ansøgte område ligger lokalplanområdet for Sorø Gymnastikefterskole. Området er i kommuneplanrammen udlagt til offentlige formål, hvilket har betydning for hvor meget støj dette område må påføres. Støjpåvirkningen reguleres i råstofftilladelsens vilkår og vurderes grundet afstand og terrændæmpning at kunne overholdes. Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der kan fastsættes vilkår, således at det ansøgte hverken i sig selv eller sammen med andre projekter i området vil give anledning til kumulative effekter.
Anvendelsen af naturressourcer	Der forventes et maksimalt årligt forbrug af drivmidler og

	hjelpestoffer på 40.000 liter. Endvidere skal der anvendes en mindre mængde vand til støvbekæmpelse. Herudover udgør de indvundne ressourcer en naturressource.
Affaldsproduktion	Det er i ansøgningen oplyst at ikke vil forekomme affald fra graven. Region Sjælland vurderer, at bortskaffelse og håndtering af det producerede affald fra f.eks. reservedele, olierester, klude m.m., kan ske inden for rammerne af de eksisterende godkendte affaldsordninger i Sorø kommune.
Forurening og gener	Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er støv og støj samt påvirkning af det visuelle indtryk. Der er i ansøgningsmaterialet ikke vedlagt beregninger for støjpåvirkningen. Støj ønskes bekæmpet ved brug af terrændæmpning og støjvolde. Virksomheden skønnes at give anledning til et støjniveau på 55 dB(A) i naboskel, hvilket den tidligere indvinder kunne overholde med en lignende indretning af grusgraven. Det er nævnt, at der vil blive vandet efter behov i forbindelse med, at forebygge støvgener. Det forventes, at der vil blive anvendt 40.000 liter drivmidler og oliestoffer til gravemaskiner og kørsel. Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og påfyldning af drivmidler mm, samt parkering af kørende maskiner. Derudover stilles vilkår i forbindelse med forebyggelse af eventuelle spild. Det er Region Sjællands vurdering at det ansøgte ikke vil give anledning til forurening og væsentlige gener.
Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier	Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer. Det er oplyst at der ikke opbevares affald i graven. Under forudsætning af, at de stilles vilkår omkring

	opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening.
--	---

2. Anlæggets placering <i>Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:</i>	
Nuværende arealanvendelse	Omkring 2/3 af det ansøgte areal henlægger på nuværende tidspunkt til tilgroning efter råstofindvindingen der afsluttedes i 2005. På den resterende 1/3 af det ansøgte areal er der aldrig indvundet råstoffer, hvorfor arealanvendelsen i dag er landbrug med dyrkning af afgrøder. På baggrund af den nuværende arealanvendelse, hvor ca. 2/3 af arealet er under tilgroning efter afsluttet råstofindvinding og ca. 1/3 anvendes til landbrugsdrift vurderes dette ikke at være i konflikt med ansøgte råstofindvinding.
Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet	Den ansøgte råstofindvinding kan karakteriseres som en færdiggravning af råstofressourcen på ejendommen. Der er tale om en betydelig ressource af sand, grus og sten af høj kvalitet, der af hensyn til den totale udnyttelse af ressourcen er hensigtsmæssig at indvinde. Ressourcen er dokumenteret ved en prøvegravning. Det ansøgte areal er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD) og ligger i vandforsyningsområdet for Frederiksberg Vandværk. Derudover er der en privat vandboring (DGU 215.1165) til et enkeltvandværk beliggende ca. 670 meter sydøst for det ansøgte areal. På baggrund af den ansøgte råstofindvindings karakter, den begrænsede mængde råstoffer der skal indvindes under grundvandsspejl og afstand til nærmeste private vandboring, vurderes der ikke at være konflikt mellem områdets vandforsyning og råstofindvindingen.
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: a) vådområder b) kystområder	a) Ikke relevant b) Ikke relevant

c) bjerg- og skovområder d) reservater og naturparker e) Vadehavsområdet f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet h) tætbefolkede områder i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.	c) Ikke relevant d) Ikke relevant e) Ikke relevant f) Nærmeste område beskyttet efter national lovgivning ligger 194 meter mod nordøst og udgøres af en sø beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Nærmeste internationalt beskyttede område er habitatområde H194 og fuglebeskyttelsesområde F93, der er en del af Natura 2000-område nr. 163 – Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, beliggende ca. 1,2 km sydøst for det ansøgte graveområde. På baggrund af områdernes udpegningsgrundlag, det ansøgte karakter samt den store afstand mellem det ansøgte areal og Natura 2000-området vurderes der ikke at være konflikt mellem råstofindvindingen og beskyttelsen af områderne. g) Ikke relevant h) Ikke relevant i) En del af det ansøgte areal er udlagt som kulturarvsareal af regional betydning. Baggrunden for udpegningen er en registrering af oldtidsagre samt en række røser og megalitter beliggende i den nordlige del af skoven. Ydermere er arealet beliggende i et område der i Sorø Kommuneplan 2013-2024 er udlagt som bevaringsværdigt landskab. Ca. 300 meter mod syd er et større område udpeget som værdifuldt geologisk område og nationalt geologisk interesseområde.
--	---

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres)	Det ansøgte areal er beliggende i det åbne land og omgivet af spredt bebyggelse. De nærmeste naboer kan påvirkes af gener som støj og støv i forhold til den nuværende situation, hvor der ikke indvindes råstoffer i den gamle grusgrav. Under forudsætning af at der stilles vilkår om støj- og støvforebyggelse, vurderer Region Sjælland at man vil undgå væsentlige gener forbundet hermed.
---	--

	Med hensyn til påvirkningen af det visuelle indtryk, vil det påvirkningen primært være at finde i nærområderne. Det ansøgte areal fremstår i dag som et fremmed element i det bevaringsværdige landskab. I forbindelse med efterbehandlingen vil arealet blive reetableret til natur, hvorefter det bedre vil kunne indgå som en naturlig del af landskabet.
Påvirkningernes grænseoverskridende karakter	Ikke relevant
Påvirkningsgrad og kompleksitet	Indvindingen af råstoffer over og under grundvandsspejlet kan give anledning til støj, støv samt forurening. Grundet det ansøgt omfang og fastsættelse af vilkår til håndtering af potentielle miljøpåvirkninger vurderes det, at påvirkningsgraden og kompleksiteten af de potentielle miljøpåvirkninger er lille.
Påvirkningens sandsynlighed	De stillede vilkår for håndtering af støj og støv forventes overholdt. Det vurderes derfor, at det ikke er sandsynligt, at omgivelserne påvirkes i væsentligt omfang.
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet	Der søges om en 5-årig tilladelse til råstofindvinding, med henblik på at færdiggrave arealet. Efter endt råstofindvinding skal arealet efterbehandles til natur- og rekreative formål. Som følge heraf vurderes det, at påvirkninger forbundet med råstofindvindingen vil ophøre med råstofindvindingens afslutning.

Samlet vurdering


Det vurderes, at anlægsprojektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at det kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier.

Dato: 05.12.2016

Bilag 1: VVM pligt

18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan⁸⁾ udpegede graveområder.
31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi

Graveafstande og skråningsanlæg



- b =** afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er s=3)
1 = ingen indvinding
2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand

Kommunens bemærkninger			
Emne	Lov	Bemærkninger og forslag til vilkår	Afdeling
Grundvandssænkning eller bortledning af grundvand	Vandforsyningsloven § 26	<i>Ikke relevant, der graves ikke under grundvandsspejl</i>	CHHO 31/5 2016
Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering	Vandforsyningsloven § 20	<i>Som ovenstående</i>	CHHO 31/5 2016
Indvindingsboringer, vandværker o.lign		<i>Ikke relevant, der er ikke søgt om tilladelse til vandindvinding.</i>	CHHO 31/5 2016
Indvinding fra vandløb o.lign.	Vandløbsloven	<i>Som ovenstående</i>	CHHO 31/5 2016
Udledning af vaskevand	Miljøbeskyttelsesloven	<i>Ikke relevant</i>	Amfj 26.05.16
Beskyttet natur	Naturbeskyttelsesloven § 3	Der er registreret en § 3 beskyttet sø, som delvist overlapper det område, som i telefonnotatet fra d. 28. april 2016 er markeret som område for gravning/sortering og placering af bunker. Selv om der ikke er foretaget efterbehandling af arealet, er der iht. flyfotos ikke gravet ved søen siden 2004.. Det er derfor efter kommunens formodning indtrådt beskyttelse jf. NKN-131-00314 og (j.nr. 97-131/700-0053.) Der kan ikke forventes dispensation fra § 3 til dette, da anlæggene ser ud til at kunne placeres andre steder. Desuden er der i 2014 fundet bilag IV arten springfrø.	Kiha 03.06.2016
Dispensation fra fortidsminde - og andre beskyttelseslinjer	Museumsloven mfl	<i>Den ansøgte udvinding vurderes at kræve en dispensation fra fortidsbeskyttelseslinjen, hvor der skal fjernes i størrelsesordenen 2,5-10 m.</i>	HHJE
Dispensation for å-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	<i>IKKE relevant.</i>	HHJE
Dispensation for sø-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	<i>IKKE relevant</i>	HHJE
Dispensation for jord- og stendiger	Museumsloven	<i>Langs skelene til matriklerne ligger der beskyttede diger, der skal holdes en respektafstand til.</i>	HHJE

Tilladelse til nedlæggelse af veje og stier		<i>IKKE relevant.</i>	HHJE
Habitat	Habitatdirektivet	Der er i 2014 fundet sspringfrø knyttet til den § 3 beskyttede sø.	Kiha 03.06.2016
Vejloven både offentlig og privat, herunder udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej	Vejloven, offentlig og privat	<i>De vil søge om en overkørsel, som de får når de gør det.</i>	reni
Lokal - og kommuneplan	Planloven	<i>Graveområdet grænser op til lokalplanområdet for Sørø Gymnastik efterskole. Området er i kommuneplanrammen udlagt til offentlige formål, hvilket kan have betydning for støjkraevne.</i>	HHJE
Anlægsarbejde på forurenede ejendomme	JFL § 8	<i>Ikke relevant da der ikke er kortlægninger på matriklerne - Kun aktuelt såfremt der søges indvinding på et forureningskortlagt areal, eller der findes forurening under gravning.</i>	Amfj 26.05.16
Geologi og grundvand		<i>om muligt, en geologisk og hydrologisk beskrivelse af området</i>	
Bygninger	Byggeloven	<i>Kan kommunen allerede ved ansøgning bemærke, om der er forhold omkring ansøgning af byggetilladelse, som indvinder skal være opmærksom på</i>	
Efterbehandlingsplan	Råstofloven	Det fremgår tilsyneladende, at det er telefonnotatet fra d. 28. april 2016, hvor der er markeret områder for gravning/sortering og placering af bunker. Graveområdet på matr. nr. 4i, ligger i kommuneplanens udpegning af "Skov,	Kiha 06.06.2016

		kerneområder” som i henhold til kommuneplanens pkt.6.1.1 og 6.1.2. er udpeget med henblik på at beskytte naturområdet. Hele graveområdet ligger i kommuneplanens udpegning af ”tør potentiel korridor”, som i henhold til kommuneplanens pkt.6.1.6. er udpeget med henblik på at skulle sikre og forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter. Det skal tilstræbes, at der i de potentielle økologiske forbindelser skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyrs og planters spredning mellem de eksisterende naturområder. Det fremgår af telefonnotatet, at arealerne planlægges efterbehandlet til natur og rekreativt område, men at skråningerne beplantes med hjemmehørende arter. Beplantningen vil være i overensstemmelse med kommuneplanens udpegninger på graveområdet på matr. nr. 4i. De øvrige skråninger bør friholdes for massiv tilplantning, særligt de nord og vestvendte skråninger, af hensyn til arter tilknyttet de tørre naturtyper. Generelle forslag: Brug af det efterbehandlede areal: Der må ikke udsættes eller fordres ænder, fisk eller andet i evt. vandhuller og søer. Der må kun udlægges muld på 50 % af det afgravede areal, og kun på nordvendte skråninger eller for foden af de nordvendte skråninger. Ved genudlægning af overjord skal der tages hensyn til de biologiske	
--	--	---	--

		interesser. På sydvendte skråninger skal der sikres tilstedeværelse af næringsfattige jordbundsforhold, (dvs. uden overjord). Eventuelt overskydende større sten og blokke (> 3000 mm) og blokke skal fordeles på mindst 10 % af det tørre bundareal. Hvor der graves til eller under grundvandsspejlet, skal mindst 25% af dette bundareal udgøres af søer. Mindst 5% af bundarealet skal udgøres af småsøer. Hvor der graves tættere grundvandsspejlet end 1 meter, skal mindst 5% af dette bundareal udgøres af lavvandede søer. Søerne må hver især højst have en vandflade på 300 m², og brinkhældningen skal være fladere end 1:5. De lavvandede søer må gerne tørre ud sidst på sommeren. Der må som udgangspunkt højst tilplantes på 50% af det afgravede areal. Det må kun ske på skrænter, der vender mod nord, eller i bunden ud for de nordvendte skråninger. Beplantning skal ske i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen og efter aftale med Sorø Kommune.	
--	--	---	--

Sendt pr. mail til
radj@regionsjaelland.dk

Dato:
Haslev
20. maj 2016

SEAS-NVE har som ledningsejer modtaget materiale fra Region Sjælland vedrørende ansøgning om råstofindvinding ved matr. 1p, 1k og 4i Topshøj By, Lyngø i Sorø Kommune.

I det ansøgte område har SEAS-NVE et 10 kV kabel mellem matr. 4a og 4i Topshøj By, Lyngø.

Der foreligger en tinglyst deklaration på kablet.

Der skal gøres opmærksom på at plantering og gravning ikke må ske inden for et område på 1 meter på begge sider af 10 kV kablet uden henvendelse til SEAS-NVE. Det skal tillige sikres at der ikke kan ske skade på kablet ved gravning i nærheden af kablet, på grund af ustabilitet i den omkringliggende jord.

Hvis kablet ønskes flyttet, kan dette ske mod betaling.

Venlig hilsen

Henrik Roar Petersen
Ingeniør

Direkte 59214339
Mobil 51168921
HRP@seas-nve.dk

Bilag 7 - Partshøringssvar

Fra:
Sendt: 21. maj 2017 13:10
Til: Natur Miljø
Emne: Regional Udvikling\Andet

Indsigelse til partshøring.

Der er følgende 3 bekymringspunkter.

-Jordvolde på 4 meter vil begrænse alt lysindfald på grunden, denne højde ønskes begrænset væsentligt.

-I henhold til miljøministeriets anvisning, kan der ikke accepteres et støjniveau på over 45 dB på noget tidspunkt af døgnet.

Det anses som en selvfølge at alt materiel på en dansk arbejdsplads er CE mærket og overholder gældende lovgivning.

-Et neddelingsanlæg med et lydniveau på 107 dB, anses ikke for at være i overensstemmelse med hverken 2006/42/EF pkt. 1.5.8, eller 2000/14/EF artikel 12 (max 97 dB).

Lyde forventes reflekteret af skovkant mod nord, og neddelingsanlægget bør placeres længere mod øst, eller skærmes inde i bygning.

Jesper Møller

JØRGEN LARSENS STENINDUSTRI ApS
Lange Løng 8
4180 Sorø

Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejl på Skælskørvej 28A

Den 05-07-2017
J.nr. 340-2016-31012
Sag vedr. 11364

Tilladelse efter vandforsyningsloven

Sorø Kommune giver på ejendommen matr. 1p, Topshøj by, Lynges sogn, ejendomsnummer 11364, beliggende Skælskørvej 28A, 4180 Sorø, tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af en årlig råstofindvinding på 3.500 m³ under grundvandsspejlet og indvinding af 1.000 m³ vand til støvdæmpende foranstaltninger. Der må ikke indvindes vand til grusvask. Tilladelsen gives efter § 26 stk. 1 i vandforsyningsloven.

Teknik, Miljø og Drift
Rådhusvej 8
4180 Sorø
T 5787 6000
soroe@soroe.dk
www.soroe.dk

Christian Holt
T 5787 6357
chho@soroe.dk

Tilladelsen er givet på nedennævnte vilkår om gravetidspunkter og om anvendelsen af de færdigbehandlede arealer.

Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven

Grundvandssænkning

Gravning under grundvandsspejl må ikke give anledning til påvirkning af vandmængderne i nærliggende vandløb, søer eller vådområder.

Anvendelse af det efterbehandlede areal

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24 gives forbud mod at anvende pesticider eller gødning på efterbehandlede dele af ejendommen. Tilladelsen må ikke udnyttes, før indvinder har tinglyst dette påbud på ejendommen med en deklaration, hvis tekst skal være godkendt af Sorø Kommune. Sorø Kommune skal være påtaleberettiget i forhold til deklarationen af dette vilkår. Deklarationen kan indgå som en del af Region Sjællands deklaration om efterbehandling af arealet, som Region Sjælland har gjort i andre sager.

Modtag din post i din digitale postkasse – Få overblik og skån samtidig miljøet !

I din digitale postkasse kan du modtage din post sikkert fra det offentlige, banker, a-kasser m.fl. . Få adgang til Digital Post fra www.soroe.dk. Brug dit NemID til at logge på – har du ikke NemID, så bestil på www.nemid.nu. Vær opmærksom på, at henvendelser med personoplysninger altid besvares sikkert via Digital Post eller alm. brev.

Grundvandsinteresser i området

Den nærmeste almene vandforsyning ligger over 1 km fra råstofgraven. Råstofgraven ligger i område med drikkevandsinteresse og uden for indvindingsoplande for almene vandforsyninger.

Nærmeste ikke-almene vandforsyninger ligger ca. 500 meter sydøst for graveområdet på Slettevej 24 og 26.

Overfladevandsinteresser i området

Råstofgraven ligger i en gammel råstofindvinding. Der er en eksisterende sø på ejendommen, men ikke nogen følsomme vandløb i nærheden. 140 meter syd for råstofgraven ligger et moseområde på matrikel 1f og 1e.

Partshøring

Udkast til afgørelsen blev den 15/11 2016 sendt til indvinder og grundejer med opfordring til at komme med bemærkninger til udkastet. Grundejer Johannes B. L. Andersen har telefonisk drøftet sagen, men havde ingen indsigelser mod udkastet, og han oplyste at indvinder ligeledes ikke havde indsigelser.

Sorø Kommunes vurderinger

Sorø Kommune vurderer, at den nævnte indvinding under grundvandsspejlet, ikke vil medføre en grundvandssænkning, som vil påvirke nærliggende vandindvindinger, vandløb, søer og vådområder i et omfang der vil medføre gener for indvinding af drikkevand eller flora og fauna i nærområdet. Specielt i forhold til det nævnte moseområde, så vurderes det, at en afgravning i den fjerneste del af den gamle grusgrav ikke vil medføre nogen påvirkning af moseområdet, fordi der allerede i dag ligger en efterbehandlet rådstofgrav i samme niveau som den nye kommer ned i. Det må vurderes, at det vandhul som efterlades, vil blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede søer.

Anden lovgivning

Denne afgørelse er meddelt efter vandforsyningsloven. Tilladelsen kan ikke udnyttes, med mindre der også er meddelt fornødne tilladelser efter anden lovgivning, herunder bl.a. råstoflovgivningen.

Klagevejledning i henhold til vandforsyningsloven

Kommunens afgørelse kan jf. vandforsyningslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er derfor tirsdag den 8. august 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inde 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jævnfør vandforsyningslovens § 81.

Venlig hilsen

Christian Holt
Miljømedarbejder

Offentliggøres på Sorø Kommunes hjemmeside www.soroe.dk den 11/7 2017.

Kopi Grundejer Johannes B. Lyder Andersen, Lorupvej 11, 4180 Sorø
Region Sjælland
Styrelsen for Patientsikkerhed [stps@stps.dk]
Miljøstyrelsen [mst@mst.dk]
Danmarks Naturfredningsforening [dnsoroe-sager@dn.dk]
Danmarks Sportsfiskerforbund [post@sportsfiskerforbundet.dk]
Forbrugerrådet [fbr@fbr.dk]

Lovhjemmel:

Vandforsyningsloven

[Lovbekendtgørelsen nr. 1204 af 28/9 2016 af lov om vandforsyning m.v.](#)

Vandindvindingsbekendtgørelsen

[Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 832 af 27/6 2016 om vandindvinding og vandforsyning](#)

Miljøbeskyttelsesloven

[Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27/9 2016 af lov om miljøbeskyttelse](#)

JØRGEN LARSENS STENINDUSTRI ApS

Lerhøj 5

4220 Korsør

Ansøgning om adgang til Skælskørvej 26 og 28

På baggrund af råstof ansøgning dateret den 14. november 2014 gives, i henhold til "Lov om offentlige veje" §49 stk. 1, tilladelse til brug af eksisterende overkørsel til Skælskørvej fra nr. 26 og etablere en ny adgang ved Skælskørvej 28, som vist på kort.

Forudsætninger for etablering af overkørsel:

- Omkostningerne i forbindelse med eventuelle anlægsarbejder vedrørende overkørslen er vejbestyrelsen uvedkommende
- Adgang til graveområdet skal ske som vist på fremsendt plantegning til Skælskørvej.
- Der skal sikres den nødvendige oversigt, således at en ventende lastbil fra adgangsvejen, kan se bilisterne mindst 112 m væk i begge retninger, før denne kan forlade adgangsvejen og kører ud. Er dette ikke muligt skal der ske den fornødne beskæring af beplantning ved begge adgangsveje. Dette er et krav før adgangsvejen kan benyttes til kørsel med grus.
- Af hensyn til trafiksikkerheden skal der udvises størst muligt agtpågivenhed overfor tab af materialer ved udkørsel til Skælskørvej. Brugeren må – om nødvendigt flere gange dagligt – fjerne tabte materialer fra vejen. Hvis vejmyndigheden ikke skønner dette er godt nok, kan der komme krav om vaskefaciliteter på egen grund.
- Til- og frakørselsvejen skal ved til slutning til Skælskørvej udføres med en 25 m asfalteret belægning for herved at sikre kommunevejens vejkant, minimere støvgener og lette vejens renholdelse.
- Tilkørselsvejen skal fjernes straks efter grusgraven er efterbehandlet, dog senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Til- og frakørsel må kun ske til Skælskørvej – Parnasvej.
- Udkørsel til Skælskørvej må kun ske ved højresving. Der kan opsættes skilte, såfremt det er nødvendigt.
- Hvis benyttelsen giver anledning til uforudsete trafikfarlige situationer vil Sorø Kommune trække tilladelsen tilbage.

Den 21. november 2016

J.nr. 340-2016-14928

Sag vedr.

**Fagcenter Teknik og Miljø -
KMD SAG**

Rådhusvej 8

4180 Sorø

T 5787 6000

soroeom@soroe.dk

www.soroe.dk

René Nielsen

T 57876372

reni@soroe.dk

Modtag din post i din digitale postkasse – Få overblik og skån samtidig miljøet !

I din digitale postkasse kan du modtage din post sikkert fra det offentlige, banker, a-kasser m.fl. . Få adgang til Digital Post fra www.soroe.dk. Brug dit NemID til at logge på – har du ikke NemID, så bestil på www.nemid.nu. Vær opmærksom på, at henvendelser med personoplysninger altid besvares sikkert via Digital Post eller alm. brev.

- Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år



Venlig hilsen

René Nielsen
Ingeniør