

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Tuevej 2 og 4B, 4470 Svejbold

Gældende indtil 01.06.2028



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr. nr. 1d og 1h Gammelrand, Bregninge og 13 og
12b, Bjergsted By, Bjergsted
Tuevej 2 og 4B, 4470 Svejbold
Kalundborg Kommune
Kalundborg Graveområde, Bregninge Delområde
Dato: 23.05.2018

Oversigt

Tuevej 2 og 4B, 4400 Kalundborg - Matr. nr. 1d og 1h Gammelrand, Bregninge og 13 og 12b, Bjergsted By, Bjergsted

Sagsnummer 17/00154

Ansøger


Navn:	Gammelrand Skærvefabrik A/S		
CVR-nr.:	29098913		
Adresse:	Gl. Skovvej 6A, 4470 Svejle		
Kontakt:	Ole Petersen		
Telefon:	59 28 01 00	E-mail:	info@gammelrand.dk

Indvinder

Navn:	Gammelrand Skærvefabrik A/S		
CVR-nr.:	29098913		
Adresse:	Gl. Skovvej 6A, 4470 Svejle		
Kontakt:	Ole Petersen		
Telefon:	59 28 01 00	E-mail:	info@gammelrand.dk

Ejer

Navn:	Gammelrand Skærvefabrik A/S		
CVR-nr.:	29098913		
Adresse:	Gl. Skovvej 6A, 4470 Svejle		
Kontakt:	Ole Petersen		
Telefon:	59 28 01 00	E-mail:	info@gammelrand.dk



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	7
1.1	RÅSTOFLOVEN	7
1.2	MILJØVURDERINGSLOVEN (VVM)	7
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	8
2.1	VANDFORSYningsLOVEN	8
2.2	NATURBESKYTTELSESLOVEN.....	8
2.2.1	Beskyttede naturtyper	8
2.3	MUSEUMSLOVEN	8
2.3.1	Beskyttede diger	8
2.3.2	Fortidsmindebeskyttelseslinjen	8
3	VILKÅR	9
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	9
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	9
3.1.2	Råstofindvindingen	10
3.1.3	Tilladte driftstider	10
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.....	10
3.1.5	Materiel.....	12
3.1.6	Støv	12
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	12
3.1.8	Dræn	13
3.1.9	Arkæologi og geologi	13
3.1.10	Graveafstande	13
3.1.11	Vilkår omkring olieledninger (nordlig afgrænsning af gravearealet)	15
3.1.12	Indskiftning	16
3.1.13	Efterbehandling	16
3.1.14	Afslutning	17
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	18
4.1	KALUNDBORG KOMMUNE	18
4.1.1	Vandforsyningsloven.....	18
4.1.2	Naturbeskyttelsesloven.....	19
4.1.3	Fortidsmindebeskyttelseslinjen.....	19
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	20
5.1	ANSØGNINGEN	20
5.2	UDTALELSER.....	21
5.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber.....	21
5.2.2	Partshøring	21
6	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	22
6.1	RÅSTOFPLANEN.....	22
6.2	KOMMUNEPLAN	22
6.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	22

6.3.1	Vandforsyningsloven.....	22
6.3.2	Museumsloven.....	23
6.3.3	Naturbeskyttelsesloven.....	23
6.4	MILJØMÆSSIGE FORHOLD.....	23
6.4.1	Driftstider.....	23
6.4.2	Støj.....	23
6.4.3	Forebyggelse mod forurening.....	23
6.4.4	Graveafstande og periferiskråninger.....	24
6.4.5	Sikkerhedsstillelse.....	24
6.5	SVAR FRA PARTER.....	24
7	GENERELLE BESTEMMELSER.....	25
7.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE.....	25
7.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING.....	25
7.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE.....	25
7.4	UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN.....	26
7.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN.....	26
7.6	RETURJORD.....	26
7.7	AFFALD.....	26
7.8	ENTREPRENØRTANKE.....	26
7.9	JORDFORURENING.....	27
7.10	BYGGELOVEN.....	27
7.11	GRUNDVAND.....	27
7.12	DIGESVALER.....	27
7.13	LEDNINGSREGISTERET.....	27
7.14	TELELEDNINGER.....	27
7.15	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE.....	27
7.16	INDBERETNING OM BORINGER.....	27
7.17	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	28
7.18	RÅSTOFAFGIFT.....	28
7.19	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	28
8	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	29
8.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING.....	29
8.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE.....	29
8.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	29
8.2.2	VVM screening.....	30
8.3	ORIENTERING.....	31

Bilag

1. Oversigtskort
2. Graveplan
3. Efterbehandlingsplan
4. Graveafstande og skråningsanlæg
5. Tidligere tilladelse til råstofindvinding
6. Tilladelse efter vandforsyningsloven (Kalundborg Kommune)
7. Høringssvar fra Museum Vestsjælland
8. Høringssvar fra SEAS-NVE
9. Høringssvar fra Foreningen af Danske Olieberedskabslagre
10. Dispensation til nedlæggelse af beskyttede diger (Kalundborg Kommune)
11. Lovliggørende dispensation til indvinding indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen (Kalundborg Kommune)

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 125.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet, hvoraf de 7.000 m³ kan indvindes under grundvandsspejlet på i alt 22,7 ha, som er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som fremgår af bilag 2 og 3.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 2.837.000 kr. (2008 indeks), jf. afsnit 3.1.1.3.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.2 Miljøvurderingsloven (VVM)

Der har de sidste 10 år været tilladelse til råstofindvinding på arealet. Forud for denne tilladelse foretog Kalundborg Kommune en VVM screening af ansøgningen og vurderede, at der ikke skulle laves VVM redegørelse. Jf. miljøvurderingslovens (LBK nr. 448 af 10/5-17) §§ 16-18 og bilag 2, pkt. 13. a), skal ændringer eller udvidelser af eksisterende projekter kun screenes såfremt de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Der er ingen væsentlige ændringer i projektet i forhold til det, der tidligere er VVM-screenet og meddelt tilladelse til. Region Sjælland vurderer ikke, at ændringerne i projektet kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og vurderer derfor ikke, at der skal foretages VVM-screening.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt² og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 6.3.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Kalundborg Kommune har den 3.10.2017 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven³ til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet på 7.000 m³ pr. år. Tilladelsen fremgår af bilag 6.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1.

2.2 Naturbeskyttelsesloven

2.2.1 Beskyttede naturtyper

Kalundborg Kommune har den 15. juli 2008 i forbindelse med den tidligere råstofftilladelse meddelt dispensation til, at tilstanden i sø ved Tuevej 4 må påvirkes. Afgørelsen og søens placering fremgår af den tidligere råstofftilladelse, der er vedlagt som bilag 5.

Dispensationen er meddelt på vilkår, som beskrevet underafsnit 4.1.2.

2.3 Museumsloven

2.3.1 Beskyttede diger

Kalundborg Kommune har den 2. februar 2018 meddelt dispensation til at nedlægge ca. 120 m beskyttet dige⁴.

Dispensationen er en fornyelse af en lignende dispensation, som blev givet i forbindelse med den tidligere tilladelse til råstofindvinding. Tilladelsen fremgår af bilag 10.

Der er ikke fastsat vilkår for tilladelsen.

2.3.2 Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Kalundborg Kommune har den 8. januar 2018 meddelt lovliggørende dispensation til den allerede foretagne afgravning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje. Kommunen meddeler samtidig afslag på dispensation til at foretage yderligere afgravning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje. Tilladelsen fremgår af bilag 11.

Dispensationen er meddelt på vilkår, som beskrevet underafsnit 4.1.3.

³ LBK nr. 125 af 26. januar 2017 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

⁴ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov, § 29j, stk. 29j, stk. 2.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Vestsjælland om datoen for arbejdets iværksættelse. Se også afsnit 7.4.

3.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandlingen. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er udarbejdet af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturområde med ekstensivt landbrug. Efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 3.
- Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget nivellering og opmåling af arealet.
- Efterbehandlingen skal ske løbende.

3.1.1.3 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen udnyttes.
- Der blev i forbindelse med den tidligere tilladelse fastsat en sikkerhed på 2.837.000 kr. Dette beløb er siden reguleret efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde". Region Sjælland vurderer, at den eksisterende sikkerhed er tilstrækkelig og fastholder derfor denne.
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.

3.1.1.4 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe el. lign. Anden afmærkning, f.eks. træer, bygninger eller andre stationære markører, kræver forudgående aftale med Region Sjælland.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes rene sten- og grusmaterialer, som fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

3.1.2.3 Jordvolde og -depoter

- Overjorden placeres i volde inden for arealet omfattet af indvindingstilladelse.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg, oparbejdningsanlæg, kørsel og læsning:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for indvinding, kørsel og læsning:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 8 dages varsel.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00	Mandag - fredag kl. 06.00 - 07.00
Områdetype 3: Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (fritliggende boliger)	55	40

3.1.4.2 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 8.00 – 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer.

3.1.4.3 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.4 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.5 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.6 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. Dag (kl. 06-17)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
------------	--------------------------------------

Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 06-17	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.
- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

Der er fastsat vilkår om forebyggelse af grundvandsforurening i Kalundborg Kommune afgørelse efter vandforsyningsloven. Vilkårene fremgår af afsnit 4.1.1.

3.1.7.1 Oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og

overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

- Tanke med AdBlue el. lign. tilsætningsstoffer skal placeres minimum 10 meter fra åbne vandflader.

3.1.7.2 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.3 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Kalundborg Kommune underrettes, da beskadigede dræn ikke må give anledning til utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.


3.1.9 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Museum Vestsjælland.
- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.10 Graveafstande

- Der må ikke foretages gravning mellem efterbehandlingslinjen og graveområdets ydre kant, jf. bilag 4 om graveafstande og skråningsanlæg.
- Nedenstående graveafstande er baseret på en gravedybde på maksimalt 13 meter over grundvandsspejlet samt de skråningsanlæg, der er beskrevet i efterbehandlingsplanen/afsnit 3.1.12 og er udregnet på baggrund af bilag 4 om graveafstande og skråningsanlæg. Såfremt gravedybden reduceres kan graveafstanden reduceres tilsvarende jf. bilag 4.
- På matr. 13, Bjergsted By, Bjergsted mod skel til matr. 7b, Bjergsted By, Bjergsted, skal der holdes en afstand på minimum 9 meter (2 meters sikkerhedsafstand + 7 meter som følge af gravedybde). Skrånten kan efterlades rå, da det også er graveområde på den anden side af skellet. Derved lettes en mulig skelgennemgravning.
 - o Ved gravning under grundvand er grænsen 29 meter.

- På matr. 12b Bjergsted By, Bjergsted mod det og sydvestlige skel til matr. 40 Bjergsted By, Bjergsted skal der holdes en afstand på minimum 15 meter. (2 meters sikkerhedsafstand + 13 meter som følge af gravedybde) Indskiftning er tilladt indtil 2 meter fra skellet jf. bilag 4.
 - o Ved gravning under grundvand er grænsen 41 meter.
- På matr. 12b Bjergsted By, Bjergsted mod det og sydøstlige skel til matr. 40 Bjergsted By, Bjergsted kan der indvindes helt ind til skel. Skrænten må dog ikke efterlades stejlere end 1:0,5
 - o Ved gravning under grundvand er grænsen 26 meter.
- Mod matr. 12g, Bjergsted By, Bjergsted (som ejes af indvinder) skal der holdes en afstand på minimum 15 meter (2 meters sikkerhedsafstand + 15 meter som følge af gravedybde). Indskiftning er tilladt indtil 2 meter skellet jf. bilag 4. Såfremt ejendommen sælges, skal der holdes en afstand til beboelsesbygningen på minimum 40 meter.
 - o Ved gravning under grundvand er grænsen 41 meter i tilfælde af salg er grænsen 64 meter fra beboelsesbygningen.
- På matr. 1d, Gammelrand, Bregninge og 12b Bjergsted By, Bjergsted skal der holdes en afstand på 22 meter til fortidsmindebeskyttelseslinjerne (2 meters sikkerhedsafstand + 20 meter som følge af gravedybde) Indskiftning er tilladt indtil 2 meter fra fortidsmindebeskyttelseslinjerne jf. bilag 4, men arealet indenfor beskyttelseslinjerne må ikke berøres.
 - o Ved gravning under grundvand er grænsen 55 meter.
- Området mod Nylandsvej og matr. 1a Gammelrand, Bregninge er færdiggravet og efterbehandlet. Her må der ikke graves mere uden tilladelse fra Region Sjælland.
- Mod servitutgrænsen til olieledningerne på matr. 1h Gammelrand, Bregninge og matr. 13 Bjergsted By, Bjergsted skal der holdes en afstand på minimum 23 meter. Afstanden til olieledningerne er således 28 meter. Indskiftning er tilladt indtil 13 meter fra servitutgrænsen/18 meter fra olieledningerne jf. bilag 4.
 - o Ved gravning under grundvand er grænsen 58 meter.
- SEAS NVE har et 0,4 kV kabel samt et fiberrør løbende tværs gennem udgravningsområdet langs Tuevej. Kablet forsyner de to beboelser Tuevej 2 og Tuevej 4. Der foreligger en tinglyst deklaration på kabel og rør. Plantning og gravning må ikke ske inden for et område på 1 meter på begge sider af 0,4 kV kablet uden henvendelse til SEAS-NVE. Det skal tillige sikres, at der ikke kan ske skade på kablet ved gravning i nærheden af kablet, på grund af ustabilitet i den omkringliggende jord. Hvis installationerne ønskes flyttet kan dette ske mod betaling. Region Sjælland forudsætter, at installationerne flyttes.



- Servitutbestemmelserne for olieledningerne skal overholdes til enhver tid både i forbindelse med indvindingen og ved efterbehandling til reetablering af området, herunder at der ikke kan ske beplantning indenfor servitútbæltet.
- Der må på intet tidspunkt graves nærmere end 5 m fra olieledningerne – dette gælder også op mod matr. nr. 1d Gammelrand, Bregninge, hvor olieledningerne ligger meget tæt på skel.
- Der skal være en tydelig og permanent afmærkning af beskyttelsesbæltet i marken, så entreprenøren på intet tidspunkt er i tvivl om olieledningernes placering og beskyttelsesbæltets udstrækning.
- Indvindingsaktiviteter i nærheden af olieledningerne ikke må igangsættes, før olieledningerne er lokaliseret og servitútbæltet markeret i marken.
- I samarbejde med FDO udarbejdes en sikkerhedsplan for den situation, at der sker beskadigelse af olieledningerne.
- Der ikke må anlægges jordvolde (herunder støjvolde) oven på olieledningerne - hverken permanent eller midlertidigt – eller på noget tidspunkt må jordvolde anlægges nærmere end 5 m fra olieledningerne.


3.1.12 Indskiftning

- Indskiftning kan ske mellem graveområdet ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 4 "Graveafstande og periferiskråninger" i de skråninger, hvor indskiftning er tilladt jf. afsnit 3.1.10.1 og 3.1.10.2.
- Indskiftning må ikke ske med muld.

3.1.13 Efterbehandling

3.1.13.1 Skråningsanlæg

- På matr. 13, Bjergsted By, Bjergsted mod skel til matr. 7b, Bjergsted By, Bjergsted, udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:1 varierende mellem 1:0,75 og 1:1,5. Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra skel.
- På matr. 12b Bjergsted By, Bjergsted mod det og sydvestlige skel til matr. 40, Bjergsted By, Bjergsted udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2 varierende mellem 1:1 og 1:3. Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra skel.
- På matr. 12b Bjergsted By, Bjergsted mod det og sydøstlige skel til matr. 40, Bjergsted By, Bjergsted efterlades en rå graveskråning med en maksimal hældning på 1:0,5.
- Mod matr. 12g, Bjergsted By, Bjergsted (som ejes af indvinder) udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2 varierende mellem 1:1 og 1:3. Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra skel. Såfremt ejendommen sælges skal efterbehandlingen starte minimum 25 meter fra beboelsesbygningen.
- På matr. 1d, Gammelrand, Bregninge og 12b Bjergsted By, Bjergsted udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4 mod arealet omfattet af fortidsmindebesskyttelseslinjer. Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra fortidsmindebesskyttelseslinjerne.
- Mod olieledningerne på matr. 1h Gammelrand, Bregninge og matr. 13 Bjergsted By, Bjergsted udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4. Efterbehandlingen påbegyndes tidligst ved servitutgrænsen.



Hældninger på efterbehandlede skråningsanlæg

3.1.13.2 Øvrige efterbehandlingsvilkår

- Efterbehandlingen skal ske løbende.
- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld.
- Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 fra 5 meter over grundvandsspejlet til 8 meter under grundvandsspejlet.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de gravede eller efterbehandlede arealer.

3.1.14 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Kalundborg Kommune

4.1.1 Vandforsyningsloven

Følgende vilkår er stillet af Kalundborg Kommune i forbindelse med tilladelse efter vandforsyningsloven:

Indvinding

- Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Forebyggelse af grundvandsforurening

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen eller ADR konventionen, og skal være sikret mod påkørsel.
- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal som er modstandsdygtigt overfor olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstof-spild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel uden-dørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grupens volumen.

For langsomt kørende materiel samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken.
- Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.

- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes når tanken er fuld. Alternative metoder med tilsvarende sikkerhed kan anvendes – men skal godkendes af kommunen.
- Hvis der konstateres spild i forbindelse med tankning, skal spildet håndteres efter en fastlagt procedure. F.eks. kan materialerne hvorpå spildet er sket, afgraves og oplægges på og overdækkes med presenning. Alternativt kan materialerne afgraves og oplægges på et impermeabelt jordlag, med efterfølgende overdækning med presenning.
- Påfyldning af entreprenørtanke og bæltekøretøjer skal foregå under opsyn og virksomhedens medarbejdere skal have kendskab til håndtering af uheld/spild af olie mm.
- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag, og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads indenfor grusgravens område, skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb, og således at spild kan holdes indenfor området, uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikalie-spild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer.
- Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

Skiltning

- Der skal ved alle adgangsveje opsættes tydelige skilte, med påskrift om, at grusgraven ligger i et drikkevandsområde, samt at aflæsning og udspredning af affald og forurenende stoffer, f. eks olie og kemikalieaffald er forbudt, og at man i tilfælde af forurenings-uheld skal alarmere beredskabet omgående, ved at ringe 1-1-2.

4.1.2 Naturbeskyttelsesloven

Følgende vilkår er stillet af Kalundborg Kommune i forbindelse med tilladelse efter naturbeskyttelsesloven fra 2008:

- Der skal etableres en erstatningssø af omtrent samme beskaffenhed med hensyn til især arealstørrelse, lysindfald og vanddybde som det nuværende vandhul. Placering og udførelse mm. fastlægges i efterbehandlingsplanen som skal godkendes af Kalundborg Kommune. Placeringen i efterbehandlingsplanen er vejledende, da de lokale forekomster er afgørende for den endelige placering af lavbundede søer.

4.1.3 Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Følgende vilkår er stillet af Kalundborg Kommune i forbindelse med lovliggørende dispensation efter fortidsmindebeskyttelseslinjen:

- Den afgravning, som allerede er foretaget lovliggøres på vilkår af, at der etableres meget flade skråninger ved områdets retablering.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 07.04.2017.
- Ejendommen består af matr. nr. 1d og 1h Gammelrand, Bregninge og 13 og 12b, Bjergsted By, Bjergsted i Kalundborg Kommune.



- Det ansøgte graveareal udgør 22,7 ha, og er vist ovenfor.
- Der forventes årligt produceret 125.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 5.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2029. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2029 over/under grundvandsspejlet.
- Til indvindingen benyttes en gravemaskine af typen Liebherr R964 HD og en dumper af typen Volvo A35.
- Materialerne bortkøres og sorteres på nabomatriklen.
- Grave- og efterbehandlingsplanerne fremgår af bilag 2 og 3.

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Kalundborg Kommune, Thomas.Hiorth@kalundborg.dk
- Bregninge Vandværk, margitboye@mail.dk
- Museum Vestsjælland, kontor@vestmuseum.dk
- SEAS-NVE, graveinfo_syd@seas-nve.dk
- Foreningen af Danske Olieberedskabslagre, fe@oliebranchen.dk

Vi har modtaget høringssvar fra Kalundborg Kommune, Museum Vestsjælland, SEAS-NVE og Foreningen af Danske Olieberedskabslagre. Svar vedlægges i bilag 7, 8 og 9. Dog ikke svar fra Kalundborg Kommune, da der er tale om løbende maildialog.

5.2.2 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

- o Foreningen af Danske Olieberedskabslagre, pdh@fdo.dk, lpr@le34.dk
- o Kalundborg Kommune, Thomas.Hiorth@kalundborg.dk
- o Kalundborg Forsyning, kundecenter@kalfor.dk
- o Eskebjerg Vandværk, Claus.jorgen.rasmussen@gmail.com
- o COLAS DANMARK A/S, steen.karlsen@colas.dk
- o Peer Abildsteen Madsen, Nyrandsvej 11, 4470 Svebølle
- o Mike Andresen, Nyrandsvej 7, 4470 Svebølle
- o NCC Industry A/S, Nyrandsvej 5, 4470 Svebølle
- o Grethe Olesen, Nyrandsvej 5, 4470 Svebølle
- o Karsten Kresten Larsen, Nyrandsvej 2, 4470 Svebølle
- o Charlotte Leonhardt Hansen, Nyrandsvej 1, 4470 Svebølle
- o Kaj Skov, Bregningevej 26, 4470 Svebølle
- o Andreas Hastrup, Bregningevej 31, 4470 Svebølle

For vurderingen af, om en nabo er part i sagen har Region Sjælland lagt vægt på, om vedkommende bor tæt på den nye udgravning og derfor kan tænkes at blive væsentligt påvirket af denne. Derudover har regionen vurderet, at grundejere med jord umiddelbart op til det berørte areal også er parter i sagen.

Partshøringssvar er behandlet under afsnit 6.5.

6 Myndighedernes behandling af sagen

6.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Kalundborg Graveområde – Bregninge Delområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

6.2 Kommuneplan

I Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er området planlagt som områdetype 2 for efterbehandling af råstofgrave.

Af kommuneplanen fremgår det, at der kan i områdetype 2 kan etableres mindre anlæg, der kan understøtte rekreative aktiviteter, f.eks. shelters, bålpladser, mindre fiskepladser, geologiske profiler med vedligehold og informationsmateriale samt andre formidlingsmæssige anlæg.

At en råstofgrav ligger i områdetype 2 udelukker ikke, at der kan efterbehandles som beskrevet under områdetype 1 (efterbehandling til natur).

6.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Som det fremgår af Kalundborg Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven har Vestsjællands Amt tidligere foretaget beregninger på sænkninger af grundvandet i området. Ved anvendelse af de samme magasintal og transmissiviteter, er det beregnet, at der, i dette tilfælde, i en afstand af 200 meter fra graveområdet kan være en potentiel sænkning på 0,01 m af vandspejlet i det øvre magasin.

Det ansøgte areal ligger 410 meter fra habitatområdet. Region Sjælland vurderer ikke, at den beskudne grundvandssænkning, kan påvirke habitatområde nr. 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å væsentligt. Region Sjælland vurderer ikke, at habitatområdet på andre måder kan blive påvirket af råstofindvindingen.

Det ansøgte areal er i dag hovedsageligt dyrket mark, som ikke rummer yngle- eller rastområder for arter på habitatdirektivets bilag IV. På den baggrund vurderer Region Sjælland ikke, at råstofindvindingen vil påvirke yngle- eller rastområder for arter på habitatdirektivets bilag IV.

6.3.1 Vandforsyningsloven

Råstofindvinding under grundvandsspejl forudsætter tilladelse efter vandforsyningsloven. Kalundborg Kommune har den 3.10.2017 meddelt tilladelse til indvinding af ca. 7.000 m³ grus pr. år. Tilladelsen fremgår af bilag 6.

Kalundborg Kommune har fastsat en række vilkår for tilladelsen, som fremgår af afsnit 4.1.1. Kommunen vurderer ikke, at indvindingen vil medføre forringelse af grundvandsforekomstens tilstand.

6.3.2 Museumsloven

Kalundborg Kommune har i forbindelse med den hidtidige tilladelse (2008) meddelt dispensation til nedlæggelse af to diger på hhv. 370 og 310 meter. Kommunen begrundet dispensationen med, at området i Vestsjællands Amts regionplan er udlagt som regionalt graveområde på grund af forekomsten og tilgængeligheden af særdeles gode råstoffer. Afgørelsen og digernes placering fremgår af den tidligere råstoftilladelse, der er vedlagt som bilag 5.

6.3.3 Naturbeskyttelsesloven

Kalundborg Kommune har i forbindelse med den hidtidige tilladelse (2008) vurderet, at den beskyttede sø på Tuevej 4 kan blive påvirket af råstofindvinding. Kommunen har dispenseret til denne påvirkning, med vilkår om, at der etableres en erstatningssø i bunden af grusgraven. Afgørelsen og søens placering fremgår af den tidligere råstoftilladelse, der er vedlagt som bilag 5.

6.4 Miljømæssige forhold

6.4.1 Driftstider

Driftstiderne er fastsat med udgangspunkt i ansøgningen. Det er taget i betragtning, at der er stillet vilkår om støjgrænser i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning jf. nedenstående.

6.4.2 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", område-type 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

På den baggrund er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4. Støjpåvirkningen må ikke overskride 55 dB(A) i tidsrummet 07:00-17:00 og 40 dB(A) i tidsrummet 06:00-07:00 på hverdage.

Region Sjælland vurderer, at den ansøgte indvinding vil overholde støjgrænserne, da indvindingen sker i ca. 13 meters dybde og der ikke sker oparbejdning af materialerne på arealet. På trods af det kan der kan godt opstå støjgener i forbindelse med råstofindvindingen. Der er et tre beboelser tæt ved arealet. Støjpåvirkningen vil især opstå i forbindelse med opstart, hvor overjorden fjernes og i forbindelse med efterbehandlingsarbejdet, da dette arbejde foregår oppe i terrænet og ikke nede i graven bag gravefronten. I forbindelse med opstart og efterbehandling accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 8.00 – 16.00, mandag til fredag jf. afsnit 3.1.4.

Sorteringen af råstoffer vil ikke foregå på arealet og ansøger oplyser, at udgravningen mod nabobebyggelserne fortrinsvis vil foregå i 13 meters dybde. Selve udgravningsprocessen forventes derfor ikke at udgøre en væsentlig støjgene.

6.4.3 Forebyggelse mod forurening

Kalundborg Kommune og Region Sjælland har fastsat vilkår i forhold til olietanke, ophold og behandling af kørende materiel samt håndtering af affald. Regionens vilkår er fastsat i overensstemmelse med råstoflovens formål jf. § 3.

6.4.4 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 4.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.

Efterbehandling påbegyndes 2 m fra graveområdets ydre grænse. De tilladte graveafstande og skråningsanlæg fremgår af afsnit 3.1.10 og 3.1.13.1.

På matr. 12b Bjergsted By, Bjergsted mod det og sydøstlige skel til matr. 40, Bjergsted By, Bjergsted har Region Sjælland tilladt, at der efterlades en rå graveskråning med en maksimal hældning på 1:0,5. Baggrunden for dette er, at det sikrer en mere optimal udnyttelse af råstofferne, og at en sådan skråning vil give gode betingelser for digesvaler, som findes i området.

6.4.5 Sikkerhedsstillelse

Formålet med vilkår om sikkerhedsstillelse er at garantere myndigheden den fornødne økonomiske sikkerhed for gennemførelse af den efterbehandling, der skal finde sted på graveområdet. Beregningen af sikkerhedens størrelse foretages på baggrund af den foreliggende grave- og efterbehandlingsplan.

Sikkerhedsstillelsen indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde" for at sikre at beløbet til enhver tid svarer til omkostningerne forbundet med efterbehandlingen.

Den påkrævede sikkerhedsstillelse er ikke tidsbegrænset for at sikre at frigivelsen først finder sted, når efterbehandlingen er godkendt.

Der blev i forbindelse med den tidligere tilladelse fastsat en sikkerhed på 2.837.000 kr. Dette beløb er siden reguleret efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde". Region Sjælland vurderer, at den eksisterende sikkerhed er tilstrækkelig og fastholder derfor denne.

6.5 Svar fra parter

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.2.

Region Sjælland har modtaget høringssvar fra FDO, Kalundborg Forsyning og Andreas Hastrup.

På baggrund af høringssvaret fra FDO har Region Sjælland ændret vilkår 3.1.10 sådan, at der skal holdes yderligere afstand til olieledningerne på 3 meter ved både indvinding og indskiftning.

Høringssvarene Kalundborg Forsyning og Andreas Hastrup indeholdt ikke kritiske punkter eller forslag til ændringer. Disse høringssvar har derfor ikke givet anledning til ændringer af tilladelsen.

7 Generelle bestemmelser

7.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

7.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁵ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Kalundborg Kommune.

7.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁵ LBK nr. 124 af 1. februar 2017 af lov om råstoffer

7.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁶.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

7.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

7.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven⁷.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

7.7 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten⁸.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

7.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen⁹ og ADR reglerne¹⁰.

⁶ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

⁷ LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenede jord.

⁸ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

⁹ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹⁰ Bek. nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods.

7.9 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

7.10 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

7.11 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

7.12 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

7.13 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹¹.

7.14 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹² skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

7.15 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

7.16 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

¹¹ LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

¹² LBK nr. 741 af 1. juni 2015 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

7.17 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

7.18 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

7.19 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

8 Offentliggørelse og klagevejledning

8.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 23.05.2018 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via siden "Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet". Du logger på via borger.dk eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr for behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet på henholdsvis 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlig myndighed. Nævnenes Hus opkræver et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Formanden fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

8.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

8.2.1 Råstoffilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

8.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.


8.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:


- Kalundborg Kommune, Thomas.Hiorth@kalundborg.dk
- Kalundborg Forsyning, kundecenter@kalfor.dk
- Eskebjerg VV, Claus.jorgen.rasmussen@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg Kommune, Kalundborg@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
- Museum Vestsjælland plan@vestmuseum.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Nordvestsjælland (Odsherred, Kalundborg, Holbæk): kreds14@friluftsradet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.2.2

Bilag 1



Bilag 2



Gammelrand Skærvefabrik



Maj 2018

**EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR
GAMMELRAND SKÆRVEFABRIK A/S**

PROJEKTEfterbehandlingsplan for Gammelrand Skærvefabrik A/S

Projekt nr. 227284
Udarbejdet af GLA, GOL
Kontrolleret af CHG
Godkendt af GLA

NIRAS A/S

Ove Gjeddes Vej 35
5220 Odense SØ

CVR-nr. 37295728
Tilsluttet FRI
www.niras.dk

T: +45 6312 1581
F: +45 6312 1481
E: niras@niras.dk


D: 63 12 50 81
M: 60 11 42 86
E: gla@niras.dk

INDHOLD


1	Baggrund.....	1
2	Forslag til efterbehandlingsplan.....	3
3	Konklusion	8
4	Referencer	9

1 BAGGRUND

Gammelrand Skærvefabrik ved Bjergsted har ønsket at få ændret på en efterbehandlingsplan til natur med ekstensivt landbrug. Denne rapport beskriver derfor efterbehandling af området til dette formål, på ejendommene matr. nr. 1d og 1h Gammelrand, Bregninge samt 12b og 13, Bjergsted By, Bjergsted. Figur 1.1 viser placeringen og afgrænsningen af Gammelrand Grusgrav og Figur 1.2 viser matr.nr. og ejerlav.



Figur 1.1: Placering og afgrænsningen af Gammelrand Grusgrav, der ønskes efterbehandlet til natur og ekstensivt landbrug.



Figur 1.2: Gammelrand grusgrav med matr.nr. og ejerlav.

2 FORSLAG TIL EFTERBEHANDLINGSPLAN

I de følgende kapitler 2.1-2.3 gennemgås forslag til den formmæssige efterbehandling af skråninger, fladen, dvs. bunden af råstofgraven samt søer med brinker. Desuden gennemgås forslag til beplantning samt naturlig indvandring af flora og fauna. Endelig gennemgås forslag til stisystemer i kapitel 2.4. Efterbehandlingsplanen ses på Figur 2.1 og bilag 1.



Figur 2.1: Efterbehandlingsplan for Gammelrand Grusgrav, matr. nr. 1d og 1h Gammelrand, Bregninge samt 12b og 13, Bjergsted By, Kalundborg. Se stor størrelse i bilag 1.

2.1 Skråninger

På matr. 13, Bjergsted By, Bjergsted mod skel til matr. 7b, Bjergsted By, Bjergsted, udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:1 varierende mellem 1:0,75 og 1:1,5. Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra skel.

På matr. 12b Bjergsted By, Bjergsted mod det og sydvestlige skel til matr. 4o, Bjergsted By, Bjergsted udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2 varierende mellem 1:1 og 1:3. Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra skel.

På matr. 12b Bjergsted By, Bjergsted mod det og sydøstlige skel til matr. 4o, Bjergsted By, Bjergsted efterlades en rå graveskråning med en maksimal hæld-

ning på 1:0,5. Herved sikres en mere optimal udnyttelse af råstofferne, og der gives gode betingelser for at digesvaler, som findes i området, kan yngle i den lodrette skrænt.

Mod matr. 12g, Bjergsted By, Bjergsted (som ejes af indvinder) udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2 varierende mellem 1:1 og 1:3. Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra skel. Såfremt ejendommen sælges skal efterbehandlingen starte minimum 25 meter fra beboelsesbygningen.

På matr. 1d, Gammelrand, Bregninge og 12b Bjergsted By, Bjergsted udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4 mod arealet omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjer. Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra fortidsmindebeskyttelseslinjerne.

Mod olieledningerne på matr. 1h Gammelrand, Bregninge og matr. 13 Bjergsted By, Bjergsted udføres periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4. Efterbehandlingen påbegyndes tidligst ved servitutgrænsen.

På skråninger foreslås beplantning med hjemmehørende løvtræer.

Figur 2.1: viser efterbehandlingsplan med kurveplan for skråninger samt beplantning på skråningerne. Figuren ses også på bilag 1. Det er valgt, at hele skråningen mod nord, samt den vestligste og sydøstligste, ikke beplantes i hele sin bredde, da det vil spærre for det flotte udsyn over området ved færdsel på offentlig vej. Det kompenseres ved mere skov i den centralt-sydlig del, hvor der i forvejen er skov på naboarealerne matr. nr. 4o Bjergsted By, Bjergsted og 1d Gammelrand, Bregninge.

2.2 Flade

Nedenfor foden af skråninger mod naboejendomme efterbehandles til et fladt terræn med ekstensivt drevet landbrug og søer med natur langs brinkerne. Omkring og mellem søerne er der engområder.

Figur 2.1 viser forslag til efterbehandlingsplan med kurveplan for fladen samt beplantning og placering af søer og engområder. Figuren ses også på bilag 1. Det skal bemærkes, at den endelige placering af søer og engområder altid vil afhænge af, hvor det er muligt at grave under grundvandsspejlet og dermed anlægge søer og våde naturtyper.

2.3 Søer

Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferi-skråningernes skråningsfod, som er 1 m over højeste grundvandsniveau, anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 fra 5 meter over grundvandsspejlet til 8 meter under grundvandsspejlet. Derved opnås sikkerhed ved færdsel langs søerne, så der ikke sker skred, samt at risiko for drukneulykker så vidt muligt undgås.

Søbrinkerne gøres længst mulige og bugtede med mange næs og vige, for at give et mere varieret visuelt indtryk, for at øge bredlængden og for at skabe varierede livsbetingelser for planter og dyr.

Muldpålægning vil ikke ske langs sikkerheds- og lavvandszoner (søbrinker) og i søer, hvorved der opnås en næringsfattig naturtype, som er sparsom i Danmark. Langs søbrinker og lavvandszoner vil der derfor kunne indvandre en flora og fauna med krav til næringsfattige forhold, f.eks. markfirben og engvegetation, som også kendes fra nabogrusgravene i Kalundborg regionale graveområde /1/.

2.4 Stisystemer

Der er lagt 2 stier/markveje gennem området, så der kan ske færdsel mellem søerne. De er lagt så de forbindes mest hensigtsmæssigt til det nuværende sti- og vejsystem, og så det er muligt at køre eller gå op ad skråningerne til naboejendomme. Der vil blive offentlig adgang til arealerne efter endt indvinding og efterbehandling.

2.5 Visualiseringer

Figur 2.2 viser et billede i dag ved fotostandpunkt 1, se Figur 2.1 for placering og retning, og som visualisering af den fremtidige situation ved efterbehandling. Fotoet er taget på Tuevej, 100 meter fra Bregningevej, med retning vestsydvest.

Visualiseringen viser de bløde skråninger, 2 søer med eng og hjemmehørende løvtræer øverst på skråningen mod olierørledningen (til højre i billedet), der ikke dækker for udkig til søer og enge. Sti/markvej vil komme til at løbe som en ledelinje mod horisonten, og ligger i terrænet, så det er muligt at køre på den.

Figur 2.3 viser et billede i dag ved fotostandpunkt 2, se Figur 2.1 for placering og retning, og som visualisering af den fremtidige situation ved efterbehandling. Fotoet er taget fra Nybrandsvej, med retning øst.

Der vil være indkig over området fra den offentlige sti, hvor man vil kunne se søen, omkranset af bløde skråninger og en sti/markvej langs søen. I søens fjerreste ende i venstre del af billedet vil der gå en slugt ind mellem naboarealerne med olierørledningen og de to gravhøje, så man vil se det centrale efterbehandlede område tværs over søen og gennem slugten.

Sti/markvej gennem slugten vil danne en "hulvej" af samme type som kendes i Danmark, som gamle middelalderveje.
Ejendommen på matr. nr. 1a vil få en flot udsigt over søen og skråningerne.



Figur 2.2: Øverst: Fotoet taget på Tuevej, 100 meter fra Bregningevej, med retning vest-sydvest. Nederst: Visualisering af efterbehandlingen på baggrund af øverste foto.



Figur 2.3: Øverst: Fotoet taget fra Nylandsvej, med retning øst. Nederst: Visualisering af efterbehandlingen på baggrund af øverste foto.

3 KONKLUSION

Med denne efterbehandlingsplan vil der blive store naturområder, ekstensive landbrugsområder og muligheder for det omgivende samfund fra offentlige veje og stier at opleve disse natur- og æstetiske værdier. Der vil være en varieret landskabsform, skovrejsning med hjemmehørende løvtræer og en god tilpasning til det omkringliggende landskab og de tilstødende ejendomme.

4 REFERENCER

/1/ NCC, 2016: *VVM for Nyrand Grusgrav*. Udarbejdet af NIRAS.

SIGNATUR

- Områdeafgrænsning
- Ny sø
- Ekstensivt landbrug
- Engområde
- Ny Træplantning
- Mulig ny sti/markvej

Fotostandpunkt 1

Fotostandpunkt 2

Efterbehandlingsplan _PLAN

For Matr. nr. dele af 1d, 1h, 4o og 13


Bjergsted By, Bjergsted.

21. marts 2017

Mål 1: 3.000 (A3)

NIRAS

Graveafstande og skråningsanlæg



- b =** afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er $s=3$)
1 = ingen indvinding
2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand

Tilladelse til råstofindvinding


på matrikel nr. 1d og 1h, Gammelrand by, Bregninge og matrikel 12b og 13,
Bjergsted by, Bjergsted, Kalundborg kommune.

- indtil 31. januar 2018.

Sagsnummer: 326-2007-26334

Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Gammelrand Skærvefabrik Gl. Skovvej 6A 4470 Svebølle CVR-nr.: 29 09 89 13	Gammelrand Skærvefabrik Gl. Skovvej 6A 4470 Svebølle CVR-nr.: 29 09 89 13	Gammelrand Skærvefabrik Gl. Skovvej 6A 4470 Svebølle CVR-nr.: 29 09 89 13

Kalundborg Kommune, den 15. juli 2008



Thomas Malthesen Hiorth
Agronom/landskabsforvalter

Indholdsfortegnelse

1.	ANSØGTE TILLADELSER, DISPENSATIONER MM.	3
1.1	RÅSTOFLOVEN	3
1.2	NATURBESKYTTESLOVEN.....	3
1.3	MUSEUMSLOVEN	3
1.4	PLANLOVEN – VVM-BESTEMMELSERNE	3
1.5	NATURA 2000 OMRÅDER.....	3
2.	VILKÅR.....	5
2.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	5
2.2	VILKÅR FOR DISPENSATION EFTER NATURBESKYTTESLOVEN	12
3.	GENERELLE BESTEMMELSER	13
4.	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	15
4.1	ANSØGNINGENS INDHOLD.....	15
4.2	UDTALELSER	15
5.	KOMMUNENS BEHANDLING AF SAGEN	19
5.1	LANDSPLANDIREKTIVET (DEN TIDLIGERE REGIONPLAN).....	19
5.2	FORHOLD TIL ANDRE LOVGIVNINGER	19
5.3	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	22
5.4	GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN.....	25
5.5	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	26
6.	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	27
6.1	RÅSTOFAFGØRELSEN	27
6.2	RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL NATURBESKYTTESLOVEN	28
6.3	RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL MUSEUMSLOVEN	28
6.4	RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL PLANLOVEN (VVM).....	29
6.5	RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL NATURA 2000 OG HABITATDIREKTIVET	29
7.	ORIENTERING	30
8.	BILAG	30

Tilladelsen gives i medfør af nedenstående love og vilkår i perioden indtil 31. januar 2018.

1. Ansøgte tilladelser, dispensationer mm.

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Kalundborg Kommune tilladelse til årlig indvinding af 125.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet og 7.000 m³ under grundvandsspejlet på ca. 22,7 ha, der er angivet på vedlagte deklarationsrids.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under kapitel 2.

1.2 Naturbeskyttelsesloven

Kalundborg Kommune meddeler dispensation² til, at den beskyttede sø – lokalitetsnr. 733 - på ejendommen Tuevej 4 påvirkes af råstofindvinding.

Dispensationen gives på vilkår, som beskrevet under kapitel 2.2.

1.3 Museumsloven

Kalundborg Kommune meddeler hermed dispensation til bortgravning af diger³, som beskrevet i afsnit 5.2.2.

1.4 Planloven – VVM-bestemmelserne

Kalundborg Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse⁴.

1.5 Natura 2000 områder

Kalundborg Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker habitatområde nr. 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å væsentligt⁵, hvorfor det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 område.

¹ Jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2007 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 1997 af lov af naturbeskyttelse § 65, stk. 3.

³ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 af museumsloven § 29j, stk. 29j, stk. 2.

⁴ Jf. Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Oplysningsboks 1

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som er beskrevet i råstoflovens § 11.

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

⁵ Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2. Vilkår

2.1 Vilkår efter råstofloven

2.1.1 Før indvindingen påbegyndes

2.1.1.1 Underretning

Der skal gives meddelelse til kommunen om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

Oplysningsboks 2

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse er truffet - med mindre klagemyndigheden bestemmer andet

2.1.1.2 Underretning om muldafrømning

Hvis indvinder ikke ønsker de arkæologiske interesser afklaret gennem en prøveundersøgelse, skal indvinder 4 uger før muldafrømning underrette Kalundborg og Omegns Museum om datoen for arbejdets iværksættelse.

2.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan. Planen skal udarbejdes af ansøger, og skal godkendes af kommunen inden gravningen påbegyndes. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese retningslinierne og visionerne i tillæg 2 til Regionplan 1997-2008 om Bjergsted Regionale Graveområde (kan downloades på Kalundborg Kommunes hjemmeside). Derudover opfordres der til særligt at tilgodese biologiske og landskabelige interesser.

Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis kommunen senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det.

2.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.

Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes på baggrund af nedenstående til 2.837.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed på 125.000 kr./ha ved efterbehandling til sø og 225.000 kr./ha ved efterbehandling til landareal (pr. 1. januar 2007).

Sikkerhedsstillelsen skal indeholde oplysninger om, at beløbet reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se mere på http://www.dst.dk/Statistik/seneste/Indkomst/Priser/omkost_anlaeg.aspx).

Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, såfremt det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.

Sikkerheden skal stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller kautionsforsikring.

Oplysningsboks 3

Når afgørelsen er endelig, foranlediger Kalundborg Kommune, at der på ejendommen tinglyses en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Når tilladelsen er udløbet og efterbehandlingen godkendt jf. råstoflovens § 10 aflyses deklarationen med undtagelse af forbudet mod gødskning og sprøjtning af arealerne samt vilkårene om skelgennemgravning. Efterbehandling af gravearealet, skal udføres i overensstemmelse med deklarationen.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.400 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er godkendt af kommunen.

2.1.2 Råstofindvindingen

2.1.2.1 Markering af gravearealet

Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe som er 1/2 m i diameter.

2.1.2.2 Etapevis indvinding

Gravningen skal udføres i etaper som vist i grave- og efterbehandlingsplanen. Der må højst være aktivitet i 3 etaper af gangen.

2.1.2.3 Materialernes kvalitet

Kommunen kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materialers kvalitet undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Kommunen kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

2.1.2.4 Dræn

Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal disse omlagges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

2.1.3 Graveafstande

2.1.3.1 Vejledende graveafstand

Med en gravedybde på 12,5 meter og et anlæg på f.eks 1 : 5 skal graveafstand fra den ydre grænse være:

- gravning over grundvandsspejlet: $G_o = e + (\frac{1}{2} \times D \times A) = 2 + (\frac{1}{2} \times 12,5 \times 5) = 33,25$ meter
- gravning under grundvandsspejlet: $G_u = e + (D \times A) + 12 = 2 + (12,5 \times 5) + 12 = 76,5$ meter

Se i øvrigt afsnit 5.3.3 for mere information.

Ovenstående beregningsmetode skal anvendes på samtlige nedenstående vilkår om afstand til skel.

Se bilag A for orientering om placering af de nævnte matrikler.

2.1.3.2

Langs graveområdets nordlige periferi – langs olierørsledningen - udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1: 5 varierende mellem 1:4 og 1:6. Efterbehandlingen påbegyndes 2 m fra graveområdets ydre grænse.

2.1.3.3

Mod nord mod naboejendommen matrikel nr. 7b, Bjergsted by, Bjergsted udføres midlertidig periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på 1: 3 varierende mellem 1: 2 og 1: 4. Efterbehandlingen påbegyndes 2 m fra graveområdets ydre grænse.

2.1.3.4

Mod Nyrandsvej udføres blivende periferiskråning med en gennemsnitlig hældning på 1: 3 varierende mellem 1: 2 og 1: 4. Da der er tale om en vejskråning må der ikke være forhindringer på denne. Efterbehandlingen påbegyndes 2 m fra vejens kronekant. Ved skråningsfoden skal der være min. 4 m fladt terræn uden forhindringer.

2.1.3.5

Den sydlige afgrænsning af graveområdet er defineret af overgang til tidligere graveområde samt beskyttelseslinien for de 2 gravhøje.

Overgangen til det tidligere gravede område skal laves så glidende og jævn som muligt, men en hældning på gennemsnitligt mindst 1:5.

Skråningen mod gravhøjene skal udføres således, at gravhøjene på bedst mulig vis integreres i det færdigt gravede område. Udførelsen skal beskrives nærmere i grave- og efterbehandlingsplanen.

2.1.3.6 Bortgravning af skel

Skellet mod matr. 4o, Bjergsted by, Bjergsted skal bortgraves. Se vedlagte bilag C.: "Bortgravning af nabo-skel i forbindelse med råstofindvinding". Skelgennemgravningen skal beskrives nærmere i grave- og efterbe-handlingsplanen.

2.1.3.7 Sten- og Jorddiger

Efterbehandlingslinien (se afsnit 5.3.3) udføres 2 m fra digefod hvor graveområdet løber langs Dige A (som ikke bortgraves). Se figur 5.1.

2.1.4 Indskiftning

2.1.4.1

Indskiftning kan kun ske efter skriftlig aftale med kommunen. Se mere om indskiftning i afsnit 5.3.4.

2.1.5 Arkæologi og geologi

2.1.5.1 Arkæologiske fund mm.

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til

- Kalundborg & Omegns Museum, Adelgade 23, 4180 Kalundborg, tlf. 59512141 eller
- KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf. 72265100, eller
- Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33134411

2.1.5.2 Geologiske profiler

Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan kommunen forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

2.1.6 Støj og støv

2.1.6.1

Udsendelse af støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r , må ved beboelse og sommerhuse i nedenstående tidsrum ikke overstige:

mandag til fredag i tidsrummet 7.00 - 18.00

- 55 dB(A), hvor der inden for det regionale graveområde findes samlinger af helårsbebo-elser
- 60 dB(A) ved fritliggende beboelseshuse inden for det regionale graveområde
- 45 dB(A) ved helårsbeboelser og sommerhuse beliggende uden for det regionale grave-område

mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00, og lørdage kl. 07.00 - 13.00

- 45 dB(A) hvor der indenfor graveområdet findes samlinger af helårsbeboelser
- 55 dB(A) ved fritliggende helårsbeboelser inden for det regionale graveområde
- 40 dB(A) uden for graveområdet

2.1.6.2 Pligt til støjmåling/støjberegning

Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Kalundborg Kommune, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af kommunen.

2.1.6.3 Udførelse af støjberegning

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

Støjen fra grusgraven kan kræves nedbragt, for eksempel ved gummibeklædning og indkapsling af maskindele på behandlings- og transportanlæg, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

2.1.6.4 Støv

Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Der skal derfor træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

2.1.7 Driftstider

2.1.7.1 Normale driftstider

Da der ikke foregår oparbejdning af materialer i grusgraven, men alene indvinding og bortkørsel, fastsættes driftstiderne således:

Normale driftstider for indvinding, læsning, kørsel indenfor virksomhedens område samt evt. udlevering:

- Mandag til fredag kl. 06.00 – 17.00, dog ikke helligdage.

2.1.7.2 Tilladelige driftstider

Afvielser fra de Normale driftstider er kun muligt i kortere perioder indenfor de nedenfor anførte tilladelige driftstider, og kun med accept fra Kalundborg Kommune.

Tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:

- Mandag til fredag kl. 07.00 - 18.00, dog ikke helligdage.

Tilladelige driftstider for indvinding, udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:

- Mandag til fredag kl. 06.00 - 18.00, dog ikke helligdage.
- Lørdag kl. 07.00 - 13.00, dog ikke helligdage.

2.1.8 Forebyggelse mod forurening

2.1.8.1 Brændstoftanke

Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres indenfor det godkendte graveområde – anbringes i aflåselige lukkede containere, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.

Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. Den alternative løsning skal godkendes af Kalundborg Kommune.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁶.

2.1.8.2 Tankning og parkering af kørende materiel

Tankning samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.

2.1.8.3 Tankning i grusgraven

Ovennævnte vilkår 2.1.8.2 gælder ikke for langsomt kørende materiel samt svært flytbart materiel som anvendes i grusgraven. For denne type materiel gælder følgende:

Maskinen skal have monteret en diesel sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank.

Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken som skal være som beskrevet i vilkår 2.1.8.1. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.

Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes når tanken er fuld.

⁶ Bekendtgørelse nr. 729 af 14 juni 2007 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

2.1.8.4 Olie- og kemikaliespild

Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer.

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten⁷.

2.1.8.5 Affald

Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes. Ejer eller indvinder skal i den forbindelse opstille et skilt i overensstemmelse med bilag D.

Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.

2.1.8.6 Skiltning

Da grusgraven er beliggende i et særlige drikkevandsområde, skal der ved alle adgangsveje opstilles et skilt med følgende tekst:

GRUSGRAV I DRIKKEVANDSOMRÅDE

Denne grusgrav ligger i et vandindvindingsområde for drikkevand.

Aflæsning og udspredning af affald og forurenende stoffer, f.eks. olie og kemikalier er derfor forbudt.

I tilfælde af forureningsuheld skal beredskabet alarmeres omgående
– ring 1-1-2.

Kalundborg Kommune

Skiltet skal have målene: H: 40 x B: 60 cm, være med gul bund og sorte bogstaver

Skiltet skal være vejrbestandigt og være monteret på en galvaniseret stålrørsstander.

⁷ Der henvises til bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald §§ 61 og 6y3.

2.1.8.7 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgrave⁸.

2.1.9 Efterbehandling

2.1.9.1 Etapevis efterbehandling

Gravningen skal udføres i etaper som vist i grave- og efterbehandlingsplanen. Der må højst være aktivitet i 3 etaper af gangen og efterbehandlingen skal være påbegyndt i én etape før der påbegyndes indvinding i en ny etape. Kalundborg Kommune skal underrettes før der påbegyndes indvinding i en ny etape.

2.1.9.2 Afslutning

Den endelige efterbehandling skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.

2.1.9.3 Behandlingsanlæg m.m.

Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

2.1.9.4 Gennemgravning af skel

Såfremt der senere vil blive foretaget råstofindvinding på en af naboejendommene, skal der af landskabelige hensyn træffes nærmere aftale med de pågældende ejere og kommunen om regulering, eventuel bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. I givet fald skal der fastsættes nærmere herom i "Grave- og efterbehandlingsplanen".

2.2 Vilkår for dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

Det stilles følgende vilkår for dispensationen i forhold til søen, lokalitet nr. 733:

Der skal etableres en erstatningssø af omtrent samme beskaffenhed med hensyn til især arealstørrelse, lysindfald og vanddybde som det nuværende vandhul. Placering og udførelse mm. fastlægges i efterbehandlingsplanen som skal godkendes af Kalundborg Kommune. Placeringen i efterbehandlingsplanen er vejledende, da de lokale forekomster er afgørende for den endelige placering af lavbundede søer.

⁸ Jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 af lov om forurenede jord §52.

3. Generelle bestemmelser

Tilsyn og besigtigelse

Kalundborg Kommune fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Kalundborg Kommune kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Kalundborg Kommune kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens § 33.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til kommunen om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske på et særligt skema, der udsendes af kommunen. Indberetningen sendes til kommunen, der videresender den til Danmarks Statistik jf. råstoflovens § 29.

Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift .

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved:

Skattecenter Korsør, Storebælts Erhvervspark, 4220 Korsør

Landsdækkende telefonnummer til SKAT: 72 22 18 18.

Kommunen giver meddelelse til skattecentret ved at sende en kopi af tilladelsen.

Yderligere vilkår og ændringer

Kalundborg Kommune kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

Gebyr for vandindvinding

Indehaveren af en vandindvindingstilladelse hvor der indvindes grundvand, er forpligtet til at betale et gebyr, som fastsættes på baggrund af den tilladte indvindingsmængde.

Der betales dog ikke gebyr for den indirekte vandindvinding som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet. Der betales heller ikke gebyr af en tilladelse til at indvinde overfladevand, herunder vand fra eksisterende eller nyetableret sø til vaskning af grus.

Nedrivning af hus

Der kræves en tilladelse til nedrivning af et hus. Det er oplyst, at huset på Tuevej 2 ønskes nedrevet i forbindelse med råstofindvindingen. Senest ½ år før nedrivningen påtænkes udført skal der sendes en ansøgning herom til Kalundborg Kommune, Team Byg og Bolig.

4. Grundlag for tilladelsen

4.1 Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema af 1. marts 2007.
- Det ansøgte graveareal udgør 22,7 ha, og er vist på deklarationsridset – bilag A.
- Der forventes årligt produceret 125.000 m³ sand- grus- og stenmaterialer, heraf op til 7.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2020. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet i kote 5-10 (det eksisterende terræn er beliggende i ca. kote 20).
- Kortbilag 1 : 5 .000 benævnt "Indvindingsområde – nord".
- Kortbilag i form af udkast til graveplan og udkast til efterbehandlingsplan.

4.2 Udtalelser

4.2.1 Kalundborg og omegns museum

Museet oplyser, at der ved den tidligere råstofgravning er gravet for tæt på sydsiden af de to gravhøje der ligger indenfor det ansøgte område. Der er en 100 m beskyttelseszone omkring alle gravhøje og det vurderes at der er foretaget grusindvinding indtil 70 m fra selve gravhøjene. Dette skal i forbindelse med den nye indvinding genoprettes, således at gravhøjene vil falde naturligt ind i det område der efterlades efter endt indvinding. Mod nord skal 100 m zonen respekteres.

Kalundborg kommune: *Den tidligere grusgravning i gravenes nærområde og efterfølgende reetablering er d. 28. april 1980 godkendt af Miljøministeriet i brev til Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts nordlige fredningskreds. Der vil derfor ikke i denne tilladelse blive stillet særskilte vilkår om yderligere efterbehandling/reetablering. Krav til meget flade skråninger op til 100 m beskyttelseszonen er derimod et vilkår – se afsnit 2.1.3.*

Kombinationen af de to gravhøje samt to sløjfede gravhøje indenfor det ansøgte område gør, at der i højenes nærområde vil kunne påvises bopladsaktiviteter.

Kalundborg kommune: *På baggrund af dette er vilkår 2.1.5.1 indsat i nærværende tilladelse.*

Oplysningsboks 4

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27. Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse

4.2.2 Kulturarvsstyrelsen

Kulturarvsstyrelsen har nedenstående kommentarer til de 4 digestrækninger der registreret på det ansøgte areal. Digestrækningerne A – D kan ses på figuren i afsnit 0.

Sten- og jorddiger er beskyttet efter museumslovens § 29 a, og som udgangspunkt skal disse diger bevares. I områder med beskyttede diger kan det derfor ikke forventes, at råstofforekomster kan udnyttes fuldt ud. Inden der evt. gives tilladelse til råstofindvinding i områder med beskyttede diger, skal der foretages en afvejning af digernes kulturhistoriske værdi i forhold til behovet for at indvinde råstoffer i området. I denne sammenhæng kan følgende anføres for de fire diger på det aktuelle areal:

Dige A (= D00.114.712) forløber i stort set øst-vestlig retning mellem matr.nr. 1d og 1f Gammelrand, Bregninge. Diget er fra udskiftningstiden omkring 1800 (Bregninge By blev udskiftet 1799), og der er dermed tale om et kulturhistorisk væsentligt dige. Udskiftningsdiget mødes i et knudepunkt med det ældre ejerlav- og sognedige (dige B), hvilket forstærker begge digernes landskabelige værdi, da de dermed udgør en samlet, bevaret struktur.

Dige B (= D00.114.713) forløber næsten nord-syd og adskiller bl.a. matr. nr. 1d og 1f Gammelrand, Bregninge fra matr.nr. 12b Bjergsted By, Bjergsted. Diget udgør dermed ikke blot ejerlavsgrense mellem Gammelrand By og Bjergsted By, men også sognegrænse mellem Bregninge og Bjergsted Sogn. Sogne- og ejerlavsgrenser er i Danmark for størstedelens vedkommende fastlagt tidligt i middelalderen, hvor de formentlig allerede afspejlede en endnu ældre landskabsinddeling. Diget er bevaret over ca. 700 m og angiver i sit forløb endnu dele af det kantede sogneforløb man fastlagde i middelalderen. Det er altså tale om en grænsemarkering af væsentlig kulturhistorisk betydning.

De to bevarede digeforløb (A og B) må således betragtes som væsentlige kulturhistoriske elementer. Der bør derfor ikke gives tilladelse til at fjerne digerne eller dele af digerne i forbindelse med den fremtidige råstofindvinding på stedet.

Digerne C og D (= D00.114.754) udgør et retvinklet forløb på den østlige del af det nye udvindingsområde mellem matr.nr. 12b Bjergsted By, Bjergsted og matr.nr. 4o og 13 Bjergsted By, Bjergsted. Diget er muligvis fejlregistreret som beskyttet dige på den vejledende udpegning, idet diget som oplyst ikke optræder på luftfo-

to fra 1990. Kulturarvsstyrelsen har ikke haft mulighed for at verificere dette forhold, men kan dog konstatere, at dele af diget stadig synes at være bevaret på luftfoto fra 1995. Styrelsen betragter dog diget som forsvundet inden for det aktuelle areal, og vil ikke gå videre med denne del af sagen.

Kalundborg kommune: Kalundborg Kommune fastholder dispensation til nedlæggelse af digerne. Se afsnit 5.2.2 samt afsnit 1.3.

4.2.3 Foreningen Danske Olieberedskabslagre – FDO

Langs den nordlige periferi af det ansøgte graveområde løber en olierørelledning. Udvidelsen af råstofudvindingsområdet vil ikke give problemer under forudsætning af, at det tinglyste sikkerhedsbælte på 10 m (5 m på hver side af ledningen) bevares intakt. Der må ikke kunne ske skred indenfor dette bælte. Når indvindingen nærmer sig ledningen, skal FDO kontaktes med henblik på markering af ledningen. Kontaktperson er Carsten Holbæk, tlf. 40 26 00 53.

4.2.4 SEAS-NVE

Har ingen kommentarer til ansøgningen.

4.2.5 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er i henhold til forvaltningsloven⁹ fremsendt til nedenstående parter.

Parterne er de personer som kommunen vurderer vil kunne blive væsentligt individuelt påvirket af indvindingen – og er fundet ved at lægge en buffer på 100 m langs det ansøgte graveområdes afgrænsning. De personer/virksomheder der ejer arealer i bufferzonen anses som parter.

- Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup
- Lotte og Søren Hagedorn Frisk, Bjergstedvej 57, 4450 Jyderup
- Kaj Erik Petersen, Bregningevej 26, 4470 Svejby
- Stig Lundgaard, Allehavevej 64, 4593 Eskebjerg
- NCC Råstoffer A/S, Hedehusene

Indkomne indlæg er kommenteret nedenfor. Kommunens bemærkninger er tilføjet med *kursiv*.

Gammelrand Skærefabrik har følgende kommentarer:

Side 6 punkt 2.1.2.4:

Indvindingen under grundvand er meget beskeden: ca. 7000 m³ pr år eller i gennemsnit 35 m³ pr dag. Så lille en indvinding mener vi ikke at det er formålstjenligt at begrænse til vinterhalvåret. Årsagen til at vi ønsker at have mulighed for at indvinde under GVS hele året er at vi gerne vil blande materialerne herfra med materia-

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 571 af 19. december 1985, kapitel 5.

ler over GVS. Materialer indvundet under vand mangler fine partikler, derfor ønsker vi at blande dem. Det vil ligeledes være lettere at efterbehandle arealerne løbende, uden at vi behøver at arbejde på store arealer.

Kalundborg Kommune: *Er enig i kommentaren. En så lille indvinding under grundvandspejlet vil ingen indvirkning have på omgivelserne. Et sådan vilkår sættes normalt når indvindingen under grundvandspejlet er væsentligt større. Derfor slettes vilkår 2.1.2.4 "Indvinding under grundvandsspejlet" der fremgik af seneste udkast i nærværende tilladelse.*

Side 7 punkt 2.1.3.2:

Gennemsnitlig hældning på 1:5 langs olieledningen kan nemt gøres stejlere og alligevel efterbehandles med et godt resultat ved at variere hældningen, kombineret med en beplantning der består dels af lave buske og højere træer. En landskabsarkitekt kunne bistå ved en beplantningsplan. En så flad hældning som 1:5 vil givetvis betyde tab af mange gode materialer, da der givetvis ikke er erstatningsmaterialer nok i overjorden.

Kalundborg Kommune: *Er ikke enig i vurderingen. Derfor fastholdes kravet om en hældning på 1:5 langs olieledningen og beboelse.*

Side 10 punkt 2.1.8.2:

Tankning samt parkering af rullende materiel kan ikke foregå på befæstet areal når maskinerne er på larvebånd. Gravemaskiner vil typisk være forsynet med larvebånd og bevæger sig meget langsomt, og det vil være særdeles besværligt hvis de hver dag skal køres til et befæstet areal. Tankningen kan foretages ved at brændstoffet bliver suget op af tanken af maskinen, derved minimerer man risikoen for at der kan ske olie-spild.

Kalundborg Kommune: *Gammelrand har efterfølgende fremsendt procedure for tankning af materiel. Kommunen godkender proceduren, og vilkår 2.1.8.2 er derfor i nærværende tilladelse udvidet med krav til tankning af svært flytbart materiel.*

5. Kommunens behandling af sagen

5.1 Landsplandirektivet (den tidligere regionplan)

Gravearealet er beliggende i Bjergsted Regionale Graveområde, som ifølge det landsplandirektiv, som har erstattet Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt, er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. Det regionale graveområde skal efterbehandles til naturformål og til rekreative interesser.

5.2 Forhold til andre lovgivninger

5.2.1 Naturbeskyttelsesloven

I tabellen nedenfor er vist hvilke beskyttede naturtyper der er indenfor eller i nærheden af det ansøgte graveområde. På billedet nedenfor kan de enkelte lokaliteters placering ses. Den eneste lokalitet der vurderes at blive påvirket af indvindingen er nr. 733 som er vandhullet beliggende ved ejendommen Tuevej 4.

Naturtype	Lokalitetsnr	Påvirkningsgrad eller -form	Vurdering af naturforhold	Dispensation kræves?
Sø	Øst for Ny-randsvej 9	Bortgraves	Gammel lokal grusgrav, tørbundet, ej §3.	Nej
Mose	563	Mulig vandstands-sænkning	Pilesump på afgravet flade (dybtliggende)	Nej, da der ikke vil ske betydelig grundvands-sænkning
Sø	1.009	Mulig vandstands-sænkning	§3-sø på afgravet flade, lavvandet i sydlige del, mosekile midtfor.	Respektafstand til søbred nødvendig. Ingen dispensation da der ikke vil ske betydelig grundvandssænkning
Vandhul	732	Mulig vandstands-sænkning	Interessant mosrig moseflade; for lille til §3.	Nej
Vandhul	733	Sandsynlig vandstandssænkning	nogen naturværdi – ender på bakketop midt i afgravet terræn.	Ja – med erstatnings-sø på bunden af grus-graven.
Vandhul	734	Mulig vandstands-sænkning	Udstrækning fastslået; dyb og klarvandet men med anedefodring.	Nej, da der ikke vil ske betydelig grundvands-sænkning
Sø	735	Mulig vandstands-sænkning	Udstrækning fastslået; med anedefodring.	Nej, ingen betydelig grundvandssænkning
Sø/vandhul	Midt i overdrev 731	Mulig vandstands-sænkning	Ellesump; for lille til §3.	Nej



5.2.2 Museumsloven - Beskyttede diger

Der findes to digestrækninger på det ansøgte område. Disse er markeret som A og B på figur 5.1. Desuden findes to registrerede digestrækninger (C og D) på den østlige del af det ansøgte område, men disse er ikke eksisterende og er ikke at se på luftfotos efter 1990. For at være omfattet af museumslovens beskyttelse, jf. § 29 a, stk. 1, skal et dige være eksisterende samt registreret på kort fra 1992. Digestrækningerne C og D har været fjernet inden digernes beskyttelse blev omfattet af loven (daværende Naturbeskyttelseslov § 4, nuværende museumslov § 29 a, stk. 1) og derfor skal der ikke dispenseres i disse tilfælde.

Den ene af de eksisterende digestrækninger (A) går V – Ø i skel mellem matr. nr. 1h, Gammelrand, Bregninge og 1d Gammelrand, Bregninge. Strækningen er 370 m

Den anden. går SØ – NV i skel mellem hhv. matr. nr. 1d, Gammelrand, Bregninge og 12b, Bjergsted by, Bjergsted samt matr. 1h og 13, Bjergsted by, Bjergsted. Strækningen er 310 m i det ansøgte område (diget er ca. 700 m i alt). Se figur 5.1.

En nedlæggelse eller ændring af et dige er som udgangspunkt i strid med museumslovens § 29 a. Kommunen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen med en dispensation jf. museumslovens § 29 j, stk. 2.



Figur 5.1.: Registrerede diger på det ansøgte område – vist med gul stiplet signatur

Kommunen lægger vægt på, at området i Vestsjællands Amts regionplan er udlagt som regionalt graveområde på grund af forekomsten og tilgængeligheden af særdeles gode råstoffer. På det forelæggende grundlag er det derfor kommunens vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde og at afgørende samfundsmæssige hensyn derfor kræver nedlæggelse af digerne, hvorfor kommunen kan give dispensation til nedlæggelse af digestrækningerne A og B, jf. museumslovens § 29 j, stk. 2.

5.2.3 Skovloven

Det ansøgte areal er ikke pålagt fredskovspligt.

5.2.4 Vejloven

Eksisterende intern transportvej benyttes til transport af råstofferne, hvorfor der ikke skal gives nogle tilladelser efter vejloven.

Oplysningsboks 5

Kalundborg Kommune skal hermed gøre opmærksom på bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.¹⁰ Bekendtgørelsen forbyder ødelæggelse af reder og ynglesteder med æg eller yngel, samt indsamling af æg. Desuden fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 21. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes.
- 1. februar – 31. august må rovfugles og uglers redetræer, samt hule træer med spættehuller ikke fældes.
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges.

5.3 Miljømæssige forhold

5.3.1 Grundvand

Graveområdet er placeret i smeltevandsaflejringer der udgør Bjergsted hedeslette.

Der findes (mindst) 2 højtydende grundvandsmagasiner af smeltevandssand i området. Magasinerne er adskilt af et lerlag, som varierer væsentligt med hensyn til tykkelse. Grusgravning bør kun finde sted i det øvre magasin.

Den største vandindvinding i området foretages af Kalundborg Kommunale Vandforsyning, der indvinder fra det nedre, artesiske magasin.

5.3.1.1 Påvirkning af området som følge af gravning under grundvandsspejl.

Der er ansøgt om indvinding af ca. 125.000 m³ grus pr år frem til 2020. Af dem forventes 7.000 m³ per år at blive gravet under grundvandsspejlet.

Råstofgravning under grundvandsspejlet betragtes som en indirekte vandindvinding i det øvre frie magasin. De 7.000 m³ råstof/år svarer til en grundvandsindvinding på ca. 5.600 m³/år (80 % af råstofindvingen).

Vestsjællands Amt har tidligere foretaget beregninger på sænkninger i området. Ved anvendelse af de samme magasintal og transmissiviteter, er det beregnet, at der, i dette tilfælde, i en afstand af 200 meter fra graveområdet kan være en potentiel sænkning på 0,01 m af vandspejlet i det øvre magasin.

Det vurderes derfor, at indvindingen kun får betydning for de nære indvindinger i det sekundære magasin.

Habitatområdet er beliggende ca. 410 meter fra indvindingen, og påvirkes ikke.

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 152 af 20. februar 2004, §§ 4 og 5.

5.3.1.2 Kummulerede effekter

De 7.000 m³ der skal indvindes her, vil i forhold til de nærmeste andre gravninger, kun udgøre ca. 4 % af den samlede indvinding under grundvandsspejlet. Det vurderes derfor ikke at have en væsentlig betydning for den samlede effekt i området.

5.3.2 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Det antages, at de af Miljøstyrelsen anbefalede støjgrænser næppe kan overholdes for alle bebyggelsers vedkommende i regionale graveområder med råstofindvinding, medmindre der træffes helt ekstraordinære foranstaltninger for at nedbringe støjen. Det er derfor acceptabelt med et højere støjniveau (60 dB (A) i stedet for 55 dB (A)) ved fritliggende helårsbeboelser og sommerhuse inden for det regionale graveområde på hverdage kl. 7.00-18.00, hvor det ikke teknisk og økonomisk er muligt at overholde de for områdetype 3 gældende støjgrænser.

Begrundelsen for nedennævnte modifikation er, at vejledningen tager udgangspunkt i støjgrænser for virksomheder som placeres i industriområder som er udlagt til formålet, hvorimod regionale graveområder også er betinget af de geologiske forekomster af råstoffer og derfor er sværere at placere i forhold til beboelse.

Det energi-ækvivalente, korrigerede, A- vægtede lydtryksniveau, L_r, må i nedenstående tidsrum ikke overstige:

mandag til fredag kl. 7.00 - 18.00

- 55 dB(A), hvor der inden for det regionale graveområde findes samlinger af helårsbeboelser,
- 60 dB(A) ved fritliggende helårsbeboelser og sommerhuse inden for det regionale graveområde,
- 45 dB(A) ved helårsbeboelser og sommerhuse beliggende uden for det regionale graveområde.

mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00 og lørdage kl. 07.00 - 13.00

- 45 dB(A) hvor der indenfor graveområdet findes samlinger af helårsbeboelser,
- 55 dB(A) ved fritliggende helårsbeboelser og sommerhuse inden for det regionale graveområde,
- 40 dB(A) ved helårsbeboelser og sommerhuse beliggende uden for det regionale graveområde.

Det henvises i øvrigt til afsnit 2.1.7 vedrørende de fastsatte driftstider i grusgraven.

5.3.3 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Mængden a udfylder b, som vist på ovenstående principskitse.

Mængden c kan kun indvindes i forbindelse med såkaldt indskiftning.

Efterbehandling påbegyndes generelt 2 m fra graveområdets ydre grænse, og blivende periferiskråninger skal, hvor andet ikke er præciseret, udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:3, varierende mellem 1: 2 til 1: 4.

5.3.4 Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding af materiale fra feltet b, a og c, (se ovenstående principskitse) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven i feltet c og b. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse, skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen, og kan indskiftes i:

- Blivende periferiskråninger – over grundvandsspejlet - medmindre andet er fastsat i vilkår.
- Blivende periferiskråninger – over og under grundvandsspejlet - skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen. Dog ikke overjord under grundvandsspejlet.
- Grusgravssøer fra grusgrave med en historik uden synlige eller skjulte forureningskilder, - som f.eks. asfaltproduktion, genbrugsvirksomhed, jordhotel etc. - og skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen.

5.3.5 Sikkerheds- og lavvandszone

Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1: 5, som skal udføres af friktionsmaterialer, 5 m over og 8 m under grundvandsspejlet.

Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af, eller beklædes med hverken overjord eller muld.

5.4 Grave- og efterbehandlingsplan

Udkast til grave- og efterbehandlingsplan er vedlagt.

5.5 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt¹¹. Kommunen har derfor udført en såkaldt screening. Screeningen skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens¹¹ bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

¹¹ Jf. Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

6. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort, den 15. juli 2008 ved annonce i lokalaviserne samt på kommunens hjemmeside.

En klage skal være skriftlig, og stiles til klagemyndigheden, men indsendes til Kalundborg Kommune, som videresender klagen til klagemyndigheden ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Klage indgivet på klagefristens sidste dag skal være modtaget på Kalundborg Rådhus inden sædvanlig kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til følgende hverdag. Du vil herfra blive underrettet om sagens videresendelse til klagemyndigheden.

Kommunen vil videresende klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og vedlægge sagens akter. Du vil modtage kopi af kommunens brev til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende dig en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra tidspunktet for modtagelse af denne afgørelse.

6.1 Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Naturklagenævnet, men indsendes til Kalundborg Kommune, som videresender klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til¹², jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

6.1.1 Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.

¹² Jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21 juni 2007 af lov om råstoffer §§ 13-16.

-
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
 - Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 - Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
 - Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

6.2 Råstofafgørelsen i henhold til Naturbeskyttelsesloven

Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Naturklagenævnet, men indsendes til Kalundborg Kommune, som videresender klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til¹³.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

6.2.1 Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

6.3 Råstofafgørelsen i henhold til museumsloven

Dispensationen fra museumslovens § 29a kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Naturklagenævnet, men indsendes til Kalundborg kommune, som videresender klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til¹⁴.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

¹³ Jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 om lov om naturbeskyttelse §§ 78, 86 og 87.

¹⁴ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 om museumsloven § 29-t.

6.3.1 Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

6.4 Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Kalundborg Kommunes vurdering vedrørende VVM-pligt kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen sendes direkte til Naturklagenævnet¹⁵.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

6.4.1 Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

6.5 Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Kalundborg Kommunes vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker habitatområde nr. 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Naturklagenævnet, men indsendes til Kalundborg Kommune, som videresender klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

Kalundborg kommunes vurdering skal påklages efter en konkret lov. Hvis kommunen f.eks. træffer afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 og vurderer, at tilladelsen ikke kan påvirke et Natura 2000 område, og at der derfor ikke skal ske konsekvensvurdering, kan den afgørelse påklages efter naturbeskyttelsesloven. Klagereglerne skal altså findes i den lov, der træffes afgørelse efter.

¹⁵ Jf. bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om planlægning, kapitel 14.

7. Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er sendt til:

- By- og landskabsstyrelsen, blst@blst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomit  i Kalundborg samt Hvideb k-Bjergsted, kalundborg@dn.dk, ulrikheimann@mail.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og kalundborg@dof.dk
- Embedsl geinstitutionen for Sj lland, sjl@sst.dk
- Forbrugerr det, Fiolstr de 17, fbr@fbr.dk
- Fredningsn vnet for Vestsj lland, Retten i Roskilde, roskilde@domstol.dk
- Kalundborg og Omegns Museum, kalundborgmuseum@kalmus.dk
- Kulturarvsstyrelsen, post@kulturarv.dk
- Region Sj lland, naturmiljo@regionsjaelland.dk
- Skattecenter Kors r, skat@skat.dk


Derudover orienteres parterne jf. afsnit 4.2.2

8. Bilag

- A. Deklarationsrids i 1: 7.500 over det ans gte graveomr de.
- B. Kopi af deklaration, som lyses p  matrikel nr. 1d og 1h, Gammelrand by, Bregninge og matrikel 12b og 13, Bjergsted by, Bjergsted, Kalundborg kommune.
- C. Principskitse for bortgravning af naboskel.

Bilag A: Deklarationsrids over det ansøgte område

Matr nr. 1d og 1h, Gammelrand by, Bregninge og matrikel 12b og 13, Bjergsted by, Bjergsted



Kalundborg Kommune
PLAN - BYG OG MILJØ

Ophavsret og copyright tilhører
Kalundborg Kommune/Kort & Matrikelstyrelsen

Signaturforklaring

 Det ansøgte graveområde

Kalundborg den:

Kaj Buch Jensen

Per Bjørn Hansen

Matr.nr.:

1d og 1h, Gammelrand by, Bregninge
og 12b og 13, Bjergsted by, Bjergsted,
Kalundborg kommune.

Anmelder:

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141b
4400 Kalundborg
Sags nr.: 326-2007-26334

Deklaration om efterbehandling

I forbindelse med tilladelse af 15. juli 2008 til grusgravning på matrikel nr. 1d og 1h, Gammelrand by, Bregninge og matr. nr. 12b og 13, Bjergsted by, Bjergsted, Kalundborg kommune, pålægges herved følgende bestemmelser¹ for efterbehandlingen:

Del A.

1. Formål

Formålet med nærværende "Deklaration om efterbehandling" og den godkendte "Grave- og efterbehandlingsplan" er at sikre, at graveområdet efterbehandles til et naturområde med sammenhæng til det omkringliggende landskab. Hvor det er foreneligt med biologiske interesser, kan der foregå ekstensive rekreative aktiviteter.

2. Overjord

2.1

Nødvendige mængder muld til efterbehandling skal til enhver tid forefindes i depot på arealet, og genudlægges i forbindelse med efterbehandling. Overskydende mængder af muld- og overjord, som opstår ved råstofindvinding under grundvandsspejlet, kan omsættes på linie med grus- og stenforekomsterne, dog kun i takt med der skabes et søareal og efter aftale med Kalundborg Kommune.

2.2

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet kan indskiftes i blivende periferiskråninger, men ikke i periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig. Indskiftning kan kun ske efter skriftlig aftale med Kalundborg Kommune.

2.3

Ved genudlægning af overjord skal der tages hensyn til de biologiske interesser. På sydvendte skråninger skal der om muligt sikres tilstedeværelse af næringsfattige jordbundsforhold, (dvs. uden overjord).

3. Skråningsanlæg

3.1

For at undgå at blivende skråninger får karakter af anlægsskråninger, anses det for væsentligt at skråningerne udføres med varierende hældning som beskrevet i vilkår.

¹ I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer - lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004, og naturbeskyttelseslovens § 66 - lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004.

3.2

Hvor der indvindes grus under grundvandsspejlet og der derfor efterlades skråninger under vand, skal disse efterbehandles med en lavvandszone, der ikke er stejlere end 1:5 de første 8 m ud i søen. Til yderligere sikring mod ulykker, etableres en sikkerhedszone langs søbredden med samme hældning, og med en bredde på 5m. Sikkerheds- og lavvandszonen på tilsammen 13 m må ikke udføres af eller beklædes med muld eller overjord. Søens bred gøres bugtet med mange næs og vige, for at skabe størst mulig bredlængde.

4. Beplantning

4.1

Den overvejende del af eventuelle beplantninger i det efterbehandlede område skal være naturligt hjemmehørende plantearter, som vurderet ud fra en landskabelig helhedsbetragtning, kan indgå i området.

4.2

Plantningsarbejderne skal så vidt muligt gennemføres løbende og påbegyndes så tidligt som det er praktisk muligt, under hensyn til virksomhedens drift. Efterbehandlingsarbejderne skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.

5. Oprydning

5.1

Gravemaskiner og -redskaber med dertil hørende installationer, transportbånd, bygninger, skure samt eventuelt støbte fundamenter eller lignende, skal være fjernet senest 1/2 år efter indvindingens ophør.

6. Anvisninger

6.1

Ejeren og indvinderen har pligt til at rette sig efter anvisninger vedrørende ovennævnte arbejder, der meddeles af Kalundborg Kommunes tilsynsførende, der har ret til uanmeldt at besigtige arealerne.

7. Udførelse af efterbehandlingsarbejdet

7.1

Efterbehandlingen skal ske løbende og skal påbegyndes så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt. Arbejderne skal være afsluttet senest ½ år efter indvindingens ophør.

7.2

Efterbehandlingsarbejderne kan udføres af det offentlige for ejerens og indvinderens regning, hvis de ikke udføres rettidigt eller på en behørig måde, eller såfremt indvinding afbrydes og ikke genoptages inden 3 år, medmindre særlig aftale om en længere frist er truffet med Kalundborg Kommune.

Del B.

8. Skelgennemgravning

8.1

Hvor der senere vil blive indledt råstofindvinding på naboejendomme, skal der af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning/planering af det berørte skelområde. Denne skelgennemgravning sker på baggrund af en landskabelig vurdering foretaget af Kalundborg Kommune. Der udarbejdes herefter en aftale mellem de berørte lodsejere om arbejdets udførelse. Aftalen bør indeholde en tidsplan og afregningsgrundlag for de, ved skelgennemgravning, indvundne råstofmængder. Denne forpligtelse gælder, så længe der indvindes råstoffer på en af ejendommene.

Rydning af skelområdet samt udgifter til ny beplantning i skelområdet betales af ejerne.

8.2

Ved skelgennemgravning som beskrevet i pkt. 8.1 kan Kalundborg Kommune stille vilkår til ejeren om efterbehandling og kommunen kan inddrive et beløb svarende til udgifterne ved selvhjælpshandling.

Arbejderne skal være afsluttet senest et år efter, at indvindingen er ophørt på den ejendom, hvor der sidst er indvundet råstof. Efterbehandlingsarbejderne kan udføres af det offentlige for ejerens og indvinderens regning, hvis de ikke udføres rettidigt eller på en behørig måde, eller såfremt indvinding afbrydes og ikke genoptages inden 3 år, medmindre særlig aftale om en længere frist er truffet med Kalundborg Kommune.

9. Gødskning og brug af bekæmpelsesmidler

9.1

Gravearealet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvorfor der ikke må:

- Gødskes udover det der efterlades af græssende husdyr
- Anvendes bekæmpelsesmidler

10. Deponi af materialer

10.1

Der må ikke på det efterbehandlede areal deponeres materialer af nogen art.

--
Kalundborg Kommune er påtaleberettiget.

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på ovennævnte ejendom i henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2007 samt § 66 i naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007.


Kalundborg Kommune

Svebølle, den

Tyge Wanstrup
Plan, byg & Miljøchef

PRINCIPSKITSE

Bortgravning af naboskel i forbindelse med råstofindvinding



HOVEDPRINCIP:

Den der kommer først til skel, vælger at afslutte råstofgravningen ved linie I eller II.

Aftalens forudsætninger:

- Al afsætning og opmåling foretages af landinspektør mindst en gang årligt i graveperioden.
- Afregningsgrundlag for de indvundne råstoffer på naboareal skal beskrives og prissættes inden aftalen træder i kraft.
- Eventuelle tvister afgøres ved voldgift.

MODEL 1

Indvinder A afslutter råstofgravningen ved linie I:

Indvinder B afregner råstofmængden $a+c$ til indvinder A, og afslutter gennemgravning.


MODEL 2

Indvinder A afslutter råstofgravningen ved linie II:

Indvinder A afregner råstofmængden $b+d$ til indvinder B.

Gammelrand Skærvefabrik

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning som følge af råstofindvinding



Datablad

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Tilladelsesmængde	Grundvandssænkning som er følge af den tilladte råstofindvinding på ca. 7.000 m ³ per år under grundvandsspejlet. Der foretages ikke grusvask på arealerne.
Formål	Grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding.
Gyldighedsperiode	Tilladelsen er gyldig i 10 år, fra den dag råstoftilladelsen gives.
Indvindingens beliggenhed	Matr. nr. 1d og 1h Gammelrand By, Bregninge og Matr. nr. 12b og 13 Bjergsted By, Bjergsted.
Virksomhedens CVR nr.	29 09 89 13
Adresse	Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle
Kommunens sagsnummer	326-2017-24511

Kalundborg Kommune 03-10-2017

Bilag 6

Afgørelse

Kalundborg Kommune giver tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Der er søgt om tilladelse til en årlig indvinding af 125.000 m³ grus, heraf ca. 7.000 m³ under grundvandsspejlet.

Tilladelse til grundvandssænkning gives efter vandforsyningslovens §§ 20 og 26¹

Tilladelsen gælder i 10 år, fra den dato hvor råstoftilladelsen gives.

Vilkår for tilladelsen

Indvinding

- Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Forebyggelse af grundvandsforurening

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen eller ADR konventionen, og skal være sikret mod påkørsel.
- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal som er modstandsdygtigt overfor olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grupens volumen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 af lov om vandforsyning m.v. samt Lov nr. 132 af 16. februar 2016, § 2.

For langsomt kørende materiel samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken.
- Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehanne og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes når tanken er fuld. Alternative metoder med tilsvarende sikkerhed kan anvendes – men skal godkendes af kommunen.
- Hvis der konstateres spild i forbindelse med tankning, skal spildet håndteres efter en fastlagt procedure. F.eks. kan materialerne hvorpå spildet er sket, afgraves og oplægges på og overdækkes med presenning. Alternativt kan materialerne afgraves og oplægges på et impermeabelt jordlag, med efterfølgende overdækning med presenning.
- Påfyldning af entreprenørtanke og bæltekøretøjer skal foregå under opsyn og virksomhedens medarbejdere skal have kendskab til håndtering af uheld/spild af olie mm.
- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag, og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads indenfor grusgravens område, skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb, og således at spild kan holdes indenfor området, uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

Skiltning

- Der skal ved alle adgangsveje opsættes tydelige skilte, med påskrift om, at grusgraven ligger i et drikkevandsområde, samt at aflæsning og udspredning af affald og forurenende stoffer, f. eks olie og kemikalieaffald er forbudt, og at man i tilfælde af forureningsuheld skal alarmere beredskabet omgående, ved at ringe 1-1-2.

Grundlaget for afgørelsen

Gammelrand Skærvefabrik A/S, har søgt om fornyelse af råstoftilladelse.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af ca. 125.000 m³ grus pr år frem til 2020. Af dem forventes 7.000 m³ per år at blive gravet under grundvandsspejlet.

Graveområdet er placeret i smeltevandsaflejringer der udgør Bjergsted hedeslette. Der findes (mindst) 2 højtydende grundvandsmagasiner af smeltevandssand i området. Magasinerne er adskilt af et lerlag, som varierer væsentligt med hensyn til tykkelse. Grusgravning bør kun finde sted i det øvre magasin. Den største vandindvinding i området foretages af Kalundborg Kommunale Vandforsyning, der indvinder fra det nedre, artesiske magasin.

Råstofgravning under grundvandsspejlet betragtes som en indirekte vandindvinding i det øvre frie magasin.

De 7.000 m³ råstof/år svarer til en grundvandsindvinding på ca. 5.600 m³/år (80 % af råstofindvindingen).

Vestsjællands Amt har tidligere foretaget beregninger på sænkninger i området. Ved anvendelse af de samme magasintal og transmissiviteter, er det beregnet, at der, i dette tilfælde, i en afstand af 200 meter fra graveområdet kan være en potentiel sænkning på 0,01 m af vandspejlet i det øvre magasin.

Det vurderes derfor, at indvindingen ikke vil medføre forringelse af grundvandsforekomstens tilstand.

Offentliggørelse

Denne tilladelse lægges som bilag til råstoftilladelsen, og de offentliggøres samtidigt.

Kopi skal sendes til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnkalundborg-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Region Sjælland, naturmiljo@regionsjaelland.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

En klage har opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen ikke må udnyttes, mens klagen behandles medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet.



Region Sjælland
Regional Udvikling
Alleen 15
4180 Sorø

Holbæk d. 22-05-2017
J.nr. MVE.P478

Høringssvar/udtalelse jf. museumslovens §23 vedr. ansøgning om råstofindvinding på Kalundborgvej 64B og Tuevej 2 og 4B, 4593 Eskebjerg. Areal jf. kortbilag.
Regionens j.nr. "Ikke kendt" (tidligere 326-2007-26334).

Museet har modtaget anmodning om udtalelse.

Nyere tids interesser:

Museet vurderer, at der ikke forstyrres væsentlige nyere tids kulturhistoriske interesser.

Opmærksomheden henledes dog på et beskyttet sten- og jorddige registreret mellem matrikel 1h og 13 samt 12b jf. kortbilag 1. Gennembrud eller bortgravning kræver dispensation.

Arkæologi/jordfund:

Kontrol i arkiverne viser at der i nærområdet er registreret fund af arkæologisk interesse, ligesom området omslutter to fredede fortidsminder, hvis fortidsmindebeskyttelseslinjer ses beskyttet i ansøgningens arealafgrænsning, mens kortbilag 1 viser at gravearbejderne ikke har været begrænset til området udenfor beskyttelseslinjen i realiteten.

Højdemodellen baseret på LiDAR-opmåling i 2007, jf. kortbilag 2, viser en meget jævn og tilsyneladende afrettet skråning mod vest fra det vestligste fortidsminde og syd for en gravekant, der strækker sig ind over fortidsmindebeskyttelseslinjen og mod fortidsmindet.

Museet har ikke kendskab til eventuelle dispensationer til terrænreguleringer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjerne.

De fredede fortidsminder, registrering af flere tidligere eksisterende gravhøje og registrerede fund af oldsager viser, at der i området kan være væsentlige arkæologiske interesser, navnlig af bondestenalderen.

Museet anbefaler derfor, at der i tilladelsen oplyses om dette forhold, samt at der indskrives vilkår om indhentning af udtalelse jf. museumslovens §25 forud for muldafrømning og indvinding samt dertil vilkår om meddelelse til det arkæologisk ansvarlige museum senest 2 uger forud for muldafrømning.

Kendt indvinder kan med fordel orienteres om dette forhold allerede nu ved kopi af denne skrivelse for at have mulighed for at imødegå forsinkelser og uplanlagte standsninger af jordarbejder ved arkæologiske fund.

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Har de spørgsmål er De velkommen til at henvende Dem til museet.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, reading "Hugo H. Sørensen". The signature is written in a cursive style with a large initial 'H' and a long, sweeping line at the end.

Hugo Hvid Sørensen
Museumsinspektør, arkæologi

Kortbilag 1 til MVE.P478




- | | |
|--|------------------------------|
| Museumssager
Undersøgelserregistreringer | Pløvsager
Udfaldelser |
| Diverse Viden
Uden sagregistrering i F&F | Lokalplanforslag
Aktuelle |
| F&F (Fund og fortidsminder) arealer | F&F - Kulturarvsarealer |
| F&F - linjer | F&F - beskyttelseslinjer |
| Fredede fortidsminder (F&F) | |
| Beskyttede sten/jorddiger | |
| Registreret arkæologi (F&F)
"Størst omfang/fundtype" | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Nyere tid ● Efterreformationsk tid ● Reformationsk tid ● Midtmoderne ● Vikingetid ● Jernalder ● Bronzealder ● Stenalder ● Oldtid ● Ukendt | |

Sagsareal (sort, stiplede omramning).

Registrerede fortidsminder og arkæologiske interesser jf. signaturforklaring.

Baggrundskort: Ortofoto forår, hvidt matrikelkort (aktuelt: 22-05-2017) Copyright Geodatastyrelsen.

Kortbilag 2 til MVE.P478



- | | |
|--|------------------------------|
| Museumssager
Undersøgelserregistreringer | Pløvsager
Udfaldelser |
| Diverse Viden
Uden sagsregistrering i F&F | Lokalplanforslag
Aktuelle |
| F&F (Fund og fortidsminder) arealer | F&F - Kulturarvsarealer |
| F&F - linjer | F&F - beskyttelseslinjer |
| Fredede fortidsminder (F&F) | |
| Beskyltede sten/jorddiger | |
| Registreret arkæologi (F&F)
"Størst størrelse/fundtype" | |
| Nyere tid
Efterskolehistorisk tid
Præhistorisk Tid
Middelalder
Vikingetid
Jernalder
Bronzealder
Stenalder
Oldtid
Ukendt | |

Sagsareal (sort, stiplede omramning).

Registrerede fortidsminder og arkæologiske interesser jf. signaturforklaring.

Baggrundskort: Skygget, grå terrænmodel (Flyvning: forår 2007) Copyright Geodatastyrelsen.

Sendt pr. mail til
mabis@regionsjaelland.dk

Dato:
Haslev
13. juni 2017

SEAS-NVE har som ledningsejer modtaget materiale fra Region Sjælland vedrørende ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 1d og 1h Gammelrand, Bregninge og 12b og 13, Bjergsted By, Bjergsted i Kalundborg Kommune.

I det ansøgte område har SEAS-NVE et 0,4 kV kabel samt et fiberrør løbende tværs gennem udgravningsområdet langs Tuevej. Kablet forsyner de to beboelser Tuevej 2 og Tuevej 4.

Der foreligger en tinglyst deklaration på kabel og rør.

Der skal gøres opmærksom på at plantning og gravning ikke må ske inden for et område på 1 meter på begge sider af 0,4 kV kablet uden henvendelse til SEAS-NVE. Det skal tillige sikres at der ikke kan ske skade på kablet ved gravning i nærheden af kablet, på grund af ustabilitet i den omkringliggende jord.

Hvis installationerne ønskes flyttet kan dette ske mod betaling.

Venlig hilsen

Henrik Roar Petersen
Ingeniør

Direkte 59214339
Mobil 51168921
HRP@seas-nve.dk

Bilag 9

Region Sjælland
Mads Bisgaard
mabis@regionsjaelland.dk

LE34

LE34 Viborg
Fabrikvej 15
8800 Viborg

Lene Merete Priess

+45 9244 1249
lpr@le34.dk

Projekt: 1609745
Dokument: D17-222325

13-06-2017

Høringssvar

Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer matr. nr. 1h Gammelrand, Bregninge og matr.nr. 13 Bjergsted By, Bjergsted

(indsendt på vegne af Danske Olieberedskabslagre)

Danske Olieberedskabslagre (FDO) er en central aktør for det danske olieforsyningsberedskab og den vigtigste aktør til opretholdelse af forsyningssikkerhed for det danske samfund. FDO driver tankanlæg og rørledninger, så forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder under en forsyningskrise er sikret olie og benzin i minimum 81 dage. FDO sikrer opretholdelse af et højt niveau af forsyningssikkerhed som en del af Danmarks internationale forpligtelser (jf. EU's direktiv 2009/119/EF af 14. september 2009).

Af hensyn til forsyningssikkerheden, miljøet og for at minimere risikoen for brand og eksplosion ved evt. lækage på olierørsledningerne er beskyttelse og sikring af FDO's ledninger kritisk og af stor vigtighed.

FDO har to olierørsledninger liggende i området for indvindingstilladelsen - en til olie og en til benzin.

Tilladelsen skal stille vilkår for at beskytte og minimere risikoen for beskadigelse af olieledningerne.

Olieledningerne er etableret på

- matr. nr. 1h Gammelrand, Bregninge
- matr. nr. 13 Bjergsted By, Bjergsted

Olieledningerne ligger parallelt af hinanden mindst 60 cm under terræn, men dybden kan variere, da jordens struktur kan have ændret sig, siden ledningen blev etableret.

På matr. nr. 1h er olieledningerne sikret ved deklaration med dato/løbenr. 12.12.1985/019973-22 og på matr.nr. 13 Bjergsted By, Bjergsted med dato/løbenr. 23.02.1979/2026-22. Der er tinglyst et servitutbælte på 10 m omkring olieledningerne, hvor arealet ikke må bebygges eller beplantes med træer og buske eller i øvrigt benyttes på en måde, som kan genere olieledningerne. Der må ikke nedlægges dræn, andre ledninger, kabler m.v. uden tilladelse fra FDO.

Vilkår i indvindingstilladelsen

Ifølge de til ansøgningen vedlagte kortbilag skal der graves helt op mod olieledningerne (syd for ledningerne).

Der er stor risiko for beskadigelse, hvis der graves for tæt på eller for stejlt i nærheden af olieledningerne. På baggrund af FDO's erfaringer med udvindingsaktiviteter på naboejendommen, hvor der i 2016 blev gravet

kritisk tæt på ledningerne, skal der i tilladelsen stilles en række vilkår for at sikre, at olieledningerne ikke beskadiges, eller at der sker udskridning af skrænter/skråninger med blotlægning af olieledningerne til følge.

En tilladelse skal indeholde følgende vilkår;

- Servitutbestemmelserne for olieledningerne skal overholdes til enhver tid både i forbindelse med indvindingen og ved efterbehandling til reetablering af området.
- Præcisering af at der på intet tidspunkt må graves nærmere end 5 m fra olieledningerne – dette gælder også op mod matr. nr. 1d Gammelrand, Bregninge, hvor olieledningerne ligger meget tæt på skel.
- Der skal være en tydelig og permanent afmærkning af beskyttelsesbæltet i marken, så entreprenøren på intet tidspunkt er i tvivl om olieledningernes placering og beskyttelsesbæltets udstrækning. Vi anbefaler, at der opsættes hegn til markering af beskyttelsesbæltet.
- Indvindingsaktiviteter ikke må igangsættes, før olieledningerne er lokaliseret og servitusbæltet/ beskyttelsesbæltet præcist markeret i marken.
- I samarbejde med FDO udarbejdes en sikkerhedsplan for den situation, at der sker beskadigelse af olieledningerne.
- Der ikke må anlægges jordvolde (herunder støjvolde) oven på olieledningerne - hverken permanent eller midlertidigt – eller på noget tidspunkt må jordvolde anlægges nærmere end 5 m fra olieledningerne. Jordvolde vil vanskeliggøre adgangen til at efterse og vedligeholde olieledningerne og desuden øge risikoen for beskadigelse jf. det øgede tryk.
- Efterbehandlingsarbejdet til enhver tid skal respektere servitutbestemmelserne, herunder at der ikke kan ske beplantning indenfor servitusbæltet

Specifikke vilkår

- For at sikre stabiliteten af olieledningerne og for at undgå skred i skråningerne skal der stilles vilkår om, at den maksimale tilladelige udgravningsskråning uden for servitutgrænsen/beskyttelsesbæltet skal være 1,5:1,0 (vandret:lodret) svarende til 33,7°. Den maksimale tilladelige hældning bestemmes fra eksisterende terræn og servitutgrænsen/beskyttelsesbæltet.
- Der skal stilles vilkår om, at evt. støttevægskonstruktioner og/eller stejle skråninger kun vil kunne tillades, hvis stabilitetsberegninger kan påvise, at sikkerheden af olieledningerne i alle tilfælde er tilstrækkelig. FDO's tilladelse skal til enhver tid indhentes i sådanne tilfælde.
- Der stilles vilkår om, at den maksimale tilladelige skråning i den permanente (efterbehandlede) situation er 1,5:1,0 (vandret:lodret).

Bilag 10

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

GAMMELRAND SKÆRVEFABRIK A/S
Gl Skovvej 6 A
4470 Swebølle

DATO
2. februar 2018

SAGSNR.
326-2017-28702


Dispensation til nedlæggelse af dige

I forbindelse med en fornyet tilladelse til råstofindvinding er der behov for en ny dispensation til at nedlægge ca. 120 m beskyttet dige, som ligger i skellet mellem matr. nr. 1h, Gammelrand, Bregninge og matriklerne nr. 12b og 13, Bjergsted By, Bjergsted.

Ifølge museumslovens § 29a er ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger ikke tilladt. Dispensation kan gives af kommunen efter lovens § 29j, stk. 2.

Afgørelse efter museumsloven

Kalundborg Kommune meddeler hermed dispensation i henhold til museumslovens § 29j, stk. 2 til at nedlægge det resterende dige indenfor det område, der omfattes af Regionens tilladelse til råstofindvinding, som vist på understående kort.



Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
miriam.thastum@kalundborg.dk

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. museumslovens § 29t. Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelse af afgørelsen og afgørelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Afgørelsen vedrører kun forholdet til de generelle beskyttelsesbestemmelser i museumslovens kapitel 8 a. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos relevante myndigheder.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 29k, stk. 2 i museumsloven.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres eller forårsages en forurening af jorden, skal kommunen underrettes, jf. § 21 i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejder, skal du rette henvendelse til Museum Vestsjælland på tlf. nr. 25 52 83 83 eller per e-mail til plan@vestmuseum.dk. Kommunen har orienteret museet om tilladelsen ved kopi af dette brev. På www.vestmuseum.dk kan der desuden findes vejledning om arkæologi for bygherre, hvis der skulle komme arkæologiske interesser i spil.

Redegørelse

I forbindelse med behandlingen af en fornyet tilladelse til råstofindvinding hos Region Sjælland, er der behov for en ny dispensation til at nedlægge et beskyttet dige, som ligger i skellet mellem matr. nr. 1h, Gammelrand, Bregninge og matriklerne nr. 12b og 13, Bjergsted By, Bjergsted.

Der foreligger en tilladelse til råstofindvinding på arealet fra 2008. I den er der meddelt dispensation til fjernelse af beskyttede diger, som vist på næste kortbilag fra tilladelsen.

I alt blev der dispenseret til fjernelse af 680 m beskyttet dige. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Ved den nuværende ansøgning er der ikke ændret på størrelsen eller afgrænsningen af arealet i forhold til tilladelsen fra 2008.

./. Klagevejledning vedlægges som bilag.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

miriam.thastum@kalundborg.dk



Figur 5.1.: Registrerede diger på det ansøgte område – vist med gul stiplede signatur

Størstedelen af digerene på kortet ovenfor fra 2008 er blevet afregistrerede med undtagelse af et stykke på ca. 120 m (indrammet med rød boks), som det fremgår af understående oversigtskort fra 2017.



Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
miriam.thastum@kalundborg.dk

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE

Ifølge museumslovens § 29a er ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger ikke tilladt. Dispensation kan gives af kommunen efter lovens § 29j, stk. 2.

Diger er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold samt fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter. Museumslovens forbudsparagraf vedr. ændring af digernes tilstand administreres derfor restriktivt.

I den dispensation fra Museumsloven, som blev givet i 2008, lagde kommunen bl.a. vægt på, at: *"Området i Vestsjællands Amts regionplan er udlagt som regionalt graveområde på grund af forekomsten og tilgængeligheden af særdeles gode råstoffer. På det foreliggende grundlag er det derfor kommunens vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde og at afgørende samfundsmæssige hensyn derfor kræver nedlæggelse af digerne, hvorfor kommunen kan give dispensation til nedlæggelse af digestrækningerne A og B, jf. museumslovens § 29 j, stk. 2."*

Kalundborg Kommune fastholder den tidligere vurdering, og meddeler fornyet dispensation til at nedlægge diget.

Med venlig hilsen

Miriam Thastum
Planlægger

Bilag:

- Klagevejledning

Kopi af afgørelse sendes til:

- Region Sjælland, att: Mads Bisgaard, mabis@regionsjaelland.dk
- Kulturstyrelsen, post@slks.dk, aka@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnkalundborg-sager@dn.dk
- DN, Kalundborg Lokalkomite, ladefoged@ladefoged.nu
- Danmarks Jægerforbund, stinahk@gmail.com
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Kalundborg, kalundborg@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, nbu_sj@botaniskforening.dk
- Friluftsrådet, kreds14@friluftsradet.dk
- Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

miriam.thastum@kalundborg.dk

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE

Klagevejledning

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er, jf. museumslovens § 29 t, stk. 1: Ansøger, ejer af den pågældende ejendom, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø samt landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse.

Klager skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Der gives kun besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen, men du er under alle omstændigheder velkommen til at kontakte undertegnede sagsbehandler, når klagefristen er udløbet.

Hvis denne afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget, jf. § 29 x i museumsloven.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

miriam.thastum@kalundborg.dk

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE



Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

GAMMELRAND SKÆRVEFABRIK A/S
Gl Skovvej 6 A
4470 Svebølle

Bilag 11

DATO
8. januar 2018

SAGSNR.
326-2017-28702

Dispensationsafgørelse vedr. fortidsmindebeskyttelseslinje

I forbindelse med behandling af tilladelse til råstofindvinding kan det ses, at der er foretaget råstofindvinding indenfor 100 m beskyttelseslinjen omkring to fortidsminder på ejendommen matr. nr. 1d, Gammelrand, Bregninge. Der er tale om to rundhøje (Fredningsnr.: 322227 og 322228)

Den foretagne afgravning af landskabet forudsætter Kommunens dispensation, da de er foretaget indenfor naturbeskyttelseslovens 100 meter beskyttelseslinje omkring et fredet fortidsminde i medfør af lovens § 18, stk. 1.

Afgørelse

Kalundborg Kommune meddeler hermed i henhold til § 65, stk. 3 i naturbeskyttelsesloven:

- Lovliggørende dispensation til den allerede foretagne afgravning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje.
- Afslag på dispensation til at foretage yderligere afgravning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje.

Der er en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

Hvis der bliver klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, kan Nævnet vælge at stadfæste kommunens afgørelse, omgøre afgørelsen eller sende sagen tilbage til kommunen til fornyet sagsbehandling.

Vilkår

Den afgravning, som allerede er foretaget lovliggøres på vilkår af, at der etableres meget flade skråninger ved områdets retablering.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
miriam.thastum@hotmail.com

Redegørelse

Kalundborg Kommune har modtaget nærværende sag fra Regionen i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding. Ved Regionens sagsbehandling er det fremkommet, at der er foretaget afgravning tættere på fortidsminderne end 100 m på matr. nr. 1d, Gammelrand Bregninge.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 18 må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven.

Der må f.eks. ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende eller foretages terrænændringer, heller ikke midlertidige.

De ansøgte terrænændringer kræver derfor kommunens dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Understående ses det areal, hvor ansøger oplyser at have foretaget afgravning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.



Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 21


Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
miriam.thastum@hotmail.com

Regionen formoder, at afgravningen er sket, fordi ansøger har målt de 100 m beskyttelseslinje fra centrum af fortidsminderne og ikke fra fortidsmindernes fod. Det vurderes derfor rimeligt at antage, at ansøger har været i god tro.

I et høringssvar til Regionen oplyser Museum Vestsjælland, at: *De fredede fortidsminder, registrering af flere tidligere eksisterende gravhøje og registrerede fund af oldsager viser, at der i området kan være væsentlige arkæologiske interesser, navnlig af bondestenalderen.*

De arkæologiske fund, der måtte have været i det område, hvor der er foretaget afgravning, kan ikke reableres, og kan derfor ikke begrunde et krav om at genskabe samme geografiske profil som før afgravningen.

Understående ses placeringen af de to fortidsminder med afgravning indenfor beskyttelseslinjerne.



De væsentlige arkæologiske interesser, som Museum Vestsjælland vurderer, at der er i området taler for et afslag til yderligere gravearbejde indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjerne.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
miriam.thastum@hotmail.com

Kommunen vægter dermed hensynet til fortidsminderne og de arkæologiske interesser, der måtte være i jordlaget omkring dem, højere end hensynet til arbejdet med råstofindvinding på det areal, der er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.

Offentliggørelse

Kommunen anser ikke denne afgørelse efter naturbeskyttelsesloven for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Afgørelsen er derfor ikke offentliggjort ved annoncering, jf. § 5 i bekendtgørelsen om bygge- og beskyttelseslinjer.

Med venlig hilsen

Miriam Thastum
Planlægger

Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
miriam.thastum@hotmail.com

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE

Bilag:

- Klagevejledning

Kopi til:

- Region Sjælland, mabis@regionsjaelland.dk
- Danmarks Jægerforbund, hchr@ofir.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnkalundborg-sager@dn.dk
- DN Kalundborg, lodefoged@lodefoged.nu
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- DS miljøkoordinator, mkh@ka-net.dk
- Dansk Botanisk Forening, nbu@snm.ku.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF Vestsjælland, kalundborg@dof.dk
- Friluftsrådet, kreds14@friluftsradet.dk
- Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
miriam.thastum@hotmail.com

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE

Klagevejledning

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.

Ret til at klage har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 86, ansøger, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø og landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klager skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Nærværende afgørelse er meddelt d. 8. januar 2018 og klagefristen udløber 4 uger herefter.

Hvis denne afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget, jf. § 88 i naturbeskyttelsesloven.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Miriam Thastum/ANSA
Plan, Byg og Miljø

Telefon, direkte: 59 53 49 21

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

miriam.thastum@hotmail.com

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE