

Råstofindvinding på matr.nr. 8a, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Kommune

Igangsættelse af miljøvurdering og indkaldelse af ideer og forslag, som kan bidrage til afklaring og afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold

Høringsperiode: Fra 17. marts 2026 til og med d. 14. april 2026.

Skriv "Miljøvurdering Øde Hastrup" i emnefeltet og send dine ideer og forslag til: regionaludvikling@regionsjaelland.dk



Figur 1 Kort med det ansøgte areal (blå). Til venstre for og syd for det ansøgte areal ses områder med aktive tilladelse til råstofindvinding (skraveret grøn). Graveområder udpeget i råstofplan 2020 er markeret med rød.

Indkaldelse af ideer og forslag

Roskilde Sten & Grus ApS har ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 8a, Vindinge By, Vindinge i Roskilde Kommune.

Da der ligger en § 3 beskyttet sø på det ansøgte, har ansøger frivilligt anmodet om at udføre en miljøkonsekvensvurdering af arealet. Det betyder, at Roskilde Sten & Grus ApS skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som undersøger og vurderer projektets miljøpåvirkninger.

Region Sjælland inviterer hermed alle til at komme med idéer og forslag, som kan bidrage til afklaring og afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Høringsfasen løber fra den 17. marts 2026 til og med 14. april 2026.

Når høringsperioden er afsluttet, vurderer regionen samtlige idéer og forslag, der er indkommet i høringsperioden og på den baggrund besluttet indholdet af miljøkonsekvensrapporten. Herefter skal Roskilde Sten & Grus ApS udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Når ansøger har fremlagt en miljøkonsekvensrapport, som Region Sjælland kan godkende, afholdes en 8 ugers offentlig høring af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Ansøgningen

Region Sjælland har den 4. marts 2026 modtaget en ansøgning fra Roskilde Sten & Grus ApS om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 8a, Vindinge by, Vindinge i Roskilde Kommune. Det ansøgte areal er i alt 1 hektar. Der ansøges om ny tilladelse til indvinding af råstoffer på arealet. Det ansøgte areal etableres i forlængelse af allerede eksisterende arealer med aktive råstoftilladelser.

Der søges om indvinding af 120.000 m³ sten, grus og sand årligt, hvoraf 60.000 m³ skal indvindes under grundvand. Der er ansøgt om indvinding af råstoffer i perioden 2027-2037.

Dato: 17. marts 2026

Regional Udvikling Enhed for råstoffer

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Sagsnr:

EMN-2020-32365

Sagsbehandler

Henriette Hillerup Larsen

Tlf.: 24 79 86 64

henriette@regionsjaelland.dk

Der er planlagt en gravedybde på maksimalt 29 meter.

Der er søgt om tilladelse til følgende driftstider:

Indvinding af råstoffer: mandag til fredag mellem kl. 07.00 - 16.00.

Udlevering og læsning: mandag til fredag 6.00 - 16.00.

Der er ansøgt om anvendelse af i alt 4 maskiner (dumper, gummiged, kabel gravemaskine og hydraulisk gravemaskine).

Interne køreveje vandes efter behov med vand fra eksisterende gravesø.

Der etableres støjvold (2-4 meter høj og 4 meter bred) mod nærmeste ejendomme for at bringe støjbelastningen under 55 dB(A). I perioder hvor der fjernes muld og overjord, kan der ske overskridelser af støjgrænser ved nærmeste beboelsesejendom.

Indvinding på arealet vil ifølge ansøger, ikke øge mængden af trafik på/fra arealet.

Der flyttes ikke produktionsanlæg ind på det ansøgte areal.

Evt. spildolie hentes af Avista Oil. Jernskrot og brandbart affald afskaffes efter Roskilde erhvervsregulativ.

Øvrigt affald håndteres i eksisterende råstofgrave syd og vest for det ansøgte areal. Der vil ikke komme øgede mængder i forhold til i dag.

Det ansøgte areal ligger i umiddelbar tilknytning til den gældende tilladelse "Udvinding Nord" og vil blive efterbehandlet som ét stort område. En del af arealet vil bestå af en del af en større efterbehandlet grundvandssø, som inkluderer andre arealer som efterbehandles efter endt råstofindvinding. Halvdelen af § 3 søen beliggende på arealets østlige grænse efterlades, den anden halvdel fjernes og omdannes til efterbehandlet skråning.

Se bilag 2 for en mere detaljeret beskrivelse af grave- og efterbehandlingen.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen skal igennem undersøgelser og vurderinger i miljøkonsekvensrapporten, tilvejebringe tilstrækkelig viden til at vurdere projektets virkninger på miljøet, og beskrive hvordan eventuelle negative effekter på miljøet kan begrænses eller undgås.

Et vigtigt element i miljøvurderingen, er borgerinddragelse. Miljøvurderingsprocessen indledes derfor med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere og interesseorganisationer m.fl. opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten. Borgerinddragelse er vigtig for at få belyst lokalt kendskab til området, så projektet bedst muligt kan tilpasses lokalområdets forudsætninger.

Region Sjælland har foreløbig vurderet, at følgende emner skal belyses i miljøkonsekvensrapporten:

- Beskyttede og fredede dyre- og plantearter
- Beskyttede naturtyper
- Overfladevand
- Grundvand

Hvis du har forslag til andre emner, eller ligger inde med viden om specielle lokale forhold som er relevante for indholdet i miljøkonsekvensrapporten, skal du endelige skrive til os.

Skriv "Miljøvurdering Øde Hastrup" i emnefeltet og send dine ideer og forslag til: regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til:

Henriette Hillerup Larsen

Mail: henriel@regionsjaelland.dk

Tlf. 24 79 86 64

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Grave- og efterbehandlingsplan

Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Øde Hastrup_8a Vindinge By, Vindinge VEST


Bilag 1

Titel

Navn *

Øde Hastrup_8a Vindinge By, Vindinge VEST

Areal og veje



Ansøger

Navn *

Morten Schioldan Riishuus

Firma

ROSILDE STEN OG GRUS ApS

Adresse *

Øde Hastrup Vej 48

CVR-nummer *

21491144

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

20835358

Postnummer *

4000

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Roskilde

Email *

msr@roskildestenoggrus.dk

Ansøgers underskrift: Krævet

Download

Validér

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrift-status	Dokument	Kontrol
Vindinge By, Vindinge	8a	Hovedejer	Andersen,Brian Norup	Øde Hastrup Vej 30	4000	Roskilde		Underskrevet: 04-03-2026 08:32	Download	Validér

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☐ Bruger rådgiver

Navn *

Indtast navn på rådgiver

Firma

Indtast firma navn

Adresse *

Indtast adresse

CVR-nummer

Indtast CVR-nummer

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

Indtast telefonnummer

Postnummer *

Indtast postnummer

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Indtast by

Email *

Indtast email

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Det ansøgte areal vil tilgås via eksisterende interne køreveje og adgangsveje. Se kortbilag. De interne køreveje tilkøres via Øde Hastrup Vej, der går til Vindingevej. Begge disse er kommuneveje. Der vil ikke ske øget trafik i forhold til i dag, og der anlægges ikke nye adgangsveje. (RSG har siden 2004 haft overkørselstilladelser ved Øde Hastrup Vej 48. Tilladelserne er dog forsvundet i eget arkiv. Der er rettet henvendelse til vejmyndigheden af tre omgange siden sept. 2025 for at få tilsendt overkørselstilladelserne på ny. Roskilde Kommune er dog endnu ikke vendt tilbage med svar på henvendelsen. For at kunne fuldende ansøgningen er punktet 'Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen' * udfyldt med 'nej', da dokumentationen endnu ikke er tilvejebragt. Det ændrer dog ikke på, at RSG i mere end 20 år har haft overkørselstilladelser ved Øde Hastrup Vej 48.)

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *


☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:

Tilladelse - periode slut:

Undersøgelser

Råstofforekomsten i det ansøgte område er godt kendt. Området ligger i umiddelbar forlængelse af gældende gravetilladelser med aktiv råstofindvinding af sten, grus og sand fra Hedeland Formationen. Tilstedeværelsen af forekomsten er dokumenteret i nærliggende borer og kortlægningsrapporter fra tilstødende områder.



Råstoffets art *

- | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
| ☒ Muld | ☐ Mergel | ☒ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kwartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

På tænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☒ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☒ Stenmel
- ☒ Sand 0 - 2 mm
- ☒ Sten uknuste
- ☒ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☒ Betonsand
- ☒ Perlesten
- ☒ Ærtesten
- ☒ Nøddesten
- ☒ Singels
- ☒ Andre sten
- ☒ Mørtelsand
- ☒ Støbemix
- ☒ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☐ Andet

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

- ☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,3

Overjord

Overjord? *

- ☒ Ja ☐ Nej

Overjordets tykkelse (m) *

9-12

Koter

Kote for terræn *

Hent terrænkoter

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

Højeste

Laveste

Højeste

50,5

55,5

35,5

37

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2027

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2037

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

29

Kote for bunden af gravning (m) *

26,5

Forventet årlig produktion (m³) *

120.000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

60.000

Antal lastbiler dagligt

[0-1.000.000]

Ansøgningsareal (ha)

1,0

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☐ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]


Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger



Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)
Gummiged			1	
Dumper			1	
Kabel gravemaskine			1	
Hydraulisk gravemaskine			1	

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer
----------	-------------------	--------	-------	------------------------

Bygninger

Bygningstype

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

60

Dieselloleie årligt forventet forbrug i liter


50.000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Støv vil blive bekæmpet ved at vande og feje interne køreveje og ved installering af tågedysser på transport- og produktionsanlæg. Vandet hentes fra eksisterende gravesø på arealer omfattet af råstoftilladelsen 'Øde Hastrup Grusgrav 2004', hvor der foreligger en tilladelse til vandindvinding. Produktionsanlæg flyttes ikke ind på det ansøgte areal. Mobile anlæg placeres i periferien af det ansøgte areal på arealer med gældende råstoftilladelser, og herfra transporteres materialer til centralt placerede stationære anlæg.

Gis oversigt for støj, brønde og boringer, og containere



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

Efter etablering af støjvold mod nærmeste ejendomme vil støjbidraget fra råstofindvindingen være under 55 dB(A). I perioder, hvor der fjernes muld og overjord eller hvor der efterbehandles, kan der ske overskridelser af støjgrænser ved nærmeste beboelsesejendom. Der henvises til VVM redegørelsen af 27.06.2016 om Øde Hastrup grusgrav (vestlige arealer), hvor støjregninger er foretaget for punkter/ejendomme (1,3,5) med placeringer relativ til graveområdets afgrænsning meget lig forholdene ved placeringen af nærmeste beboelsesejendom ved det aktuelle ansøgte areal. Det er kapitel 10 og bilag 5 i redegørelsen.

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Afstanden til nærmeste nabo (beboelsesejendom) er ca. 20 meter. Nærmeste nabo er lodsejer på nærværende ansøgning, Brian Norup Andersen. Der etableres en 2 m høj (4 m bred) støjvold mellem indvindingsområdet og tilstødende arealer. Om nødvendigt kan volden forhøjes til 4 m nærmest beboelsesejendommen. Udvidelsen af Øde Hastrup grusgrav med det ansøgte areal vil ikke medføre mere trafik på offentlige veje end i dag. Produktionsanlæg flyttes ikke ind på det ansøgte areal. Mobile anlæg placeres i periferien af det ansøgte areal på arealer med gældende tilladelser, og herfra transporteres materialer til centralt placerede stationære anlæg. Der holdes en graveafstand på 50 m til vandboringen DGU206.1862. Det betyder samtidig at graveafstanden til grundmuret beboelsesejendom bliver større end 25 m.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☒ Ja ☐ Nej

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses

Hvor indtages vandet fra *

Gravesø

Vandforbrug pr. time angives i m³ *

20

Vandforbrug pr. døgn angives i m³ *

160

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven foreligger? *

☒ Ja ☐ Nej

Vandindvindingstilladelse start:

01-07-2015

Vandindvindingstilladelse slut:

01-07-2030

[Tillægsafgørelse til indvinding af overfladevand fra matr_nr_DOCX.pdf](#)

[Bilag 1 - Tilladelse til indvinding af overfladevand, Roskilde Sten og Grus ApS, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde.pdf](#)

Beskrivelse af foranstaltninger til nedsivning og/eller bortledning af vaskevand

Vaskevand fra grusvask afledes til bassin på arealer omfattet af råstoftilladelsen 'Øde Hastrup Grusgrav 2004', hvorfra vaskevandet nedsiver til grundvandet. Der bortledes derfor ikke vaskevand.

Ja, der skal indvindes vand til oparbejdning af materialer fra det ansøgte projektområde, men nej, der ansøges ikke om særskilt vandindvindingstilladelse til projektet.

Tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☒ Ja ☐ Nej

Beskrivelse af vandindvinding til støvbekæmpelse

Vandet hentes fra eksisterende gravesø på arealer omfattet af råstoftilladelsen 'Øde Hastrup Grusgrav 2004', hvor der foreligger en tilladelse til vandindvinding.

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [Information om Geus](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

0

Andet affald pr år i kg *

0

Beskrivelse af andet affald *

Jernskrot og gummi, ukendt antal kg pr. år.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Evt. spildolie afhentes af Avista Oil.

Jernskrot og gummi afskaffes efter Roskilde erhvervsaffaldsregulativ.

Øvrig affald håndteres i eksisterende råstofgrave syd og vest for det ansøgte areal. Der vil ikke forekomme øgede mængder i forhold til i dag.

Basisoplysninger

Der ansøges om en råstofindvindingstilladelse med vådgravning på et delareal (ca. 1,0 ha) af matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge. Der er tale om indvinding af sand, grus og sten. Arealet ligger i umiddelbar forlængelse af gældende tilladelser ved Roskilde Sten og Grus' eksisterende grusgrav, Øde Hastrup Grusgrav. Råstofferne vil blive indvundet i sammenhæng med den eksisterende grusgrav. Der er i hhv. 2003 og 2016 udarbejdet to VVM redegørelser, der tilsammen dækker arealet omfattet af den eksisterende grusgrav. Projektet tilrettelægges med samme overordnede tilgange beskrevet i VVM redegørelsen fra 2016, der er vedhæftet her.

Der er tidligere blevet ansøgt om råstofindvinding på en del af ansøgningsarealet sammen med et areal beliggende umiddelbart syd herfor på samme matrikel. Der blev efterfølgende foretaget tilpasninger i ansøgningsmaterialet på baggrund af et myndighedshøringssvar fra Roskilde Kommune til den oprindelige ansøgning om tilladelse til råstofindvinding. Der blev genansøgt på det sydlige areal, og den råstofansøgning er nu under sagsbehandling. Et delareal af det aktuelle ansøgningareal er omfattet af den oprindelige myndighedshøring.



Arealerne blev fordelt på to selvstændige råstofansøgninger efter den indledende høring, da det blev vurderet, at det ville reducere sagsbehandlingstiden for det sydlige delareal. Ansøgningerne om tilladelse til råstofindvinding refereres til som '8a Syd' og '8a Vest'. Arealafgrænsningen for begge projekter er fremgår af det vedhæftede kort med de respektive graveplaner under pkt. 0.7 i VVM ansøgningsskemaet.

Tilpasningerne af den aktuelle ansøgning på '8a Vest' indbefatter:

1) Justering af ansøgningsområdet. Ansøgningsarealet tilpasset til området vest for ejendommen og dermed nærmest de to beskyttede naturarealer. RSG og lodsejeren ønsker fortsat at gennemføre råstofindvinding på dette areal og er frivilligt indstillet på at få lavet en miljøkonsekvensvurdering.

2) Graveafstand til vandboring. Der er foreliggende ikke en gældende praksis om

			'minimum 50 m' afstand til drikkevandsboringer. Ved RSGs råstoftilladelse 'Udvidelse Nord 2020' fastsatte Region Sjælland fx. en graveafstand til selvsamme vandboring på 25 m. Ved den aktuelle ansøgning tages der udgangspunkt i en graveafstand på 50 m for at lette forløbet. 3) Graveafstand til grundmurede bygninger. Der holdes en graveafstand på 25 m til lodsejers grundmurede bygninger og et anlæg på 1:1,5. 4) Der vil blive anlagt en 2 m høj / 4 m bred vold hele vejen rundt om arealet i sammenhæng med råstoftilladelser på tilstødende arealer. 5) Ang. pejling af grundvandsstand. RSG har siden aug. 2021 haft en vandstandslogger centralt placeret i Øde Hastrup grusgrav ved en tidligere gravesø. Loggeren er opsat af rådgivervirksomheden NIRAS. Vandstanden varierer inden for et 1-1,5 m spænd og er domineret af de naturlige, fysiske variationer i grundvandsstand, særligt de sæsonmæssige udsving i nedbørsmængder, der overstiger påvirkningen fra den aktive vandindvinding i Øde Hastrup grusgrav med en faktor 5. Senest er vandstandsvariationen for 2025 indberettet til Roskilde Kommune i februar 2026.	
0.2	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Besvarelse Navn: ROSKILDE STEN OG GRUS ApS Adresse: Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde Tlf.: 20835358 Email: msr@roskildestenoggrus.dk Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
0.3	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Besvarelse Morten Schioldan Riishuus, 20835358, msr@roskildestenoggrus.dk	
0.4	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Besvarelse	

				Øde Hastrup Vej 30, 4000 Roskilde. Del af matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge.	
0.5	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			Besvarelse Kommune: Roskilde Kommune	
0.6	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.				
0.7	Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg). Målestok angives:				
0.8	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
0.9	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Pkt. 2a 	
Projektets karakteristika					
1.0	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Besvarelse Ejerlav: Vindinge By, Vindinge, matrikel: 8a Ejer: Andersen, Brian Norup, adresse: Øde Hastrup Vej 30, 4000 Roskilde Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
2.0	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2			Besvarelse	

			Arealet efterbehandles til natur med en mindre søer. Det fremtidige samlede bebyggede areal er 0 m2.	
2.1	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m2		Besvarelse 0 m2	
2.2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2		Besvarelse 0 m2	
3.0	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Besvarelse Der indvindes råstoffer til en dybde på 20-25 meter under terræn. Der indvindes til maks. 6-8 meter under grundvandsspejl. Dette medfører en lokal og midlertidig grundvandssænkning. Lang tidsserie af vandstandsmålinger fra en centralt placeret vandstandslogger i Øde Hastrup Grusgrav dokumenterer, at grundvandssænkningen afledt af vandindvinding og råstofgravning under grundvandsspejlet i grusgraven er midlertidig (5-20 cm, 350-500 m fra kilden) og reetableres i perioder uden indvinding. Den naturlige fysiske variation i vandstanden er 5 gange så stor som det midlertidige bidrag fra råstofindvindingen.	
3.1	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2		Besvarelse 0,0 ha	
3.2	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets bebyggede areal i m2		Besvarelse	

			0 m2	
3.3	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets nye befæstede areal i m2		Besvarelse 0 m2	
3.4	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede bygningsmasse i m3		Besvarelse 0 m3	
3.5	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets maksimale bygningshøjde i m		Besvarelse 0 m	
3.6	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Besvarelse Ingen	
4.0	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Besvarelse 0 m3	
4.1	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Vandmængde i anlægsperioden		Besvarelse	

			0 m3	
4.2	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Besvarelse Ingen	
4.3	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Besvarelse Ingen	
4.4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Besvarelse Ingen	
4.5	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Besvarelse Ingen. Passiv nedsivning.	
4.6	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Besvarelse Der vil være kortere perioder undervejs i gravningen, hvor der fjernes muld og overjord forud for indvinding på delarealer.	
5.0	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse	

			Der ansøges om en årlig indvindingsmængde på 120.000 m³ sand, grus og sten, heraf 60.000 m³ under grundvandsspejl. Oparbejdede råstoffer/produkter opbevares på tilstødende arealer vest for ansøgningsarealet på arealer inkluderet i gældende råstofindvindingsstilladelser.	
5.1	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Ingen	
5.2	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse De produkter, der produceres, fremgår af ansøgningens punkt 7. Produkterne placeres i stakke på tilstødende arealer omfattet af gældende indvindingsstilladelser.	
5.3	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Vandmængde i driftsfasen		Besvarelse Der anvendes små mængder vand til støvbekæmpelse, som tages fra eksisterende gravesø på matr.nr. 19a Vindinge By, Vindinge.	
6.0	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Besvarelse Der vil være en begrænset mængde olieaffald.	
6.1	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald:		Besvarelse Der vil være en begrænset mængde jernskrot og gummiaffald.	
6.2	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand til renseanlæg:		Besvarelse	

				Intet.	
6.3	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			Besvarelse Intet.	
6.4	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Håndtering af regnvand:			Besvarelse Ingen. Passiv nedsivning.	
7.0	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Ja ☐	Nej ☒		
8.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
9.0	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
10.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
11.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	

12.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
13.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
14.0	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejl. nr. 5/1984.	
15.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse I perioder, hvor der fjernes muld og overjord eller hvor der efterbehandles, kan der ske overskridelser af støjgrænser ved nærmeste bolig.	
16.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	
17.0	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	

				Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv. - BEK nr. 367 af 15/04/2011.	
18.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	
19.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	
20.0	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Råstofindvindingen kan i tørre perioder bevirke øgede støvgener.	
20.1	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Råstofindvindingen kan i tørre perioder bevirke øgede støvgener. Der vandes efter behov i de tørre perioder for at minimere støvgener. Der findes en vandvogn i grusgraven, der anvendes til vanding. Desuden er der tågedysser på transport- og produktionsanlæg for at mindske støvgener fra anlæg og materiale-stakke.	
21.0	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
21.1	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	

22.0	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
22.1	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i driftsfasen? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
23.0	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Ja ☐	Nej ☒		
Projektets placering					
24.0	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse 	
25.0	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja« angiv hvilke:	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
26.0	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Ja ☐	Nej ☒		
27.0	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Ja ☐	Nej ☒		
28.0	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja ☐	Nej ☒		
29.0	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller	Ja ☐	Nej ☒		

	indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30.0	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Ja ☐	Nej ☒		
31.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Besvarelse Profektets østlige afgrænsning skærer gennem en § 3 beskyttet sø. Nærmeste afstand er 0 m. Derudover ligger der en § 3 beskyttet sø umiddelbart øst for det ansøgte areal på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge i en afstand af 12 m. Beregnet mindste afstand: 0 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
32.0	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse Ved opslag i Danmarks Naturdata er der ikke registreret beskyttede arter på eller umiddelbart omkring arealet. Det ansøgte areal er i dag ovenvejende dyrket mark og en del af et vandhul. Der forventes derfor heller ikke at der findes beskyttede arter. OBS: Denne konfliktanalyse-type er pt. ikke tilgængelig. Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
33.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Besvarelse Nærmeste fredede område er kirkefredningen ved Vindinge Kirke, der ligger ca. 1220 m øst for det ansøgte areal. OBS: Denne konfliktanalyse-type er pt. ikke tilgængelig. Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
34.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-			Besvarelse	

	områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Nærmeste habitatområde, Roskilde Fjord, og fuglebeskyttelsesområde, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø ligger ca. 3,25 km NV for det ansøgte projekt. Nærmeste ramsarområde 'Sejersø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig' ligger ca. 45,5 km NV for det ansøgte areal.	
			OBS: Denne konfliktanalyse-type er pt. ikke tilgængelig. Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
35.0	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ja ☒ Nej ☐	Besvarelse Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet kan der ske mindre grad af påvirkning på grundvandsstanden i nærområdet. Grundvandsspejlet vil dog stabiliseres indenfor kort tid efter indvinding under grundvandsspejlet er påbegyndt. Erfaringer fra andre råstofgrave viser, at ændringer oftest er på cm-niveau, og dermed lavere end de årstidsrelaterede vandspejlsændringer. Der er dermed tale om en mindre og midlertidig grundvandssænkning. Aktiv vandindvinding til grusvask vil ikke foregå på ansøgningsarealet. Denne aktivitet vil foregå over 500 m væk fra ansøgningsområdet på matr. nr. 19a. Se beskrivelse af disse forhold andetsteds i ansøgningsmaterialet. Projektet vil medføre bortgravning af en del af vandhullet, der overlapper med den østlige afgrænsning af ansøgningsarealet. Vandhullet er født af overfladevand, ikke grundvand. Råstofindvindingen og efterfølgende retablering vil medføre permanente ændringer i overfladeafstrømningsforhold. Vandhullet modtager tagvand fra ejendommens bygningers tage. Det er lodsejers holdning at vandhullet ville tørre ud uden dette 'tagvand' - ikke pga. manglende overfladeafstrømning fra bortgravet højedebeliggende terræn. Projektet planlægger retablering af et mindre vandhul ved det nuværende vandhuls placering øst for ansøgningsarealet.	
36.0	Er projektet placeret i et område med særlige	Ja ☐ Nej ☒	Besvarelse	

	drikkevandinteresser?	☒	☐	Det ansøgte areal er beliggende i OSD området Lejre Vest. OBS: Denne konfliktanalyse-type er pt. ikke tilgængelig. Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
37.0	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse Der ligger en V1-flade på nabomatrikel c. 17 m nord for det ansøgte areal. Den nordlige af de to § 3-beskyttede 'søer' overlapper med V1-fladen. OBS: Denne konfliktanalyse-type er pt. ikke tilgængelig. Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
38.0	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	Ja ☐	Nej ☒		
39.0	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Ja ☐	Nej ☒		
40.0	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Ja ☒	Nej ☐		
41.0	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
42.0	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Besvarelse	

Der anlægges volde af overjord langs periferien af det ansøgte areal, som desuden vil fungere som støjvolde mod de nærmeste naboejendomme for at mindske støjgener. Voldene anlægges i takt med at muld og overjord fjernes ved inddragelse af delarealer i indvindingen.

Ved gennemgravning fra vest, vil indvindingen af råstoffer foregå fra bunden af grusgraven, så graveskråningerne ligeledes fungerer som støjafskærmning.

Desuden vil der kun ske indvinding på det ansøgte areal, mens yderligere oparbejdning af råstofferne vil ske på mobile og stationære anlæg i den eksisterende grusgrav.

Der vandes efter behov i de tørre perioder for at minimere støvgener. Der findes en vandvogn i grusgraven, der anvendes til vanding. Desuden er der tågedysser på transport- og produktionsanlæg for at mindske støvgener fra anlæg og materialestakke. Veje fejes også for at nedbringe støvgener.

Der anvendes samme adgangsvej som til den eksisterende grusgrav, så der ikke skal etableres yderligere udkørsler. Adgangsvejen er dermed placeret mindst 700 meter fra omkringliggende beboelsesejendomme og kolonihaver.

Der henvises til kortbilaget i pkt. 0.7 for placering af støjvoldene.

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Tinglysning *

Udskrift fra tinglysning: *

Tingbogsattest_8a Vindinge By, Vindinge.pdf

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Graveplan *

Udkast til graveplan *

[Øde Hastrup 8a Syd og Vest_Graveplan_1_2000.pdf](#)

Resume af graveplanen *

Der graves fra vest mod øst - og fra syd mod nord - i det ansøgte område. Efter afrømning af muld og bortgravning af overjord indvindes råstoffer først over grundvandsspejlet, sidenhen under grundvandsspejlet. Bortgravet overjord anvendes til efterbehandling af skræntanlæg. Der vil blive efterbehandlet til en grundvandssø vest for vestvendt efterbehandlet skrænt. Det ansøgte projektområde er vist i 'grøn' ramme på vedhæftet kort over graveplanen. Tilstødende ansøgt projektområde (også på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge) under sagsbehandling er vist i 'orange' ramme. De to projektområder på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge vil blive gravet i samme periode og ligeledes efterbehandlet i samme periode. Projektområderne er del af en samlet efterbehandlingsplan for det samlede nordlige gravefelt i Øde Hastrup grusgrav. Se yderligere dokumentation for indvindingstilgange i VVM redegørelsen fra 2016.

RSG og lodsejer ønsker at opnå dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at inddrage 550 m² af det §3-beskyttede vandhul på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge. Jf. datasættet beskyttede naturtyper dækker vandhullet et areal på 1.320 m². RSG er indstillet på at få udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering med det formål at skabe det nødvendige grundlag, så den ansvarlige myndighed (Roskilde Kommune) kan træffe afgørelse vedr. en mulig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 og vilkårene herfor.

Efterbehandlingsplan *

Udkast til efterbehandlingsplan *

[Øde Hastrup_Nord_Efterbehandlingsplan_1_4000.pdf](#)

[Øde Hastrup_8a Vest_Efterbehandling_1_1000.pdf](#)

Resume af efterbehandlingsplanen *

Det ansøgte område ligger i umiddelbar tilknytning til den gældende tilladelse 'Udvidelse Nord' og vil blive efterbehandlet som ét stort område. Opdaterede kort over grave- og efterbehandlingsplanen for hele området er vedhæftet (målestok 1:4000), og i øvrigt henvises til den gældende tilladelse 'Udvidelse Nord'.

Området ligger i Fingerplanens udlæg som område, hvor det planmæssigt er muligt at byudvikle, og Roskilde Kommune har derfor interesse i, at arealet efterlades på en måde, der gør det muligt, at arealerne på sigt kan udnyttes til andet end ekstensivt landbrug. Derfor skal områderne efterbehandles med så små grundvandssøer, som de tilgængelige jordmængder tillader. Dette har været et ønske fra Roskilde Kommune. Om muligt efterbehandles helt uden grundvandssøer på området jf. tilladelsen til råstofindvinding 'Øde Hastrup Udvidelse Nord 2020'. Det står dog klart efter mere end 5 år med råstofindvinding på de nordlige arealer i Øde Hastrup Grusgrav, at de tilgængelige jordmængder ikke tillader at de nordlige arealer kan efterbehandles uden eller blot med mindre grundvandssøer. Det skal understreges at det er et vilkår for råstofindvindingen i Øde Hastrup Grusgrav, at der i Transportkorridoren, der gennemskærer hele råstofgraven, ikke må efterbehandles grundvandssøer. I forbindelse med forberedelse af den aktuelle råstofansøgning har Roskilde Sten & Grus opdateret den samlede efterbehandlingsplan for Øde Hastrup Nord. Med de tilgængelige jordmængder vil det blive nødvendigt at efterbehandle til én større grundvandssø på en del af arealet beliggende nordvest for Transportkorridoren. For nuværende er det RSGs vurdering, at søen kan dække en flade på op mod 10 ha. Den endelige størrelse og nøjagtige placering af denne sø kan endnu ikke bestemmes. Der søges en afklaring hos Energinet vedrørende status og fremtid for luftledningen, der løber gennem råstofgraven. Platformene under de to elmaster vil blive efterbehandlet med de nødvendige anlæg efter ledningsejerens anvisning. Såfremt denne luftledning skal fjernes eller lægges i jorden, så vil råstofferne under masterne blive indvundet.

Den opdaterede efterbehandlingsplan for hele Øde Hastrup Nord udstikker den forventede tidsplan for den løbende efterbehandling af delarealerne. Når den nordligste del af området - hvor Vindingevej kryder Holbækmotorvejen - er færdiggravet, vil efterbehandlingen af dette delområde blive afsluttet. Dette vil ske i løbet af 2027. Herefter efterbehandles der løbende mod syd og sydvest i takt med at der bliver færdiggravet under grundvandsspejlet frem mod 2030. Delområderne '8a Syd' og '8a Vest' og den østlige del af råstoffilladelsen '7æ' bliver efterbehandlet fra øst mod vest (og fra nord mod syd) efter endt gravning i 2030-2031. Længs Øde Hastrup Nords ydre grænser efterbehandles generelt med skråningsanlæg 1:2, dog med anlæg 1:3-1:4 mod naboer langs dele af den østlige afgrænsning. Der efterbehandles generelt til åbne græsarealer på skråninger og grundvandsnære flader. Der efterbehandles ikke til grundvandssøer i Transportkorridoren. Samlet set viser efterbehandlingsplanen for Øde Hastrup Nord området en tidsplan med etapevis retablering fra perifere arealer (inklusive de ansøgte delarealer på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge) mod det sydlige og centrale område fra 2027 til 2031.

Afhængigt af efterspørgslen på råstoffer og dermed hastigheden hvormed den fremtidige indvinding kommer til at forgå, kan det komme på tale at ansøge om at forny tilladelsen til råstofindvinding på et centralt beliggende delareal (se rød ramme i kortbilaget indeholdende efterbehandlingsplanen). Uden fornyelse af de gældende gravetilladelser 'Øde Hastrup, Udvidelse Nord' og 'Øde Hastrup, 7æ' vil arealerne dækket af disse tilladelser blive slut-retableret senest 12 mdr. efter tilladelsernes udløb jf. gældende vilkår.

23. Juni 2020 gav Roskilde Kommune dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at fjerne §3 sø på matr.nr. 8o. Vindinge By, Vindinge som del af råstoffilladelsen 'Øde Hastrup, Udvidelse Nord'. RSG har valgt at undlade at inddrage arealet dækket af omtalte sø til råstofindvinding. Dispensationen fra NBL vil derfor ikke blive udnyttet.

Angående vandhullet på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, så ønsker lodsejer at den del af vandhullet, der er beliggende øst for projektets afgrænsning (c. 770 m²), bevares med dets nuværende tilstand med fortsat tilførsel af tagvand fra bygningerne på ejendommen. En endelig efterbehandlingsplan angående forholdene omkring §3 natur på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge kan først fastlægges efter udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten og en afgørelse fra Roskilde Kommune vedrørende dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3. Se foreløbig skitse af efterbehandling af '8a Vest' i kortbilag (målestok 1:1000).

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Da den samlede efterbehandlingsplan for Øde Hastrup Grusgravs nordlige arealer er blevet opdateret i forbindelse med udarbejdelse af den aktuelle ansøgning på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge vedlægges den gældende tilladelse til indvinding af råstoffer 'Øde Hastrup, Udvidelse Nord'. VVM redegørelsen over Øde Hastrup Grusgrav fra 2016 er ligeledes vedlagt.

[Tilladelse til indvinding af råstoffer Øde-Hastrup-Vej 30 23062020.pdf](#)

[Øde Hastrup Grusgrav_VVM redegørelse_27-06-2016.pdf](#)



2013 Beskyttede naturtyper

Bilag 2a

• Danske boringer
Jordstykke, gældende

RSG

- Øde Hastrup_Vestlig del af 8a Vindinge By, Vindinge
- Øde Hastrup_Del af 8a Vindinge By, Vindinge
- Øde Hastrup_7æ Vindinge By, Vindinge
- Øde Hastrup_Udvidelse Nord, 2020

Danmarks Højdemodel
DHM kurve - 0,5 m (WMS)

Nyeste ortofoto, Geodanmark

Tilladelsen
'Udvidelse Nord, 2020'

Højspændingsledning

Der holdes en
graveafstand på 50 m til
drikkevandsboring DGU
206.1862 og 25 m til
grundmurede bygninger
(anlæg 1:1,5)

§3 våd
natur

DGU206.1862
(50 m periferi vist)

Vold

(2028)

8a
(vest)

(2027)

Vold (2 x 4 m, h x b)

Der holdes en
graveafstand på mindst
3 m til privat fællesvej
(anlæg 1:1,5)

Graveretning

(2026)

8a (syd)

(2028)

(2030)

Vold

Adgangsvej

Forventede placeringer af mobile værker

Mobile værker flyttes ikke ind på matr.nr. 8a,
men placeres perifert på de tilstødende
matr.nr. 8o og 7æ med gældende
gravetilladelser

Tilladelsen '7æ Vindinge By, Vindinge'

0 50 100 150 200 250 m



Jordstykke, gældende

RSG

 Øde Hastrup_Vestlig del af 8a Vindinge By, Vindinge

 Øde Hastrup_Del af 8a Vindinge By, Vindinge

 Øde Hastrup_Udvidelse Nord, 2020

Nyeste ortofoto, Geodanmark

Del af større
efterbehandlet
grundvandssø

Efterbehandlet
skræntanlæg
(1:3-1:4)

Efterbehandlet
vandhul

Efterbehandlet
skræntanlæg
(1:3-1:4)

0 10 20 30 40 50 m



Øde Hastrup Nord Efterbehandlingsplan

2013 Beskyttede naturtyper

Bilag 2c

RSG

Øde Hastrup_Vestlig del af 8a Vindinge By, Vindinge

Øde Hastrup_Del af 8a Vindinge By, Vindinge

Øde Hastrup_7æ Vindinge By, Vindinge

Øde Hastrup_Udvidelse Nord, 2020

theme_pdk_planlagttrafikanlaeg_vedtaget

Nyeste ortofoto, Geodanmark

0 50 100 150 200 250 m

Dispensation fra NBL
til at fjerne §3-sø
(23-06-2020, Roskilde
Kommune) vil ikke
blive udnyttet

Del af §3-sø beliggende uden for
projektområdet vil blive bevaret i
dens nuværende tilstand

Der efterbehandles
etapevis fra perifere
arealer mod syd og ind
mod centrale arealer

Placering og
udformning af
efterbehandlet
grundvandssø er
ikke kortfast

(evt. genansøge om tilladelse
til råstofindvinding i 2028-29)

Åbne græsarealer

Der efterbehandles
ikke til søer i
transportkorridoren

Transportkorridor

