

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Skovmølle Grusgrav, Uglehøjvej, 4700 Næstved

Region Sjælland har den 12/07-2018 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer i Skovmølle Grusgrav, beliggende Uglehøjvej, 4700 Næstved, matr. nr. 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Myrup Graveområde. Arealet er på ca. 5,5 ha. Grusgraven skal efterbehandles til naturområde med fredskov, hvorfor der ikke graves under grundvandsspejl.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 og § 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 3 stk.1 og 2, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Skovmølle Grusgrav

Gældende indtil 12.07.2028



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr.nr. 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg
Uglehøjvej
4700 Næstved

Myrup Graveområde
Dato: 12.07.2018

Oversigt

Uglehøjvej, 4700 Næstved, matr. nr. 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg
--


Sagsnummer 15/00514

Ansøger og ejer

Navn:	Gavnø Gods v/Otto Reedtz-Thott		
CVR-nr.:	59 10 81 15		
Adresse:	Gavnø 2, 4700 Næstved		
Kontakt:	Helle Reedtz-Thott		
Telefon:	55 70 02 00	E-mail:	godskontor@gavnoe.dk

Indvinder

Navn:	E.R. Hedegaard Grus ApS		
CVR-nr.:	38 27 34 77		
Adresse:	Pilestræde 2, 4880 Nysted		
Kontakt:	Erik H. Rasmussen		
Telefon:	25 15 75 25	E-mail:	erik-h-r@hotmail.com



1:5.000

- Tilladt graveområde
- Udlagt graveområde i råstofplan 2016
- Matrikler

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	8
1.1	RÅSTOFLOVEN	8
1.2	PLANLOVEN – VVM-BEKENDTGØRELSEN	8
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	8
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	9
2.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	9
2.2	MUSEUMSLØVEN	9
2.3	SKOVLOVEN	9
3	VILKÅR	10
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	10
3.1.1	<i>Før indvindingen påbegyndes</i>	<i>10</i>
3.1.2	<i>Råstofindvindingen</i>	<i>11</i>
3.1.3	<i>Tilladte driftstider</i>	<i>11</i>
3.1.4	<i>Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.....</i>	<i>12</i>
3.1.5	<i>Materiel</i>	<i>14</i>
3.1.6	<i>Støv</i>	<i>14</i>
3.1.7	<i>Forebyggelse mod forurening</i>	<i>14</i>
3.1.8	<i>Dræn</i>	<i>15</i>
3.1.9	<i>Belysning.....</i>	<i>16</i>
3.1.10	<i>Arkæologi og geologi.....</i>	<i>16</i>
3.1.11	<i>Graveafstande</i>	<i>16</i>
3.1.12	<i>Indskiftning.....</i>	<i>17</i>
3.1.13	<i>Efterbehandling.....</i>	<i>17</i>
3.1.14	<i>Afslutning</i>	<i>18</i>
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	19
4.1	NÆSTVED KOMMUNE	19
4.1.1	<i>Vandforsyningsloven.....</i>	<i>19</i>
4.1.2	<i>Museumsloven.....</i>	<i>19</i>
4.2	MILJØSTYRELSEN.....	19
4.2.1	<i>Skovloven</i>	<i>20</i>
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	21
5.1	ANSØGNINGEN	21
5.2	UDTALELSER.....	23
5.2.1	<i>Høring af myndigheder og forsyningsselskaber.....</i>	<i>23</i>
5.2.2	<i>Partshøring</i>	<i>23</i>
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	24
6.1.1	<i>Graveplan.....</i>	<i>24</i>
6.1.2	<i>Efterbehandlingsplan.....</i>	<i>25</i>
7	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	27
7.1	RÅSTOFPLANEN.....	27

7.2	KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER.....	27
7.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	27
7.4	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	28
7.5	ANDRE LOVGIVNINGER	28
7.5.1	Vandforsyningsloven.....	28
7.5.2	Museumsloven.....	28
7.5.3	Privatvejsloven og lov om offentlige veje	28
7.5.4	Planlovens landzonebestemmelser.....	29
7.5.5	Skovloven	29
7.6	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	29
7.6.1	Driftstider.....	29
7.6.2	Støj.....	29
7.6.3	Støv	29
7.6.4	Forebyggelse mod forurening	30
7.6.5	Graveafstande og periferiskråninger	30
7.6.6	Sikkerhedsstillelse	30
7.6.7	Efterbehandling	30
7.7	SVAR FRA PARTER	31
7.8	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	32
8	GENERELLE BESTEMMELSER.....	33
8.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	33
8.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	33
8.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	33
8.4	UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	34
8.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	34
8.6	RETURJORD.....	34
8.7	AFFALD	34
8.8	ENTREPRENØRTANKE	34
8.9	JORDFORURENING	35
8.10	BYGGELOVEN	35
8.11	GRUNDVAND.....	35
8.12	DIGESVALER	35
8.13	LEDNINGSREGISTERET.....	35
8.14	TELELEDNINGER	35
8.15	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	35
8.16	INDBERETNING OM BORINGER.....	35
8.17	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	36
8.18	RÅSTOFAFGIFT	36
8.19	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	36
9	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	37
9.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	37
9.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	37
9.2.1	Råstofftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	37
9.2.2	VVM screening	38
9.2.3	Skovloven	38
9.3	ORIENTERING	39

Bilag

1. Oversigtskort
2. Grave- og efterbehandlingsplan
3. VVM-screening
4. Graveafstande og skråningsanlæg
5. Indledende høringssvar
6. Principskitse for bortgravning af naboskel
7. Andre myndigheders afgørelser

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato	Beskrivelse
12-11-2015	Ansøgning om forlængelse af indvindingstilladelse
26-11-2015	Korrespondence med ansøger og anmodning om yderligere oplysninger
27-11-2015	Korrespondance om yderligere oplysninger
29-04-2016	Besvarelse af spørgsmål om mandskabsvogn, tank- og sorteringsanlæg Gavnø sender besvarelse af yderligere spørgsmål til det ansøgte
23-05-2016	Høring i ansøgning om råstoftilladelse til Skovmølle Grusgrav sendt til Næstved Kommune
07-10-2016	Ansøgningsmaterialet sendes i høring til SVANA. Spørgsmål omkring udsættelse af fredskovspligten.
07-10-2016	Dialog med SVANA om disp. fra fredskovspligten
16-12-2016	Midlertidig forlængelse af frist for tilplantning af fredskov Sv: Efterbehandling, Skovmølle Grusgrav.
13-01-2017	Spørgsmål fra Næstved Kommune ang. ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i Skovmølle Grusgrav
13-01-2017	Sender afgrænsning af ansøgt areal til Svana
18-01-2017	Dialog med Gavnø om spørgsmål til ansøgning Videreformidling af spørgsmål til ansøgningen fra Næstved Kommune til Gavnø
18-01-2017	Orientering af Næstved Kommune omkring spørgsmål til ansøgning Videreformidling af svar på spørgsmål til ansøgningen fra Gavnø til Næstved kommune
02-02-2017	Dialog med Næstved Kommune om omfang af dispensation til bortgravning af beskyttet dige ved Skovmølle og Uglehøj Grusgrav
09-02-2017	Videreformidling af svar på NKs spørgsmål Svar på spørgsmål vedr. evt. befæstet areal og råstoflovens rammer
04-04-2017	Dialog vedr. Skovmølle Grusgrav Yderligere dialog om råstofloven m. Næstved Kommune
02-06-2017	Næstved Kommunes indledende høringssvar
05-06-2017	Gavnøs bemærkninger til kommunens indledende høringssvar
21-06-2017	Forslag til indvindingstilladelse til indvinding af 100 m ³ vand til Skovmølle Grusgrav.
03-07-2017	Indvindingstilladelse til indvinding af 100 m ³ vand til Skovmølle Grusgrav
27-09-2017	Dialog om disp. til bortgravning af dige ml. Skovmølle og Uglehøj Grusgrav
13-10-2017	SV: Skovmølle og Uglehøj Grusgrav - spørgsmål ift. diget og planer for efterbehandling Dialog med NK om den ansøgte indvinding og efterbehandling
31-10-2017	SV: Vedr. Skovmølle & Uglehøj Grusgravs afstand til Vordingborg Landevej Dialog med NK om graveområdet afstand til Vordingborg Landevej

23-11-2017	Afgørelse om dige ifm. grusgravning - Uglehøj og Skovmølle Grusgrav	
23-11-2017	Vedr. grave- og efterbehandlingsplan for Skovmølle Grusgrav	Efterspørgsel af opdateret grave- og efterbehandlingsplan
07-12-2017	Dialog om ansøgt område og grave- og efterbehandlingsplan	Dialog om udkast til grave- og efterbehandlingsplan
13-12-2017	Gavnø sender endelig grave- og efterbehandlingsplan	
14-12-2017	Dialog med MST om skovlovsafgørelse	
21-12-2017	Udkast til råstoftilladelse til kommentering hos ansøger	
28-12-2017	Gavnøs bemærkninger til udkast	
04-01-2018	Gavnøs bemærkninger til sti og ønske om sprøjtning+gødskning	
10-01-2018	Dialog om fredskov, sprøjtning og gødskning.	
12-01-2018	Dialog med Gavnø vedr. fredskov, sprøjtning og gødskning.	
17-01-2018	Dialog om Skovlovstilladelse til Skovmølle Grusgrav	
19-01-2018	Udkast til tilladelse til råstofindvinding i Skovmølle Grusgrav ifht. Skovlovens § 11	
25-04-2018	Næstved kommunes udtalelse til efterbehandling af Skovmølle Grusgrav	
28-06-2018	Ansøger sender endelig udgave af opdateret efterbehandlingsplan	

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 50.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet på i alt 5,5 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som er beskrevet i afsnit 3.1.13, jf. bilag 2.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 550.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.3.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.2 Planloven – VVM-bekendtgørelsen

Region Sjælland har d. 02.12.2016 vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgjorde derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse². VVM-screeningen offentliggøres med råstoftilladelsen og fremgår af bilag 3.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 7.4.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Bek nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

³ BEK nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Næstved Kommune har den 3. juli 2017 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til indvinding af 100 m³ vand pr. år fra Gavnø Gods' boring med DGU nr. 221.1099 til støvbekæmpelse.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1.

2.2 Museumsloven

Næstved Kommune har den 23. november 2017 meddelt dispensation til delvis fjernelse af dige ifm. råstofgravning⁵.

Dispensationen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.2.

2.3 Skovloven

Miljøstyrelsen skal endvidere meddele fornyet midlertidig dispensation fra fredskovspligten, således at arealet på matrikel 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg fortsat kan inddrages i råstofindvindingen⁶.

Miljøstyrelsen behandler i skrevne stund dispensationen. Når denne meddeles vil det ske på vilkår som vil fremgå under afsnit 4.2.1.

⁴ LBK nr. 125 af 26. januar 2017 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

⁵ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov, § 29j, stk. 29j, stk. 2.

⁶ LBK nr. 1577 af 8. december 2015 om skove, § 11, stk. 1, samt §§ 38 og 39.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Sydøstdanmark om datoen for arbejdets iværksættelse. Se også afsnit 8.4.

3.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandlingen. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til natur med fredskov. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 6.1.2 og bilag 2.
- Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget nivellement og opmåling af arealet.
- Gravningen skal udføres i etaper som vist i grave- og efterbehandlingsplanen.

3.1.1.3 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 550.000 kr., som er fastsat ud fra 5,5 ha efterbehandlet til naturområde, hvor sikkerheden er fastsat til 150.000 kr./ha. og herefter reduceret på baggrund af at der ikke er overjord til stede i de dele af graven, hvor der allerede er foregået råstofindvinding og overjordsmægtigheden i de endnu ikke afgravede arealer er relativt begrænset.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde".
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kautions – og garantiforsikringsselskab. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.4 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med

betonringe. Anden afmærkning, f.eks. træer, bygninger eller andre stationære markører, kræver forudgående aftale med Region Sjælland.

- Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

3.1.2.3 Jordvolde og -depoter

- Overjorden placeres i volde inden for graveområdet.
- Der må ikke placeres jorddepoter inden for 2 meter fra digefoden langs den bevarede del af diget mod sydvest.
- Eventuelle øvrige jorddepoter skal placeres inden for graveområdet i overensstemmelse med graveplanen.

3.1.2.4 Kvalitet

- Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materials kvalitets undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde.
- Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 - 12.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 16.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 - 12.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00 lørdag kl. 07.00 – 12.00	Alle dage kl. 06.00- 07.00
3. Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	40
8. Det åbne land (inklusiv landsbyer og landbrugsarealer)	55	40

3.1.4.1 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 06.00 - 07.00 være et støjniveau over 55 dB(A).

3.1.4.2 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 07.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer.

3.1.4.3 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.4 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.5 Støjdæmpende foranstaltninger

- Knuseanlægget skal være placeret nede i grusgraven så tæt på gravefronten, som det er muligt.
- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læsemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.6 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 06-07)	20	85
Dag (kl. 07-17)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 06-07	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-17	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.

- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁷.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypsspild.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel uden-dørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

⁷ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-tank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypspild.

3.1.7.3 Entreprenørtanke

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter og øvrige kemikalier skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Næstved Kommune underrettes, da beskadigede dræn ikke må give anledning til utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

3.1.9 Belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden.


3.1.10 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Museum Sydøstdanmark.
- Hvis der i indvindingsforløbet blottlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.11 Graveafstande

3.1.11.1 Graveafstande til skel, veje, diger

- Der må ikke foretages gravning mellem efterbehandlingslinjen og graveområdets ydre kant, jf. bilag 4 om graveafstande og skråningsanlæg.



- De tilladelige graveafstande (G_0) til grusgravens ydre grænser er med efterbehandlingsgrænsen (e), skråningsanlæg (anlæg) en gravedybde på 6 meter under oprindeligt terræn (se ovenstående kort):

Strækning	e	G_0	dybde	anlæg
A	3	13	6	4

B	1	13	6	4
C	1	3	1	4
D	1	3	1	4
E	Skel gennemgraves så vidt muligt til bundkoten af indvindingen			
F	Diget fjernes i graveområdets udstrækning og skel gennemgraves i det mulige omfang til bundkoten af indvindingen			

- Den maksimalt tilladte gravedybde er til 1 meter over højeste usænkede grundvandsspejl.

3.1.12 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 4 "Graveafstande og periferiskråninger".
- For maksimal udnyttelse af råstofferne kan der træffes aftale om indskiftning i blivende periferiskråninger, som angivet i bilag 4. Graveafstande og periferiskråninger". Aftale om indskiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning.
- Region Sjælland kan i aftaler om indskiftning stille yderligere vilkår om, hvor lang tid der må gå mellem indvinding af råstoffer i skråningen og indskiftningen. Aftale om hvor lang tid der må gå mellem udgravning mellem den minimale graveafstand til skel og efterbehandlingslinjen (se bilag 4) træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning.
- Region Sjælland kan kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelstel i forbindelse med gravning af skråninger.

3.1.13 Efterbehandling

- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Overjord oplagt i depoter og volde skal i forbindelse med efterbehandlingen udsprede på arealet.
- Mod Vordingborg Landevej udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:4 varierende mellem 1:4 og 1:5. Efterbehandlingen påbegyndes 3 meter fra graveområdets ydre grænse, fastsat 25 meter fra vejskel i det sydvestlige hjørne og 55 meter fra vejskel i det nordvestlige hjørne.
- Mod de resterende arealer mod nordvest, nord og øst udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:4 varierende mellem 1:4 og 1:5. Efterbehandlingen påbegyndes 1 meter fra graveområdets ydre grænse.
- Ingen overflader må efterlades stejlere end 1:4, så alle arealer vil kunne bære skov. Dette er også gældende i tilfælde af at der opnås dispensation fra jordforureningslovens § 52 til tilførsel af jord til brug i forbindelse med efterbehandlingen.
- Efterbehandling skal være påbegyndt i en etape, før der påbegyndes indvinding i ny etape. Region Sjælland skal underrettes før indvinding i ny etape påbegyndes.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

3.1.14 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Næstved Kommune

Næstved Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding af vand til støvbekæmpelse og dispensation til delvis fjernelse af dige ifm. råstofindvinding. Afgørelserne og klagevejledning vedlægges som bilag 7.

4.1.1 Vandforsyningsloven

1. Indvindingssteder
Boring med DGU nr. 221.1099 er placeret på ejendommen Uglehøjvej, 4700 Næstved, matr. nr. 8b, V. Egesborg By, V. Egesborg.
2. Indvindingens størrelse
Den årlige indvinding må højst udgøre 100 m³ vand.
3. Anlæggets indretning
Boringen skal være afsluttet i en overbygning, som er tæt, tør og tilgængelig for tilsyn.
4. Anlægget skal være forsynet med en vandmåler eller driftstimetæller. Måleren skal renses og justeres efter behov dog mindst hvert 5. år. Boringens vandspejl skal pejles mindst 2 gange årligt (fordelt hen over året). Inden pejling skal pumpen være standset i mindst 4 timer. Bestemmelserne herom kan til enhver tid ændres af Næstved Kommune. Oppumpede vandmængde og pejleresultater skal hvert år indberettes til Næstved kommune.
5. Efter miljøbeskyttelseslovens § 24 skal der udlægges et sammenhængende fredningsbælte rundt om boringen i en afstand af mindst 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødskes eller anvendes gifte eller bekæmpelsesmidler. Der må desuden ikke håndteres, anbringes eller bruges stoffer på en måde, der kan udsætte boringen for forureningsrisiko.
6. Væsentlige ændringer på indvindingsanlæg skal godkendes af kommunen, inden arbejdet sættes i værk.
7. Vandforsyningsboringen og dets omgivelser skal holdes i god hygiejnisk og teknisk tilstand. Når anlægget er ubemandet, skal boringen være aflåst. Der må ikke oplagres stoffer eller materiel i nærheden af anlægget, som kan forurene vandforsyningsboringen.

4.1.2 Museumsloven

- at I, inden I går i gang med at fjerne diget, har opnået gravetilladelse fra Region Sjælland
- at Museum Sydøstdanmark får mulighed for at undersøge diget, inden I starter med arbejdet
- at Museum Sydøstdanmark får mulighed for at overvåge selve gravearbejdet i forbindelse med fjernelsen af diget. Samt at de evt. kan dokumentere dette i form af tegning af tværsnit, beskrivelse og fotografering og indsamling af eventuelle fund

4.2 Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen meddeler samtidig tilladelse til råstofindvinding i Skovmølle Grusgrav ifht. Skovlovens § 11. Afgørelsen og klagevejledning vedlægges som bilag 7.

4.2.1 Skovloven

1. Efter råstofudnyttelsen er bragt til ende skal hele arealet gentilplantes efter en af skovlovsmyndigheden godkendt tilplantningsplan¹. Genetableringen skal være gennemført senest 3 år efter ophørt gravning, og senest ved udgangen af år 2031. Jordtip 1 (det færdiggravede område) skal senest være reetableret og tilplantet ved udgangen af 2023.
2. Der stilles en bankgaranti på 300.000 kr som sikkerhed for gentilplantning af arealet.
3. Fredskovsplikten bibeholdes på arealet. Det reetablerede areal skal opfylde skovlovens krav, og skal på sigt blive højstammet skov.
4. Der skal ved genetableringen anlægges et robust etageret skovbryn mod grænsen til åbent land. Der skal iblandes buske og forskellige træarter.
5. Der må udlægges uforurenet intaktjord på det gravede areal i henhold til efterbehandlingsplanen. Jordens kvalitet tjekkes af Regionens jfr. deres tilladelse til jorddeponi.
6. Tilladelsen løber til råstofgravningen ophører, dog senest samtidig med udløbet af Regionens tilladelse givet her i 2018, og som løber maksimalt 10 år.


5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Til grund for behandlingen af ansøgningen om tilladelse til indvinding af råstoffer ligger ansøgningsskema af 9. november 2015, samt opsummerende notat om yderligere tilvejebragte oplysninger af 2. maj 2016. Det ansøgte areal er endelig blevet indskrænket ud fra en konkret vurdering af råstofforekomsten d. 14-12-2017.
- Overordnet søges der om fornyet tilladelse til indvinding af råstoffer med lignende vilkår på de arealer der var omfattet af "Tilladelse til råstofindvinding af 50.000 m³ sand, grus og sten pr. på matr.nr. 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg i Fladså Kommune" af februar 2003, som udløb 1. april 2013.
- Ejendommen består af matr.nr. 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg, beliggende i Næstved Kommune.



Figur 1 viser det areal der blev ansøgt om råstofftilladelse på d. 9. november 2015.



Figur 2 viser det indskrænkede ansøgte areal som ansøgningen blev ændret til pr. 14. december 2017.

- Det ansøgte graveareal udgjorde på ansøgningstidspunktet ca. 8 ha og efter indskrænkelsen ca. 5,5 ha.
- Der forventes årligt produceret 50.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer.
- Det søges om tilladelse til gravningen for en 10-årig periode.
- Terræn ligger mellem kote 20-25 meter.
- Grundvandsspejlet ligger ca. i kote 5-10 meter.
- Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet ca. 6 meter under terræn.
- Beskrivelse af anvendt materiel

Type	Angivet kildestøj
Et stk. gummiged	Ca. 76 dB(A) i 20 meters afstand
Et stk. gravemaskine	
Et stk. tørsorterings- og knuseanlæg	Ca. 110 dB(A) i 6 meters afstand

- Der forventes et årligt forbrug af hydraulikolie på ca. 15.000 liter
- Der forventes et årligt forbrug af diesel på ca. 20.000 liter

- Støvbekæmpelse vil ske ved løbende vanding af grusveje.
- Det forventede støjniveau ved omkringliggende beboelser forventes at være maksimalt 55 dB(A).
- Støj vil blive dæmpet ved udnyttelse af terrændæmpning i forbindelse med gravningen.
- Tilkørsel til graven kan evt. finde sted af grusvej umiddelbart nord for graven og syd for skoven Marbjerg Plantage. Grusvejen er forbundet med Vordingborgvej samt Skovmøllevej. Skovvejen ejes i øvrigt af ansøger.
- Der er 0,75-1,50 meter overjord i området.
- Der er 0,2-0,3 meter muld i området.
- De indvundne materialer påtænkes anvendt til vejmaterialer og betontilslagsmaterialer.
- Vand til vanding af interne transportveje hentes fra åben boring i Marbjerg Plantage (DGU-nr. 221-1099).
- Tankanlæg vil være typegodkendt.
- Affaldshåndtering vil ske i overensstemmelse med Næstved Kommunes foreskrifter.
- Efter endt indvinding vil den ryddede fredskov blive reetableret, sådan som dispensationen fra Miljøstyrelsen foreskriver.

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Næstved Kommune
- Miljøstyrelsen

Vi har modtaget høringssvar fra Næstved Kommune. Svar vedlægges i bilag 5.

5.2.2 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| • Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott | Gavnø 2 | 4700 Næstved |
| • Erik H. Rasmussen | Pilestræde 2 | 4880 Nysted |
| • Frede Andersen & Søn Næstved A/S | Uglehøjvej 2 | 4700 Næstved |
| • John Frank Andersen | Uglehøjvej 4A | 4700 Næstved |
| • Kim Vilhelm Andersen | Vordingborg Landevej 2 | 4700 Næstved |

For vurderingen af, om en nabo er part i sagen har Region Sjælland lagt vægt på, om vedkommende bor tæt på den nye udgravning og derfor kan tænkes at blive væsentligt påvirket af denne. Derudover har regionen vurderet, at grundejere med jord umiddelbart op til det berørte areal også er parter i sagen.

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1.1 Graveplan

Omfanget af indvindingen

Der indvindes råstoffer **over grundvandsspejl** på de dele af arealet, hvorpå der ikke tidligere har været råstofgrav (mod sydvest) ”grusgrav 3, 4 og 5” samt i ”grusgrav 1 og 2”, hvor der forventes stadig at være ressourcer.

I områdets nordøstlige halvdel i den tidligere grusgrav, er arealet pålagt et tyndt lag tilkøbt jord. Der er på det sydvestlige areal, ingen overjord, og det forventes at indvinde 4-7 meter råstoffer.

Indvinding sker ved at mulden afgraves og lægges i depot, hvorefter råstofferne opgraves med gum-miged fra foden af gravefronten. Der indvindes råstoffer til en dybde svarende til ca. 1 meter over grundvandsspejl svarende til ned til ca. kote 18 DVR90

Der forventes at være et maksimalt åbent, ikke-efterbehandlet areal på ca. 5,5 hektar – svarende til etaperne ”grusgrav 1 - 5”. Det forventes dog at dette maksimalt åbne areal relativt hurtigt efter afsluttet råstofindvinding vil mindskes i takt med opfyldning i etaperne ”jordtip 1 - 6”.

Skråningshældninger under gravning

For at udnytte råstofferne på arealet så godt som muligt, og idet der er tilladelse til deponi af jord som anvendes til efterbehandling, indvindes der med så stejl en gravefront som muligt.

Placering af udkørsel, anlæg, mandskabsskur mv.

Ind/Udkørsel til/fra grusgraven sker mod nord som vist på vedlagte kort.

Mandskabsskur og sorteranlæg placeres i bunden af grusgraven som vist på vedlagte kort ”jordtip 2”. Der er for nuværende ikke planer om at opstille knuseværk i graven, men såfremt der på et senere tidspunkt opstår behov for dette, henstilles knuseværk sammen med sorterværk.

Stationær brændstoftank (2.000 L) stilles efter aftale med lodsejer på dennes ejendom, og er forsynet med spildbakke der kan rumme hele tankens volumen. Kørende materiel parkeres om natten på samme adresse og vil således henstå godt beskyttet ift. tyveri og hærværk.


Der vil i grusgraven anvendes en ca. 450 Liters mobil godkendt ”entreprenørtank” til brændstofopbevaring. Tanken er dobbeltskroget og placeres desuden om natten i metalcontainer som er sikret mod tyveri og hærværk. Den mobile tank placeres om natten ved den opstillede skurvogn.

Anlægs- og gravefaser

Råstofindvinding og jordopfyldning sker generelt fra nordøst mod sydvest over én bred gravefront. Indvinding og efterbehandling ved deponering af ren jord sker sideløbende og flydende/løbende således at de indtegnede grænser mellem etaper er vejledende. Forløbet er skitseret herunder:

- Afrømning af muld og deponering af dette samt herefter råstofindvinding i etape ”grusgrav 3”. Sideløbende deponi/reetablering i etape ”jordtip 1”
- Afrømning af muld og deponering af dette samt herefter råstofindvinding i etape ”grusgrav 4”. Sideløbende deponi/reetablering i etape ”jordtip 2”
- Afrømning af muld og deponering af dette samt herefter råstofindvinding i etape ”grusgrav 5”. Sideløbende deponi/reetablering i etape ”jordtip 3”. (En mindre del af området ”jordtip

- 2" vil ikke blive efterbehandlet idet mandskabsskur og sorterværk bibeholdes på denne placering indtil sorterværk fjernet og området helt færdig efterbehandlet.)
- Afrømning af muld og deponering af dette samt herefter råstofindvinding i etape "grusgrav 1 og 2, såfremt det vurderes, at der stadig er ressourcer i de dele, hvor der endnu ikke er deponeret jord. Sideløbende deponi/reetablering i etape "jordtip 1"
 - Herefter - når råstofindvindingen er færdig på hele arealet - deponeres/efterbehandles i etaperne "jordtip 4, 5 og 6" og sluttelig omkring det lille resterende areal i etape "jordtip 2", hvor mandskabsvogn og muldjordsdepot findes.



6.1.2 Efterbehandlingsplan

Der efterbehandles til natur/skovtilplantning. Det planlægges, at der efterbehandles med plantning af eg (agern), der sås med maskine, således at arealet fremstår ligesom det tilplantede areal i Rettestrup Grusgrav, som tidligere er efterbehandlet.

Efterbehandlingen foretages løbende som skitseret ovenfor og sker ved opfyldning med tilført jord og afdækning med et tyndt lag muld på dele af området.

Der er søgt om dispensation til at modtage/deponere jord på arealet. Der opfyldes langs hele graveområdets vest, nord og syd kant til eksisterende terræn.

Der etableres bløde skråninger ikke stejlere end 1:4 mod skel mod skellet i syd, hvor der bortgraves dige. Det tilstræbes at skabe et naturligt og varieret/bølgende udseende på landskabet og skråningerne, som ikke afviger væsentligt fra det oprindelige terræn. Dette gælder også i forhold til jordtip.

Der opstilles ved skel/dige mod syd, skelpæle beskyttet af betonringe med ca. 10 meters mellemrum langs hele skellet, således at det i graven fremgår tydeligt, hvortil der må deponeres jord.

7 Myndighedernes behandling af sagen

7.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Myrup graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, i overensstemmelse med deres kvalitet.

Graveområdets 6 gravefelter er samlet på i alt 32,8 ha med en samlet ressource på 1,5 millioner m³ sand, grus og sten. Landskabet er karakteriseret ved en række fladtoppede bakker, der ligger spredt ud over et bundmorænelandskab og indgår i et geologisk interesseområde; Kamesbakkerne syd for Næstved. Råstofforekomsten knytter sig til bakkerne med en råstofmægtighed på 10-15 meter og uden betydende overjord.

7.2 Kommuneplan og lokalplaner

Det ansøgte areal ligger inden for et område der i forslag til Næstved Kommuneplan 2017-2029 er udpeget som Bevaringsværdigt landskab og Naturbeskyttelsesområde.

Inden for udpegningen Bevaringsværdigt landskab skal de landskabelige og kulturhistoriske værdier prioriteres. Der kan ifølge retningslinjerne normalt ikke etableres anlæg eller foretages ændringer, der kan forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan kun etableres under hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Inden for udpegningen Bevaringsværdigt landskab er der lavet en landskabsanalyse, der beskriver de konkrete landskaber og beskyttelseshensyn for et givent sted. Analysen skal ligge til grund for en landskabelig vurdering af de konkrete tiltag. Det ansøgte areal ligger i landskabsanalysens delområde 7a, hvor det er "ønskeligt at bevare det åbne landskab i området".

Inden for udpegningen Naturbeskyttelsesområder må der ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur.

7.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 169 - "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde". Området udgøres af EF-fuglebeskyttelsesområde 81 og habitatområde 148, og er beliggende ca. 1.533 meter sydvest for det ansøgte graveområde. Området er udpeget på baggrund af en række hav- og kystnaturtyper samt en række fuglearter, Spættet sæl, Klokkefrø og Stor Vandsalamander. Grundet den store afstand mellem det ansøgte areal og Natura 2000-området samt udpegningsgrundlaget for dette, vurderes råstofindvindingen ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af områder omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.

Region Sjælland har endvidere ikke kendskab til forekomsten af arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV inden for det ansøgte område. Endvidere vurderes det ansøgte område, grundet arealets karakter, ikke at være yngle- eller rasteområde for habitatarter.

7.4 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁸. Ansøger har udfyldt et screenings-skema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 3.

7.5 Andre lovgivninger

7.5.1 Vandforsyningsloven

Næstved Kommune har vurderet at indvindingen af vand til støvbekæmpelse forudsætter tilladelse til vandindvinding jf. vandforsyningslovens § 20.

7.5.2 Museumsloven

Næstved Kommune har d. 23. november 2017 meddelt dispensation til at fjerne en ca. 246 meter lang strækning af det beskyttede dige i skellet mellem Skovmølle Grusgrav og Uglehøj Grusgrav. Strækningen ligger mellem matriklerne 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg og matriklerne 10c og 8a V. Egesborg By, V. Egesborg.

Diget skal bevares på den del af strækningen ud mod landevejen, hvor der ikke graves eller alene graves på sydsiden af diget (fra digets vestlige ende til 28 meter fra skellet til matr.nr. 7000a V. Egesborg, V. Egesborg).

Næstved Kommune har i dispensationen bl.a. lagt vægt på, at en stor del af den oprindelige digestrækning allerede er fjernet efter en tidligere dispensation fra Storstrøms Amt. Endvidere er der lagt vægt på at en høj udnyttelsesgrad af eksisterende råstofgraveområder er vigtigt ift. at minimere antallet af graveområder samt at diget bevares på strækningen længst mod vest, hvor der ikke graves, eller alene graves syd for diget.

Endelig er det vurderet for den konkrete digestrækning, at diget ikke har en speciel høj værdi, og at der derfor kan meddeles en dispensation til projektet.

7.5.3 Privatvejsloven og lov om offentlige veje

Næstved Kommunes Team Trafik har vurderet at adgangen fra og til "omlagte" Uglehøjvej er mulig, da det vurderes at oversigten er god.

Da Team Trafik ikke er bekendt med størrelsen på antallet af trafikken til indvindingsområdet, er det en betingelse at Team Trafik tages med i en ændring af overkørslen, afhængigt af trafikmængden.

Team Trafik ser tillige helst at man benytter de 2 nuværende sideveje, Skovmøllevej og Uglehøjvej v/ Frede Andersen, som adgangsvej til indvindingsområdet.

⁸ Bek. nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Såfremt den ansøgte til- og frakørsel ad Skovmøllevej skal finde sted, vurderes det at Næstved Kommune skal meddele overkørselstilladelse hertil. Da forholdet ikke er omfattet af råstoflovens samordningspligt, skal der søges om separat tilladelse hertil.

7.5.4 Planlovens landzonebestemmelser

Gavnø Gods har i forbindelse med deres ansøgning om råstofftilladelse oplyst pr. mail d. 03-02-2017 at der ikke ønskes tilladelse til opsætning af mandskabsvogn i graven, idet huset beliggende på Vordingborg Landevej 1, tilhørende Gavnø Gods, ønskes anvendt til velfærdsfaciliteter.

Såfremt der i forbindelse med indvindingen alligevel skulle opstå ønske om opsætning af en mandskabsvogn i graven, skal Næstved Kommune og Region Sjælland kontaktes, mhp. at afklare om dette forhold forudsætter en landzonetilladelse.

7.5.5 Skovloven

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har d. 16. december 2016 meddelt midlertidig fristforlængelse for at genplante fredskoven i Skovmølle Grusgrav, som opfølgning på udløbet af råstofftilladelsen fra 2002.

I forlængelse heraf har Miljøstyrelsen meddelt fornyet tilladelse til råstofindvinding i Skovmølle Grusgrav ifht. Skovlovens § 11.

7.6 Miljømæssige forhold

7.6.1 Driftstider

Driftstiderne er fastsat med udgangspunkt i det ansøgte.

7.6.2 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Støjgrænserne er fastsat efter områdetype 3 - Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) og 8 - Det åbne land (inklusiv landsbyer og landbrugsarealer).

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.

Støj i forbindelse med indvindingen kan forekomme i forbindelse med indvinding oppe i terræn og i forbindelse med sortering af de indvundne materialer.

Det er Region Sjællands vurdering at man ved fastsættelse af de nærværende vilkår for støj vil undgå at påføre omgivelserne væsentlige støjgener. I vurderingen lægges der vægt på at indvindingen i høj grad vil foregå under terræn således at terrændæmpning af støj fra indvindingen udnyttes bedst muligt og at der er relativt lang til de nærmeste naboer, således at afstandsdaempning ligeledes vil nedbringe støjpåvirkningen.

7.6.3 Støv

Der er i tilladelsens afsnit 3.1.6 fastsat vilkår for indvindingens påvirkning af omgivelserne med støv. Støvgener vil blive bekæmpet ved vanding af adgangsvej og interne køreveje. Således vurderes det at

der ved overholdelse af de fastsatte vilkår ikke vil blive anledning til støvgener i omgivelserne. Ligeledes vurderes de fastsatte vilkår at sikre tilsynsmyndigheden tilstrækkelige handlemuligheder såfremt indvindingen mod forventning skulle give anledning til gener i form af støv.

7.6.4 Forebyggelse mod forurening

Til forebyggelse mod forurening er der fastsat vilkår for brændstoftanke, tankning, reparation og parkering af kørende samt svært flytbart materiel, entreprenørtanke, øvrigt oplag af olieprodukter, håndtering af olie- og kemikaliespild samt håndtering af affald. Region Sjælland vurderer at de stillede vilkår vil forebygge mod forurening, således væsentlige gener forbundet hermed undgås.

7.6.5 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinder ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 4.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.

Efterbehandling påbegyndes generelt 1 m fra graveområdets ydre grænse, på nær mod Vordingborg Landevej, hvor efterbehandlingen påbegyndes 3 meter fra den ydre grænse. Blivende periferiskråninger skal, hvor andet ikke er præciseret, udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:4, men gerne varierende mellem 1:4 til 1:5.

7.6.6 Sikkerhedsstillelse

Formålet med vilkår om sikkerhedsstillelse er, at garantere myndigheden den fornødne økonomiske sikkerhed for gennemførelse af den efterbehandling, der skal finde sted på graveområdet. Beregningen af sikkerhedens størrelse foretages på baggrund af den foreliggende grave- og efterbehandlingsplan. Sikkerhedsstillelsen indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde" for at sikre at beløbet til enhver tid svarer til omkostningerne forbundet med efterbehandlingen.

Den påkrævede sikkerhedsstillelse er ikke tidsbegrænset for at sikre at frigivelsen først finder sted, når efterbehandlingen er godkendt.

I nærværende sag er sikkerhedsstillelsen fastsat til at dække et areal på 5,5 ha, hvor der indvindes i etaper og efterbehandles løbende. Tillige indgår den begrænsede mægtighed af overjord i fastsættelsen af garantiens størrelse.

7.6.7 Efterbehandling

I nærværende råstoftilladelse er der stillet vilkår for graveområdets efterbehandling efter endt indvinding. Vilkår til efterbehandlingen er udarbejdet med henblik på at muliggøre reetableringen af fredskov på arealet. Det ansøgte areal har fredskovspligt, men denne dispenserede Falster Statsskovdistrikt fra d. 27. februar 2002, på vilkår om fredskovens genplantning i forlængelse af indvindingens afslutning.

Som følge af vilkår om gentilplantning af fredskov, er der i nærværende tilladelse stillet vilkår om at de efterbehandlede skråningsanlæg efterbehandles med hældningen 1:4, da dette er det maksimale

anlæg for skovbærende skråninger. Ydermere er der stillet vilkår om at overskydende muld og overjord udspreddes over arealet efter endt gravning.

Gavnø Gods har foruden tilladelse til råstofindvinding søgt om dispensation fra jordforureningslovens §52 til udbringning af 450.000 m³ jord, der har til hensigt at forbedre den reetablerede skovs levevilkår. Sagen behandles af Region Sjælland separat, hvorfor der i nærværende tilladelses vilkår for efterbehandlingen er taget udgangspunkt i en situation, hvor reetableringen finder sted uanset udfald af afgørelsen af ansøgningen om §52-dispensation.

7.7 Svar fra parter

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.2.

Region Sjælland har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

Næstved kommune er blevet hørt i vilkår for efterbehandlingen. I kommunens høringssvar hertil påpeges det, at det ønskes præciseret hvordan arealet reetableres til oprindeligt terræn.

Ydermere gøres det i høringssvaret bl.a. gældende, at det ønskes at arealet efterbehandles til lysåben skov med lavt planteantal, at overfladejord samles i bunker, at evt. tilførsel af overfladejord indbygges 1 meter under terræn, således at der kommer grus øverst på bakken samt at der ønskes en stiforbindelse på tværs af graveområdet, gerne i traceet som Uglehøjvej lå i.

Det er regionens vurdering, at det ikke vil være proportionalt at stille vilkår om at den tilførte jord indbygges under 1 meters grus i forbindelse med opfyldningen og efterbehandlingen. I vurderingen indgår råstoflovens § 1, pkt. 4, som foreskriver at det er lovens formål at sikre at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet samt § 3 der foreskriver at ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcens omfang og kvaliteten og sikring af råstofressourcens udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. Ydermere skal råstofferne jf. retningslinje 5 i Region Sjællands råstofplan 2016 udnyttes og oparbejdes optimalt, med mindre hensyn til andre interesser taler afgørende imod.

Det vurderes endvidere at det i nærværende tilfælde ikke er muligt for regionen at stille vilkår efter råstofloven om reetablering til lysåben skov, idet reetableringen af skoven i nærværende sag ske efter en af Miljøstyrelsen godkendt tilplantningsplan. Det er således styrelsen der godkender etableringen af den skov som gentilplantes, herunder art og placering.

Af Regionens råstofplan 2016, retningslinje 6 skal efterbehandlingsplanen efter en konkret vurdering af interesserne så vidt muligt understøtte kommunal planlægning for arealanvendelsen efter endt råstofindvinding. Af råstofplanens retningslinje 7 fremgår det at færdiggravede arealer ud fra en konkret afvejning i forhold til øvrige interesser som hovedregel skal søges efterbehandlet til naturformål, rekreative formål eller ekstensiv landbrugs- og skovdrift uden brug af pesticider eller gødningsstoffer.

At området i Næstved Kommuneplan 2017 er udlagt som naturbeskyttelsesområde, betyder efter kommuneplanens retningslinje 1 at "Der må ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur. Kan anlægget eller aktiviteten ikke etableres i fuldt omfang uden nogen form for gene for området, vil kommunen henvise til områder uden særlige naturhensyn".

Når arealet, der er udlagt til råstofindvinding i regionens råstofplan, reetableres til skov uden brug af pesticider eller gødningsstoffer med etablering af et etageret skovbryn mod grænsen til det åbne land, samt med en frit tilgængelig sti over det efterbehandlede areal og friholdelse for beplantning og muld af arealer der er svære at beplante vurderes hensigten med kommuneplanens udlæg som naturbeskyttelsesområde at blive opfyldt, idet formålet med udpegningen lyder: "Kommunen vil gerne være kendt for sin rige natur, som også kan betyde, at flere får lyst til at bosætte sig her. Derfor vil Byrådet arbejde for, at de eksisterende værdier sikres og udbygges".

Som følge af høringssvaret har ansøger præciseret efterbehandlingsplanen med kotekort for det oprindelige terræn som det tilsigtes at efterbehandle til samt placeringen af den sti der etableres over arealet i forbindelse med efterbehandlingen.

7.8 Regions Sjællands samlede vurdering

Nærværende tilladelse til indvinding af råstoffer indeholder vilkår for indvindingen og efterbehandlingen af det ansøgte areal i Skovmølle Grusgrav på Uglehøjvej, 4700 Næstved. Vilkårene er fastsat på baggrund af en konkret vurdering af de omfattede forhold. Det er således Region Sjællands samlede vurdering, at indvindingen kan foretages uden at andre væsentlige interesser tilsidesættes.

Det er samtidig Region Sjællands vurdering, at det ud fra en ressourcemæssig vurdering er hensigtsmæssigt at indvinde råstofferne på ejendommen.

8 Generelle bestemmelser

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁹ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Næstved Kommune.

8.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁹ LBK nr. 124 af 1. februar 2017 af lov om råstoffer

8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25¹⁰.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

8.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

8.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven¹¹.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

8.7 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten¹².

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

8.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹³ og ADR reglerne¹⁴.

¹⁰ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

¹¹ LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenede jord.

¹² Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

¹³ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹⁴ Bek. nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods.

8.9 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

8.10 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

8.11 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

8.12 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skrån timer, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

8.13 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹⁵.

8.14 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹⁶ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

8.15 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

8.16 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

¹⁵ LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

¹⁶ LBK nr. 741 af 1. juni 2015 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

8.17 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

8.18 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

8.19 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

9 Offentliggørelse og klagevejledning

9.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 12/07-2018 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via siden "Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet". Du logger på via borger.dk eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr for behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet på henholdsvis 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlig myndighed. Nævnenes Hus opkræver et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Formanden fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

9.2.1 Råstofftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.2.3 Skovloven

Klageberettigede

Se afgørelse vedlagt bilag 7.


9.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:


- Næstved Kommune
- NK Forsyning
- Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Næstved Kommune, naestved@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsrådet.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsrådet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.2.2.

Bilag 1



1:5.000



Bilag 2

Grave- og efterbehandlingsplan for Skovmølle Grusgrav

Myrup graveområde A, Skovmølle Grusgrav

Matr. Nr. 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg, Gavnøvej 154, Næstved.

1. GRAVEPLAN

Omfanget af indvindingen

Der indvindes råstoffer over grundvandsspejl på de dele af arealet, hvorpå der ikke tidligere har været råstofgrav (mod sydvest) "grusgrav 3, 4 og 5" samt i "grusgrav 1 og 2", hvor der forventes stadig at være ressourcer.

I områdets nordøstlige halvdel i den tidligere grusgrav, er arealet pålagt et tyndt lag tilkøbt jord. Der er på det sydvestlige areal, ingen overjord, og det forventes at indvinde 4-7 meter råstoffer.

Indvinding sker ved at mulden afgraves og lægges i depot, hvorefter råstofferne opgraves med gummiged fra foden af gravefronten. Der indvindes råstoffer til en dybde svarende til ca. 1 meter over grundvandsspejl svarende til ned til ca. kote 18 DVR90

Der forventes at være et maksimalt åbent, ikke-efterbehandlet areal på ca. 5,5 hektar – svarende til etaperne "grusgrav 1 - 5". Det forventes dog at dette maksimalt åbne areal relativt hurtigt efter afsluttet råstofindvinding vil mindskes i takt med opfyldning i etaperne "jordtip 1 - 6".

Skråningshældninger under gravning

For at udnytte råstofferne på arealet så godt som muligt, og idet der er tilladelse til deponi af jord som anvendes til efterbehandling, indvindes der med så stejl en gravefront som muligt.

Placering af udkørsel, anlæg, mandskabsskur mv.

Ind/Udkørsel til/fra grusgraven sker mod nord som vist på vedlagte kort.

Mandskabsskur og sorteranlæg placeres i bunden af grusgraven som vist på vedlagte kort "jordtip 2". Der er for nuværende ikke planer om at opstille knuseværk i graven, men såfremt der på et senere tidspunkt opstår behov for dette, henstilles knuseværk sammen med sorterværk.

Stationær brændstoftank (2.000 L) stilles efter aftale med lodsejer på dennes ejendom, og er forsynet med spildbakke der kan rumme hele tankens volumen. Kørende materiel parkeres om natten på samme adresse og vil således henstå godt beskyttet ift. tyveri og hærværk.

Der vil i grusgraven anvendes en ca. 450 Liters mobil godkendt "entreprenørtank" til brændstofopbevaring. Tanken er dobbeltkroget og placeres desuden om natten i metalcontainer som er sikret mod tyveri og hærværk. Den mobile tank placeres om natten ved den opstillede skurvogn.

Anlægs- og gravefaser

Råstofindvinding og jordopfyldning sker generelt fra nordøst mod sydvest over én bred gravefront. Indvinding og efterbehandling ved deponering af ren jord sker sideløbende og flydende/løbende således at de indtegnede grænser mellem etaper er vejledende. Forløbet er skitseret herunder:

- Afrømning af muld og deponering af dette samt herefter råstofindvinding i etape "grusgrav 3". Sideløbende deponi/reetablering i etape "jordtip 1"
- Afrømning af muld og deponering af dette samt herefter råstofindvinding i etape "grusgrav 4". Sideløbende deponi/reetablering i etape "jordtip 2"
- Afrømning af muld og deponering af dette samt herefter råstofindvinding i etape "grusgrav 5". Sideløbende deponi/reetablering i etape "jordtip 3". (En mindre del af området "jordtip 2" vil ikke blive efterbehandlet idet mandskabsskur og sorterværk bibeholdes på denne placering indtil sorterværk fjernet og området helt færdig efterbehandlet.)

- Afrømning af muld og deponering af dette samt herefter råstofindvinding i etape "grusgrav 1 og 2, såfremt det vurderes, at der stadig er ressourcer i de dele, hvor der endnu ikke er deponeret jord. Sideløbende deponi/reetablering i etape "jordtip 1"
- Herefter - når råstofindvindingen er færdig på hele arealet - deponeres/efterbehandles i etaperne "jordtip 4, 5 og 6" og sluttelig omkring det lille resterende areal i etape "jordtip 2", hvor mandskabsvogn og muldjordsdepot findes.

2. EFTERBEHANDLINGSPLAN

Der efterbehandles til natur/skovtilplantning. Det planlægges, at der efterbehandles med plantning af eg (agern), der sås med maskine, således at arealet fremstår ligesom det tilplantede areal i Rettestrup Grusgrav, som tidligere er efterbehandlet.

Der etableres et etageret skovbryn mod det omkringliggende landskab. Skovbrynet vil blive iblandet buske og forskellige træarter.


Den endelige skovtilplantning af arealet aftales med og godkendes af Miljøstyrelsen.

Det tilstræbes at friholde arealer, der er svære at tilplante, således at planter og dyr selv kan indvandre.

Efterbehandlingen foretages løbende som skitseret ovenfor og sker ved opfyldning med tilført jord og afdækning med et tyndt lag muld på dele af området.

Der er søgt om dispensation til at modtage/deponere jord på arealet. Der opfyldes langs hele graveområdets vest, nord og syd kant til eksisterende terræn.

Der etableres bløde skrånninger ikke stejlere end 1:4 mod skel mod skellet i syd, hvor der bortgraves dige. Det tilstræbes at skabe et naturligt og varieret/bølgende udseende på landskabet og skråningerne, som ikke afviger væsentligt fra det oprindelige terræn. Dette gælder også i forhold til jordtip. Uglehøj forbliver urørt. Det er hensigten at reetablere terrænkurven så vidt muligt til de oprindelige højdekoter, jf. det historiske målebordsblade nedenfor.



Det er hensigten at undlade at udbringe muld på de steder, hvor hældningen gør det vanskeligt at fastholde mulden.

At udspredte tiloversblivende råstoffer ovenpå muldlaget, vil gøre det vanskeligt at dyrke skov, og vil gå imod intentionen med Skovloven. Arealet er fredskov og intentionen med Skovloven er, at der så vidt muligt skal plantes skov på arealet.

Der vil blive etableret en sti-/vejforbindelse i nord-sydgående retning inden for vores del af graveområdet. Det planlægges at etablere sti-/vejforbindelse samme sted, som den oprindelige Uglehøjvej.

Der opstilles ved skel/dige mod syd, skelpæle beskyttet af betonringe med ca. 10 meters mellemrum langs hele skellet, således at det i graven fremgår tydeligt, hvortil der må deponeres jord.

Bilag 3


**VVM screening i forbindelse med ansøgning om
indvinding af råstoffer ved Vordingborg Landevej, 4700
Næstved, matrikel nr. 7b og 8b V. Egesborg By, V.
Egesborg**

Projektet

Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af råstoffer ved Vordingborg Landevej, 4700 Næstved på matrikel nr. 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg.

Arealet udgør ca. 7 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på ca. 6 meter under terræn, dog maksimalt indtil 1 meter over højeste usænkede grundvandsspejl. Det forventes, at der skal indvindes 50.000 m³ sand, grus og sten årligt. Materialerne påtænkes anvendt til vejmaterialer og betontilslag.

Der ønskes opstillet et stk. tørsorterings og knusningsanlæg. Anvendte køretøjer omfatter en gummiged og en gravemaskine.



1:8.000



REGION
SJÆLLAND
- vi er til for dig

Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen

Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under ”råstofindvinding fra åbne brud” og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Anlæggets karakteristika	
Anlæggets dimensioner	Arealet udgør i alt ca. 7 ha, hvoraf ca. 4 ha er delvist gravede under en tidligere råstofftilladelse. De ca. 3 ha der ikke er gravede, fremstår i dag som lysåben fredskov. Det forventes at kunne indvinde ca. 50.000 m³ råstoffer årligt i en 10-årig periode, hvorfor den samlede råstoffforekomst på det ansøgte areal vurderes at være ca. 500.000 m³. Indvindingen vil foregå fra nuværende terrænkote og ned til ca. 6 meter under oprindeligt terræn. Indvindingen vil afsluttes minimum 1 meter over højeste usænkede grundvandsspejl. Til indvindingen skal der benyttes 1 stk. gravemaskine, 1 stk. gummiged samt et tørsorterings- og knuseanlæg. Materialerne skal i forbindelse med indvindingen oparbejdes i sorterings- og knuseanlægget, således at de kan anvendes til vejmaterialer og betontilslag. Der er indvundet råstoffer på ejendommen i perioden 2003-2013.
Kumulation med andre projekter	Råstofgraven er beliggende i det åbne land. Området er præget af landbrugsjorder og spredt bebyggelse. Umiddelbart syd for det ansøgte graveområde ligger Uglehøj Grusgrav. Indvindingen i de to råstofgrave er tidligere foregået under ét, idet ejer af Uglehøj Grusgrav – Frede Andersen & Søn A/S – også varetog indvindingen i Skovmølle Grusgrav i perioden 2003-2013. Således vurderes det at de to råstofgrave vil give anledning til lignende påvirkninger af omgivelserne i form af f.eks. støj og støv. Det ansøgte areal ligger i områder der i Næstved Kommuneplan 2013 er udlagt til særlig værdifulde landbrugsområder, bevaringsværdige landskaber, geologiske bevaringsværdier samt særlige friluftsområder. Hertil er

	arealet i Råstofplan for Region Sjælland 2016-2027 udlagt som graveområde (Myrup Graveområde). Forhold som potentielt kan give anledning til kumulative påvirkninger omfatter støj og støv, idet det formodes at indvindingsintensiteten i området vil stige, når der fremover skal indvindes råstoffer af to virksomheder, frem for én som det var gældende ifm. den tidligere tilladelse. Det er dog Region Sjællands samlede vurdering, at der kan fastsættes vilkår, således at det ansøgte hverken i sig selv eller sammen med andre projekter i området vil give anledning til kumulative effekter.
Anvendelsen af naturressourcer	Der forventes et årligt forbrug på ca. 15.000 liter hydraulikolie samt ca. 20.000 liter dieselolie. Endvidere skal der anvendes en mindre mængde vand til støvbekæmpelse. Vandet hentes fra en åben vandboring (DGU-nr. 221.1099) i Marbjerg Plantage. Herudover udgør de indvundne ressourcer en naturressource.
Affaldsproduktion	Det er i ansøgningen oplyst at der ikke vil forekomme affald fra graven. Region Sjælland vurderer, at bortskaffelse og håndtering af det producerede affald fra f.eks. reservedele, olierester, klude m.m., kan ske inden for rammerne af de eksisterende godkendte affaldsordninger i Næstved Kommune.
Forurening og gener	Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er støv og støj, samt det visuelle indtryk. Der er i ansøgningsmaterialet ikke vedlagt beregninger for støjpåvirkningen. Støj vil blive bekæmpet ved optimal udnyttelse af terrændæmpning og begrænsning af kørehastighed, mens støvgener bekæmpes ved vanding af interne transportveje og evt. materialebunker efter behov. Det forventes, at der vil blive anvendt 35.000 liter drivmidler og oliestoffer til gravemaskiner og kørsel. Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og påfyldning af drivmidler mm, samt parkering af kørende maskiner. Derudover stilles vilkår i forbindelse med

	forebyggelse af eventuelle spild. Det er Region Sjællands vurdering at det ansøgte, grundet det begrænsede omfang og tidshorisont, ikke vil give anledning til forurening og gener.
Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier	Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer. Det er oplyst at der ikke opbevares affald i graven. Under forudsætning af, at de stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening.

2. Anlæggets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:

Nuværende arealanvendelse	Omkring 4 ha af det ansøgte område er i dag råstofgrav, mens omkring 3 ha i dag fremstår som lysåben skov underlagt fredskovspligt. På baggrund af den nuværende arealanvendelse og det relativt begrænsede areal, der i dag anvendes til andre formål, vurderes dette ikke at være i konflikt med den ansøgte råstofindvinding.
Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet	Der er tale om en udnyttelse af en råstofressource af sand, grus og sten i et udlagt graveområde. Råstofferne på ejendommen er delvist udnyttede, hvorfor en fortsat indvinding vil bidrage til en optimal udnyttelse af råstofferne. Det ansøgte areal er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der findes fem boringer inden for 300 meter af det ansøgte areal. Nærmest ligger en vandboring (DGU 221.1196) ca. 230 meter sydøst for det ansøgte areal, mens ejers vandboring (DGU 221.1099) ligger ca. 240 meter mod nord. Omkring 240 meter nordøst for graven ligger vandforsyningsanlæg til markvanding nr. 55583. Udover ovennævnte ligger der to boringer med ukendt anvendelse hhv. 258 meter nordøst og 281 meter sydvest for det ansøgte areal. Det er Region Sjællands vurdering at der, grundet afstanden

	mellem det ansøgte areal og boringer samt det forhold at råstofindvindingen afsluttes over grundvandsspejlet, ikke er konflikt mellem områdets vandforsyning og indvindingen af råstoffer.
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: <i>a) vådområder</i> <i>b) kystområder</i> <i>c) bjerg- og skovområder</i> <i>d) reservater og naturparker</i> <i>e) Vadehavsområdet</i> <i>f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.</i> <i>g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet</i> <i>h) tætbefolkede områder</i> <i>i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.</i>	a) Ikke relevant b) Ikke relevant c) Ikke relevant d) Ikke relevant e) Ikke relevant f) Nærmeste område beskyttet ved national lovgivning er et §3-beskyttet overdrev beliggende ca. 10 meter øst for det østlige hjørne af det ansøgte graveområde. Ydermere ligger der endnu et beskyttet overdrev ca. 50 meter syd for graveområdets ydre grænse. Nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde eller habitatområde er Natura 2000-område 169, "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde" Området består af EF-fuglebeskyttelsesområde 81 samt habitatområde 148 og er beliggende ca. 1.533 meter sydvest for det ansøgte graveområde. Området er udpeget på baggrund af en række hav- og kystnaturtyper samt en række fuglearter, Spættet sæl, Klokkefrø og Stor Vandsalamander. g) Ikke relevant h) Ikke relevant i) Det ansøgte areal er beliggende i et område udpeget for bevaringsværdige landskaber samt område for geologiske bevaringsværdier. Det er Region Sjællands vurdering, at der i råstoftilladelsen kan stilles vilkår, så det undgås, at indvindingen påvirker de §3-beskyttede overdrev væsentligt. Grundet den store afstand mellem det ansøgte areal og Natura 2000-området samt udpegningsgrundlaget for dette, vurderes råstofindvindingen ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af områder omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Det vurderes ligeledes at råstofindvindingen, grundet det

	begrænsede ansøgte areal der i dag er ugravet, ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige udpegninger. Det er Region Sjællands samlede vurdering, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det naturlige miljøes bæreevne, såfremt der stilles vilkår til beskyttelse af de §3-registrerede overdrev.
--	--

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres)	Råstofindvindingen vil komme nærmere naboer mod vest end den hidtil har været. Dette vil potentielt kunne opleves i form af øget støj og støv i områderne. Det forventes at vilkårene i tilladelsen vil hindre væsentlige støj og støvgener. Tillige overstiger afstanden til naboerne mod vest 200 meter, hvorfor de gener der typisk opleves i umiddelbar nærhed af graven, ikke ventes at påvirke disse.
Påvirkningernes grænseoverskridende karakter	Der ventes samlet set ingen øget påvirkning med grænseoverskridende karakter i forhold til områdets nuværende indvindingssituation.
Påvirkningsgrad og kompleksitet	Det ventes samlet set at påvirkningen i området øges, da indvindingsintensiteten forventes at stige som følge af at der er udsigt til to indvindere i området. Det vurderes dog at forøgelsen ikke er af væsentlig karakter. Ligeledes vil påvirkningen af naboer mod vest i en periode øges, da indvindingen nu kommer disse nærmere.
Påvirkningens sandsynlighed	Sandsynligheden for påvirkningen af de nærmeste naboer mod vest bliver større, idet råstofindvindingen kommer disse nærmere. Det vurderes dog at påvirkningen ikke vil give anledning til væsentlige gener, idet der i råstoftilladelsen vil blive stillet vilkår for at undgå dette.
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet	Da den ansøgte råstofindvinding ventes at kunne udnytte hele ressourcen, vil påvirkningen ophøre, når indvindingen afsluttes og fredskoven genetableres.

Samlet vurdering

Det vurderes, at anlægsprojektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at det kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier.

Dato: 02-12-2016

Bilag 1: VVM pligt


18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan²⁾ udpegede graveområder.
31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi

Bilag 2. VVM screening

1. (d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
2. (a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning
2. (c) Geotermiske borer, vandforsyningsboringer

Bilag 4

Graveafstande og skråningsanlæg



- b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
- d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
- e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
- G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
- s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er s=3)
- 1 = ingen indvinding
- 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
- 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand

Bilag 5



Region Sjælland
Regional Udvikling
Alleen 15
4180 Sorø

Att: Asbjørn Kogut

Udtalelse om ansøgning om råstoftilladelse til Skovmølle Grusgrav.

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
5588 5588

www.naestved.dk

Grundvand

Der er ingen bemærkninger om Grundvand. Området har haft en tidligere tilladelse og hverken i den eller i den nuværende, søges der om gravning undergrundvandsspejlet.

Gavnø Gods søger ikke mere om tilladelse til udledning og bortskaffelse af vaskevand (og husspildevand), idet der ikke skal vaskes grus. Der er ingen drikkevandsboringer indenfor en afstand af 250.

Dato
29-5-2017

Sagsnr.
01.09.00-P19-2-17

Vandindvinding

Gavnø skønner at vandforbruget til støvbekæmpelse vil være ca. 3-5 kubikmeter i 20 dage. Der **skal** søges om tilladelse til indvinding af vand til støvbekæmpelse.

Sagsbehandler
Susan Dyrting
+455588 6207

Natur

Det beskyttede dige mellem de to graveområder vil kommunen være positivt indstillet på at give en dispensation til at fjerne, pga. at der allerede er givet en dispensation til at fjerne det meste.

Til og fra kørsel til råstofområdet.

Ny adgang fra Skovmølle Grusgrav til Vordingborgvej.

Team Trafik er blevet forespurgt om, hvordan man forholder sig til muligheden for at Skovmølle Grusgrav kan blive betjent fra og til Vordingborgvej via den "omlagte" Uglehøjvej.

Team Trafik har vurderet at adgangen fra og til "omlagte" Uglehøjvej er mulig, da det vurderes at oversigten er god.

Da Team Trafik ikke er bekendt med størrelsen på antallet af trafikken til indvindingsområdet, er det en betingelse at Team Trafik tages med i en ændring af overkørslen, afhængigt af trafikmængden.

Team Trafik ser selvfølgelig helst at man benytter de 2 nuværende sideveje, Skovmøllevej og Uglehøjvej v/ Frede Andersen, som adgangsvej til indvindingsområdet.



Fremtidig vejstatus for Uglehøjvej.

Centret kan oplyse at man på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til om den offentlige vej Uglehøjvej skal reableres, eller om den ved en fremtidig omklassificering af kommunens vejnet vil blive nedlagt, så en reablering ikke er påkrævet.

Centret regner med at proceduren for omklassificering af kommunens vejnet opstarter sidst på året, men det er ikke muligt at sige hvornår Uglehøjvej bliver en del af omklassificeringen, da det er en politisk beslutning i hvilken rækkefølge omklassificeringen skal foregå.

Befæstet plads til tankning, parkering og reparation af maskiner

Gavnø oplyser, at hvis de vælger at parkere maskiner på stedet, vil der blive etableret et befæstet areal, der opfylder de af Region Sjælland opstillede krav. Placeringen af arealet kan ses på vedhæftede kort. Eventuelt væske vil blive opsamlet i samletank. Figurer på kortet over maskinpladsen – en etableret plads på ca. 10 m x 4 m. og opstilling af en enkelt læsser.”

Gavnø Gods ønsker ikke tilladelse til opsætning af mandskabsvogn i graven, idet de vil benytte huset beliggende på Vordingborg Landevej 1, tilhørende dem.

Det er i blevet præciseret at et eventuelt befæstet anlæg ønskes placeret inden for det udlagte og ansøgte graveområde og ikke delvist udenfor graveområde som det fremsendte kortbilag viser. Gavnø Gods forventer kun at det bliver nødvendigt at indrette en befæstet plads i tilfælde af at den praktiske råstofindvinding ikke foretages af Frede Andersen og Søn, som de pt. er i dialog med.

Næstved kommune vurderer at en sådan plads ikke vil kræve tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, da regionen kan stille miljømæssige vilkår i Råstoftilladelsen, der imødegår en eventuel forurening.

Vi har ligeledes vurderet at en befæstet plads på 4x10m, til de maskiner der anvendes til grusgravningen, ikke kræver Landzonetilladelse.

Støj

Da graveområdet ligger i stor afstand fra Byzone og kommende byzone, kan de generelle vilkår i henhold til støj i det åbne land, anvendes.

Støv

Der bør fastsættes vilkår om udførelse af støvdæmpende foranstaltninger, såsom vanding af gravefronter, lagerbunker og interne veje mv.

Efterbehandling

På arealet må ikke anvendes gødning eller bekæmpelsesmidler, Men kan efterbehandles til natur eller skov. Skoven bør etableres som en lysåben skov med et lavt planteantal af hjemmehørende arter gerne med små lysninger. Efterbehandlingen skal tage vidtgående hensyn til



naturværdierne i området, det kan være beskyttelse af levesteder for truede og sjældne dyr (fx digesvaler, markfirben eller strandtusser).

I alle tilfælde ønsker Næstved kommune at stiforbindelse på tværs af begge graveområder ønskes opretholdt og beskrevet i efterbehandlingsplanen.


Venlig hilsen

Susan Dyrting
Ingeniør

Bilag 6

PRINCIPSKITSE

Bortgravning af naboskel i forbindelse med råstofindvinding



HOVEDPRINCIP:

Den der kommer først til skel, vælger at afslutte råstofgravningen ved linie I eller II.

Aftalens forudsætninger:

- Al afsætning og opmåling foretages af landinspektør mindst en gang årligt i graveperioden.
- Afregningsgrundlag for de indvundne råstoffer på naboareal skal beskrives og prissættes inden aftalen træder i kraft.
- Eventuelle tvister afgøres ved voldgift.

MODEL 1

Indvinder A afslutter råstofgravningen ved linie I:

Indvinder B afregner råstofmængden $a+c$ til indvinder A, og afslutter gennemgravning.

MODEL 2

Indvinder A afslutter råstofgravningen ved linie II:

Indvinder A afregner råstofmængden $b+d$ til indvinder B.

Bilag 7



Skovmølle Grusgrav
V/ Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott
Gavnø 2
4700 Næstved
E-mail: godskontor@gavnoe.dk

Indvindingstilladelse til indvinding af 100 m³ vand til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav.

Gavnø Godskontor har den 9. november 2015 ansøgt Region Sjælland om forlængelse af indvindingstilladelse til Skovmølle Grusgrav. Region Sjælland har den 9. juni 2017 fremsendt en ansøgning om indvinding af vand fra boring med DGU nr. 211.1099 til støvbekæmpelse.

Boring med DGU nr. 221.1099 er beliggende på Uglehøjvej, matr. nr. 8b, V. Egesborg By, V. Egesborg.

Kommunens afgørelse

Næstved Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde vand til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav.

Der meddeles hermed tilladelse til, at indvinde op til 100 m³ vand/ år fra boring med DGU nr. 221.1099 til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav.

Tilladelsen meddeles efter nedenstående vilkår.

Tilladelsen er givet i henhold til "Vandforsyningsloven" (lovbekendtgørelse nr. 125 af 26.01.2017) § 20-21, samt "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2016).

Placering af borerne fremgår af vedlagte oversigtskort.

Tilladelsen er gældende indtil den 03.07.2027.

Tilladelsen annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 27 med høringsfrist på 4 uger.

Du vil blive underrettet såfremt der har været indsigelser.

Venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Kopi:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, mail@dkfisk.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

**Center for Plan og Miljø
Team Vand og Natur**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
03-07-2017

Sagsnr.
13.02.01-P19-3-17

CPR-nr.

Sagsbehandler
Pia Diana Skov Petersen
+455588 6168



**Tilladelse til indvinding af 100 m³ vand pr.
år til støvbekæmpelse fra boring med DGU
nr. 221.1099 til Skovmølle Grusgrav.**



Tilladelse gældende fra den 03.07.2017 til den 03.07.2027
SBSYS nr.: 13.02.01-P19-3-17



Tilladelse til indvinding af vand til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav.

Tilladelsens vilkår

Vilkår er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Tilladelsen gælder til støvbekæmpelse ved Skovmølle Grusgrav. Hvis vandet fra boringen skal anvendes til andre formål, skal der søges om at få revideret tilladelsen.

Såfremt Skovmølle Grusgrav skifter ejer, tilfalder boringen og tilladelsen den ny ejer. Boringen skal sløjfes, når boringen ikke længere ønskes anvendt eller senest 03.07.2017, når tilladelsen udløber - med mindre en ny tilladelse gives. Sløjfningen skal ske efter til enhver tid gældende regler.

I henhold til vandforsyningsloven § 22, stk. 1, meddeles tilladelsen for en periode af 10 år. Vilkår for tilladelsen kan inden denne dato ændres i skærpet retning uden erstatning, hvis tilpasning af indvindingen, omfang eller art til nye miljømål i henhold til miljømålsloven, nødvendiggør dette.

1. Indvindingssteder
Boring med DGU nr. 221.1099 er placeret på ejendommen Uglehøjvej, 4700 Næstved, matr. nr. 8b, V. Egesborg By, V. Egesborg
2. Indvindingens størrelse
Den årlige indvinding må højst udgøre 100 m³ vand.
3. Anlæggets indretning
Boringen skal være afsluttet i en overbygning, som er tæt, tør og tilgængelig for tilsyn.
4. Anlægget skal være forsynet med en vandmåler eller driftstimetæller. Måleren skal renses og justeres efter behov dog mindst hvert 5. år. Boringens vandspejl skal pejles **mindst 2 gange årligt** (fordelt hen over året). Inden pejling skal pumpen være standset i mindst 4 timer. Bestemmelserne herom kan til enhver tid ændres af Næstved Kommune. Oppumpede vandmængde og pejleresultater skal hvert år indberettes til Næstved kommune.
5. Efter miljøbeskyttelseslovens § 24 skal der udlægges et sammenhængende fredningsbælte rundt om boringen i en afstand af mindst 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødskes eller anvendes gifte eller bekæmpelsesmidler. Der må desuden ikke håndteres, anbringes eller bruges stoffer på en måde, der kan udsætte boringen for forureningsrisiko.
6. Væsentlige ændringer på indvindingsanlæg skal godkendes af kommunen, inden arbejdet sættes i værk.
7. Vandforsyningsboringen og dets omgivelser skal holdes i god hygiejnisk og teknisk tilstand. Når anlægget er ubemandet, skal boringen være aflåst.
Der må ikke oplagres stoffer eller materiel i nærheden af anlægget, som kan forurene vandforsyningsboringen.



Tidsfrist

Tilladelsen gælder til den 03.07.2027.

Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyelse af tilladelsen. Ansøgningen skal sendes til Næstved Kommune. Næstved Kommune kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør uden erstatning, hvis der ved vandindvindingen sker uacceptable ændringer af bestående forhold, på f.eks. vandværksinteresser, vandløb eller § 3 områder. Hvis boringen ikke er brugt i 5 på hinanden følgende år eller ikke ønskes anvendt mere, skal den sløjfes i henhold til gældende bekendtgørelser. Eventuel sløjfning skal meddeles Næstved Kommune.

Tilsynsmyndighed

Næstved Kommune fører tilsyn med vandforsyningsanlægget, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 802 af den 1. juni 2016. Hvis Næstved Kommune skønner det nødvendigt, kan interesserede myndigheder foretage pejlinger af grundvandsstande, udtage vandprøver samt foretage inspektion af boringen.

Generelle oplysninger

Lovgrundlag

Tilladelse og vilkår er givet efter:

Tilladelse og vilkår er fastlagt efter:

- Vandforsyningslovens § 20 og § 21
- Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
- Miljøbeskyttelsesloven
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
- Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Der skal frem til år 2020 årligt betales en grundvandsafgift til SKAT for indvindingstilladelsen. Beløbets størrelse regnes ud efter den aktuelle indvinding og opkræves sammen med vandafgiften. Der henvises til SKAT, såfremt der er spørgsmål til ordningen.

Afgørelse efter planloven og VVM- bekendtgørelsen

Næstved Kommune vurderer, at vandforsyningsanlægget **ikke** er omfattet af bilag pkt. 2c i VVM bekendtgørelsen - dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer, da boringen kun er 4 meter dyb.

Konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen.

Ansøgningen er konsekvensvurderet efter habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af den 27. juni 2016) til **ikke** at påvirke Natura 2000 områder eller medføre beskadige/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.



Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 31.07.2017 jf. vandforsyningsloven § 77. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80.

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen.

Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. På forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes både link til Klageportalen, vejledning til hvordan I logger på den samt vejledninger til klagereglerne og gebyrordningen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune. Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Hvis Næstved Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

Domstolsprøvelse

Afgørelse efter Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven eller planloven kan indbringes for domstolene. Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse. Afgørelse efter Planloven kan indbringes for domstolene. Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse.

Erstatningsregler

Hvis Skovmølle Grusgravs indvinding af vand volder skade i bestående forhold, er ejer erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23. Det betyder, at din indvinding ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige indvindere får problemer med at indvinde vand eller kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve erstatning.

Hvis der opstår uenighed om en evt. erstatning, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er den, der søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden.



Næstved Kommune dækker udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere Næstved Kommune udgifter. Din indvinding må ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis det sker, vil du blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller -vandstanden efter nærmere retningslinjer fra Næstved Kommune.

Offentliggørelse

Godkendelsen annonceres i uge 27 med høringsfrist på 4 uger. Du vil blive underrettet såfremt der har været indsigelser.



Center for Plan og Miljø's bemærkninger til sagen

Gavnø Godskontor har ansøgt Region Sjælland om råstofindvinding og herunder har Region Sjælland anmodet Næstved Kommune om udarbejdelse af indvindingstilladelse til støvbekæmpelse med 20 gange om året med 3 til 5 m³ vand. Det vil sige, at der ansøges om tilladelse til oppumpning af 100 m³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1099.

Skovmølle Grunsgravs boring med DGU nr. 221.1099 er beliggende på Uglehøjvej, 4700 Næstved, matr. nr. 8b, V. Egesborg By, V. Egesborg.

Generelle data	
Lokalitets nr.	353-80-0003-00
Ejerforhold: Beliggenhed:	Anden erhvervsvirksomhed Uglehøjvej , 4700 Næstved
Indvindingstilladelse:	100 m ³ /år

Skovmølle Grunsgravs vandindvindingsboring med DGU nr. 221.1099 er jf. borerapporten etableret den 26. november 1998. Boringen er 4 meter dyb og er beliggende på matr. nr. 8b, V. Egesborg By, V. Egesborg.

Boringsdata

DGU nr. 221.1099	
Etableringsår	1998
Terrænkote	10
Filterrørstdia. (mm)	254
Forerørstdia. (mm)	63
Filterinterval (m.u.t.)	3-4
Boredybde (m)	4
Boringens kapacitet (m ³ /t)	Ikke oplyst
Sænkning ved (m)	Ikke oplyst
Specifik kapacitet (m ³ /t/m)	
Vandførende lag	sand
Magasinforhold	
Dæklagstykkelse m (terræn til magasin top)	Ca. 1
Andel ler af over magasin (m)	Ca.1



Geologi

Vand indvindes fra boring med DGU nr. 221.1099. Boringen er jf. boreprofilen 4 meter dyb og filtersat i sandlaget fra 3 -4 meters dybde. Lagserien over det anvendte magasin består af ca. 1 meters lerdække. Grundvandsstrømning er fra nord mod syd, syd/vest.

Det vurderes, at lertykkelsen udgør en ringe beskyttelse af grundvandsressourcen.

Området er klassificeret som område med almindelig drikkevandsinteresser – OD område.

Boringer generelt

Boringen er kun 4 meter dyb, hvorfor det anbefales, at indvindingen fra boringen, i så høj grad som muligt, bør ske jævnt hen over døgnet og skal tilrettelægges, så der sker så små udsving i vandspejlet som muligt.

Af hensyn til beskyttelse af grundvandet er det vigtigt at undgå risiko for forurening omkring boringen. Derfor er det angivet i tilladelsens vilkår 5, at der omkring boringen ikke må gødes, anvendes gifte og bekæmpelsesmidler, eller i øvrigt håndteres, anbringes eller bruges stoffer på en måde, der udsætter indvindingsanlægget for forureningsrisiko.

Analyser

Der foreligger pt. ingen analyseresultater af råvandet. jf. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er der pt. ikke krav om analyser fra vand, som anvendes til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav.

Tilsyn

Næstved Kommune ved Center for Plan og Miljø fører tilsyn med indretning og drift af vandforsyningsanlægget samt med de indvundne vandmængder.

Næstved Kommune ved Center for Plan og Miljø vurderer, at vand fra boring med DGU nr. 221.1099 kan anvendes til det ansøgte vandforsyningsformål - støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav.

Indvindingsmængde

Der er ansøgt om, at indvindingen af vand til støvbekæmpelse 20 gange om året med 3 til 5 m³ vand pr. gang, dvs. max 100 m³ vand /år.


Center for Plan og Miljø anser den ansøgte vandmængde på 100 m³ vand/år for passende.

Vandressource

Nærmeste almene vandværksindvinder, er Myrup vandværk, der har et indvindings opland, som ligger ca. 1 km øst for vandværket. Næstelsø vandværk indvindingsopland ligger ca. 3,5 km nord /øst for Skovmølle Grusgrav.



Kort med indvindingsopland og grundvandsdannende opland.



Pejledata.

Der foreligger ingen nyere pejledata. Rovandsstand er pejlet den 26. november 1998 til 2,76 under terræn.

Center for Plan og Miljø vurderer, at en indvinding af 3 til 5 m³ vand, 20 gange om året, fra en 4 meter dyb boring til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav, ikke giver anledning til væsentlige ændringer i grundvandet, og det vurderes derfor, at der kan meddeles en tilladelse til indvinding af op til 100 m³ vand /år.

Vandløbspåvirkning

Center for Plan og Miljø vurderer, at en indvinding af 3 til 5 m³ vand 20 gange om året fra en 4 meter dyb boring til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav, ikke vil have større negativ indflydelse på nærliggende vandføringen i vandløb eller vådområder.

Påvirkning af øvrige indvindinger.

Der er ingen indvinder i en radius af 500 meter fra indvindingsboringen. Nærmeste vandforsyningsboring med DGU nr. 221.794 ligger ca. 1 km øst for indvindingsboringen.

Boring med DGU nr.	Adresse	Afstand
221.1196	Uglehøjvej 2	560 meter syd
221.794	Myrup vandværk	1000 meter øst
221.955	Vordingborgvej 382	900 meter vest
221.626	Vordingborgvej 380	970 meter vest



Kort med borerig indenfor en radius af 500 meter.



Det vurderes, at en årlig indvinding op til 100 m³ vand, fra en 4 meter dyb boring, ikke vil have større negativ indflydelse på andre indvindinger i området.

Natur og vådområder

Faktiske forhold vedrørende naturområder – søer, enge, bilag IV-arter m.m.

Der er efter vores vurdering ikke viden om eller sandsynlighed for at påvirke Natura 2000 områder og de bilag IV-arter der findes i området negativt. Habitatbekendtgørelsen er derfor ikke til hinder for projektet.

Center for Plan og Miljø vurderer, at en indvinding af 3 til 5 m³ vand 20 gange om året fra en 4 meter dyb boring til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav, ikke vil ændre tilstanden i disse naturområder.

Vandforsyningsplan

Skovmølle Grusgrav vandindvinding strider ikke mod Næstved Kommunes vandforsyningsplan 2014-2024.

Indsatsplan

Skovmølle Grusgrav vandindvinding er ikke i strid med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Næstved Kommune af den 20. september 2016

Råstofplan

Skovmølle Grusgrav vandindvinding er ikke i strid med gældende råstofplan.

Vandplaner

Skovmølle Grusgrav vandindvinding vil ikke være i strid med gældende vandplan.

Samlet vurdering

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø vurderer, at en indvinding af 3 til 5 m³ vand 20 gange om året fra en 4 meter dyb boring til støvbekæmpelse i Skovmølle Grusgrav, ikke vil påføre andre indvindere væsentlige gener eller ulemper, og at den ikke i væsentlig omfang vil skade natur og miljø.



Hvis denne vurdering skulle vise sig fejlagtig, efter at indvindingen har fundet sted gennem et stykke tid, er ejer ansvarlig for eventuelle skader - se også under afsnittet "Erstatningsregler".

Venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Bilag:

- Oversigtskort med angivelse af boring
- Boreprofil for boring med DGU nr. 221.1099

Kopi af tilladelsen sendes til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, mail@dkfisk.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 221. 1099
Borested : Uglehøjvej, Myrhøj, Myrup Mose ved Ugelhøj
4700 Næstved

Kommune : Næstved
Region : Sjælland

Boringsdato : 26/11 1998

Boringsdybde : 4 meter

Terrænkote : 10 meter o. DNN

Brøndborer : Næstved Brøndboring Aps

MOB-nr : 32174

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget : 4/3 1999 antal : 4

- beskrevet : 16/9 1999 af : AGR

- antal gemt : 0

Formål : Pejleboring

Anvendelse : Vandforsyningsboring

Boremethode : Tørborings/slagboring

Kortblad : 1512IIINV

UTM-zone : 32


UTM-koord. : 679130, 6118350

Datum : ED50

Koordinatkilde : Brøndborer

Koordinatmethode : Afst. fra kortkanter

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	2,76 meter u.t.	26/11 1998			


Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0 - 4 glacigen - glacial



221.1099

221.542

221.795

221.828

221.627

221.616

221.1196

221.91

0 52 104 m

© Næstved Kommune, © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © GEUS



Baron Otto Reedtz-Thott
c/o Gavnø Gods, Gavnø 2, 4700 Næstved
CVR: 59108115
Sendt til mail: godskontor@gavnoe.dk og adm@gavnoe.dk

Frede Andersen & Søn Næstved A/S
Uglehøjvej 2, 4700 Næstved
CVR: 10063639
Sendt til mail: peter@vognmandfas.dk

**Center for Plan og Miljø
Team Vand og Natur**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
23-11-2017

Sagsnr.
01.05.25-P25-3-17

Sagsbehandler
Caroline Sklander Gagnér
+455588 6163
cagag@naestved.dk

**Delvis fjernelse af dige ifm. råstofgravning i Skovmølle og Uglehøj
Grusgrav**


Vi giver i dette brev dispensation til at fjerne en ca. 246 meter lang strækning af et beskyttet dige i skellet mellem Skovmølle Grusgrav og Uglehøj Grusgrav. Strækningen ligger mellem matriklerne 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg og matriklerne 10c og 8a V. Egesborg By, V. Egesborg (se kort 1).

Diget skal bevares på den del af strækningen ud mod landevejen, hvor der ikke graves eller alene graves på sydsiden af diget (fra digets vestlige ende til 28 meter fra skellet til matr.nr. 7000a V. Egesborg, V. Egesborg). I får hermed afslag til at fjerne den del af diget.

Afgørelsen er truffet efter museumslovens regler om beskyttede sten- og jorddiger. Råstofgravningen kræver desuden en tilladelse fra Region Sjælland.

I dette brev kan I læse om følgende punkter:

- ✓ I får dispensationen på disse vilkår
- ✓ Dispensationen kan falde bort
- ✓ I må tidligst starte om 5 uger
- ✓ Kort om at klage
- ✓ Husk også...
- ✓ Sagens forløb
- ✓ Lovens betydning og vores vurdering
- ✓ Lovgrundlag



Kort 1. Det dige, som dispensationen giver lov til at fjerne, er markeret med en rød elipse. Matrikelstel er vist med tynde gule streger og vejledende beskyttede diger med tyk orange streg. Råstofgraveområderne er vist med lyserød skravering. © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation

I får dispensationen på disse vilkår:

- at I, inden I går i gang med at fjerne diget, har opnået gravetilladelse fra Region Sjælland
- at Museum Sydøstdanmark får mulighed for at undersøge diget, inden I starter med arbejdet
- at Museum Sydøstdanmark får mulighed for at overvåge selve gravearbejdet i forbindelse med fjernelsen af diget. Samt at de evt. kan dokumentere dette i form af tegning af tværsnit, beskrivelse og fotografering og indsamling af eventuelle fund

Dispensationen kan falde bort

Hvis I ikke udnytter dispensationen inden 3 år, bortfalder den. Hvis I ikke har udnyttet dispensationen i 3 år i træk, bortfalder den også.

I må tidligst starte om 5 uger

I må starte på arbejdet, hvis der ikke bliver klaget over vores afgørelse. Vi kontakter jer senest en uge efter at klagefristen er udløbet, hvis der er kommet klager.

Kort om at klage

Både I og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. I skal klage senest den 21. december 2017.



Se flere oplysninger om at klage sidst i dette brev.

Husk også...

Før arbejdet

Hvis I vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal I kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse.

I kan få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før I graver. Hvis I spørger, før I graver, får I de bedste muligheder for at undgå at måtte standse anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse.

Under arbejdet

Hvis I finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal I altid standse arbejdet og give museet besked. I er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom I har fået en udtalelse.

Opdager I en forurening ved arbejdet, skal I kontakte os, så vi kan vurdere, hvad der skal gøres.

Sagens forløb

Gavnø Gods søgte i november 2015 Region Sjælland om en forlængelse af en eksisterende gravetilladelse til Skovmølle Grusgrav. Ansøgningen vedrører matrikel 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg (se kort 2).

Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott er registreret som ejer af de to matrikler.




Kort 2. Kort fra ansøgning om gravetilladelse for Skovmølle grusgrav. Blå afgrænsning viser graveområdet.



Lyngkilde søgte i august 2015, på vegne af Frede Andersen og Søn Næstved A/S, Region Sjælland om en gravetilladelse til Uglehøj Grusgrav. Ansøgningen vedrører forlængelse af eksisterende gravetilladelse på matrikel 8a og en ny gravetilladelse på matrikel 7d V. Egesborg By, V. Egesborg (nu 10c V. Egesborg By, V. Egesborg) (se kort 3).

De 2 matrikler ejes nu af hhv. Hans Andersen Holding A/S og Frede Andersen & Søn Næstved A/S.



Kort 3. Kort fra ansøgning om gravetilladelse for Uglehøj Grusgrav (rev. 8. dec. 2016).

Den 10. oktober 2017 modtog vi en formel ansøgning om fjernelse af digestrækningen fra Gavnø Gods og Frede Andersen & Søn A/S.

I forbindelse med Storstrøms Amts gravetilladelse fra 2003 til gravning i Skovmølle Grusgrav, gav amtet ligeledes en dispensation til at fjerne en stor del af diget (afgørelse af 5. marts 2002) (se kort 4). På det tidspunkt var matrikel 10c V. Egesborg By, V. Egesborg (arealet syd for det bevarede dige) ikke udlagt til råstofgraveområde og der var således kun planer om at grave nord for diget på den strækning. Amtet gav dispensation til fjernelse af den del af diget, hvor der skulle ske gravning på begge sider.

Diget er nu fjernet på en strækning på ca. 380 meter og hovedparten af denne strækning fremgår ikke længere på det vejledende kort over beskyttede diger.



Kort 4. Den digestrækning, som er blevet fjernet i forlængelse af dispensationen fra 2003, er markeret med en blå elipse. Matrikelstel er vist med tynde røde streger og vejledende beskyttede diger med tyk orange streg. © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation

Arealet syd for den bevarede digestrækning er efterfølgende blevet udpeget som råstofgraveområde. Og med den nye ansøgning vedr. Uglehøj Grusgrav er der nu ansøgt om at grave på begge sider af størstedelen af den bevarede strækning mellem de tidligere graveområder og vejen.

Ifølge mail fra Region Sjælland af 27. oktober 2017, så stopper graveområdet for Skovmølle Grusgrav 25 meter fra skellet til vejen (målt langs diget). Regionen påtænker at stille krav om en graveafstand på ca. 3 meter fra kanten af graveområdet – dvs. en afstand på ca. 28 meter fra skel. Graveområdet for Uglehøj Grusgrav følger matrikelstel. Ifølge regionen, så kræver de normalt 10 meters afstand til veje med tung trafik og dertil lægger de et par meter for at sikre, at der ikke sker skred over denne grænse. Afstanden i gravetilladelsen bliver derfor formentlig sat 12-13 meter fra skel til vejen.

Der vil således være en strækning på ca. 28 meter i skellet mellem de to ejendomme, målt fra vejmatiklen, hvor der ikke graves langs diget eller hvor der kun graves syd for diget.



Den 14. januar 2016 var Sofia Mulla Kølmel, Næstved Kommune, på tilsyn i Uglehøj Grusgrav – se foto af diget.



Foto af diget fra tilsyn januar 2016.

Diget er ifølge Storstrøms Amts afgørelse fra 2003 et jorddige.

Digestrækningen fremgår af de høje målebordsblade (produceret i perioden 1842-1899) og de lave målebordsblade (produceret i perioden 1900-1971).

Strækningen er vejledende registreret som beskyttet og fremgår af den senest reviderede udgave af 4 cm kortet før 1. juli 1992.

Udkast til denne afgørelse har været i høring hos jer og Region Sjælland. Vi har ikke modtaget nogen bemærkninger til udkastet.

Lovens betydning og vores vurdering

Beskyttede sten- og jorddiger

Jeres projekt kræver en dispensation fra museumslovens regler om beskyttede sten- og jorddiger.

Efter museumslovens § 29 a må der ikke laves ændring i tilstanden af sten- og jorddiger. Vi kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.

Sten- og jorddigerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab - ofte med strukturer, som er karakteristiske for de enkelte egne.



Diget er et lige jorddige og har ikke markeret et sogneskel. Der er stadig en del diger i området, men digestrækningen hænger ikke længere sammen med andre diger i området. På denne baggrund vurderer vi, at diget ikke har en specielt høj kulturhistorisk værdi.

Diget afgrænser skoven nord for diget mod marken syd for. Diget er ikke forbindelsesled mellem naturområder, men går fra vejen i vest og grusgravsområdet i øst. På denne baggrund vurderer vi, at diget ikke i større omfang fungerer som spredningskorridor og ikke har større biologisk værdi.

Den landskabelige værdi af diget er begrænset og værdien vil blive mindsket ved råstofgravning på begge sider af diget.

Beskyttede dyr og planter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte bilag IV-arter. I kan se de danske dyr og planter i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give dispensation fra museumsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.

I området er det vores vurdering, at der kan være eremit, springfrø, stor vandsalamander, flagermus, grøn mosaikgoldsmed, markfirben og spidssnudet frø.

Eremit og flagermus lever i gamle træer og grøn mosaikgoldsmed i vandhuller med planten krebseklo. Vi vurderer ikke, at fjernelse af diget vil påvirke levesteder for de tre arter.

Padderne opholder sig uden for yngletiden ofte væk fra ynglevandhuller, og gerne i udyrkede arealer som fx levende hegn, diger og lignende. Naturområder og ledelinjer (fx diger, hegn, markskel, skrænter) er således vigtige landskabselementer for padderne.

Der findes imidlertid ingen vandhuller eller andre våde naturområder omkring digestrækningen (nærmeste våde naturområde ligger ca. 250 meter fra diget). Vi vurderer derfor, at fjernelsen af digestrækningen ikke vil påvirke de beskyttede paddearter negativt.

Markfirben forekommer typisk på tørre og varme lokaliteter: Solvente skråninger med veldrænede løse jordtyper og sparsom bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o. lign.). Vi vurderer, at markfirben kan forekomme i de to grusgrave. I tilknytning til Uglehøj Grusgrav ligger imidlertid to beskyttede overdrev, som også vil kunne fungere som skjulested for eventuelle markfirben i grusgravsområdet. Vi vurderer således, at fjernelsen af digestrækningen ikke vil påvirke arten negativt.

Natura 2000-område

Nærmeste Natura 2000-område ligger er ca. 1,5 km fra digestrækningen. Det drejer sig om Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten mellem



Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (fuglebeskyttelsesområde nr. F81 og habitatområde nr. H148).

Vi kan ikke give dispensation fra museumsloven, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Fuglebeskyttelsesområdet skal opretholde og sikre levesteder for fuglene. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter, som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvintre.

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

På grund af den store afstand til Natura 2000 og den meget lokale påvirkning, der sker ved fjernelse af en digestrækning, har vi vurderet, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-området negativt.

Kommuneplanen

Området er udpeget til *Naturbeskyttelsesområde* (*Naturbeskyttelsesinteresser*) og *Bevaringsværdigt landskab* i Næstved Kommunes forslag til Kommuneplan 2017-29.

I *Naturbeskyttelsesområder* må der ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur.

I *Bevaringsværdigt landskab* skal de landskabelige og kulturhistoriske værdier prioriteres. Der kan ifølge retningslinjerne normalt ikke etableres anlæg eller foretages ændringer, der kan forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan kun etableres under hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Inden for udpegningen *Bevaringsværdigt landskab* er der lavet en landskabsanalyse, der beskriver de konkrete landskaber og beskyttelseshensyn for et givent sted. Analysen skal ligge til grund for en landskabelig vurdering af de konkrete tiltag. Digestrækningen ligger i landskabsanalysens delområde 7a, hvor det er "ønskeligt at bevare det åbne landskab i området".

Vi vurderer ikke, at fjernelsen af digestrækningen er i modstrid med intentionen i landskabsanalysen om at bevare det åbne landskab i området eller i sig selv vil påvirke områdets natur.

Råstofindvinding

Grusgravning er en væsentlig samfundsmæssig interesse, som ofte kan tilsidesætte andre interesser. Det er vores vurdering, at de



råstofforekomster, hvor indvindingen er startet, bør udnyttes i meget høj grad, så antallet af områder minimeres.

Vores vurdering

Vi har i dispensationen lagt vægt på, at:

- en stor del af den oprindelige digestrækning allerede er fjernet – efter dispensation fra Storstrøms Amt
- en høj udnyttelsesgrad af eksisterende råstofgraveområder er vigtigt ift. at minimere antallet af graveområder
- diget bevares på strækningen længst mod vest, hvor der ikke graves, eller alene graves syd for diget
- Museum Sydøstdanmark får mulighed for at lave en forudgående undersøgelse af digerene og at overvåge gravearbejdet ifm. fjernelsen af diget

Vi har desuden vurderet for den konkrete digestrækning, at diget ikke har en speciel høj værdi, og vurderer derfor, at vi godt kan give en dispensation til projektet.

Vi har i afslaget lagt vægt på, at der ikke graves, eller alene graves syd for diget på denne strækning. Diget kan på denne korte strækning derfor godt bevares uden store konsekvenser for udnyttelse af råstofforekomsterne.

Anbefalede vilkår til gravetilladelsen for Uglehøj Grusgrav

Den vestlige del af diget, som skal bevares, må ikke påvirkes af råstofindvindingen.

Ifm. gravetilladelsen skal Region Sjælland stille nogle vilkår for gravningen.

Vi vil anbefale regionen at indarbejde følgende vilkår i gravetilladelsen for Uglehøj Grusgrav:

- I skal holde så god afstand langs den bevarede del af diget, at der ikke er, eller bliver, risiko for, at det skrider ud eller på anden måde tager skade. Der skal som minimum være 5 meter fra diget ud til den øverste kant af skrænten
- I skal lave en hældning på skrænten langs diget, så skrænten er stabil og afstandskravet på 5 meter på toppen af skråningen kan opretholdes. Dette kan evt. gøres ved at grave ud indtil 5 m fra diget og fylde skråningen op efterfølgende
- I må ikke deponere jord eller andet materiale tættere på digets fod end 2 meter

I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Caroline Sklander Gagnér
Naturmedarbejder



Lovgrundlag

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:

Beskyttede diger	Museumslovens § 29 a stk. 1 og digebekendtgørelsens § 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013)
Dispensation	Museumslovens § 29 j stk.2
Dispensationens gyldighed	Museumslovens § 29k, stk. 2
Afslag	Museumslovens § 29 a stk. 1. jf. § 29 j stk.2
Klager	Museumslovens §§ 29 t – 29 x
Beskyttede arter	Digebekendtgørelsens § 7, stk. 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013) jf. habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10 (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016)
Natura 2000	Digebekendtgørelsens § 7, stk. 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013) jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016)
Arkæologiske fund	Museumslovens §§ 25 og 27

I kan finde lovene på www.retsinformation.dk

Kopi er sendt til:

Hans Andersen Holding A/S, Myrupvej 34, 4700 Næstved, CVR: 24212378

Lyngkilde A/S, Præstøvej 39, 4700 Næstved, att. Berit Birkelund,

bb@lyngkilde.dk

Region Sjælland, Regional Udvikling, att. Asbjørn Kogut,

asbk@regionsjaelland.dk

Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg,

naestved@museerne.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København

V. for@slks.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

dnnaestved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17,

4171 Glumsø, sydvest@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle

lbt@sportsfiskerforbundet.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte
cskotte@cas.org

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget,
nbu@botaniskforening.dk og nbu_sj@botaniskforening.dk



Bilag 1 Klagevejledning

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder på www.borger.dk eller www.virk.dk (I skal søge på "klage fødevareklagenævnet"). Jeres klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når du klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Nævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis I af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender jeres ansøgning videre til nævnet, som beslutter om I kan fritages.

Der er 4 ugers klagefrist, så I skal godkende og videresende jeres klage til os i klageportalen senest den 21. december 2017.

Hvis der er klaget, må I som udgangspunkt ikke starte arbejdet, før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet - og nævnet er enig i vores afgørelse.


De klageberettigede er:

- ansøgeren
- ejeren af ejendommen
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse, når afgørelsen vedrører sådanne interesser

Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.



Bilag 2 Oversigtskort



Digets placering ift. Natura 2000-områder (lilla er fuglebeskyttelsesområder og grøn er habitatområder)



Gavnø Gods
Gavnø 2, Gavnø
4700 Næstved

Storstrøm
J.nr. MST-521-01569
Ref. DGALS
Den 12. juli 2018

Tilladelse til råstofindvinding i Skovmølle Grusgrav ifht. Skovlovens § 11

Afgørelse

Miljøstyrelsen giver hermed **tilladelse** til råstofgravning over grundvandsspejlet på det fredskovspligtige areal på matr. nr. 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg i Næstved Kommune. Nedenstående kort viser graveområdet, der samlet er ca 8,9 ha. Det fordeler sig med ca. 5,5 ha der skal graves og det resterende (jordtip1), som er færdiggravet areal . Kortet er ligeledes bagerst som kortbilag.



Vilkår

1. Efter råstofudnyttelsen er bragt til ende skal hele arealet gentilplantes efter en af skovlovsmyndigheden godkendt tilplantningsplan¹. Genetableringen skal være gennemført senest 3 år efter ophørt gravning, og senest ved udgangen af år 2031. Jordtip 1 (det færdiggravede område) skal senest være reetableret og tilplantet ved udgangen af 2023.
2. Der stilles en bankgaranti på 300.000 kr som sikkerhed for gentilplantning af arealet.
3. Fredskovspligten bibeholdes på arealet. Det reetablerede areal skal opfylde skovlovens krav, og skal på sigt blive højstammet skov.
4. Der skal ved genetableringen anlægges et robust etageret skovbryn mod grænsen til åbent land. Der skal iblandes buske og forskellige træarter.
5. Der må udlægges uforurennet intaktjord på det gravede areal i henhold til efterbehandlingsplanen. Jordens kvalitet tjekkes af Regionen jfr. deres tilladelse til jorddeponi.
6. Tilladelsen løber til råstofgravningen ophører, dog senest samtidig med udløbet af Regionens tilladelse givet her i 2018, og som løber maksimalt 10 år.

Sikkerhed for reetablering af skovarealet stilles som en anfordringsgaranti. Anfordringen stiles til Miljøstyrelsen København, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Den originale bankgaranti sendes til Miljøstyrelsen, inden ibrugtagning af denne tilladelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 i skovloven (lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017)

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Kommunen og Regionen kan oplyse hvilke andre tilladelser, der eventuelt er nødvendige. Idet råstofgravningen medfører rydning af skov, skal rydningen meddeles til kommunen med henblik på en vurdering af, om rydningen kræver en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM).

Giver regionen afslag i medfør af anden lovgivning, falder en evt. tilladelse efter skovloven bort.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, at den er meddelt, jf. skovlovens § 42.

Fortidsminder

Da det er muligt, at der findes jordfaste fortidsminder på arealet, skal du være opmærksom på følgende bestemmelser i museumsloven:

- § 25, hvorefter den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, forud for igangsætning af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse med stillingtagen til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.
- § 27, hvorefter jordarbejdet skal standses ved fund af spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og

¹ Den på nuværende tidspunkt godkendte gentilplantningsplan består i såning af eg

monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Eventuelle fund skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Redegørelse for sagen

En del af arealet har allerede været udnyttet til råstofgravning, men der er stadig råstofmæssige værdier i området. Der er den 27. februar 2002 givet tilladelse efter skovloven til denne udnyttelse (SN 2-4902).

I den tilladelse vurderes det, at der vil kunne ske en reetablering af skoven på de pågældende arealer, når råstofudnyttelsen ikke går under grundvandsniveau, og der påføres et fornuftigt lag af overfladejord. Arealet vurderes ikke at have særlige unikke naturinteresser, og gravningen vil kunne foregå på en landskabelig lempelig måde. Der blev ikke stille krav om erstatningsskov.

Gravetilladelsen udløb i 2012. Region Sjælland har den 25. april 2016 og 20. september 2016 godkendt efterbehandlingen af området. Området er ikke tilplantet med skov, og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)² har den 16. december 2016 givet midlertidig udsættelse af fristen for gentilplantning (SVANA-321-03334), idet ejer har oplyst, at de ønsker at indvinde yderligere råstoffer i området igen.

Gavnø Gods har den 9. november 2015 indsendt ansøgning om forlængelse af indvindingstilladelse til Region Sjælland. Ansøgningmaterialet er sendt i høring hos SVANA den 7. oktober 2016. Region Sjælland koordinerer sagsbehandlingen.

SVANA sender den 19. december 2016 et udkast til skovlovsafgørelse til Region Sjælland. Der er nogle uafklarede punkter blandt andet i forhold til et dige og høringer af de parter Regionen skal høre. Regionen melder, at høringer er overstået den 16. oktober 2017. Den 14. december 2017 har Regionen modtaget det sidste, og melder sagen klar. Der er i forbindelse med færdiggørelsen ændret på det ansøgte graveareal.

Grusgraven deles op i 5 arealer jfr. kortbilag og billedet på første side. Det samlede ansøgte graveareal er efter den opdaterede ansøgning ca. 5,5 ha. Gravearealet er i graveplanen opdelt i 5 etaper som er opmålt til ca. følgende:

Grusgrav 1 – 1,4 ha
Grusgrav 2 – 1,1 ha
Grusgrav 3 – 1,0 ha
Grusgrav 4 – 1,1 ha
Grusgrav 5 – 0,9 ha

Da der allerede i forbindelse med den tidligere råstofstilladelse og § 52-dispensation er færdiggravet og påbegyndt deponi af den østlige ende af graven (benævnt jordtip 1), søges der ikke om fornyet råstofstilladelse til dette areal, idet

² Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) var på daværende tidspunkt skovlovsmyndighed. Den 1. februar 2017 blev styrelsen lagt sammen med Miljøstyrelsen under navnet Miljøstyrelsen

der udelukkende skal foregå deponi her. Den færdiggravede del af Skovmølle Grusgrav hvor der udelukkende skal tilføres jord udgør 3,4 ha, mens grusgravsområdet hvor der både skal indvindes råstoffer og efterfølgende tilføres jord udgør 5,5 ha. I alt udgør projektområdet de 8,9 ha, som der indledningsvist blev søgt om råstofftilladelse på, inden projektet blev konkretiseret og det stod klart at det ikke var flere råstoffer at indvinde i den færdiggravede ende.

Næstved Kommune har givet dispensation til bortgravning af diget mellem Skovmølle Grusgrav (matr. 7b og 8b V. Egesborg By, V. Egesborg) og den tilstødende Uglehøj Grusgrav (matr. 8a og 10c V. Egesborg By, V. Egesborg) hvor Regionen også behandler en råstofansøgning. Begge parter er interesserede i at kunne udnytte råstofforekomsten i skel og foretage en mere sammenhængende efterbehandling af arealerne. Der var i den gamle skovlovstilladelse et krav om at bibeholde skovbrynet i skel. Dette vilkår er ikke videreført af ovennævnte årsag, hvor der i stedet er vilkår om genetablering af skovbryn efter endt gravning.



Miljøstyrelsen modtog den 14. december 2017 en revideret grave- og efterbehandlingsplan via Regionen. Det fremgår, at der sås eg (agern) med maskine. Efterbehandlingen foretages løbende i forhold til etaperne. Denne plan er godkendt af Miljøstyrelsen.

EF habitatarter

En række arter er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver, disse er nævnt i bilag IV.

Der er forbud mod at ødelægge yngle- og rasteområder for arter fra bilag IV. Derfor skal de steder hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis af overvintre beskyttes. Det kan eksempelvis være træer med hulheder hvor flagremusene opholder sig eller ynglevandhuller til padderne. Ved anvendelse af reglen indgår en vurdering af om den "økologiske funktionalitet" er påvirket.

Der er ligeledes forbud mod at forstyrre fugle og bilag IV-arter. Reglerne retter sig mod situationer hvor forstyrrelse har skadelig virkning for arten eller bestanden, og hvor forstyrrelsen er forsættelig.

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til bilag IV arter i området. Der har været gravet i området tidligere, og den fortsatte gravning vil ikke forstyrre yderligere ud over på de konkrete arealer. Disse arealer er i afgørelsen fra 2002 erkendt som værende naturmæssigt uinteressante.

Natura2000 område

Naturbeskyttelsesdirektiverne er grundlag for Natura2000. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura2000-områderne.

Arealet er ikke beliggende i Natura2000-område.

Begrundelse for afgørelsen

Efter skovlovens § 11, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017) må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænenheder, herunder råstofgravning, eller anbringes affald uden sammenhæng med skovdriften. Efter § 38 kan der dog gives dispensation, når særlige grunde taler for det.

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i regionplanen er udpeget som regionalt graveområde, forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster overfor hensynet til at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne. Det pågældende areal er i regionplanen udlagt som regionalt graveområde.

Her er tale om fortsættelse af råstofgravning i et allerede etableret graveområde. I 2002 var vurderingen, at der ikke var særlige naturinteresser i bevoksningen, og at gravningen kunne gennemføres på en landskabelig lempelig måde.

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives (fortsat) tilladelse til råstofgravningen på de ovennævnte vilkår.

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Følgende er klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning i Miljø- og Fødevareklagenævnet kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens er meddelt.

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 2000, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.

Med venlig hilsen



Ditte Galsgård
dgals@mst.dk

Kopi til:

- Region Sjælland
- Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214
- Friluftsrådet, Sydvestsjælland, Kredsformand, Arne Kristensen;
sydvest@friluftsradaet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening centralt; natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling; naestved@dof.dk
- Næstved Kommune, CVR: 29189625
- Museum Sydøstdanmark, CVR: 18471914
- Dansk Botanisk Forening; nbu_sj@botaniskforening.dk
- Lepidopterologisk Forening; graubaek@live.dk

"Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på miljø- og fødevareministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1577 af 14. december 2017)."



Graveplan
Ansøgning om tilladelse til
erhvervsmæssig råstofindvinding
Myrup Graveområde A - Skovmølle grusgrav

