

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Vilkårsændring til Øde Hastrup Grusgrav

Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde



Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matrikel

Matr.nr. 15 cp Vindinge By, Vindinge
Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde
Roskilde Kommune

Roskilde Regionale Graveområde,
Øde Hastrup Delområde A

Dato: 22.06.2021

Sagsnummer EMN-2020-32365

Oversigt

Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde, matr. nr. 15cp Vindinge By, Vindinge

Sagsnummer EMN-2020-32365

Ansøger

Navn:	FTC A/S		
CVR-nr.:			
Adresse:	Odensevej 177, 5500 Middelfart		
Kontakt:	Martin Frandsen		
Telefon:	60 10 05 00	E-mail:	martin@ftc.dk

Indvinder, Ejer

Navn:	Roskilde Sten og Grus Aps		
CVR-nr.:	21491144		
Adresse:	Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde		
Kontakt:	Anders Jensen		
Telefon:	20 83 57 58	E-mail:	anders@roskildestenoggrus.dk



Figur 1: Oversigtskort.

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	6
1.1	RÅSTOFLOVEN	6
1.1.1	Begrundelse	6
1.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	6
2	VILKÅR FRA REGION SJÆLLAND	7
2.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	7
3	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	9
3.1	ANSØGNINGEN	9
3.2	UDTALELSER	11
3.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber	11
3.2.2	Partshøring af udkast til afgørelse	11
4	REGIONENS VURDERING OG BEHANDLING AF SAGEN EFTER RÅSTOFLOVEN	12
4.1	RÅSTOFLOVEN	12
4.2	MILJØBESKYTTELSE	12
4.2.1	Forebyggelse mod forurening	12
4.3	VANDFORSYNINGSIINTERESSER	13
5	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	14
6	MILJØVURDERING (VVM)	14
7	HØRINGSSVAR PÅ PARTSHØRING	15
8	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	16
9	GENERELLE BESTEMMELSER	17
9.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	17
9.2	JORDFORURENING	17
9.3	TANKE	17
10	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	18
10.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	18
10.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	18
10.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet	18
10.3	ORIENTERING	19

Bilag

1. Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Øde Hastrup Grusgrav samt godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan af d. 23. juni 2005
2. Vindinge Vandværks høringssvar
3. Roskilde Kommunes høringssvar
4. Roskilde Kommunes partshøringssvar

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato		Beskrivelse
23-06-2005	Roskilde Amt	Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Øde Hastrup Grusgrav samt godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan
17-10-2020	FTC	Ansøgning om opsætning af 2x20.000 L tankanlæg i Øde Hastrup Grusgrav
27-11-2020	Vindinge Vandværk	Høringssvar til indledende høring
09-12-2020	Roskilde Kommune	Høringssvar til indledende høring
13-02-2021	FTC	Ændring af ansøgningen
18-03-2021	Roskilde Sten og Grus	Information vedr. ny brændstoftank
26-04-2021	Region Sjælland	Udkast til afgørelse i partshøring
21-05-2021	Roskilde Kommune	Partshøringssvar

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 17. oktober 2020 og ændring af ansøgning d. 13. februar 2021 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed vilkårsændring i Roskilde Amts tilladelse af d. 23. juni 2005 til indvinding af råstoffer i Øde Hastrup Grusgrav, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde, som beskrevet i afsnit 2.

Ændringen meddeles i medfør af råstoflovens § 10.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.1.1 Begrundelse

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal meddeles vilkårsændring til etablering af det ansøgte tankanlæg. Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens §3 og fundet, at der ud fra vurderingerne i afsnit 4 og med de fastsatte vilkår kan etableres et 20.000 l tankanlæg på den ansøgte placering.

I afgørelsen om ændring af vilkår i den gældende råstofftilladelse til Øde Hastrup Grusgrav, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde har Region Sjælland lagt vægt på, at tankanlægget skal placeres på retableret areal med fast bund, tæt ved eksisterende tankanlæg. Tankanlægget har et større volumen end det nuværende, hvilket i tilfælde af uheld kan udgøre en større miljøbelastning, men som samtidig er bedre sikret imod forurening af oliespild end det eksisterende tankanlæg. Samtidig vurderer Region Sjælland at etablering af det ansøgte tankanlæg vil fremme effektiviteten ved tankningen og dermed arbejdsgange, således at det bidrager positivt til driften af råstofgraven. Samtidig vil det ansøgte tankanlæg fremme Roskilde Sten og Grus arbejde frem mod en mere effektiv og mindre klimabelastende drift.

Nærmere beskrivelse af Region Sjællands behandling og vurdering af sagen fremgår af afsnit 4.

1.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt² og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens nærmere vurdering fremgår af afsnit 5.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Vilkår fra Region Sjælland

2.1 Vilkår efter Råstofloven

I Roskilde Amts tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer af d. 23. juni 2005 omhandler afsnit 1.2.3. Vilkår for gravningen punkt 33. vilkår om olieprodukter og kemikalier

33. Brændstoftanke og dieselmotorer placeret på udgravet areal skal være indrettet i overensstemmelse med instruks fra Roskilde Amt, jfr. bilag 10.

Bilag 10 – Vilkår for tankanlæg til drift af grusværk og transportbånd regulerer størrelsen og placeringen af tankanlæg. På baggrund af vurderingen tilføjes **vilkår 1.1 gælder olietanke indrettet i en container, max. 20.000 l** til bilag 10:

Vilkår 1.1 gælder olietanke indrettet i en container, max. 20.000 l

- Der må opstilles et tankanlæg med en størrelse på 20.000 l og indbygget ad Blue tank.
- Tankanlæg må kun placeres på reetableret areal, med fast bund, og en afstand til åbne vandflader på minimum 50 m, som angiven på Figur 2.
- Tankanlæg skal sikres mod påkørsel.
- Efter endt indvinding skal der foretages jordbundsundersøgelse, og evt. forurenede jord skal fjernes og bortkøres til en godkendt modtagelsesplads.
- Tankanlæg skal forsynes med en sensor, der registrerer ændringer i tankens påfyldningsmængde og slår alarm ved utæthed, fejl eller tyveri.
- Tankning af kørende materiel skal foregå på areal med tæt belægning, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Med tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for olieholdige stoffer og Ad Blue. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra arealet med tæt belægning. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypsspild i stedet for at arealet indrettes så spildte væsker ikke kan løbe væk fra arealet.
- Under påfyldningsstudse på tanken (gælder også den indbygget Ad Blue tank), skal der etableres en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Det vil sige at arealet skal være indrettet således, at vandafledning fra arealet sker til kloak via olie- og benzinudskiller eller til tæt spildbakke/-sump.
- Alternativt til den kontrollerede afledning af afløbsvandet kan eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. Olieholdigt vand skal bortskaffes til et godkendt modtageranlæg.
- Påfyldningspistolen skal have antidryp ventil og lukke automatisk, når tanken er fuld.

- Vilkår fastsat under 1. tankanlæg med olietank indrettet i container, max 5500 L gælder også tankanlæg max. 20.000 L.




Figur 2: Placering af nyt tankanlæg vist med rødt punkt.

3 Grundlag for tilladelsen

3.1 Ansøgningen

Til grund for afgørelsen ligger ansøgning af d. 17. oktober 2020, samt ændring af ansøgning af d. 13. februar 2021, samt yderligere informationer vedr. tankanlægget fra Anders Jensen, Roskilde Sten og Grus.

Martin Frandsen, FTC har på vegne af Roskilde Sten og Grus søgt Region Sjælland om vilkårsændring af Roskilde Amts tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer af d. 23. juni 2005 med henblik på at opstille en 20.000 l tankanlæg på matr. nr. 15cp Vindinge By, Vindinge, på den nuværende plads, hvor der allerede i dag står en olietank. Placeringen er nærmere specificeret på Figur 3.



Figur 3: Placeringen af den nye ansøgte tank (stor gul ring) og den eksisterende tank (lille gul ring).

Der er tale om et container tankanlæg, bestående af en high cube skibscontainer med stålulv til opsamling af 110 % af tankens volumen, inkl. en 20.000 l tank, som er malet i C3.

Det er nærmere specificeret at 2" påfyldningsrør føres ned på endegavl af tanken 1 m over jorden indvendig i containeren og afsluttes med en 2" TW dæksel. Udluftning trækkes ud af containeren og afsluttes med en 2" udluftningshætte.

Der monteres en Cube 70 til 50 bruger med pumpe til 70 l/min inkl. slangerulle og 12 m 1" slange og en AdBlue pumpesæt til IBC inkl. slangerulle og 15 m slange.

Derudover monteres og installeres tavle for strømforsyning inkl. lys armatur i containeren.

Fordelene ved denne tank er ifølge ansøgningen følgende:

- I dag bliver der leveret diesel til den eksisterende tank i grusgraven hver dag. En større tank vil minimere antallet af tankninger til 2-3 gang om ugen.
- Roskilde Sten og Grus har indkøbt nye maskiner, som bruger ad Blue for at sænke udslippet af skadelige stoffer. Den nye ansøgte tank har en indbygget ad Blue tank.
- Den nye tank skal betjene 11 gummigeder og 6 dumpere, mens den nuværende tank skal forsat bruges til tankning af små kørende maskiner og interne biler. Det betyder at tankning vil kunne foretages hurtigere end i dag, da det nye anlæg er mere effektivt.
- Anlægget skal håndtere ca. 700.000 l dieselolie om året.
- Den ny tank er bedre sikret med flere skrog, indbygget ad Blue tank, samt elektronisk overvågning.
- Roskilde Sten og Grus er ramt af tyveri af dieselolie, hvilket er en potentiel kilde til forurening. Den nye tank skal gøre det mere vanskeligt at stjæle dieselolie, bl.a. grundet placering, afskærmning og alarm.

Der vil blive opsat jordvolde, store sten og betonklodser til at opbygge en væg til sikring mod påkørsel og tyveri. Derudover er der en alarm, som registrerer ændringer i dieselmængden. En evt. ændring udenfor åbningstiden vil afsløre tyveri, hvilket vil udløse en alarm til følgende personer i den rækkefølge:

Anders R. Poulsen (Værkføreren)
Tom Kristensen (Produktionsformand)
Torben Hansen (Økonomichef)
Anders Jensen (Direktør)

Derudover har Roskilde Sten og Grus et alarmfirma, som kan kontaktes i tilfælde af en alarm.

Området, hvor tanken ønskes placeret er et tidligere gravet område, som er reetableret med en meget fast bund. For at mindske risikoen for oliespild bliver der lagt en membran for at sikre mod olie-spild. Ved påfyldning af maskiner i grusgraven udlægges der yderligere en spildbakke for hindring af potentiel spild.

Når indvindingen er afsluttet og tanken fjernes vil der foretages jordbundsundersøgelser, og jord som ikke er helt ren vil blive fjernet og bragt til en godkendt modtagelsesplads.

3.2 Udtalelser

3.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Roskilde Kommune
- Vindinge Vandværk

Vi har modtaget høringssvar fra Vindinge Vandværk d. 27. november 2020 og fra Roskilde Kommune d. 9. december 2020. Svar vedlægges i bilag 2 og 3.

3.2.2 Partshøring af udkast til afgørelse

Udkast til afgørelse om vilkårsændring er jf. forvaltningsloven³ udsendt i partshøring til:

- FTC A/S
- Roskilde Sten og Grus ApS
- Vindinge Vandværk

Region Sjælland har vurderet, at ansøger, ejer og Vindinge Vandværk er parter i sagen.

Derudover sendes udkast til afgørelse til orientering til:

- Roskilde Kommune

Region Sjælland har modtaget høringssvar fra Roskilde Kommune d. 21. maj 2021. Svar vedlægges i bilag 4. Region Sjællands behandling af høringssvaret fremgår af afsnit 7.

³ LBK nr. 433 af 22. april 2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, § 19.

4 Regionens vurdering og behandling af sagen efter råstofloven

4.1 Råstofloven

Ved råstoflovens anvendelse skal der foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt **erhvervsmæssige hensyn** mod hensynene til **miljøbeskyttelse**, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

Det er forholdet omkring vilkårsfastsættelse i forbindelse med miljøbeskyttelse og erhvervsmæssige hensyn, som er relevant i den pågældende sag, hvor der er søgt om ændringer i vilkårene omkring etablering af nyt, større tankanlæg, således at tankningen kan foregå mere effektivt og sikkert.

Etableringen af den ansøgte tankanlæg vil fremme driften af Øde-Hastrup Grusgrav, idet antal af tankninger og påfyldning vil kun reduceres, således at tankbilen som i dag kommer hvert dag fremover kun skal påfylde tanken 2-3 gang om ugen. Samtidig vil tankningen af maskiner kunne foregå hurtigere med det ansøgte tankanlæg, da tankanlægget er mere effektivt. Det ansøgte tankanlæg har desuden indbygget Ad Blue tank. Roskilde Sten og Grus oplyser at deres maskiner og biler er begyndt at anvende Ad Blue for at sænke udslippet af skadelige stoffer. Roskilde Sten og Grus vil gennem optimeringen af både påfyldning og tankningen af maskiner spare Co2 udledninger. Etablering af det ansøgte tankanlæg vil derfor betyde en mere effektiv og mindre klimabelastende drift. Afvejning af hensyn til miljøbeskyttelse fremgår af afsnit 4.2.

4.2 Miljøbeskyttelse

4.2.1 Forebyggelse mod forurening

Vilkår til forebyggelse af forurening har til formål at mindske risiko for forurening af jord og grundvand, blandt andet ved at sikre at eventuelle spild eller uheld begrænses på bedste vis. Forureningsrisiko ved oliespild ses typisk ved tankning af kørende materiel og påfyldning af tankanlæg.

Således skal det også ved vilkår sikres, at eventuelt spild f.eks. i forbindelse med tankning af maskering eller kørende materiel eller ved påfyldning af tankanlægget nemt kan opsamles. Således skal det også ved vilkår sikres, at eventuelt spild f.eks. i forbindelse med brud på olie- eller brændstofslinger kan opsamles hurtigst muligt, hvorfor opsamlingsmateriel skal være tilgængeligt.

Roskilde Sten og Grus oplyser, at der for nuværende tidspunkt foregår daglig påfyldning af det eksisterende tankanlæg. Ved etablering af et større tankanlæg vil dette kun reduceres til 2-3 påfyldninger om ugen, hvilket vurderes til at reducere risikoen for forurening ved påfyldning af tankanlægget.

Region Sjælland vurderer derfor at det ansøgte tankanlæg yder en større sikkerhed mod forurening ved oliespild ved tankning af kørende materiel og påfyldning af tankanlægget end hidtil.

Endvidere oplyser Roskilde Sten og Grus at de er ramt af tyveri af dieselolie fra deres eksisterende tankanlæg, hvilket kan være til risiko for forurening ved oliespild. Jf. ansøgningen er det nye tankanlæg sikret mod tyveri igennem både placering og afskærmning, men også igennem elektronisk overvågning, der udløser alarm ved volumenændring, f.eks. ved tyveri eller utæthed.

I ansøgningen oplyses at tankanlægget skal sikres mod påkørsel ved etablering af et væg af beton, store sten og jordvolde. Region Sjælland vurderer at et tankanlæg af denne størrelse vil udgøre en større miljøbelastning i tilfælde af påkørsel end det vil være med de hidtil tilladte tankanlæg. Således skal det ved vilkår sikres imod påkørsel af tankanlægget.

Samtidig skal det sikres, at der er mindst mulig risiko for påvirkning af f.eks. grundvandssøer eller andre overfladeberørte recipienter ved et eventuelt spild fra både brændstoftanke, tanke med øvrige tilsætningsstoffer samt affald, hvorfor der fastsættes en placering af tankanlæg, som sikrer en sikkerhedsafstand fra åbne vandflader og sikrer placering på retableret areal, hvilket betyder at der er det største mulig jordlag mellem tankanlæg og grundvandsspejl. Efter endt råstofindvinding er der med sådan en placering mulighed for at foretage jordbundsundersøgelser. Der sikres med vilkår at disse jordbundsundersøgelser skal finde sted efter endt råstofindvinding og at evt. forurenede jord fjernes og bortkøres, således at der ikke efterfølgende er forurening af hverken jord eller risiko for forurening af grundvand.

Det vurderes, at vilkårsfastsættelse i forhold til forebyggelse af forurening sammen med de forudsætninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet vedrørende forebyggelse mod forurening af jord og grundvand, er tilstrækkelige.

4.3 Vandforsyningsinteresser

Roskilde Kommune oplyser at området ved Øde-Hastrup Grusgrav ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er også beliggende indenfor det grundvandsdannende opland for Vindinge Vandværk og Himmelev Vandværk. Vindinge Vandværk er beliggende ca. 1,5 km og Himmelev Vandværk er beliggende ca. 4,4 km fra den ansøgte placering for tankanlægget. Dele af graveområdet ligger desuden indenfor indsatsområde for nitratfølsomt indvindingsopland. Kommunen opfordrer derfor til at foretage en vurdering af mulige placeringen af tankanlæg, således at dette placeres på ikke udgravet areal frem for de mest sårbare områder, dvs. nede i udgravet areal, samt at der træffes forholdsregler mod oliespild i form af beskyttelse mod vejrlig, påkørsel og placering på tæt belægning eller med mulighed for opsamling af spild.

FTC har på vegne af Roskilde Sten og Grus d. 17. oktober 2020 ansøgt om placering af 2 x 20.000 l tankanlæg nede i grusgraven, men har ændret denne ansøgning d. 13. februar 2021 til placering af 1 x 20.000 l tankanlæg på retableret areal, ved siden af det eksisterende tankanlæg, som skal beholdes.

Region Sjælland vurderer at den ny placering er den mest optimale, da området er retableret og tankanlægget dermed hverken placeres nede i udgravet areal eller tæt på gravesø.

Der er fastsat vilkår for opbevaring af tanke, påfyldning, reparationer m.m., hvilket yderligere mindsker risikoen for forurening, se både afsnit 2.1 om vilkår efter Råstofloven og afsnit 4.2.1 om forebyggelse mod forurening.

Det er samlet vurderet, at der ikke er væsentlig risiko for forurening eller påvirkning af grundvandet ved den tilladte etablering af tankanlægget med de stillede vilkår. At der er tale om område med særlige drikkevandsinteresser, er ikke til hindring for, at der opsættes tankanlæg, jf. det ansøgte.

5 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Regionen vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov væsentligt⁴ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Region Sjælland har i vurderingen taget udgangspunkt i artsdata fra den statslige miljøportal samt vurderet det konkrete ansøgte areal i forhold til det ansøgte og dets mulige påvirkning af nærmeste Natura 2000-område samt bilag IV-arter.

Det ansøgte vurderes ikke at ville påvirke Natura 2000-området eller dets udpegningsgrundlag, idet det der skal etableres et tankanlæg i en eksisterende grusgrav på et areal som i dag fremstår som lager- og arbejdsplads med fast bund og grundet afstanden til nærmeste Natura 2000-området på mere end 4 kilometer.

Særligt i forhold til bilag IV-arter er det regionens vurdering, at der på det ansøgte areal ikke er konkrete eller egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter.

6 Miljøvurdering (VVM)

Råstofindvinding er omfattet af LBK nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tilladelsen til råstofindvinding, som Roskilde Amt meddelte den 23. juni 2005 var miljøvurderet i forhold til BEK. nr. 428, idet projektet var omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 19.

Af LBK nr. 973 bilag 2, punkt 13a fremgår det ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”, skal screenes.

⁴ BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6, stk. 1 og § 7, stk. 3.

Det er Region Sjællands vurdering, at ændringer i vilkårene til opsætning af ny olietank ikke vil have skadelig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal foretages en fornyet screening.

7 Høringssvar på partshøring

Region Sjælland har i partshøringsperioden modtaget høringssvar fra Roskilde Kommune. Herunder de punkter, der fremgår af høringssvaret, og Region Sjællands bemærkninger.

Roskilde Kommune påpeger i deres høringssvar at der er forskel mellem "befæstet areal" og "tæt belægning" og "impermeabel belægning" og vurderer at betegnelsen gennemgående burde være "tæt belægning" og at der gerne skulle være en definition af, hvad "tæt belægning" er.

Region Sjællands bemærkninger:

Region Sjælland er enig og begreberne i punkt 6 og 7 ændres, således at "befæstet areal" og "impermeabel belægning" udskiftes med "tæt belægning", samt det præciseres at: *"Med tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for olieholdige stoffer og AdBlue"*.

Roskilde Kommune fremfører, at det skal præciseres, at sugemåtter kan være et alternativ til kravet om, at arealet skal indrettes så spildte væsker ikke kan løbe væk fra arealet, så man ikke tror at sugemåtterne kan erstatte den tætte belægning.

Region Sjællands bemærkninger:

Region Sjælland er enig i, at formuleringen er en smule upræcis og ændrer derfor teksten til: *"Alternativ kan der anvendes sugemåtter i stedet for at arealet indrettes så spildte væsker ikke kan løbe væk fra arealet"*

Roskilde Kommune mener at påfyldningspistolen skal have antidryp ventil og lukke automatisk, når tanken er fuld jf. kommunes egne "Forskrift om håndtering af olie og kemikalier", da der er tale om mange påfyldninger af materiel og dermed stor risiko for spild og forurening.

Region Sjællands bemærkninger:

Region Sjælland er enig og tilføjer derfor et nyt punkt om at: *"påfyldningspistolen skal have antidryp ventil og lukke automatisk, når tanken er fuld"*.

Roskilde Kommune mener, at det bør præciseres hvad der menes med kontrolleret afledning af vand fra belægningen under påfyldningsstudse (Arealet skal være indrettet således, at vandafledning fra arealet sker til kloak via olie- og benzinudskiller eller til tæt spildbakke/sump).

Region Sjællands bemærkninger:

Regionen er enig og tilføjer derfor i punkt 7: *"Det vil sige at arealet skal være indrettet således, at vandafledning fra arealet sker til kloak via olie- og benzinudskiller eller til tæt spildbakke/-sump"*.

Roskilde Kommune formoder at punkt 8 også gælder AdBlue tanken og er et alternativ til punkt 7. Derudover mener kommunen at det bør tilføjes, at olieholdigt vand skal bortskaffes til et godkendt modtageranlæg. Desuden påpeger kommunen at det ikke fremgår, om der sker påfyldning af AdBlue tanken, om dette foregår inde i containeren, hvor der er mulighed for opsamling af spild. Det skal være muligt at opsamle eventuelt spild fra påfyldning af eller ved lækage på AdBlue tanken.

Region Sjællands bemærkninger:

Det er korrekt, at punkt 8 er et alternativ til den kontrolleret afledning af afløbsvandet i punkt 7, hvilket præciseres i teksten. Punkt 7 og 8 om påfyldning af tanken gælder også den indbyggede Ad Blue tank, og det præciseres, idet der tilføjes: "gælder også den indbyggede AdBlue tank". Region Sjælland er enig i at "olieholdigt vand skal bortskaffes til et godkendt modtageranlæg", hvilket tilføjes punkt 8.

Roskilde Kommune fremfører, at alle olietanke skal overholde kravene i olietankbekendtgørelsen, som altid gælder sideløbende med en eventuel meddelt tilladelse/godkendelse.

Region Sjællands bemærkninger:

Dette er Region Sjælland enig i, og det tilføjes derfor under generelle bestemmelser i afsnit 9.3 Tanke at: "Tankene i grusgraven skal være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen og ADR reglerne."

8 Regions Sjællands samlede vurdering

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der kan meddeles vilkårsændring på de i afsnit 2 anførte vilkår.

Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens §3 og fundet, at der ud fra ovenstående vurderinger og med de nævnte vilkår, som er fastsat i afsnit 2 kan etableres et tankanlæg på den ansøgte placering, så der bliver taget de nødvendige og tilstrækkelig hensyn til natur, miljø, grundvand, naboer og øvrige interesser.

9 Generelle bestemmelser

9.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og tilladelsen må ikke udnyttes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

9.2 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

9.3 Tanke

Tankene i grusgraven skal være typegodkendt og opstillet efter Oletankbekendtgørelsen⁵ og ADR reglerne⁶.

⁵ BEK nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af oletanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

⁶ BEK nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

10 Offentliggørelse og klagevejledning

10.1 Generel klagevejledning

Afgørelse om vilkårsændring af Roskilde Amts tilladelse af d. 23. juni 2005 til indvinding af råstoffer i Øde Hastrup Grusgrav, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde vil blive offentliggjort den 22.06.2021 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentliggjort.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klagen får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

10.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

10.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Regions afgørelse om tilladelse til råstofindvinding og evt. vurderinger efter habitatdirektivet om internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede dyre- og plantearter kan påklages efter bestemmelserne i råstofloven, lovbekendtgørelse nr. 124 af 26/1-17.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.

- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Ved rettidig klage efter denne råstoflovens § 13, stk. 1 må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. råstoflovens § 16, stk. 7. Hvis der kommer en klage, må tilladelsen ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet endelig afgørelse i klagesagen eller har truffet afgørelse om, at tilladelsen kan udnyttes på trods af klagen, jf. råstoflovens § 16, stk. 8.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43, stk. 1, og miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

10.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Roskilde Kommune, post@roskilde.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i XX-kommune, xx@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dkk
- Roskilde Museum, museumslov@romu.dk
- Friluftsrådet Kreds Roskilde, roskilde@friluftstraadet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 3.2.2.



ROSKILDE AMT **Udvalget for Teknik og Miljø**

Amtsgården
Køgevej 80
Postbox 170
4000 Roskilde

Telefon 46 32 32 32
Telefax 46 37 36 18
Gironr. 5 01 05 00
E-post ra@ra.dk
Hjemmeside www.ra.dk

Roskilde Sten og Grus Aps
Postboks 44
Øde Hastrupvej 48
4000 Roskilde

Dato 23. juni 2005
Vores j.nr. 8-70-3-265-1-01
Sagsbehandler Merete Bøje/mb
32.2/30.10.01
Direkte tfnr. 46 30 37 42
Direkte E-post tf@ra.dk
Direkte fax 46 32 47 87

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Øde Hastrup Grus- grav samt godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Anlægsnummer: 265-19

Beliggenhed: Øde Hastrupvej 48, 4000 Roskilde

Matr.nr.: 6-s, 15-bu, 17-h, 19-a Vindinge By, Vindinge og 1-a Øde Hastrup By, Vor Frue

Deklaration tinglyst: for matr. 15-bu og 19-a Vindinge By, Vindinge den 10. april 2001 samt
allonge den 11. august 2004

Grave- og efterbehandlingsplan godkendt: d.d.

Sikkerhedsstillelse: Fastsættes til 2,5 million kr.

Tilsynsmyndighed: Roskilde Amt

Indvindingstilladelsens varighed: Indtil 1. juli 2030; vilkårene kan tages op til revision 1. juli
2015.

Afgørelsernes vilkår er anført i afsnit 1.2

Indholdsfortegnelse**Side**

1. Afgørelser	4
1.1 Generelt	4
1.2 Vilkår	4
1.2.1 Afgørelsen	4
1.2.2 Efterbehandling af området	5
1.2.3 Vilkår for gravningen	6
1.2.4 Kontrolvilkår	11
1.2.5 Grave- og efterbehandlingsplan.....	12
1.2.6 Generelle vilkår	13
1.3 Grave- og efterbehandlingsplan	15
1.4 Sikkerhedsstillelse.....	15
2. Erstatningsansvar	15
3. Underretning om afgørelsen	15
4. Klagebestemmelser	17
5. Oplysninger i sagen	17
5.1 Ansøgningen	17
5.2 VVM-vurdering	18
5.3 Kommuneplantillæg og lokalplan.....	19
5.4 Vejdirektoratets behandling af sagen	19
5.5 Udtalelser i sagen.....	20
6. Amtets behandling af sagen	21
6.1 Ansøgningen	21
6.2 VVM-vurdering	21
6.3 Kommuneplantillæg og lokalplan.....	22
6.4 Vejinteresseområde	22
6.5 Miljømæssige forhold, som ikke er fastlagt i regionplantillægget eller lokalplanen...	23
6.5.1 Åbnings- og driftstider	23
6.5.2 Hegning	23
6.5.3 Støjvilkår	23
6.5.4 Beplantning langs Roasgave	24
6.5.5 Belysning	24
6.5.6 Vådområder	24
6.6 Grave- og efterbehandlingsplan	24
6.7 Sikkerhedsstillelse.....	25
6.8 Roskilde Amts vurdering	25

Bilag

Bilag 1:	Oversigtskort 1 : 25.000
Bilag 2:	Tinglysningsrids 1 : 10.000
Bilag 3:	Vejdirektoratets breve
Bilag 4-7:	Høringssvar
Bilag 8:	Graveplan
Bilag 9:	Efterbehandlingsplan
Bilag 10:	Vilkår for tankanlæg
Bilag 11:	Uddrag af museumsloven
Bilag 12:	Sagens akter

1. Afgørelser

1.1 Generelt

Roskilde Amt meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i henhold til bekendtgørelse af lov om råstoffer nr. 886 af 18. august 2004, ' 7, stk. 1, og bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 130 af 26. februar 1999, ' 26 på matr.nr. 6-s, 15-bu, 17-h, 19-a Vindinge By, Vindinge og 1-a Øde Hastrup By, Vor Frue. Tilladelsen er gældende indtil 1. juli 2030. Vilklårene kan revideres første gang 1. juli 2015.

Roskilde Amt meddeler endelig tilladelse til indvinding af 150.000 m³; overfladevand til skyllevand i henhold til bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 130 af 26. februar 1999, ' 20 på matr.nr. 6-s, 15-bu, 17-h, 19-a Vindinge By, Vindinge og 1-a Øde Hastrup By, Vor Frue indtil 1. juli 2015.

Samtidig godkender Roskilde Amt principperne i Roskilde Kommunes lokalplan som grave- og efterbehandlingsplan.

Indvindingstilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidige klager, der er indgivet efter råstofloven, har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Indvindingstilladelsen meddeles i henhold til råstoflovens ' 10 på vilkår, som anført i afsnit 1.2. Ved overtrædelse af vilklårene fastsat i tilladelsen kan der idømmes straf efter råstoflovens ' 44.

Roskilde Amt vil, når afgørelsen er endelig, lade en deklaration tinglyse på ejendommen. Tinglysningen vil ske på ejerens bekostning.

1.2 Vilklår

1.2.1 Afgørelsen

1. Tilladelse til gravning er gældende fra d.d. til 1. juli 2030. Vilklårene for gravningen kan tages op til revision hvert 10-ende år; første gang den 1. juli 2015.
2. Gravearealets udstrækning fremgår af vedlagte tinglysningsrids, bilag 2. Det byggeliniebelagte areal kan udgraves til 1 meter over grundvandspejlet. Det byggeliniebelagte areal kan udgraves dybere end 1 meter over grundvandsspejlet, såfremt vejdirektoratets interesser på området

bortfalder.

3. Indvindingsretten omfatter sten, grus og sand over og under grundvandspejlet.
4. Der meddeles tilladelse til indvinding af 200.000 m³; råstoffer årligt under grundvandsspejlet, hvilket svarer til en vandindvinding på 150.000 m³; grundvand årligt.
5. Der meddeles tilladelse til indvinding af 150.000 m³; overfladevand årligt til skyllevand indtil 1. juli 2015.

1.2.2 Efterbehandling af området

1. Der må fremover ikke sprøjtes eller gødskes på de udgravede arealer, hvilket vil forblive tinglyst på ejendommen.
2. Gravearealet skal efterbehandles med henblik på anvendelse til fritidsområde, rekreative formål og naturområde.
3. Der må til efterbehandlingen kun anvendes jord fra det tinglyste graveområde med mindre, der er opnået dispensation efter jordforureningsloven.
4. Der skal foretages en løbende efterbehandling af området, således at der maksimalt er 25 ha åbent graveområde.
5. Indenfor området, der på tinglysningsridset er angivet som transportkorridor, skal der ske opfyldning af grundvandssøen til 1 meter over grundvandsspejlet.
6. Ingen skrænter over grundvandsspejlet må efter efterbehandlingens afslutning have en hældning stejlere end:
 - Naboejendomme, hvor der ikke senere kan graves: anlæg 3, 5 meter fra skel

- Naboejendomme, hvor der senere kan graves: anlæg 1, 2 meter fra skel
- Offentlig vej: anlæg 2, 3 meter fra vejens areal
- Privat fællesvej: anlæg 1, 2 meter fra kanten

Brinkhældninger må i en afstand af 5 meter ud i grundvandssøen maksimalt have en hældning på 1:6.

7. Der skal i forbindelse med efterbehandlingen vurderes, om der er mulighed for at bevare et geologisk profil.
8. Der må ikke efterbehandles til søer indenfor 300 meter fra private drikkevandsboringer.

1.2.3 Vilkår for gravningen

Inden indvindingen indledes

1. Der skal før gravningen kan påbegyndes stilles en sikkerhed overfor råstofmyndigheden for gennemførelse af efterbehandlingen.
2. Sikkerhedsstillelsens størrelse er fastsat i forbindelse med amtets godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan.
3. Råstofindvindingen må ikke indledes, før der foreligger en aftale med Vejdirektoratet vedrørende den praktiske håndtering af indvindingen omkring vejinteresseområdet.
4. Råstofindvindingen må ikke indledes, før der foreligger en aftale med NESAs vedrørende den praktiske håndtering af indvindingen under og omkring ledningsanlægget.
5. Der skal opsættes en nivelleret målepind i en grundvandssø, som forventes at ville være åben i længere tid.

6. Der skal gives meddelelse til Roskilde Amt om gravningens påbegyndelse.

Adgangsvej

7. Adgang til og fra gravearealet skal ske ad eksisterende adgangsvej. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal være asfalteret de første 200 meter. Vejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

Åbningstider

8. Udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område kan foregå mandag til fredag fra kl. 6.00-16.00 samt lørdage fra kl. 7.00-12.00.
9. Der kan foregå indvinding af råstoffer og oparbejdning af materialer mandag til fredag kl. 7.00-16.00. Der kan indvindes og sorteres råstoffer lørdag fra kl. 7.00-12.00, men der kan ikke knuses materialer eller foretages jordarbejder.

Hegning

10. Der skal opsættes et 1 meter højt hegn langs ejendommens skel fra Roasgave nordlige skel til arealets nordlige afgrænsning og 200 meter mod øst langs skellet, inden indvindingen indledes 300 meter fra Ny Maglehøj haveforening. Hegnet fjernes, når arealet nord for vejinteresse-området er udgravet.

Der skal opsættes et 1 meter højt hegn langs den nord-sydlig gående del af Elmelygårdsvej, der ligger langs indvindingsområdets skel, når indvindingen indledes syd for vejinteresseområdet, jfr. tinglysningsrids. Hegnet skal fjernes, når det sydlige graveområde er udgravet og efterbehandlet.

Jorddepoter og beplantning

11. Muld og overjord skal henlægges i depot på indvindingsarealet og tilbageføres de efterbehandlede arealer. Der må ikke uden Roskilde Amts tilladelse fjernes muld og overjord fra ejendommen. Muld og overjord skal holdes adskilt efter afømningen.
12. Muld anvendes bl.a. som jordvold langs gravearealets afgrænsning. Der skal etableres jordvolde på minimum 4,5 meter ud for beboelse minimum 50 meter

fra skel. De øvrige jordvolde langs arealets afgrænsning skal være mindst 2 meter.

13. Udgravning og opfyldning må ikke uden vejbestyrelsens samtykke foretages nærmere end 3 meter fra offentlig vej, og skråningsanlægget må ikke være stejlere mod vejen end anlæg 2. Jordvolde må ikke uden vejbestyrelsens samtykke anbringes nærmere vejskel end 10 meter.

Der må ikke anbringes volde på begge sider af vejen.

14. Jordvoldene skal være dækket med græs og urter langs beboelse. Hvis der ikke naturligt dannes et plantedække, skal der tilsås med græs og kløver.
15. Jordvoldene fjernes efterhånden som indvindingen skrider frem.
16. Området mellem Roasgave og støjvolden skal beplantes med spredte grupper af træer og buske i forbindelse med etableringen af jordvolden.

Graveafstande til anden ejendom

17. Der må ikke graves nærmere end:
- 75 meter til beboelsesbygninger på enkeltejendomme og kolonihaver
 - 100 meter fra skel til samlet bebyggelse
 - 20 meter over grundvandsspejlet og 40 meter under grundvandsspejlet til ejendomme, hvor der ikke senere skal graves og til offentlig vej
 - 15 meter over grundvandsspejlet og 25 meter under grundvandsspejlet til ejendomme, hvor der senere kan graves råstoffer og til private fællesveje.

Vandforsyning

18. Der må ikke graves nærmere end 75 meter til enkeltvandforsyninger. Der må ikke foretages råstofindvinding i kildepladszonen til Vindinge Vandværk.

Naturbeskyttelse

19. Der må ikke foretages ændring af tilstanden i søområder omfattet af naturbeskyttelsesloven med mindre, der er opnået dispensation.

Ledningsanlæg

20. Ejendommen gennemskæres af 50 kV højspændingsledning, der tilhører NESAs. NESAs fastsætter graveafstanden til masterne, da der til enhver tid skal være uhindret adgang til inspektion/reparation af masterne.

Gravedybde

21. Gravning må ske over og under grundvandsspejl.

22. Der må ikke uden tilladelse fra Roskilde Amt foretages oppumpning eller bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Skyllevand

23. Skyllevand, der hentes fra grundvandssøen, skal efter endt brug ledes tilbage til oppumpningsstedet, og det må kun indeholde stoffer, der er naturligt forekommende i de opgravede materialer.
24. Der skal opsættes måler, der registrerer den indvundne vandmængde skyllevand.
25. Skyllevandet skal inden udledningen til gravesø passere et bundfældningsbassin.

Måling af grundvandsstand

26. Grundvandsstanden skal kontrolleres 1 gang om måneden. Resultaterne registreres og opbevares hos indvinderen.

Såfremt der sker permanente sænkninger af grundvandsstanden, skal gravestrategien ændres.

Produktionsanlæg

27. Produktionsanlæggene skal være mobile.
28. Grusværker må ikke flyttes nærmere enkeltejendomme, kolonihaver og blandet bolig- og erhvervsbebyggelse end 100 meter og nærmere end 300 meter til boligområdet for åben og lav boligbebyggelse, med mindre virksomheden dokumenterer, at de vilkår, der stilles til støjen fra virksomheden, kan overholdes.

Støj

29. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige de i tabellerne angivne værdier:

Blandet bolig og erhverv, kolonihaver, åbent land

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 16.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 12.00	55 dB(A)
Mandag - fredag	kl. 06.00 - 07.00	40 dB(A)

Boligområde for åben og lav bebyggelse

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 16.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 12.00	45 dB(A)
Mandag - fredag	kl. 06.00 - 07.00	35 dB(A)

Kolonihaver

Mandag - fredag vinter	kl. 07.00 - 16.00	55 dB(A)
Lørdag vinter	kl. 07.00 - 12.00	55 dB(A)
Mandag - fredag sommer	kl. 07.00 - 16.00	45dB(A)
Lørdag sommer	kl. 07.00 - 12.00	45 dB(A)
Mandag til fredag	kl. 06.00 - 07.00	40 dB(A)

Det tillades virksomheden i en periode på maximalt 3 måneder i vinterhalvåret i forbindelse med overjordsafrømning eller lignende at give anledning til i driftstiden at bidrage til støjbelastningen med 60 dB(A) mandag - fredag fra kl. 7.00 - 16.00.

Støv

30. Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

Rystelser

31. Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af mærkbare (generende) rystelser i bygninger på naboejendomme.

Belysning

32. Belysning i graveområdet skal etableres således, at lyskilden er afskærmet. Ved kontorbygninger og vejestationen kan belysningen placeres på op til 10 meter høje master.

Arealet må kun være oplyst i op til 1 time før og efter åbningstiden.

Olieprodukter og kemikalier

33. Brændstoftanke og dieselmotorer placeret på udgravet areal skal være indrettet i overensstemmelse med instruks fra Roskilde Amt, jfr. bilag 10.

34. Der må ikke uden amtets godkendelse ske oplagring af olieprodukter på udgravede arealer.
35. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tromler, beholdere eller anden emballage maksimalt indeholdende 200 l. Oplagspladsen skal være overdækket og være indrettet således, at et spild på mindst 200 l vil kunne tilbageholdes og opsamles.
36. Ved spild af olie og brændstof m.m. i grusgraven skal spildet og evt. forurenede jord straks bortgraves og opbevares på miljømæssig forsvarlig måde. Der må omgående ske underretning til kommunens tekniske forvaltning. Endvidere skal Roskilde Amt underrettes. Ved større uheld skal Roskilde Amts miljøvagt kontaktes.
37. Olie- og kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens anvisning.
38. Der må ikke i grusgraven benyttes kemikalier, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet. Der må ikke udsprøjtes kemiske støvdæmpende midler.

Grundvandsbeskyttelse

39. Indvinderen og ejerne har ansvar for, at arealerne til stadighed, såvel under gravning som ved efterbehandling, holdes ryddet for affald, samt at der træffes foranstaltninger til hindring af ukontrolleret aflæsning.
40. Gravearbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at grundvandet ikke forurenes, specielt må der udvises særlig agtpågivenhed overfor spild af brændstof og olie.

1.2.4 Kontrolvilkår

Støj

1. Virksomheden er forpligtiget til på anmodning fra råstofmyndigheden ved støjmålinger/beregninger at dokumentere, at støjkravene er overholdt, når virksomheden er i fuld drift samt uden for produktionstiden. Målingerne skal foretages af et uvildigt firma i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om ekstern støj. Resultatet af undersøgelserne skal indsendes til råstofmyndigheden. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan råstofmyndigheden herefter kræve foretaget yderligere kontrolmålinger, dog maksimalt én gang årligt.

2. Den første støjundersøgelse kan kræves gennemført umiddelbart efter driftsstart til dokumentation for, at vilkårene om støjbelastningen af omgivelserne kan overholdes og bliver overholdt.

Støv

3. Såfremt råstofmyndigheden senere finder det nødvendigt, kan der tilføjes supplerende vilkår for støv. Virksomheden er på anmodning fra råstofmyndigheden forpligtet til ved støvmålinger at dokumentere, at vilkårene er overholdt.

Vibrationer

4. Såfremt råstofmyndigheden senere finder det nødvendigt, kan der tilføjes supplerende vilkår for lavfrekvent støj og vibrationer. Virksomheden er på anmodning fra råstofmyndigheden forpligtet til ved målinger at dokumentere, at vilkårene er overholdt.

Gravegrænser og skråningsanlæg

5. Virksomheden er forpligtet til på anmodning fra råstofmyndigheden ved opmålinger at dokumentere, at gravegrænser og skråningsanlæg overholder de fastsatte vilkår. Opmålingerne skal foretages af et uvildigt firma.

Graveareal

6. Virksomheden er forpligtet til på anmodning fra råstofmyndigheden ved opmålinger at dokumentere størrelsen af det åbne graveareal og det efterbehandlede areal.

1.2.5 Grave- og efterbehandlingsplan

Graveplan

1. Graveplanen skal indeholde oversigtskort og en beskrivelse af hovedlinierne i den påtænkte råstofindvinding. I graveplanen skal der oplyses om:
 - placering af muld- og overjordsdepoter
 - afskærmende foranstaltninger i form af volde eller beplantninger, herunder placering, højde og bredde af eventuelle støjvolde
 - udgangspunktet for gravningen og graveretningen
 - den anvendte arbejdsmetode, placering og type af tekniske anlæg
 - adgangsveje

- tidsplan for gravningen

Efterbehandlingsplan

2. Efterbehandlingsplanen skal indeholde oplysninger om:

- hensigten med efterbehandlingen
- plan for det efterbehandlede terræn
- genudlægning af muld og overjord
- art og placering af evt. beplantning
- efterbehandlingens etaper inkl. tidsplan

1.2.6 Generelle vilkår

Afslutning af indvindingen

1. Gravningen skal være afsluttet inden tilladelsens udløb.
2. Oprydning og efterbehandlingsarbejder skal være afsluttet inden 1 år efter gravningens ophør. Herunder skal evt. behandlingsanlæg og dertil knyttede installationer, støbte fundamenter eller lignende, gravemaskiner og redskaber samt bygninger og skure være fjernet fra ejendommen.
3. Oprydning og efterbehandling kan for brugerens og ejerens regning udføres af råstofmyndigheden, hvis det ikke udføres rettidigt eller på behørig måde, eller såfremt gravningen afbrydes og ikke genoptages inden 1 år, med mindre der er truffet særlig aftale om længere frist med råstofmyndigheden.

Indberetning

4. Den, der foretager råstofindvinding på landjorden, skal til Danmarks Statistik via råstofmyndigheden én gang årligt indberette bl.a. arten og mængden af de forekomster, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelse heraf. Indberetningen skal ske på skemaer, der udsendes til formålet.
5. Den årligt bortgravede råstofmængde under grundvandsspejlet registreres og indberettes til kommunen inden 1. februar det efterfølgende år.
6. Indberetning over kalenderårets oppumpede skyllevand skal fremsendes til Roskilde Kommune inden 1. februar det efterfølgende år.
7. Råstofindvinderen skal i henhold til lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998 om afgift på affald og råstoffer melde sig til told- og skattemyndighederne til registrering, før tilladelsen udnyttes. Der skal betales råstofafgift til staten af de indvundne materialer.

8. Resultatet af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse på særlige skemaer, som fås hos Roskilde Amt. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

Sikkerhedsstillelse

9. Sikkerhedsstillelsen kan stilles i form af depositum, garanti fra pengeinstitut eller kaufionsforsikring. Sikkerhedens størrelse er fastsat af råstofmyndigheden i forbindelse med godkendelsen af grave- og efterbehandlingsplanen.
10. Sikkerhedsstillelsens størrelse kan kræves reguleret under hensyn til prisudviklingen. Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandling m.m. er godkendt af råstofmyndigheden.
11. Sikkerhedsstillelsen kan tages op til revurdering i forbindelse med en eventuel forlængelse af gravetilladelsen eller hvis grave- og efterbehandlingsplanen ikke overholdes.

Bortfald af tilladelse

12. Tilladelsen bortfalder, såfremt indvindingen ikke er påbegyndt inden 3 år efter den er meddelt. Tilladelsen bortfalder tillige, når den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Fortidsminder

13. Såfremt der under råstofindvindingen findes jordfaste fortidsminder eller usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i fornødent omfang i medfør af museumslovens ' 27, stk. 2 eller ' 30. Fundene skal anmeldes til nærmeste statslige/statsanerkendte kulturhistoriske museum eller nærmeste statslige/statsanerkendte naturhistoriske museum.

Uddrag af museumsloven vedlægges som bilag 11.

Andre forhold

14. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Roskilde Amt forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene.
15. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår eller af lovgivningen i øvrigt, kan gravetilladelsen tilbagekaldes af råstofmyndigheden i medfør af råstoflovens ' 11. Såfremt tilladelsen inddrages, indtræder oprydning- og efterbehandlingsforpligtigelserne omgående.

16. Tilladelse til, at ejendommen indtages til gravning, fritager ikke ejeren for ansvar overfor tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler. Ejer og bruger forpligter sig til at respektere de påbud, der måtte blive meddelt med hensyn til, hvor tæt der må graves mod tredjemands grund og private og offentlige veje.
17. I tilfælde af virksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v. er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtiget til at underrette råstofmyndigheden. Dette gælder ligeledes ved ejerskifte.

1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

Der er i forbindelse med, at ansøgningen er behandlet i henhold til VVM-reglerne, udarbejdet et forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 1 i Regionplantillæg med VVM, Udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav, november 2003. Planen vedlægges som bilag 9.

Efterfølgende har Roskilde Sten og Grus Aps fremsendt fornyet udkast til graveplan den 27. maj 2004. Planen vedlægges som bilag 8.

Roskilde Kommune har udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 7 for et område mellem Vindinge og Vor Frue og Lokalplan nr. 398 for Øde Hastrup Grusgrav. Lokalplanen fastlægger overordnede retningslinier for området efter råstofindvindingens ophør, ligesom graveretningen indgår i planen. Såfremt der skal etableres motorvejsanlæg gennem graveområdet, skal efterbehandlingsplanen tages op til revision.

Roskilde Amt godkender hermed graveplanen af 27. maj 2004 og efterbehandlingen, som fremgår af bilag 1 i VVM-redegørelsen og lokalplanen.

1.4 Sikkerhedsstillelse

Roskilde Amt fastsætter hermed en sikkerhedsstillelse på kr. 2,5 millioner, hvilket svarer til en sikkerhedsstillelse på kr. 100.000,- pr. ha.

2. Erstatningsansvar

I medfør af vandforsyningslovens § 23 og § 28 er ejeren af indvindingsanlægget erstatningspligtig for skader i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift. Erstatningsspørgsmål afgøres af taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje.

3. Underretning om afgørelsen

- CLR Maskinudlejning, Søbjergvej 2, 4000 Roskilde

- Annelise Schwenke (søbj5), Merringgårdsvej 9, 4000 Roskilde
- Henrik Jensen, Søbjergvej 10, 4000 Roskilde
- Rene Pedersen, Søbjergvej 11, 4000 Roskilde
- Pia og Rune Mogensen, Søbjergvej 19, 4000 Roskilde
- Helmut Steinmann, Ørnemosevej 22, 4000 Roskilde
- Liselotte Madsen/Peter Andersen, Ørnemosevej 44, 4000 Roskilde
- Lilli Nielsen, Ørnemosevej 56, 4000 Roskilde
- Bjarne Larsen og Dorte Merete Olsen, Elmelygårdsvej 14, 4000 Roskilde
- Lisbeth og Hans Henrik Rigelsen, Elmelygårdsvej 16, 4000 Roskilde
- Jørgen Helmuth Schledermann, Elmelygårdsvej 18, 4000 Roskilde
- Pia Christiansen, Elmelygårdsvej 20, 4000 Roskilde
- Ruth Jensen og Jacob Misimi, Elmelygårdsvej 22, 4000 Roskilde
- Anne og Lars Dissing, Elmelygårdsvej 24, 4000 Roskilde
- Erling og Birte Knudsen, Elmelygårdsvej 26, 4000 Roskilde
- Ulla og Jens Green, Elmelygårdsvej 30, 4000 Roskilde
- Jakob Krath, Elmelygårdsvej 32, 4000 Roskilde
- Øde Hastrup Landsbylaug, Øde Hastrupvej 85, 4000 Roskilde
- Gorm Hansen Roskilde ApS, Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde
- Brian Norup Andersen, Øde Hastrupvej 30, 4000 Roskilde
- Carsten Herum, Øde Hastrupvej 51, 4000 Roskilde
- Bendt Larsen, Øde Hastrupvej 54, 4000 Roskilde
- Hanne Dalgaard, Øde Hastrupvej 65, 4000 Roskilde
- Dorte og Jørgen T. Østergaard, Øde Hastrupvej 66, 4000 Roskilde
- Anette Søndergaard Grambo, Øde Hastrupvej 67, 4000 Roskilde
- Jette og Rene Brisson, Øde Hastrupvej 69, 4000 Roskilde
- Martin Rasmussen, Øde Hastrupvej 73, 4000 Roskilde
- Jørgen Rasmussen, Øde Hastrupvej 77, 4000 Roskilde
- Sophie Wodka, Øde Hastrupvej 85, 4000 Roskilde
- Thomas Hasbjørn, Øde Hastrupvej 87, 4000 Roskilde
- Hans O Pedersen, Øde Hastrupvej 90, 4000 Roskilde
- Kurt Klausen, Øde Hastrupvej 94, 4000 Roskilde
- Michael og Annette Kragh, Øde Hastrupvej 99, 4000 Roskilde
- Lene og Peter Jørgensen, Øde Hastrupvej 110, 4000 Roskilde
- Erik Nygård, Øde Hastrupvej 115, 4000 Roskilde
- Mikael Kristiansen, Øde Hastrupvej 121, 4000 Roskilde
- Sara Turac, Øde Hastrupvej 123, 4000 Roskilde
- Heidi Lücking, Øde Hastrupvej 127, 4000 Roskilde
- Poul Erik Kristensen, Øde Hastrupvej 130, 4000 Roskilde
- Vindinge Lokalråd /v Bjarne Hansson, Naturparken 18, 4000 Roskilde
- Vindinge Vandværk I/S, Lønbjergvænget 4, 4000 Roskilde
- Grundejerforeningen Mørbjerggård, Mørbjergparken 41, 4000 Roskilde
- Grundejerforeningen Lønbjergparken, Lønbjergparken 39, 4000 Roskilde
- Roskilde Haveselskab v/ Søren Andersen, Roskildevænge 47 st. th., 4000 Roskilde

- Roskilde Kommune
- Vejdirektoratet
- HUR
- I/S Hedeland
- Roskilde Museum, Skt. Ols Gade 15, 4000 Roskilde
- NESA AS, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte
- Statens Luftfartsvæsen
- Københavns Lufthavne, Roskilde
- Københavns Energi
- Skov- og Naturstyrelsen
- Miljøstyrelsen
- Told- og Skattestyrelsen
- Skatteregion Køge, Gymnasievej 21, 4600 Køge, att: Ejendomsvurderingen
- Jordbrugskommissionen
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Roskilde Avis.

4. Klagebestemmelser

Ovenstående afgørelser kan påklages efter råstofloven og vandforsyningsloven.

Eventuel klage skal indsendes til Roskilde Amt, Køgevej 80, 4000 Roskilde. Klagen vil blive videresendt til klagemyndigheden vedlagt det materiale, der er indgået i afgørelsen. Klagefristen er 4 uger. Er afgørelsen offentligt annonceret, beregnes fristen fra denne dato.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra amtet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen.

5. Oplysninger i sagen

5.1 Ansøgningen

Roskilde Sten og Grus Aps søgte den 23. oktober 2001 om tilladelse til udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav fra de nuværende 21 ha til 100 ha på matr.nr. 6-s, 15-bu, 17-h, 19-a Vindinge By, Vindinge og 1-a Øde Hastrup By, Vor Frue indtil 2030.

Størstedelen af arealet er i Regionplan 2001 udlagt til råstofindvinding. Af ansøgningen fremgår det, at der er planlagt en gravedybde på 30 meter. Overjorden ventes at udgøre 6-10 meter, og grundvandsspejlet træffes i kote 38-40 meter, hvilket er 12 til 15 meter under det nuværende terræn. Den årlige produktion forventes at være 500.000 m³, heraf 200.000 m³ indvundet under grundvandsspejlet.

Der søges om tilladelse til indvinding og salg af råstoffer mandag til fredag kl. 6-16 og lørdag kl. 6-12.

Roskilde Sten og Grus Aps meddelte den 27. maj 2004, at de statslige vejinteresser i området vil blive respekteret, således at der ikke inden 2007 vil blive gravet under 1 meter over grundvandsspejlet i vejinteresseområdet. Dog anførtes det, at såfremt motorvejsprojektet bliver til noget, fastholder Roskilde Sten og Grus Aps deres ret til at forlange erstatning i forbindelse med en eventuel ekspropriation. Samtidig blev der fremsendt fornyet graveplan, der tilgodeså Vejdirektoratets interesser.

Vejdirektoratet fandt dog ikke, at udkastet til råstofindvindingsstilladelse, som blev udarbejdet af amtet ud fra ovennævnte principper, tog tilstrækkeligt hensyn til direktoratets interesser. Derfor nedlagde Vejdirektoratet den 15. juni 2004 forbud i henhold til vejlovens § 36 i et år, således at der ikke kunne meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer inden for vejinteresseområdet.

Efter møde med råstofindvinder og amtet den 16. juni 2004 meddelte Roskilde Amt den 28. juni 2004 tilladelse til indvinding af råstoffer på 3,5 ha over grundvandsspejlet uden for vejinteresseområdet.

5.2 VVM-vurdering

På grund af graveområdets størrelse er ansøgningen omfattet af samlebekendtgørelsens bestemmelser om VVM.

Hovedstadens Udviklingsråd har den 29. august 2003 vedtaget et regionplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav i Roskilde Kommune.

Af regionplantillægget fremgår det, at grusgraven kan udvides fra 21 ha til ca. 87 ha. Gravningen forventes at vare knap 20 år med en gennemsnitlig indvinding på 500.000 m³ sand, sten og grus årligt. Eftebehandlingen foretages løbende, så det åbne hul ikke bliver større end det er nu.

Regionplantillægget fastlægger retningslinier for anlæggets placering og udformning, og VVM-redegørelsen indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljøkonsekvenser, som projektet må formodes at få.

5.3 Kommuneplantillæg og lokalplan

Roskilde Kommune besluttede i marts 2003 på grund af ansøgningen fra Roskilde Sten og Grus Aps at udarbejde et kommuneplantillæg, Kommuneplantillæg 7, for et område mellem Vindinge og Vor Frue. Kommuneplantillægget skulle danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for Øde Hastrup Grusgrav.

Formålet med kommuneplantillægget er at sikre, at de kommende 20-30 års råstofindvinding sker ud fra en helhedsbetragtning og på en trafikal, miljømæssig og landskabelig hensigtsmæssig måde, idet der dog sker en løbende efterbehandling efterhånden som råstofindvindingen flyttes.

Kommuneplantillægget indeholder en overordnet efterbehandlingsplan for hele graveområdet mellem Vindinge og Vor Frue.

Roskilde Kommune har udarbejdet Lokalplan nr. 398 for området, som HUR i regionplantillægget har fastlagt som råstofindvindingsområde for Roskilde Sten og Grus Aps. Lokalplanens formål er at fastlægge overordnede retningslinier for området og at sikre:

- at råstofindvindingen sker på en hensigtsmæssig måde, således at de miljømæssige ge-
ner ved gravningen bliver mindst mulig for de omkringboende
- at områdets anvendelse efter endt råstofindvinding fastlægges til fritidsområde og rekrea-
tive formål udformet som et varieret naturområde
- at efterbehandlingen sker efter en samlet efterbehandlingsplan, som sikrer god tilgænge-
lighed for offentligheden.

Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om råstofindvindingen og efterbehandlingen.

Kommuneplantillæg 7 og Lokalplan 398 er godkendt i Roskilde Kommune den 22. juni 2004.

5.4 Vejdirektoratets behandling af sagen

Vejdirektoratet gennemfører i 2003-2005 en VVM-undersøgelse for en udbygning af Holbæk-motorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. I den forbindelse vurderes en række forskellige udbygningsalternativer, herunder anlæggelse af en ny sydligere motorvej, som et alternativ til at udvide den eksisterende motorvej.

Linieføringen for en evt. ny sydligere motorvej forløber efter de foreløbige planer igennem det område mellem Køgevej og Vindingevej, som er omfattet af kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

Som følge deraf gjorde Vejdirektoratet den 22. april 2004 indsigelser i henhold til planlovens ' 28 og 29 overfor lokalplanen, idet en realisering af lokalplanforslaget ville være i modstrid med den statslige vejplanlægning i området.

Efter forhandling mellem Roskilde Sten og Grus Aps, Vejdirektoratet, Roskilde Kommune og Roskilde Amt meddelte Vejdirektoratet, at indsigelserne kunne ophæves såfremt, der skete ændringer i lokalplanen samt af graveplanen for grusgraven, således, at der ikke i vejinteresseområdet måtte udgraves til et niveau under 1 meter over grundvandsspejlet.

Roskilde Sten og Grus Aps har den 27. maj 2004 meddelt, at de statslige vejinteresser i området vil blive respekteret, således at der ikke inden 2007 vil blive gravet under 1 meter over grundvandsspejlet i vejinteresseområdet. Dog anføres det, at såfremt motorvejsprojektet bliver til noget, fastholder Roskilde Sten og Grus Aps deres ret til at forlange erstatning i forbindelse med en eventuel ekspropriation. Roskilde Sten og Grus Aps har fremsendt fornyet plan over graveretningen. Denne plan er sendt i høring. Der er ikke fremkommet bemærkninger til planen.

Vejdirektoratet kunne ikke godkende Roskilde Amts udkast til gravetilladelse juni 2004 og nedlagde den 15. juni 2004 forbud i henhold til vejlovens § 36 i et år, således at der ikke kunne meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer inden for vejinteresseområdet.

Efterfølgende har Vejdirektoratet den 26. april 2005 anmodet Roskilde Amt om bemærkninger til, at Vejdirektoratet søgte vejinteresseområdet for evt. sydlig linieføring optaget på en vejplan i henhold til vejlovens § 35, og Roskilde Amt har efterfølgende den 27. maj 2005 modtaget udkast til deklarationsrids fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets breve af 15. juni 2004 og 26. april 2005 vedlægges som bilag 3.

5.5 Udtalelser i sagen

Der er indkommet bemærkning til både HURs, Roskilde Kommunes og Roskilde Amt behandling af ansøgningen. HURs vurderinger fremgår af hvidbog 2, dateret 31. juli 2003, og Roskilde Kommune har udarbejdet et resumé med svar på hver indsigelse i forbindelse med, at det reviderede forslag til lokalplan er fremlagt til behandling i Roskilde Kommune.

De primære bemærkninger til HURs behandling af sagen drejer sig om trafikale forhold, men også støj, støv og hegning berøres.

Bemærkningerne til lokalplanen (udover Vejdirektoratets henvendelse) drejer sig primært om trafik og afgangsf forhold, men også om ejerforholdet og efterbehandlingen af området.

Bemærkninger, som er indkommet i forbindelse med amtets høring, fremgår af bilag 4-7.

Jordbrugskommissionen har den 15. oktober 2002 meddelt, at der ikke er bemærkninger til ansøgningen.

NESA har den 6. maj 2004 fremsendt bemærkninger vedrørende gravning- og adgangsforhold til højspændingsluftledningen, der gennemskærer graveområdet, jfr. bilag 4.

Vindinge Vandværk har den 24. juni 2002 fremsendt generelle bemærkninger til råstofindvindingen i Øde Hastrup, som vedlægges som bilag 5. Roskilde Amt har den 25. juni 2002 direkte besvaret mailen.

Øde Hastrup Landsbylaug er ved mail dateret 10. maj 2004 fremkommet med bemærkninger til graveretningen, adgangsforholdene, lyskilder, og gravens arbejds- og åbningstid. Endelig foreslås det, at der sker en genforhandling af vilkårene i gravetilladelsen efter 10 år; efter at der er foretaget fornyet høring. Udtalelsen vedlægges som bilag 6.

Jacob Krath, Elmelygårdsvej 32 stiller i mail dateret 24. maj 2004 en række spørgsmål angående den fysiske tilrettelæggelse af gravningen samt hegning. Roskilde Amt har den 28. maj 2004 svaret direkte på mailen. Jakob Kraths mail vedlægges som bilag 7.

6. Amtets behandling af sagen

6.1 Ansøgningen

Roskilde Amt modtog den 30. oktober 2001 en ansøgning fra Roskilde Sten og Grus Aps angående udvidelse af råstofindvindingen fra de nuværende 21 ha til ca. 100 ha. Der blev søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer såvel over som under grundvandsspejlet. Der blev søgt om tilladelse til indvinding af råstoffer i kant-områder udenfor det i Regionplan 2001 udlagte råstofindvindingsområde i Øde Hastrup.

På grund af at det ansøgte graveområde udgør mere end 25 ha, skal ansøgningen behandles i henhold til VVM-bestemmelserne. Da det er Hovedstadens Udviklingsråd, der er myndighed på dette område, blev ansøgningen umiddelbart efter modtagelsen fremsendt til HUR.

Roskilde Amt har den 27. februar 2001 meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer på 21 ha i områdets syd-østlige hjørne. Efterfølgende har Roskilde Amt den 28. juli 2004 meddelt tilladelse til yderligere 3,5 ha.

6.2 VVM-vurdering

HUR har i perioden indtil 29. august 2003 behandlet ansøgningen i henhold til VVM-bestemmelserne og har i november 2003 udsendt Regionplantillæg med VVM for udvidelsen af Øde Hastrup Grusgrav. Regionplantillægget fastlægger gravearealets udstrækning, ligesom regionplantillægget indeholder retningslinier for råstofindvindingen, en redegørelse og en vurdering af afværgeforanstaltninger. Der er udarbejdet større separate redegørelser over de trafikale forhold, forureningsrisikoen ved indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet og støv- og støjbelastning.

Vilkårene i Roskilde Amts tilladelse til indvinding af råstoffer skal ligge inden for regionplantillæggets retningslinier, og dermed er en del af vilkårene for indvindingen på forhånd fastsat. På en række punkter fastsætter amtet dog selv vilkårene, bl.a. støjvilkår, åbnings-tider og hegning om graveområdet.

6.3 Kommuneplantillæg og lokalplan

Roskilde Kommune har på grund af projektets størrelse besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg over hele råstofindvindingsområdet mellem Vindinge og Vor Frue. Samtidig besluttede kommunen, at der skulle udarbejdes en lokalplan for indvindingsområdet, som er fastlagt i regionplantillægget.

Kommuneplantillægget indeholder en overordnet beskrivelse af efterbehandlingen og anvendelsen af området mellem Vindinge og Vor Frue, efter at råstofindvindingen er afsluttet i området. Det fastlægges, at råstofindvindingsområdet fremover skal efterbehandles til fritidsformål, rekreative områder og naturområde, som et forbindelsesled mellem Hedelandssområdet og den syd-østlige del af Roskilde by.

For selve projektet har Roskilde Kommune udarbejdet en lokalplan med bestemmelser om bl. a. retningslinier for råstofindvindingen og efterbehandlingen af graveområdet. Begge planer blev vedtaget i Roskilde Kommune 22. juni 2004.

6.4 Vejinteresseområde

På grund af Vejdirektoratet indsigelser i maj 2004 udarbejdede Roskilde Sten og Grus Aps et fornyet forslag til graveretning, således at der først ville blive indvundet grus i vejinteresseområdet over grundvandsspejlet og i det nord-vestlige hjørne af råstofindvindingsområdet. Begrænsningen var fra vejdirektoratets side oprindelig ønsket fastsat til 1. januar 2007, men forbudet, der blev nedlagt den 15. juni 2004 efter Vejlovens § 36 kan kun nedlægges for 1 år.

Roskilde Amt påklagede afgørelsen, og der er endnu ikke truffet afgørelse i klagesagen.

Udfaldet af klagesagen er nu uden betydning for afgørelsen af sagen, idet Vejdirektoratet har meddelt, at vejinteresseområdet søges optaget på en vejplan efter vejlovens § 35. Et forbud efter vejlovens § 35 er bindende over for råstofmyndigheden. Amtet har derfor nu mulighed for at behandle ansøgningen, idet der som følge af forbudet ikke kan meddeles tilladelse til indvinding i vejinteresseområdet.

6.5 Miljømæssige forhold, som ikke er fastlagt i regionplantillægget eller lokalplanen

6.5.1 Åbnings- og driftstider

Af ansøgningen fremgår det, at der søges om tilladelse til indvinding og salg af råstoffer over og under grundvandsspejlet mandag til fredag kl. 6-16 og lørdag kl. 6-12, hvilket er i overensstemmelse med den nuværende tilladelse. Virksomhedens driftstider fastlægges som en afvejning mellem virksomhedens interesser og miljøbeskyttelse, herunder Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.

I henhold til regionplantillægget med VVM-redegørelsen kan der hverdage mellem kl. 6 og 7 sælges, men ikke produceres råstoffer. Lørdage kan der ikke holdes åbent fra kl. 6-7. Der er ikke fastlagt endelige vilkår for lørdagen. HUR anbefaler, at der kun gives tilladelse til salg af råstoffer om lørdagen.

Det er Roskilde Amts vurdering, at der kan graves og sorteres råstoffer om lørdagen, men at der ikke kan knuses materialer eller foretages jordarbejder på grund af arealernes tætte beliggenhed ved kolonihaveområderne Ny Maglehøj og Roasgave.

6.5.2 Hegning

Der er fra flere sider fremsat ønske om en hegning af råstofindvindingsområdet.

Det er Roskilde Amts vurdering, at der kun vil være en umiddelbar direkte afgang til graveområdet ved Ny Maglehøj haveforening, som har åbne arealer ud mod graveområdet, og langs den nord-sydliggående del af Elmelygårdsvej, hvor skellet forløber langs vejen.

På disse strækninger skal der opsættes et 1 meter højt hegn i forbindelse med indvinding i disse områder.

6.5.3 Støjvilkår

Der er fastsat støjvilkår i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Støjniveauet ved afrømning af muld, etablering af støjvolde og afrømning af de øverste meter overjord vil dog ikke kunne holdes inden for de vejledende krav.

Der åbnes derfor mulighed for, at støjniveauet i en periode på 3 måneder i vinterhalvåret, må overskrides, således at dette arbejde kan udføres, hvor der ikke er beboelse i haveforeningerne. Dog kan dette give problemer i forhold til muldafrømning, som til gengæld kun varer få dage.

6.5.4 Beplantning langs Roasgave

Regionplantillægget indeholder retningslinier om etablering af jordvolde på minimum 4,5 meter langs indvindingsområdet, hvor der er beboelse. I området mellem støjvolden og Roasgaves østlige skel skal der i følge lokalplan 398 etableres beplantning med spredte grupper af træer og buske i forbindelse med etablering af volden.

Der skal p.t. ikke etableres beplantning i Vindinge Vandværks kildepladszone, da området skal indgå i den samlede terrænregulering i forbindelse med efterbehandlingen af området.

Ligeledes skal der ikke beplantes på jordvoldene, da de er midlertidige og skal nedlægges når gravarbejdet skrider frem. Volden skal være dækket med græs og urter, evt. ved tilsåning med græs og kløver.

6.5.5 Belysning

Der etableres belysning i grusgraven i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Belysningen vil blive indrettet med ur, således at der kun vil være belysning fra 1 time før til 1 time efter åbningstiden.

6.5.6 Vådområder

I regionplantillægget fastlægges det, at søerne på gravearealets vestlige del kan bortgraves, såfremt der er opnået dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Der vil skulle etableres erstatningsvandhuller i forbindelse med efterbehandlingen af området.

Roskilde Amt behandler ikke disse dispensationer pt., idet de bortfalder såfremt de ikke er udnyttet inden 3 år.

6.6 Grave- og efterbehandlingsplan

Der er i regionplantillægget fastlagt en graveplan for indvindingen af råstoffer i området. På grund af vejdirektoratets forbud er der dog udarbejdet en ny graveplan, som er blevet indarbejdet i lokalplanen. Planen, der vedlægges som bilag 8, kan godkendes af Roskilde Amt.

Retningslinjerne for efterbehandlingen fremgår af Lokalplan 398. Der vil ske en løbende efterbehandling af området, således at der maximalt vil være 25 ha åbent areal ad gangen.

I følge lokalplanen skal der plantes mindre spredte grupper af træer og buske i et område, der domineres af slettelandskab. Der må ikke efterbehandles med grundvandssøer inden for transportkorridoren eller inden for 300 meter fra drikkevandsboringer.

Efterbehandlingsplanen, der er fastsat i lokalplanen, kan godkendes som efterbehandlingsplan for området og vedlægges som bilag 9.

6.7 Sikkerhedsstillelse

Der skal over for Roskilde Amt stilles en sikkerhed til sikring af udførelsen af efterbehandlingen. Da der som tidligere nævnt maximalt vil være 25 ha åbent areal, vil sikkerhedsstillelsen blive fastsat ud fra dette areal. Roskilde Amt fastsætter en sikkerhedsstillelse på kr. 2,5 millioner, hvilket svarer til kr. 100.000,- pr ha.

6.8 Roskilde Amts vurdering

Samlet er der Roskilde Amts vurdering, at der er mulighed at meddele gravetilladelse, således at retningslinierne i VVM-vurderingen og de lokale planer følges, samtidig med at vejdirektoratets forbud respekteres.

Med venlig hilsen


Flemming Damgaard Larsen	/	Hans Chr. Olsen
udvalgsformand		direktør


Sagens Akter

Bilag 12

1. Roskilde Amt har den 27. februar 2001 meddelt tilladelse til råstofindvin-
ding
2. Roskilde Sten og Grus Aps søgte den 23. oktober 2001 om udvidelse
3. Vindinge Vandværk er den 24. juni 2002 kommet med bemærkninger til
sagen
4. Jordbrugskommissionen har den 15. oktober 2002 meddelt, at der ikke er
bemærkninger til ansøgningen
5. HUR har udarbejdet regionplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse
for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav, november 2003
6. Vejdirektoratet har den 22. april 2004 meddelt, at de gør indsigelser mod
vedtagelse af lokalplanen
7. NESA er den 6. maj 2004 kommet med bemærkninger til ansøgningen
8. Vejdirektoratet har den 25. maj 2004 meddelt, at de vil ophæve forbudet
om vedtagelse af lokalplanen på nærmere anførte vilkår
9. Roskilde Sten og Grus Aps den 27. maj 2004 accepteret Vejdirektoratets
vilkår
10. Øde Hastrup Landsbylaug er ved mail dateret 10. maj 2004 kommet med
bemærkninger til ansøgningen
11. Jacob Krath, Elmelygårdsvej 32 er ved mail dateret 24. maj 2004 frem-
kommet med bemærkninger til ansøgningen
12. Vejdirektoratets forbud i henhold til Vejlovens ' 36 af 15. juni 2004
13. Roskilde Kommune har udarbejdet Kommuneplantillæg 7, juni 2004
14. Roskilde Kommune har udarbejdet lokalplan nr. 398, juni 2004
15. Vejdirektoratet ophæver indsigelser mod lokalplanen den 18. juni 2004.
16. Roskilde Kommune har den 22. juni 2004 vedtaget kommuneplantillæg
og lokalplan
17. Roskilde Amt har den 28. juni 2004 meddelt udvidelse af gravetilladelsen
på 3,5 ha
18. Vejdirektoratet meddeler 26. april 2005 at vejinteresseområdet søges op-
taget på en vejplan.

19. VVM-undersøgelse af udvidelsen af Holbæk-motorvejen offentliggøres.
20. Vejdirektoratet sender udkast til deklarationsrids.





Roskilde Amt
Amtsgården
Teknisk Forvaltning
Att. Merete Bøje
Køgevej 80
4000 Roskilde

E-post: ra@ra.dk

R. A. 8-70-3-265-1-01						
Sagsakt nr. 174						
Indg. 15. JUN. 2004						
TIL	HCO	JTB	BBS	AH	MS	
S				X		
K						
C						



Vejdirektoratet

København

Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Tlf. 3341 3333
Fax 3315 6335
vd@vd.dk
www.vd.dk

15. juni 2004

Journalnr.
265-A0201-18
Sagsbehandler
Chr. Sauer/Niels Korsgaard
Direkte tlf. 33 41 36 08
Direkte fax 33 33 85 11
nk1@vd.dk

Roskilde Amts udkast til gravetilladelse til Øde Hastrup Grusgrav Forbud mod grusgravning i henhold til Vejlovens § 36

Vejdirektoratet har med brev af 22. april 2004 til Roskilde Kommune gjort indsigelse i henhold til Planlovens § 28 & 29 imod et fremlagt forslag til lokalplan nr. 398 for et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor frue.

Baggrunden herfor var, at der i området pågår statslige vejplanforberedende arbejder.

Af Vejlovens § 36 fremgår, at Vejdirektoratet kan nedlægge forbud i op til 1 år mod aktiviteter, der vil kunne forhindre eller væsentlig fordyre et kommende vejprojekt. Indenfor dette år skal Vejdirektoratet vurdere, om et forbud skal erstattes af byggelinier i henhold til Vejlovens § 35, eller om det kan ophæves.

På et møde den 17. maj 2004 mellem Roskilde Amt, Roskilde Kommune, Roskilde Sten og Grus ApS og Vejdirektoratet blev det aftalt, at såfremt en kommende gravetilladelse for lokalplanområdet ikke ville omfatte det statslige vejinteresseområde, ville Vejdirektoratet kunne ophæve indsigelsen imod det fremlagte forslag til lokalplan, ligesom der ej heller ville være grundlag for at nedlægge et forbud i henhold til Vejlovens § 36 imod en gravetilladelse, som er en del af grundlaget for realiseringen af lokalplanen.

Roskilde Amt har med e-mail af 4. juni 2004 fremsendt udkast til gravetilladelse, samt anmodet om Vejdirektoratets bemærkninger hertil.

Med brev af 7. juni 2004 oplyste Vejdirektoratet bl.a.

./..

- at vejinteresseområdet er begrænset i planen således som det fremgik af en medsendt plan og i højden til et niveau på 1 m over grundvandsspejlet, jf. vedlagte bilag 1 og 2 fra udkastet til gravetilladelse
- at Vejdirektoratet derfor ikke vil kunne acceptere en gravetilladelse, der omfatter dette område

Roskilde Amt har efterfølgende med e-mail af 8. juni 2004 og telefonisk kommenteret Vejdirektoratets ovennævnte brev, samt oplyst at man agter at meddele gravetilladelse i henhold til den i 2003 gennemførte VVM-redegørelse, som indgår i det af HUR den 29. august 2003 godkendte regionplantillæg for udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav.

Trafikministeren har som tidligere oplyst bedt Vejdirektoratet om at gennemføre en VVM-undersøgelse med henblik på en udbygning af Holbæk-motorvejen. Denne undersøgelse omfatter bl.a. også et forslag med en ny sydligere beliggende motorvej.

Vejdirektoratet skal derfor i henhold til Vejlovens § 36 nedlægge forbud imod, at der indenfor ovennævnte vejinteresseområde meddeles tilladelse til grusgravning, som i givet vil kunne forhindre eller være væsentlig fordyrende for en evt. ny motorvej gennem området.

Forbuddet er gældende i 1 år fra det er meddelt.

Vejdirektoratets afgørelse kan påklages til Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K.

Såfremt det fremlagte udkast til gravetilladelse udformes, således at den endelige gravetilladelse ikke omfatter ovennævnte vejinteresseområde, vil en grusgravning kunne gennemføres, uden at vejinteresserne bliver berørt og derfor heller ikke være omfattet af ovennævnte § 36 forbud. Vejdirektoratet vil derfor således også kunne ophæve indsigelsen imod det fremlagte forslag til lokalplan nr. 398.

Det skal dog oplyses, at Vejdirektoratet – såfremt der ikke indenfor et år er truffet beslutning om hvilken vejlinje, der skal gennemføres – vil søge den sydlige linje optaget på vejplan og pålægge byggelinjer i henhold til Vejlovens § 35.

Kopi af dette brev er sendt til Roskilde Kommune, Roskilde Sten og Grus ApS og Trafikministeriet.

Med venlig hilsen

Christian Sauer
Landinspektør

Dette brev er sendt som e-brev i overensstemmelse med regeringens beslutning om, at alle offentlige myndigheder pr. 1. september 2003 har ret til at sende breve og dokumenter digitalt til andre myndigheder. Al henvendelse til Vejdirektoratet bedes derfor fremover sendt digitalt til vd@vd.dk.

Roskilde Amt
Amtsgården
Køgevej 80
Postboks 170
4000 Roskilde

8-70-3-265-1-01 dok 2/0

K.A.
Sagsnr.
27. APR. 2005
Indg.
Udg.
Ansvar
Udført
Godkendt
Udført
Godkendt
Udført
Godkendt



Vejdirektoratet

København
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Tlf. 3341 3333
Fax 3315 6335
www.vd.dk

26. april 2005

Journalnr.
025-011-A0161-1
Sagsbehandler
Jens Christian Probst
Christian Sauer

VVM-undersøgelse af mulighederne for udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Svogerslev.

Optagelse på vejplan af forslag til ny sydligere motorvej mellem Fløng og Svogerslev og delvist pålæg af byggelinjer

Roskilde og Københavns Amter, samt Roskilde og Høje-Tåstrup kommuner har deltaget i arbejdet med den igangværende VVM-undersøgelse af mulighederne for en udbygning af Holbækmotorvejen syd om Roskilde på strækningen mellem Fløng og Roskilde Vest.

VVM-undersøgelsen peger på en mulig symmetrisk udbygning af den eksisterende motorvej med ramper mv. mellem Fløng og Svogerslev som hovedforslag. Der er desuden undersøgt alternative udbygningsforslag for den eksisterende motorvej, samt et alternativt forslag om anlæg af en ny 4-sporet motorvej ca. 1 km syd for Holbækmotorvejen på strækningen mellem Fløng og Svogerslev.

Den udførte VVM-undersøgelse er planlagt afsluttet med en høring, hvorefter Vejdirektoratet på baggrund af de indkomne bemærkninger vil sende sin indstilling til Transport- og Energiministeriet med henblik på, at der politisk kan tages stilling til det videre forløb og valg af løsningsforslag.

Indtil der er taget politisk stilling til VVM-undersøgelsens vejforslag er det nødvendigt at sikre muligheden for senere anlæg af de undersøgte vejforslag ud fra VVM-undersøgelsens forudsætninger. Af hensyn hertil har Vejdirektoratet i løbet af undersøgelsesperioden vedrørende en række ejendomme nedlagt forbud i henhold til Lov om Offentlige Veje (vejloven) § 36 mod påtænkt råstofindvinding og byggeprojekter, der vil kunne unødigt fordyre eller vanskeliggøre et eventuelt senere vejanlæg.

Forbudene er midlertidige, og er nedlagt med henblik på, at de i VVM-undersøgelsen skitserede vejforslag efterfølgende sikres med byggelinjer i henhold til vejlovens § 35 på ejendomme, hvor der allerede foreligger eller senere udarbejdes bygge- eller graveprojekter mv. i modstrid med vejplanerne. Dette forudsætter blandt andet, at en eventuel ny vejlinje for den alternative ny 4-sporede motorvej ca. 1 km syd for Holbækmotorvejen mellem Fløng og Svogerslev optages på vejplan, jf. vejlovens § 27. Vejlinjen

./.. fremgår af vedlagte oversigtskort 1:25.000: "Holbækmotorvejen. 1150 Fløng-Roskilde Vest. Tegn. nr. 1150-3003, dateret 16.02.2005."

Til sikring af gennemførelsen af vejanlægget er Vejdirektoratet af Transport- og Energiministeriet bemyndiget til i henhold til vejlovens kapitel 3 og 4 at påbegynde processen med at optage vejlinjen på vejplan for hovedlandeveje, med henblik på at pålægge byggelinjer på ejendomme, hvor der allerede foreligger eller senere udarbejdes byggeprojekter mv. i modstrid med vejplanerne.

Vejdirektoratet søger derfor ovennævnte alternative vejlinje optaget på vejplan for hovedlandeveje og vil efterfølgende sikre de undersøgte vejlinjer med byggelinjer i henhold til Vejlovens § 35 på ejendomme, hvor der er nedlagt § 36-forbud.

Vedrørende vejprojekt for en ny 4-sporet motorvej syd for Holbækmotorvejen (Alternativt forslag) drejer det sig for indeværende om byggelinjepålæg af følgende ejendomme (alle i Roskilde Kommune):

- Matrikel nr. 25 a, St. Hede, Roskilde Jorder, og
- Matrikel nr. 6s og 19a Vindinge By, Vindinge og 1a Øde Hastrup By, Vor Frue

./.. De påtænkte byggelinier i henhold til Vejlovens § 35 på de nævnte ejendomme fremgår af de vedlagte udkast til deklarationsrids.


Vejdirektoratet skal på denne baggrund anmode om Roskilde og Københavns Amter, samt Roskilde og Høje-Tåstrup kommuner og HUR's eventuelle bemærkninger i henhold til vejlovens § 27 stk. 2 og § 35 stk. 2. Af hensyn til det videre vejplanarbejde bedes bemærkninger sendt til Vejdirektoratet snarest, dog senest den 20. maj 2005.

Vejdirektoratet bemærker, at der med optagelse af optagelse på vejplan af forslag til ny sydligere motorvej mellem Fløng og Svogerslev og delvist pålæg af byggelinjer i henhold til vejloven ikke tages stilling til det videre forløb med valg af VVM-undersøgelsens vejforslag eller realisering heraf. Der er alene tale om sikring af en fortsat planlægningsmæssig mulighed for senere at kunne gennemføre et forslag til vejanlæg ud fra VVM-undersøgelsens forudsætninger.

Med venlig hilsen



Ole Kirk
Planlægningschef



Koordinatliste i system 34

- 1: Y = 134079.89, X = 100257.77
- 2: Y = 134087.92, X = 100070.27
- 3: Y = 134066.29, X = 100074.27
- 4: Y = 133952.99, X = 100170.98
- 5: Y = 133859.66, X = 100258.09
- 6: Y = 133732.70, X = 100389.06
- 7: Y = 133594.06, X = 100552.91
- 8: Y = 133517.17, X = 100653.36
- 9: Y = 133416.39, X = 100799.30
- 10: Y = 133353.03, X = 100793.98
- 11: Y = 133600.91, X = 100793.47
- 12: Y = 133701.90, X = 100657.14
- 13: Y = 133810.55, X = 100526.83
- 14: Y = 133977.95, X = 100354.47

Byggetlinje

Centerlinje for
plantagt motorvej



Byggetlinjebelagt areal
Indenfor byggetlinjebelagtet skal råjord
holdes intakt under GVS + 1,0 m

Udkast til deklarationsrids vedr.

Matr. nr. 6s og 19a Vindinge By, Vindinge
Matr. nr. 1a Øde Hastrup By, Vor Frue

Udfærdiget i anledning af tinglysning
af byggetlinjer iht. § 35 i lov om offentlige veje

Dato: 11. februar 2005

Målforskel: 1:5000

Vejdirektoratet
Anlægsområdet

Jacob Søgaard

Roskilde Byråd
Rådhuset
Fondens Bro 1
4000 Roskilde

KOPI

Dato 29. marts 2004
Vores ref. Torben Nissen
Telefon 72102284
Fax 72104011
E-mail tni@nesa.dk
Din ref.

Forslag til lokalplan 398 for et grusgravområde. Nærhed til højspændingsluftledninger

I anledning af modtagelsen af lokalplanforslag 398 skal vi bemærke følgende.

Som nævnt i forslaget passeres området af en højspændingsluftledning. Ledningen, der er på 50.000 volt, er en vigtig elektrisk forbindelse mellem transformerstationerne Kamstrup og Hedegård, der begge er beliggende i Roskilde Kommune. Et havari på ledningen vil få store konsekvenser for elforsyningen i området.

Ledningen er dels nævnt i afsnit om områdets efterbehandling og dels i afsnit vedrørende den forestående grusgravning.

På side 18 i forslaget er der nævnt krav til graveafstand og adgangsforhold til masterne. Vi finder imidlertid ikke denne beskrivelse dækkende for en sikring af ledningens uforstyrrede drift. Vi anmoder derfor om, at der i forbindelse med beskrivelsen af ledningen, indføres en bemærkning i lokalplanen, der kræver, at grusgravens ejer kontakter NESA for aftale om retningslinjer for gravning under ledningen.

Vi skal til enhver tid kunne komme til de 5 master, der er placeret i grusgraven, og med vores erfaring fra andre grusgrave må vi konstatere, at der ofte foretages udgravninger, der bevirker, at vi har næsten umulige adgangsforhold til vores master.

I forbindelse med områdets efterbehandling indgår vi gerne i en dialog for at tilvejebringe optimale forhold for ledningsanlæggets fremtidige placering.

Venlig hilsen

NESA

Torben Nissen

NESA
NESA Allé 1
2820 Gentofte

Telefon 72 10 10 10
Fax 72 10 10 11
E-mail nesa@nesa.dk

NESA A/S
CVR-nr. 20 21 44 14

Bilag 5

VINDINGE VANDVÆRK

v/Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde

Roskilde Amt, Teknisk forvaltning
Amtsgården
Køgevej 80
Postboks 170
4000 Roskilde

Vindinge, den 24. juni 2002

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Inden for de seneste år har vi som vandværk modtaget henvendelser fra amtet angående tilladelse til grusgravning i vores nærområde, senest fremsendes ansøgning til høring vedrørende matr. 22-a Vindinge By.

Jeg vil forsøge at beskrive nogle af de sager jeg tænker på i det følgende:

1. Tune Ny Grusgrav, del af 12-a Vindinge By, fik sidste år tilladelse til indvinding af grus. Vindinge vandværk gjorde i den sag indsigelse fordi vi mente at det vil indebære en risiko for grundvandet når der skulle graves under grundvandsspejlet. Det blev tilbagevist, idet eventuel nedsivende forurening vil strømme uden om vandværkets opland for indvinding. Ingen VVM-pligt.
2. Dansk Råstof Industri, del af 2-a Øde Hastrup By og del af 20-e Vindinge By. Marts 2002. De medfølgende tegninger viser ikke entydigt at 2-a er uden for vandværkets opland for indvinding og 20-e er i vandværkets opland for indvinding. Der graves under grundvandsspejler, men det har ingen indflydelse på amtets vurdering. Ingen VVM-pligt.
3. Øde Hastrup Grusgrav, 1-a Øde Hastrup By, 15-bu vindinge By, 19-a Vindinge By. Området ligger uden for vandværkets opland for indvinding, hvis grænserne for oplandet er så nøjagtige og knivskarpe som vist på tegning. Ingen VVM-pligt.
4. HCS A/S, 22-a Vindinge By, Området ligger uden for vandværkets opland for indvinding, hvis grænserne for oplandet er så nøjagtige og knivskarpe som vist på tegning. Ingen VVM-pligt er den foreløbige vurdering.
5. Roskilde Sten og Grus ApS ønsker at udvide Øde Hastrup Grusgrav. Det giver anledning til at der skal laves en VVM-redegørelse, fordi arealet er over en given grænse. I det udsendte materiale er kildepladszonen for Vindinge vandværk indtegnet, hvorimod opland for indvinding ikke fremgår, men hvis den var indtegnet ville det fremgå, at oplandet ligger delvis i gravezonen

Når man betragter antallet af ansøgninger for mindre arealer gennem de seneste år, så er det klart at det har som konsekvens, at området ikke bliver betragtet som en helhed i vurderingen af virkningen på miljøet. Hermed tænker jeg bl.a. på

- risikoen og påvirkningen af oplandet for indvinding af vand til Vindinge vandværk
- trafikale forhold for området
- støj og støvpåvirkning på det nærliggende beboede område (Vindinge)
- og ikke mindst hvordan området senere indpasses som en helhed i Hedeland eller som nabo til Hedeland.

Fra vandværkets vil vi bede om at amtet skriftligt klarlægger og beskriver, hvordan der må graves i vandværkets opland for indvinding efter amtets opfattelse således at disse retningslinier er kendte og kan lægges til grund for fremtidige tilladelser til grusgravning.

Vandværket deltager gerne i en dialog om områdets fremtid på kort og langt sigt, set i relation til miljøet i Vindinge og nærmeste omegn.

Med venlig hilsen
Vindinge vandværk

Jens Sørensen
Formand

PS: Kopi af dette brev er sendt til HUR, som bidrag ved deres VVM-redegørelse

Bilag 6
8-70-3-265-1-01

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Att. Merete Bøje

E-post tfmmb@ra.dk

R.A. 8-70-3-265-1-01						
Sagsakt nr. 156						
Indg. 12. MAJ 2004						
TIL	HCO	JTh	BES	AM	MS	
S						
K				X		
C						

Roskilde 2004-05-10

Høringssvar til ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer,
Øde Hastrup Grusgrav, Roskilde Kommune

Af jeres høringsbrev fremgår at tilladelsens vilkår vil blive udformet i overensstemmelse med HUR's Regionplantillæg (VVM-redegørelsen), Roskilde Kommunes lokalplanforslag 398 og kommuneplantillæg. Og det er vi jo godt tilfredse med, vi vil dog gerne udpege enkelte punkter, som vi vil være sikre på kommer med som vilkår:

- at graveretning kommer til at følge indvindingsfaserne i RP-tillægget
- at ind- og udkørsel kun kommer til at ske ad den nuværende nordlige adgangsvej (svarende til trafikalternativ 1 i RP-tillæg)
- at udkørsel til Øde Hastrupvejens vestlige del ikke bliver mulig
- at vilkår for lyskilder udformes som beskrevet i RP-tillæggets afsnit 9.4

Vedr arbejdstid og åbningstid i graven, beskrevet i RP-tillægget side 23 ff, så foreslår vi, at for de dele af graven, som er nærmest beboelse, (dvs svarende til indvindingsfase 1 og 2), at der netop af hensyn til beboelsen, laves vilkår svarende til dem, som er stillet i indvindingstilladelsen til HCS A/S (matr.nr 22-a Vindinge by, Ørnemosevej):

" Åbningstider

6. Udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område, kan foregå mandag til fredag kl.6.00-16.30 og lørdag 7.00-12.00

7. Der kan foregå indvinding af råstoffer og oparbejdning af materialer mandag til fredag kl.7.00-16.30" (citeret fra side 5 nederst).

Endelig vil vi foreslå, at gravetilladelsens vilkår får en løbetid på ikke over 10 år, og at der ved vilkårenes udløb kommer en ny høringsperiode, sådan at der i tilfælde af gener/problemer kan justeres i vilkårene. Man kunne udforme et egentligt vilkår om dette, sådan at det fremgår klart, at vilkårene ikke bare automatisk forlænges men skal "genforhandles".

På vegne af Øde Hastrup Landsbylaug
Venlig hilsen
Sophie Wodka
Øde Hastrupvej 85
4000 Roskilde

Bilag 7



Petersen & Hansen Eftf.
v/ Jacob Krath
Elmelygaardsvej 32
4000 Roskilde
Tlf: 42 35 30 10
SE nr. 18 41 49 02

Roskilde Amt
Teknisk Forvaltning
Køgevej 80
Postboks 170
4000 Roskilde

Att. Merete Bøje

R. A. 8-703-265-1-01					
Sagsakt nr. 160					
Indg. 28. MAJ 2004					
TIL	HCO	JTh	BBS	AH	MS
S				X	
K					
C					

Roskilde den 24. maj 2004

Vedr. udvidelse af råstofgraven i Øde Hastrup, Roskilde Sten & Grus Aps.


Efter modtagelse af Deres brev af 29. april 2004, vedrørende høring i forbindelse med udvidelse af grusgraven ejet af Jørgen Jensen, har jeg følgende bemærkninger og ting som jeg gerne vil have oplyst.

- Skrænte afgrænsninger vil de blive lodrette så der vil være frit fald for nysgerrige børn på ca. 30 meter, eller vil der blive stillet krav om skrående skrænter når der graves mod nærliggende beboelse.
- Hvis der graves med lodrette skrænter, vil der så blive stillet krav om hegning.
- Hvad vil afstanden være fra naboskel til det begynder at gå nedad i graven
- Hvor høje jordbunker / diger må der lægges op, og i hvilken afstand fra naboskel.
- Vil der blive stillet krav om at jordbunker / diger skal tilsås så disse henligger i græs / ukrudt, for at mindske gener ved jordfygning.
- Hvis de i grave tilladelsen opsatte forudsætninger overskrides, hvad er så konsekvensen og hvem afgøre dette.
- Hvem har tilsyns pligten / retten

Dette og sikkert meget mere kunne være meget interessant at få belyst når man nu skal være nabo til et så stort projekt med en så lang tids horisont, som jeg i øvrigt finder meget spændende og især glæder jeg mig til at se landskabet bagefter.

Med venlig hilsen

Jacob Krath





VILKÅR FOR TANKANLÆG TIL DRIFT AF GRUSVÆRK OG TRANSPORT-BÅND

Vilkår 1 gælder olietanke indrettet i en container, max. 5500 l

Vilkår 2 gælder olietanke med opsamlingskar, max. 2500 l

Vilkår 3 gælder drift af olietankene

Vilkår 4 gælder rørforbindelser

Vilkår 5 gælder opsamlingskar til dieselmotorer

Vilkår 6 - 7 gælder inspektion om vilkår 1-5 er overholdt

Vilkår 8 - 9 gælder instruktion og journalføring ved betjening af tankanlæggene

Vilkår 10-11 gælder driftsforstyrrelser og uheld.

TANKANLÆG MED OLJETANK INDRETTET I CONTAINER, MAX 5500 L

1. Olietanken skal være typegodkendt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999. Nærmere vilkår for typegodkendelsen samt leverandørens anvisninger skal nøje overholdes.

Tanken skal være forsynet med en overfyldningsalarm, som leverandøren skal dokumentere er funktionsdygtig inden tanken tages i brug.

Tanken må kun anvendes til opbevaring af olie.

Opsamlingskarrene i containeren skal kunne rumme mindst 110 % af tankens volumen med tillæg for den del af konstruktionen, der eventuelt befinder sig i selve karrene.

Leverandøren skal dokumentere, at karrene er udført i et korrosionsbestandigt materiale eller være overfladebehandlet til mindst korrosionsklasse C3, jf. ISO 12944. Malerbehandling udføres i henhold til Malerfagligt Behandlings-Katalog fra Teknologisk Institut.

Der må ikke være nogen form for afløb fra containeren. Koblinger til rørsystem (både påfyldningsstuds og aftag) skal være placeret inden for opsamlingskar-

rets areal.

Olietanken skal være placeret i en dertil indrettet container med tilhørende opsamlingskar.

Containeren med opsamlingskar skal være placeret på et plant og fast underlag.

TANKANLÆG MED OLITANK MED OPSAMLINGSKAR, MAX 2500 L

2. Olietanken skal være typegodkendt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999. Nærmere vilkår for typegodkendelsen samt leverandørens anvisninger skal nøje overholdes.

Tanken skal være forsynet med en overfyldningsalarm, som leverandøren skal dokumentere funktionsdygtig inden tanken tages i brug.

Tanken må kun anvendes til opbevaring af olie.

Tanken skal være af en type, der er beregnet for udendørs opstilling.

Leverandøren skal dokumentere, at karrene er udført i et korrosionsbestandigt materiale eller være overfladebehandlet til mindst korrosionsklasse C3, jf. ISO 12944. Malerbehandling udføres i henhold til Malerfagligt Behandlings-Katalog fra Teknologisk Institut.

Tanken skal placeres i et opsamlingskar. Opsamlingskarret skal være placeret på et plant og fast underlag.

Opsamlingskarret skal kunne rumme mindst 110 % af tankens volumen med tillæg for den del af konstruktionen, der befinder sig i selve karret.

Leverandøren skal dokumentere, at karret er udført i et korrosionsbestandigt materiale eller være overfladebehandlet til mindst korrosionsklasse C3, jf. ISO 12944. Malerbehandling udføres i henhold til Malerfagligt Behandlings-Katalog fra Teknologisk Institut.

Der må ikke være nogen form for afløb fra karret. Koblinger til rørsystem

(både påfyldningsstuds og aftag) skal være placeret inden for opsamlingskarrets areal.

Der må ikke kunne opsamles regnvand i karret. Karret skal således være overdækket.

Olietanken skal være forsvarligt fastspændt til opsamlingskarret, således at der ikke kan ske forskydninger ved flytning af tank og kar.

DRIFT

3. Det enkelte kar i containeren eller opsamlingskarret skal til enhver tid være tomt og tørt.

Påfyldning af tanken skal ske under overvågning. Påfyldningen skal straks afbrydes, hvis der sker udslip af olie.

RØRFORBINDELSER

4. Rørforbindelser fra tanke til dieselmotorer udføres i stålarmerede gummislan-
ger, som skal afsluttes inden for opsamlingskarret.

Virksomheden skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at oliespild ved adskillelse af rørforbindelser undgås.

OPSAMLINGSKAR TIL DIESELMOTORER

5. Dieselmotorerne skal være placeret på opsamlingskar/spildbakke. Der må ikke være nogen form for afløb fra opsamlingskarret/spildbakken.

INSPEKTION

6. Virksomheden skal mindst 1 gang ugentligt efterse, at tanke, rørføringer, container og opsamlingskar er i orden. Såfremt der konstateres skader eller utætheder skal disse straks udbedres. Eventuelt oliespild skal straks fjernes. Resultater af eftersyn og eventuelle udbedringer og fjernelse af oliespild registreres i driftsjournalen.
7. Leverandøren af tanke, rørføringer, container og opsamlingskar, eller andet inspektionsfirma, skal inspicere anlæggene inden for 10 år fra datoen for

meddelelsen af nærværende tilladelse.

Det firma, der udfører inspektionen, skal udarbejde en rapport, som indeholder oplysninger om tilstanden for den enkelte tank, de tilhørende rørføringer, containeren og spildbakken og forslag til udbedringer af eventuelle skader.

Firmaet skal i rapporten endvidere oplyse, hvornår de vil anbefale, at næste inspektion skal foregå.

INSTRUKTION OG JOURNALFØRING

8. Virksomheden skal udarbejde en skriftlig instruktion, der skal anvendes ved betjening af de to tankanlæg. Tankanlæggene må kun betjenes af personer, som har modtaget instruks i betjening af anlæggene og som har den nødvendige indsigt i anlæggenes indretning og drift, herunder flytning af tankanlæg. Den skriftlige instruktion skal være udarbejdet senest ved ibrugtagning af anlægget.
9. Virksomheden skal føre driftsjournal over tankanlæggene. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om tæthedsprøvninger ved flytninger, de i vilkår 6 og 7 nævnte eftersyn og inspektioner og eventuelle afvigelser ved anvendelse af tankanlæggene.

Driftsjournaler skal til enhver tid være tilgængelig for Roskilde Amt. Driftsjournaler skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD

10. Eventuelt oliespild i opsamlingskarrene skal opsamles med det samme og bortskaffes efter gældende regler. Hvis oliespild i opsamlingskarret skyldes defekt olietank eller defekt af påmonterede ventiler, fittings eller koblinger, skal tanken tages ud af drift.

I tilfælde af andre driftsuheld i forbindelse med virksomhedens tankanlæg med konsekvenser for omgivelserne, herunder utætheder på rør, udslip af olie i forbindelse med påfyldning af tanke, skal amtet straks informeres.

Virksomheden skal herefter inden 14 dage skriftligt indberette uheldet til

amtet. Indberetningen skal ledsages af en redegørelse for årsagen til uheldet, samt en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet og af foranstaltninger, der træffes for fremover at undgå lignende uheld.

11. Roskilde Amt kan som følge af driftsforstyrrelser eller uheld i forbindelse med virksomhedens tanke stille krav om tiltag til udbedring af eventuelle skader på miljøet samt tiltag, som forebygger, at lignende driftsforstyrrelser eller uheld opstår igen.

Uddrag af museumsloven

Lov nr. 473 af 7. juni 2001

§ 25. Bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse.

Stk. 2. Når museet har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse m.v., jf. § 27, stk. 3-10.

Stk. 3. Museet fremsender sin udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Såfremt det på grund af jordarbejdets omfang er nødvendigt at gennemføre større forundersøgelser, jf. § 26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger.

§ 26. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalisk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse, jf. § 25.

Stk. 2. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Såfremt årsagen til forundersøgelsen er jordarbejde i forbindelse med erosion eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, afholdes udgiften til forundersøgelsen af kulturministeren. For så vidt angår tilfælde, hvor driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, afholdes udgiften dog af vedkommende myndighed.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de forundersøgelser, som museerne gennemfører efter stk. 1 og 2.

§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.

Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det

indgår i museets samling.

Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1 år efter, at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8.

Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt

- 1)
årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,
- 2)
det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller
- 3)
fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.

Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der gennemføres efter stk. 3, jf. stk. 4.

Stk. 7. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren. Kan der ikke opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er nævnt i naturbeskyttelsesloven.

Stk. 8. Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, kan kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. Erhvervelsen kan ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 9. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer fund eller under arbejder kan formodes at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten.

Stk. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter stk. 3 og om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4-6.

Vindinge, den 27. november 2020

Sagsnummer EMN-2020-32365

Placering af 2 x 20.000 l tanke nede i Øde Hastrup Grusgrav

Vindinge Vandværk A.m.b.a. har følgende bemærkninger til ansøgningen af 17. okt. 2020 på sagsnummer EMN-2020-32365:

I stedet for at revidere de gamle vilkår fra 2005 vil det være rigtigt at anvende samme vilkår til forebyggelse mod forurening, som Regionen har anvendt ved seneste tilladelse i Vindinge graveområde. Vi går ud fra, at de seneste vilkår er de mest aktuelle og at der i Regionen er størst kendskab til administration af disse vilkår.

Når det er sagt, så vil vi som vandværk ikke undlade at give udtryk for betænkelighed ved at placere et tankanlæg på 2 x 20.000 liter i bunden af en grusgrav.

De normalt anvendte vilkår har bl.a. til formål at mindske sandsynligheden for, at der sker spild. Vi har bemærket, at der i ansøgningen står "Ved påfyldning af maskiner i grusgraven udlægges der spildbakke for hindring af potentielt spild". Det opfatter vi som en realistisk erkendelse af, at der sker spil ved tankning af maskiner i grusgraven.

En risikovurdering vil vise at sandsynligheden for større spil er lille, men konsekvensen vil være stor. Med andre ord, så er risikoen for forurening af grundvandet så stor, at det i givet fald vil kræve skærpet tilsyn med arbejdsgangen og overholdelse af de givne vilkår for "Forebyggelse mod forurening".

Vi forestiller os at disse tilsyn udføres af Regionen mindst 2 gange årligt med skriftlig rapport, der beskriver overholdelse af alle givne vilkår.

Der skal være en beredskabsplan, som beskriver hvilke handlinger der skal foretages, og af hvem, i tilfældet af et spild.

Vi efterlyser en tidsbegrænsning for anlæggets placering og anvendelse (Det er ikke oplyst i ansøgning).

På vegne af Vindinge Vandværk A.m.b.a.

Iben Langballe
Jens Sørensen

Fra: [Pia Winther Bjergaarde](#)
Til: [Fanny Grabmayr](#)
Cc: [Bente Gjerulff](#)
Emne: Roskilde kommunes høringssvar EMN-2020-32365 - Høring om ansøgning om tilladelse til placering af 2 x 20.000 l tanke nede i Øde Hastrup Grusgrav
Dato: 9. december 2020 15:50:01
Vedhæftede filer: [image002.png](#)
[Region Sjælland.pdf](#)
[Placering af containertanke RSG 2020.pdf](#)

Kære Fanny

Som meddelt af dig pr. mail fik kommunen udsat høringsfristen til 17/12-2020.

Dette høringssvar omfatter den ansøgning regionen er i gang med at behandle omkring placering af 2 x 20.000 l brændstof tanke nede i Øde Hastrup Grusgrav, idet tankene er oplyst udelukkende at skulle benyttes til at forsyne maskiner i råstofgraven med brændstof. Det modtagne ansøgningsmateriale er meget sparsomt og omfatter de to vedhæftede filer dateret 17/10-2019.

Roskilde kommunes høringssvar

Området ved Øde-Hastrup Grusgrav ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, indenfor grundvandsdannende opland for Himmelev vandværk og Vindinge vandværk. Dele af graveområdet ligger desuden indenfor indsatsområde for nitratfølsomt indvindingsopland.

På den baggrund bør der være særlig fokus på at mindske risikoen for potentiel forurening af områdets grundvandsressource. Roskilde Kommune henstiller til, at Regionen foretager en nærmere vurdering af mulige placeringer indenfor graveområdet, som tager hensyn til de mest sårbare områder, samt nærmere vurdering af art og årlig forbrug af brændstof. I den forbindelse er det relevant at vurdere, hvilket materiel som lige så godt kan foretage tankning oppe på ikke udgravet areal, og hvilket materiel, som er stationært og derfor umiddelbart er nødt til at tanke nede i udgravet område.

Det er kommunens erfaring, at det typisk er ved den løbende påfyldning af tankanlæg, samt tankning af maskinel, at den største potentielle risiko for spild fra brændstoftanke ses. Kommunen henstiller til, at tankanlæg placeres på ikke udgravet areal, og at der træffes forholdsregler mod spild i form af beskyttelse mod vejrlig og påkørsel, placering på tæt belægning eller som minimum mulighed for opsamling af spild under påfyldning af tanken og under påfyldning af materiel, f.eks. krav om placering af tank og påfyldningsstuds i container med spildbakke, som kan rumme tankens indhold og krav om anvendelse af mobil spildbakke i forbindelse med al påfyldning af materiel. Kommunen henstiller til, at de vilkår, som I stiller, som minimum overholder § 4 i kommunens [forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier](#). Tankene vil være omfattet af kravene i olietankbekendtgørelsen, som altid gælder sideløbende med en eventuel meddelt tilladelse/godkendelse.

Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede eller Bente Gjerulff.

Venlig hilsen

Pia Winther Bjergaarde

Miljø Ingeniør
By, Kultur og Miljø

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Postboks Postboks 100
4000 Roskilde

Dir. +45 46313644



ROSKILDE
KOMMUNE



ALLE
TIDERS
ROSKILDE



Roskilde Kommune passer godt på borgernes personoplysninger. Vi behandler dine oplysninger efter den lovgivning, som din henvendelse vedrører, samt efter databeskyttelsesforordningen. Du kan læse om persondata, og hvordan kommunen behandler de personoplysninger, som vi modtager, på roskilde.dk/databeskyttelse.

Fra: Fanny Grabmayr

Sendt: 6. november 2020 09:40

Til: 'Pialwb@roskilde.dk'

Cc: 'kommunen@roskilde.dk'

Emne: EMN-2020-32365 - Høring om ansøgning om tilladelse til placering af 2 x 20.000 l tanke nede i Øde Hastrup Grusgrav

Kære Pia

Region Sjælland har modtaget vedlagte ansøgning fra 17. oktober 2020 om placering af 2 x 20.000 l tanke til placering nede i Øde Hastrup Grusgrav, Øde Hastrupvej 48, 4000 Roskilde, matr.nr.: 6-bf, 6-s, 15-bu, 15-cp, 17-h, 19-a, 19-k Vindinge By, Vindinge og 1-a Øde Hastrup By, Vor Frue. Ansøger er Martin Frandsen, FTC A/S, på vegne af Roskilde Sten og Grus ApS.

Vi beder jer fremsende Roskilde Kommunens bemærkninger til det ansøgte senest den 4. december 2020 på sagsnummer EMN-2020-32365, såfremt I har bemærkninger til sagen.

Høringssvar kan sendes pr. e-mail til fagr@regionsjaelland.dk.

Har I spørgsmål til ansøgningen, kan I kontakte mig på tlf. 22 24 93 62 eller e-mail.

Venlig hilsen

Fanny Grabmayr

Konsulent

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alleen 15

4180 Sorø

Tlf. Regionen +45 70 15 50 00

Direkte/mobil +45 22 24 93 62

Personlig e-post fagr@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk



[Læs om Region Sjællands håndtering af personoplysninger](#)

Fra: [Pia Winther Bjergaarde](#)
Til: [Fanny Grabmayr](#)
Cc: [Bente Gjerulff](#); [Glennie Olsen](#)
Emne: Roskilde kommunes høring af udkast til vilkårsændring af råstofindvindingstilladelse på Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde
Dato: 21. maj 2021 09:34:25

Kære Fanny

Region Sjælland har 26. april 2021 på baggrund af ansøgning om vilkårsændring af tilladelse til indvinding af råstoffer fra Roskilde Sten og Grus ApS udarbejdet et udkast til vilkårsændring på Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde matr. nr. 15cp, Vindinge By, Vindinge i Roskilde Kommune.

Det fremsendte materiale består af udkast til vilkårsændring af tilladelse til råstofindvinding inklusiv bilagene, som omfatter tilladelse til råstofindvinding på Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde fra d. 26. juni 2005 og høringssvar fra den indledende høring fra Vindinge Vandværk og Roskilde Kommune.

Vedlagt fremsendes Roskilde Kommunes supplerende høringssvar, idet kommunens høringssvar fra 9. december 2020 fortsat er gældende.

Roskilde kommunes høringssvar

Området ved Øde-Hastrup Grusgrav ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, indenfor grundvandsdannende opland for Himmelev vandværk og Vindinge vandværk. Dele af graveområdet ligger desuden indenfor indsatsområde for nitratfølsomt indvindingsopland.

På den baggrund bør der som tidligere nævnt være særlig fokus på at mindske risikoen for potentiel forurening af områdets grundvandsressource.

Det er kommunens erfaring, at det typisk er ved den løbende påfyldning af tankanlæg, samt tankning af maskinel, at den største potentielle risiko for spild fra brændstoftanke ses. På den baggrund har vi følgende konkrete kommentarer til Bilag 10:

Punkt 6 og 7 – belægningstyper ved tankning og påfyldning

Et af miljøstyrelsens standardvilkår til godkendelsespligtige virksomheder definerer forskellen på "befæstet areal" og "tæt belægning": Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

I punkt 6 og 7 er betegnelserne "tæt belægning", "befæstet areal" og "impermeabel belægning" nævnt i flæng. Det er vores vurdering at betegnelsen i alle tre tilfælde bør være "tæt belægning" og meget gerne med en definition af, hvad "tæt belægning" er.

Det skal præciseres, at sugemåtter kan være et alternativ til kravet om, at arealet skal indrettes så spildte væsker ikke kan løbe væk fra arealet, så man ikke tror at sugemåtterne kan erstatte den tætte belægning.

Jf. Roskilde Kommune "Forskrift om håndtering af olie og kemikalier" skal påfyldningspistolen have antidryp ventil og lukke automatisk, når tanken er fuld. Vi mener det er relevant i denne sammenhæng, hvor der er tale om mange påfyldninger af materiel og dermed stor risiko for spild og forurening.

Det bør præciseres, hvad der menes med kontrolleret afledning af vand fra belægningen under påfyldningsstudse (Arealet skal være indrettet således, at vandafledning fra arealet sker til kloak via olie- og benzinudskiller eller til tæt spildbakke/sump).

Punkt 8

Vi formoder, at punkt 8 gælder under påfyldningsstudse til tanken (også AdBlue tanken, hvis det er tilfældet), og er et alternativ til punkt 7. Det bør præciseres.

Vi mener, at det bør tilføjes, at olieholdigt vand skal bortskaffes til et godkendt modtageranlæg.

Det fremgår ikke, om der sker påfyldning af AdBlue tanken, om dette foregår inde i containeren, hvor der er mulighed for opsamling af spild. Det skal være muligt at opsamle eventuelt spild fra påfyldning af eller ved lækage på AdBlue tanken.

Alle olietanke skal overholde kravene i olietankbekendtgørelsen, som altid gælder sideløbende med en eventuel meddelt tilladelse/godkendelse.

I er velkommen til at vende tilbage, hvis der er brug for en uddybning af vores høringssvar.

Venlig hilsen

Pia Winther Bjergaarde

Miljø Ingeniør

By, Kultur og Miljø

Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1

4000 Roskilde

T +45 46313644



**ROSKILDE
KOMMUNE**

#ALLE TIDERS ROSKILDE

Roskilde Kommune passer godt på dine personoplysninger. Vi behandler dine oplysninger efter den lovgivning, som din henvendelse vedrører samt efter databeskyttelsesforordningen. Du kan læse om persondata, og hvordan kommunen behandler de oplysninger, som vi modtager, på roskilde.dk/databeskyttelse