

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Mogenstrup Grusgrav Syd, Bøgesøvej 28, 4700 Næstved

Region Sjælland har den 11. december 2019 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Mogenstrup Graveområde. Arealet er på ca. 9 ha. Grusgraven skal efterbehandles til udyrket og rekreativt område, der graves under grundvandsspejl.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 og § 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 21, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Klagefristen er 30 dage fra d. 11. december 2019.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Mogenstrup Grusgrav - Syd

Gældende indtil 11.12.2029



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr.nr. 1a Stenskov, Mogenstrup
Bøgesøvej 28, 4700 Næstved
Næstved Kommune


Mogenstrup Graveområde
Dato: 11.12.2019

Oversigt


Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup

Sagsnummer 19/00053

Ansøger, ejer og indvinder			
Navn:	Grevensvænge ApS		
CVR-nr.:	13498288		
Adresse:	Grevensvænge Allé 1, 4700 Næstved		
Kontakt:	Henrik Wolff-Sneedorff		
Telefon:	40408058	E-mail:	henrik@wolff-sneedorff.com



1:10.000



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	7
1.1	RÅSTOFLOVEN	7
1.1.1	Begrundelse	7
1.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	8
2.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	8
2.2	MILJØBESKYTTELSESLØVEN	8
3	VILKÅR	9
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	9
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	9
3.1.2	Råstofindvindingen	10
3.1.3	Tilladte driftstider	10
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	11
3.1.5	Materiel	12
3.1.6	Støv	13
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	13
3.1.8	Dræn	14
3.1.9	Arkæologi og geologi	14
3.1.10	Graveafstande og efterbehandlingsanlæg	15
3.1.11	Indskiftning	16
3.1.12	Efterbehandling	16
3.1.13	Afslutning	17
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	18
4.1	NÆSTVED KOMMUNE	18
4.1.1	Vandforsyningsloven	18
4.1.2	Miljøbeskyttelsesloven	19
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	20
5.1	ANSØGNINGEN	20
5.2	UDTALELSER	21
5.2.1	Høring af myndigheder, forsyningsselskaber og andre interessenter	21
5.2.2	Partshøring	22
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	23
6.1	RESUME AF GRAVEPLAN	23
6.2	RESUME AF EFTERBEHANDLINGSPLAN	23
7	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	24
7.1	RÅSTOFPLANEN	24
7.2	KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER	24
7.3	NATURA 2000-OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	25
7.4	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	25

7.5	ANDRE LOVGIVNINGER	26
7.5.1	Vandforsyningsloven.....	26
7.5.2	Miljøbeskyttelsesloven.....	26
7.6	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	26
7.6.1	Driftstider.....	26
7.6.2	Støj.....	26
7.6.3	Støv	26
7.6.4	Forebyggelse mod forurening	27
7.6.5	Graveafstande og periferiskråninger.....	27
7.6.6	Sikkerhedsstillelse	27
7.7	SVAR FRA PARTER.....	27
7.8	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	28
8	GENERELLE BESTEMMELSER.....	29
8.1	GYLDIGHED OG TILBAKELDELSE	29
8.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	29
8.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	29
8.4	UDTAELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	30
8.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	30
8.6	RETURJORD.....	30
8.7	AFFALD	30
8.8	ENTREPRENØRTANKE	30
8.9	JORDFORURENING	31
8.10	BYGGELOVEN	31
8.11	GRUNDEVAND.....	31
8.12	DIGESVALER	31
8.13	LEDNINGSREGISTERET.....	31
8.14	TELELEDNINGER	31
8.15	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	31
8.16	INDBERETNING OM BORINGER.....	31
8.17	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	32
8.18	RÅSTOFAFGIFT	32
8.19	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	32
9	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	33
9.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	33
9.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	33
9.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	33
9.3	KLAGE OVER AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	34
9.4	ORIENTERING	35

Bilag

1. Oversigtskort
2. Grave- og efterbehandlingsplan
3. VVM-screeningsafgørelse af 3. september 2019
4. Graveafstande og skråningsanlæg
5. Høringssvar fra indledende høring
6. Partshøringssvar
7. Andre myndigheders afgørelser

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato	Beskrivelse
25-03-2019	Ansøger sender råstofansøgningsskema og VVM-ansøgning
07-04-2019	Ansøger sender revideret VVM-ansøgningsskema mv.
14-05-2019	Dialog med ansøger om det ansøgte
16-05-2019	Dialog med kommune om kommuneplan – Grønt Danmarkskort
24-05-2019	Ansøger sender revision af ansøgt areal og svar på spørgsmål om sø
14-06-2019	Dialog med kommune om vilkår i vandindvindingsafgørelse
17-06-2019	Ansøger sender revideret materiale til grave- og efterbehandlingsplan
18-06-2019	Dialog med ansøger om efterbehandlingsplan
24-06-2019	Ansøger sender forslag til revideret grave- og efterbehandlingsplan

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 25. marts 2019 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 50.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet, hvoraf de 30.000 m³ kan indvindes under grundvandsspejlet på i alt 9 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1. Derudover meddeles der tilladelse til salg af ler i det omfang det ikke skal anvendes til efterbehandlingen.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som er beskrevet i afsnit 3.1.12, jf. bilag 2.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 450.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.3.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.1.1 Begrundelse

For tilladelsen til råstofindvinding har Region Sjælland lagt vægt på, at arealet er udlagt til graveområde i Region Sjælland råstofplan 2016. Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens § 3² og fundet, at der indenfor de vilkår, som er fastsat i afsnit 3 kan etableres en råstofgrav på den ansøgte placering.

1.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 7.3.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

³ BKG nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Næstved Kommune meddeler efter vandforsyningsloven⁴ samtidig tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl med en samlet indvinding på op til 30.000 m³ samt indvinding og recirkulering af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn fra aktiv gravesø til grusvask og støv-bekæmpelse på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup, Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1.

2.2 Miljøbeskyttelsesloven

Næstved Kommune meddeler samtidig tilladelse til udledning/recirkulering af vand fra grusvask til gravesø⁵

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.2.

⁴ LBK nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20, 21 og 26

⁵ LBKG nr. 241 af 13. marts 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 28

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Sydøstdanmark om datoen for arbejdets iværksættelse. Se også afsnit 8.4.

3.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandlingen. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er udarbejdet af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til udyrket og rekreativt areal med sø. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 3 og bilag 2.

3.1.1.3 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 450.000 kr., som er beregnet ud fra 3 ha efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.
- Det aktive ikke-efterbehandlede graveareal må ikke udgøre mere end 3 ha. Efterbehandlingen af færdiggravede arealer skal godkendes af Region Sjælland, inden indvindingen på yderligere arealer igangsættes.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter ”Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde”.
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kautions – og garantiforsikringselskab. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.
- Såfremt indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven, stilles der en separat garanti for fjernelse af disse.

3.1.1.4 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe el. lign. Anden afmærkning, f.eks. træer, bygninger eller andre stationære markører, kræver forudgående aftale med Region Sjælland.
- Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

3.1.2.3 Jord – og materialeoplag

- Materialeoplag samt oplag af afrømmet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 5 m over omgivende/ikke gravet terræn.

3.1.2.4 Tilførsel af råstoffer

- Råstoffer tilført til graven udefra må maksimalt udgøre 25% af den indvundne mængde. Tilførsel herudover forudsætter tilladelse fra Region Sjælland.

3.1.2.5 Kvalitet

- Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materials kvalitets undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde.
- Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 - 13.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 - 13.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 8 dages varsel.
- Lastbiler må parkere i graven med motoren slukket fra en time før til en time efter de tilladte driftstider.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Mandag – fredag kl. 07.00 – 17.00 lørdag kl. 07.00 – 13.00	Mandag – fredag kl. 06.00 – 07.00
3. Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (ved hus eller opholdsarealer op til 15 meter fra huset), centerområder (bykerne)	55	40

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 06.00 - 07.00 være et støjniveau over 55 dB(A).

3.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 07.00 – 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer.

3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 06.00 - 07.00)	20	85
Dag (kl. 07.00 – 17.00)	25	85

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 06.00 -07.00	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07.00 – 17.00	80

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.
- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningmaterialet beskrevne. Udvidelser eller ændringer skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende vilkår.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstoftudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstoftudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁶.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation, vask og parkering af kørende materiel skal foregå uden for grusgraven, som beskrevet i ansøgningen.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypspild.

⁶ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

3.1.7.3 Entreprenør-tanke

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
- Tanke med AdBlue el. lign. tilsætningsstoffer skal placeres minimum 50 meter fra åbne vandflader.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer til andet end grusgravsindvindingen. Kemikalier olieprodukter mv. eller lignende stoffer til grusgravsindvindingen skal opbevares i overdækket container i beholdere egnet til formålet. Flydende væsker herunder spildolie hydraulikolie m.fl. skal desuden opbevares på spildbakker der kan indeholde 100% af indholdet fra den største beholder. Containeren skal sikre mod påkørsel.

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamlles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Næstved Kommune og Region Sjælland underrettes.

3.1.9 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Museum Sydøstdanmark.
- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.10 Graveafstande og efterbehandlingsanlæg

- Skemaet, jf. bilag 4, er et eksempel på de tilladte graveafstand, vandret målt, i forhold til graveområdets afgrænsning, bestemt ud fra en gravedybde på 6 meter til 1 meter over grundvandsspejlet. Graveafstandene skal i praksis fastsættes ud fra de faktiske forhold ved indvindingen. Der må ikke foretages gravning mellem graveområdets ydre afgrænsning og efterbehandlingslinjen (e). (gvs = grundvandsspejlet).

	Areal (m), som ikke må berø- res (e)	Afstand (m) til gravning over gvs (Go)	Afstand (m) til gravning under gvs (Gu)	Terræn dybde til 1 m over gvs	Skråningsanlæg ved efterbehandling
A (gravegrænse fastsat 10 meter fra skråningsfod mod syd)	1	5,5	23	6	1,5
B (gravegrænse fastsat 5 meter fra nuværende skråningsfod mod nord)	1	5,5	23	6	1,5
C (gravegrænse fastsat mod østlig grænse jf. ansøgningen)	1	5,5	23	6	1,5
D (gravegrænse fastsat ved færdiggravet areal jf. ansøgningen)	Indvindingen samordnes med det færdiggravede areal mod vest, således terræn afsluttes i niveau med det eksisterende.				



3.1.11 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 4 "Graveafstande og skråningsanlæg".
- Der kan ske indskiftning med overjord og råstoffer af dårlig kvalitet i blivende periferiskråninger mod nord og syd. Indskiftningen i én etape skal være gennemført, inden indvindingen igangsættes i en ny etape.
- Indskiftningen i blivende periferiskråninger skal udføres løbende således, at der inden hver weekend er rettet skrænter af, så de ikke står stejlere end anlæg 1:1. Endelig reetablering skal ske efter hver etape, med det hældningsanlæg der er anført i vilkår 3.1.10.
- Region Sjælland kan kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelskel i forbindelse med gravning af skråninger.

3.1.12 Efterbehandling

- Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, som det er praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.
- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- I forbindelse med indskiftning i sydvendte skråninger afsluttes med et 50 cm lag af sand eller grus.
- Overjord skal i videst muligt omfang udbringes på nordvendte skråninger.
- Muld fra råstofgraven skal udspreddes på nordvendte skråninger. Der må ikke udspreddes muld på arealer efterbehandlet til overdrev.
- Såfremt der fremkommer egnede digesvaleskråninger i grusgravens periferi i forbindelse med indvindingen og efterbehandlingen, kan bevarelse af disse aftales med råstofmyndigheden.
- Der må i forbindelse med efterbehandlingen ikke udsås græs eller frøblandinger på de efterbehandlede arealer. I det omfang det er muligt, skal der etableres mindre lavvandssøer i forbindelse med efterbehandlingen.
- Efterbehandlingen skal minimum udføres med periferiskråninger som vist i ovenstående skema, jf. bilag 4. Efterbehandlingen kan påbegyndes fra efterbehandlingslinjen (e), der er vist i ovenstående skema.
- Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld.
- Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 fra 5 meter over grundvandsspejlet til 8 meter under grundvandsspejlet.
- Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets reetablering.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

3.1.13 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Næstved Kommune

Næstved Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl med en indvinding på op til 30.000 m³ samt indvinding og recirkulering af overfladevand fra gravesø til grusvask og støvbekæmpelse, samt tilladelse til udledning/recirkulering af vand fra grusvask på Mogenstrup Grusgrav Syd. Afgørelserne og klagevejledning vedlægges som bilag 7.

4.1.1 Vandforsyningsloven

1. Tilladelse er gældende til gravning under grundvandsspejl og indvinding med recirkulering af overfladevand til vask af råstoffer samt indvinding af overfladevand til støvbe-grænsning på interne veje.
Under gravning må lerlaget ikke gennemgraves.

Det recirkulerende vand fra vådesorterings-anlægget må ikke tilsættes stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet, hverken under eller efter vaskeprocessen.

2. Indvindingssted
Overfladevandet indvindes fra aktiv gravesø på ejendommen Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr.nr.1a Stenskov Mogenstrup. Se kortbilag 13.
3. Indvindingens størrelse
Der må indvindes en vandmængde på maksimalt 1.000 m³ pr. døgn, med en ydelse på højst 130 m³ pr. time.
4. Den oppumpede vandmængde skal registreres. Registreringen skal foretages ved hjælp af timetæller på pumpen eller en anden metode, der giver tilsvarende eller bedre nøjagtighed.
Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målingen af den oppumpede vandmængde skal foregå på en anden måde.

De registrerede data over indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31 december skal hvert år indberettes til Næstved Kommune.

5. Overvågning af grundvandsstanden
For at overvåge og sandsynliggøre, at grusgravningen ikke vil medføre grundvandssænkninger, som påvirker andre indvindere, skal der pejles i boring med DGU. nr. 222.373. Boringen er beliggende nord øst for graveområdet på Egemosevej 5, 4700 Næstved.

Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at vandstanden falder markant i forhold til reference data skal råstofindvinderen dokumentere, at faldet i vandstanden ikke skyldes grusgravningen.

Hvis faldet i vandstanden pejleboring ikke kan skyldes eksterne faktorer, skal grusgravningen under grundvandsspejlet ophøre, indtil vandstanden har stabiliseret sig over det ønskede niveau.

6. Råstofindvinderen skal forestå, at der foretages pejling af boring med DGU nr. 222.373 mindst 6 gange årligt fordelt jævnt hen over året - februar, april, juni, august oktober og

december måned. Pejleresultater skal hvert år, senest 1. februar, indberettes til Næstved Kommune.

7. Råstofindvinderen skal træffe aftale med Egemosevej 5 om pejling af boring med DGU nr.222.373.

8. Øvrige vilkår

Det er ikke tilladt at bortlede grundvand for at kunne grave tørt.

Indvinding af råstoffer må ikke påvirke grundvandsstanden væsentligt.

Der må ikke anvendes nogen form for kemiske midler i graveområdet.

4.1.2 Miljøbeskyttelsesloven

4.1.2.1 Skyllevand

1. Der må hverken før, under eller efter vådsorteringen, tilsættes stoffer, der kan forurene grundvandet.
2. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og anlægget skal udføres som beskrevet i ansøgningen.
3. Ejer er ansvarlig for anlæggets drift og vedligeholdelse.
4. Der må ikke ske udledning af vandet, til andre vandløb eller søer.

4.1.2.2 Bundfældning

5. Spildevandet skal, før det udledes, ledes igennem et bundfældningsbassin på 40x10x3m³.
6. Bundfældningsbassinet skal være indrettet med dykket tilløb og dykket afløb.
7. Bundfældningsbassinet skal være tilgængeligt for oprensning.
8. I forbindelse med efterbehandlingen, skal bundfældningsbassinet fjernes, eller på anden måde indgå i efterbehandlingen.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 25. marts 2019.
- Revideret efterbehandlingsplan af 25. juni 2019.



Det ansøgte graveareal er beliggende på en del af matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup, Bøgesøvej 28, 4700 Næstved og udgør ca. 9 ha. Arealet er anført med blå ovenfor.

- Der forventes årligt produceret 50.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 30.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen for en 10-årig periode. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet ca. 10-14 meter under grundvandsspejlet.
- Det anvendte materiel beskrevet i ansøgningen
 - 2 x læsemaskine
 - 1 x gravemaskine
 - 1 x tørsorteringsanlæg
 - 1 x vådsorteringsanlæg
 - 1 x knuseanlæg



Ansøgt placering af vaskeværk og nedfældningsbassin.

- Terræn ligger ca. i kote 29 meter
- Sekundært grundvandsspejl ligger ca. i kote 20-24 meter.
- Den forventede bund af graven er ca. kote 10 meter.
- Det indvundne sand, grus og sten skal anvendes til vejmaterialer og betontilslagsmaterialer. Det indvundne ler skal anvendes til dæmnings.
- Der forventes et årlig forbrug af hydraulikolie på ca. 500 liter.
- Der forventes et årligt forbrug af dieselolie på ca. 50.000 liter.
- Tankning af flytbart materiel sker uden for grusgraven.
- Tankning af svært flytbart og stationært materiel foregår med en mobil ADR-godkendt tank på 400 liter.
- Støv vil blive bekæmpet med vanding i det omfang det er nødvendigt.
- Forslag til grave- og efterbehandlingsplan dateret 25. juni 2019.

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder, forsyningsselskaber og andre interessenter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Næstved Kommune
- Miljøstyrelsen
- Danmarks Naturfredningsforening
- NK Forsyning
- Næstelsø Vandværk
- Museum Østdanmark
- Skovdistriktet (Naturstyrelsen)

- TDC Kabel
- Cerius
- Dansk Gas Distribution
- Fibia
- Global Connect

Vi har modtaget høringssvar fra Næstved Kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, TDC og NK Forsyning. Svar vedlægges i bilag 5.

5.2.2 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

- Grevensvænge ApS
- Karen Margrethe Qvade Jørgensen & Arne Iversen, Egemosevej 5, 4700 Næstved
- Heidi Antoft, Bøgesøvej 30, 4700 Næstved

Region Sjælland har vurderet, at ejer, ansøger og indvinder er part i sagen. Ydermere vurderes det at beboerne af Egemosevej 5, 4700 Næstved og Bøgesøvej 30, 4700 Næstved er parter i sagen grundet afstanden mellem det ansøgte område og de pågældende boliger.

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1 Resume af graveplan

Indvindingen foregår fra vest mod øst i 4 etaper. Indvindingen påbegyndes over grundvandsspejlet, mens indvinding under grundvand igangsættes når der er den fornødne plads.

I perioden 1. april – 31. august graves der ikke, hvor digesvaler har etableret reder.

Det tilstræbes at begrænse det aktive gravefelt til maksimalt 3 ha.

De lerrevler som fremkommer ved gravning under grundvandsspejlet vil ikke blive indvundet. Placeringen af disse vil give et mosaik af søer og derfor også mulighed for at afslutte områder løbende.

6.2 Resume af efterbehandlingsplan

Efterbehandlingen vil ske løbende efterhånden som arealerne færdiggraves. Dog efterbehandles ikke i søer som stadig er under gravning for at undgå sammenblanding.

Overjord placeres hovedsageligt på nordvendte skrånninger.

I det omfang det er muligt, vil der blive lavet mindre lavvandsøer i forbindelse med efterbehandling, sandsynligvis i det nordlige område.

I forbindelse med efterbehandlingen skal der etableres en skovholm af eg på 1 ha for at leve op til forpligtelserne i skovlovsafgørelsen fra 2010 j.nr. SNS-321-003262. Denne tænkes anlagt i den nordlige del af arealet tilpasset mellem kommende søer. Træerne plantes ikke inden for fredningsbæltet mod nord.

Hvor der ikke bliver skov og søer efterlades landskabet som rå natur som vil blive indtaget af naturen selv.

Stiforbindelsen øst/vest for foden af den frede ås er etableret og godkendt i forbindelse med nuværende tilladelse.

7 Myndighedernes behandling af sagen

7.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Mogenstrup Graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

7.2 Kommuneplan og lokalplaner

Det ansøgte areal er beliggende indenfor et område der i Næstved Kommuneplan 2017 er udlagt som følgende:

Grønt Danmarkskort - Naturbeskyttelsesområder

Af retningslinjerne for naturbeskyttelsesområder fremgår at der ikke må etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændring af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur.

Grøn plan indsatsområder

Af visionen for området udlagt som indsatsområde i Grøn Plan fremgår det at Næstved Kommune vil sikre synlige spor af isen. Ydermere vil kommunen forbedre oplevelsen af istidens landskaber som Åsen, Sandbakkerne og Fladsådal og sikre levesteder ved å og på overdrev for et varieret plante- og dyreliv med sommerfugle og firben. Endelig ønsker kommunen at udvide nettet af stier.

Potentielle vandreruter

Af retningslinjerne herfor fremgår det at stinettet skal bevares, udbygges og kædes sammen med andre nationale og internationale vandreruter. Ved udbygning af ny ruter søges de etableret forhold til de regionale forbindelser fra kommuneplan 2013 samt i de områder, der er markeret i Grøn Plan og kædes sammen med det eksisterende stinet.

Bevaringsværdige landskaber

Af retningslinjerne for de bevaringsværdige landskaber fremgår det at de landskabelige og kulturhistoriske værdier i prioriteres. Ydermere fremgår det bl.a. at det er landskabsanalysen der beskriver de konkrete landskaber og beskyttelseshensyn for et givent sted. Analysen skal ligge til grund for en landskabelig vurdering af de konkrete tiltag.

Af landskabsanalysens anbefalinger fremgår det bl.a. at rekreativ benyttelse bør indtænkes i efterbehandlingen af grusgravene inden for området. Endvidere fremgår det at der ikke bør rejses skov i området, da det vil sløre landskabsformationen. For at synliggøre åsen vil det være fint at åbne op og fjerne beplantning flere steder, og skabe og vedligeholde arealer med lysåben natur.

Nationale og regionale geologiske områder

Af retningslinjerne for de nationale og regionale geologiske områder fremgår det at råstofindvinding kun kan ske, hvis det ikke ødelægger de geologiske interesser. Ydermere fremgår det at der ved efterbehandling af råstofgrave inden for disse områder skal tages særlige hensyn til geologien. Geologiske profiler, som bliver afdækket ved råstofgravning, skal bevares i det omfang det er muligt. Endelig fremgår det at det om muligt skal sikres, at profilerne bliver vedligeholdt efter endt råstofgravning.

Det er Region Sjællands vurdering at det vil være muligt for projektet at understøtte de i kommuneplanen anførte udpegninger for området.

Hvad angår naturinteresser er der i efterbehandlingsplanen lagt op til at arealet skal efterbehandles til natur og rekreativt område. Efter endt reetablering vil arealet fremstå med både dybe og lavvandede søer samt såvel lysåbne arealer som skov. Der vil være fokus på at etablere de lysåbne arealer, så den naturlige vegetation selv kan indfinde sig. I efterbehandlingsplanen er der tillige beskrevet en sti der skal skabe forbindelse i nord/sydgående retning primært løbende langs graveområdets sydlige kant. Dette vurderes at være med til at opfylde kommuneplanens retningslinjer omkring potentielle vandreruter.

Hvad angår de geologiske interesser er der tale om en igangværende gravning, der ikke vil gå væsentligt ud over de allerede ibrugtagne arealer. Som følge heraf vurderes påvirkningen af de geologiske interesser ikke at stige ifm. det ansøgte projekt. Dertil stilles der i råstofftilladelsen vilkår om bevarelse af bevaringsværdige geologiske profiler i det omfang det er muligt.

Som følge af ovenstående vurderes det ansøgte projekt ikke at være i strid med Næstved Kommuneplan 2017.

7.3 Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 169 - Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Området ligger ca. 5 km sydvest for det ansøgte areal og er udpeget primært på baggrund af en række våde naturtyper og arter knyttet til disse og kystnaturen. På baggrund af udpegningsgrundlaget, det ansøgte karakter og afstanden mellem de to områder vurderes projektet ikke at kunne påvirke det internationalt beskyttede område.

Næstved Kommune har i forbindelse med besigtigelsen af det ansøgte areal gjort rede for at der er mulighed for forekomst af markfirben inden for det ansøgte areal. Kommunen har dog ikke konkret kendskab til en forekomst, ligesom der ikke er kendskab til forekomst af andre bilag IV-arter i området.

Det er Region Sjællands vurdering at projektet, på trods af en mulig forekomst af markfirben, ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af artens yngle- og rastesteder grundet at den økologiske funktionalitet af disse bibeholdes. I området omkring Mogenstrup Ås og inden for den tidligere gravede del af åsen forekommer et betydeligt antal lokaliteter, der udmærket kan fungere som yngle- og rasteområder for arten. Dette sammenholdt med at der graves i etaper og løbende efterbehandles, vurderes at medføre at artens yngle- og rastesteder ikke påvirkes i væsentlig grad, såfremt arten skulle findes inden for det ansøgte areal. Det vurderes også at projektet, grundet sin karakter og placering ikke vil påvirke andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

7.4 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁷. Ansøger har udfyldt et screeningskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus

⁷ LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 3.

Regionen har meddelt og offentliggjort afgørelsen den 3. september 2019.

7.5 Andre lovgivninger

7.5.1 Vandforsyningsloven

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø vurderer, at en tilladelse til grusgravning under vand-spejl på op til 30.000 m³ pr. år og indvinding med recirkulering fra gravesø til grusvask og støvbe-grænsning på interne veje ikke vil påføre andre indvindere væsentlige gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil skade natur og miljø.

7.5.2 Miljøbeskyttelsesloven

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø har vurderet ansøgningen i forhold til fredningen af Mogenstrup Ås, Habitatbekendtgørelsen og Natura 2000-områder og fundet at der kan udledes re-turvand via bundfældningsbassin til gravesøen, som beskrevet i det ansøgte.

7.6 Miljømæssige forhold

7.6.1 Driftstider

Driftstiderne er fastsat med udgangspunkt i det ansøgte. Baggrunden herfor er det ansøgte areal er placeret forholdsvis langt fra det nærmeste naboer og at den estimerede kildestøj fra det anvendte materiel ikke vurderes at give anledning til gener i disse afstande.

7.6.2 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", område-type 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.1.

På baggrund af det ansøgt karakter, placering og afstanden til naboejendomme, er det Region Sjæl-lands vurdering at projektet ikke vil give anledning til overskridelse af de fastsatte grænseværdier for støj.

7.6.3 Støv

Erfaringsmæssigt bekæmpes generende støvdannelser mest effektivt ved vanding af materialestakke og interne transportveje samt ved hastighedsbegrænsning af færdsel inden for grusgraven.

Region Sjælland har derfor fastsat vilkår om støvbekæmpelse i form af vanding og hastighedsbe-grænsning i råstofgraven i afsnit 3.1.6.

7.6.4 Forebyggelse mod forurening

Der fastsættes i råstoftilladelsen vilkår i forhold til forebyggelse af forurening. Vilkår skal sikre at der er mindst mulig risiko for forurening og spredning i tilfælde af f.eks. spilduheld eller opbevaring af materiale og spildprodukter, inden for graveområdet.

7.6.5 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 4.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.

Efterbehandling påbegyndes generelt 1 m fra graveområdets ydre grænse, og blivende periferiskråninger skal, hvor andet ikke er præciseret, udføres med en minimal hældning på 1:1,5, som gerne må variere mellem 1:1,5 til 1:2. Mod vest, hvor indvindingen er ved at være færdig, foretages efterbehandlingen således at arealerne fremstår sammenhængende efter endt reetablering.

7.6.6 Sikkerhedsstillelse

Formålet med vilkår om sikkerhedsstillelse er at sikre råstofmyndigheden de fornødne ressourcer til at gennemføre efterbehandlingen af råstofgraven, i det tilfælde hvor indvinder ikke selv er i stand til udføre reetableringen.

Størrelsen af den fastsatte sikkerhedsstillelse er bestemt ud fra det estimerede ressourcebehov forbundet med reetableringen på ethvert givent tidspunkt. Til grund for estimatet i nærværende sag, er der lagt vægt på indvinders ønske om at begrænse det maksimale aktive gravefelt til 3 ha. Som følge heraf er der stillet vilkår om at det aktive gravefelt maksimalt må udgøre 3 ha og at Region Sjælland skal godkende efterbehandlingen af afsluttede arealer, før indvindingen kan igangsættes på yderligere arealer.

Som følge heraf er garantien fastsat til 450.000 kr. ud fra en efterbehandling af 3 ha til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.

7.7 Svar fra parter

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.2. Derudover er Næstved Kommune blevet hørt omkring efterbehandlingen.

Region Sjælland har modtaget høringssvar fra Næstved Kommune. Høringssvar er vedlagt i bilag 6.

Ud fra det indgåede høringssvar vurderer Region Sjælland:

Udsætning af fisk m.v.⁸ samt andefugle⁹ må generelt ikke ske uden tilladelse efter anden lovgivning. Da forholdet således reguleres efter anden lovgivning, fastsættes der ikke vilkår herom i råstoftilladelsen.

⁸ Bekendtgørelse af lov nr. 261 af 21. marts 2019 om fiskeri og fiskeopdræt

⁹ Bekendtgørelse nr. 1652 af 19. december 2017 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

Ansøger har indvilliget i at der ikke udspredes muld i bunden af grusgraven, men at denne begrænses til nordvendte skrånninger. Som følge heraf er der fastsat vilkår herom i afsnit 3.1.12.

Hvad angår udsåning af græs eller frøblandinger har ansøger anført at der ikke er planer herom i forbindelse med efterbehandlingen. Der er derfor fastsat vilkår herom i råstoftilladelsens afsnit 3.1.12.

Da råstofressourcens udstrækning ift. forekomsten af lerrevler mv. ikke er kendt i detaljer, inden indvindingens igangsætning, kan etableringen af digesvaleskrånninger ikke planlægges i detaljer. Som følge heraf er det præciseret i vilkår for efterbehandlingen, at der kan træffes aftale om bevarelse af digesvaleskrånninger i grusgraven periferi, hvis sådanne opstår i forbindelse med indvindingen og efterbehandlingen.

7.8 Region Sjællands samlede vurdering

Region Sjælland har forud for meddelelsen af råstoftilladelsen foretaget en afvejning af hensynene anført i råstoflovens § 3. Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der kan meddeles råstoftil-ladelse til den ansøgte råstofindvinding uden andre interesser tilsidesættes væsentligt.

8 Generelle bestemmelser

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer¹⁰ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Næstved Kommune.

8.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

¹⁰ LBKG nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om råstoffer

8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25¹¹.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

8.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

8.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven¹².

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

8.7 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten¹³.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

8.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹⁴ og ADR reglerne¹⁵.

¹¹ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

¹² LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenede jord.

¹³ BKG. nr. 224 af 8. marts 2019 om affald, §§ 61 og 63.

¹⁴ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹⁵ Bek. nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

8.9 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

8.10 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

8.11 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

8.12 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skrån timer, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

8.13 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹⁶.

8.14 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹⁷ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

8.15 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

8.16 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

¹⁶ LBK nr. 1011 af 25. oktober 2012 om registrering af ledningsejere.

¹⁷ LBK nr. 622 af 10. juni 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

8.17 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

8.18 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

8.19 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

9 Offentliggørelse og klagevejledning

9.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 11. december 2019 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

9.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.3 Klage over afgørelser fra andre myndigheder

For klagevejledning til Næstved Kommunes afgørelser i medfør af Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven, se afgørelser vedlagt som bilag 7.

9.4 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Næstved Kommune, naestved@naestved.dk
- NK Forsyning, nkf@nk-forsyning.dk
- Museum Østdanmark, museerne@museerne.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Næstved Kommune, naestved@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsrådet.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsrådet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.2.2.

Bilag 1



1:10.000



	Ansøgt areal - revideret
	Adgangsvej
	Tank og P-plads

Bilag 2

Graveplan

Nr. 1-4 skal betragtes som en rækkefølge. Først graves der over vandspejl, Når der så er nok plads til at grave under vand gøres dette. Det tilstræbes at holde sig under 3 ha. I aktivt grave felt.

I perioden 1 april-31 august graves ikke hvor digesvaler har etableret rede.

Retablering sker løbende, dog ikke i søer hvor der stadig bliver gravet, for at undgå iblanding af ler i grus materialet. Åsene af ler som ikke bliver indvundet ligger på kryds og tværs hvilke giver et mosaik af søer og derfor også mulighed for at afslutte områder løbende.

Ved den nord og sydvendte afgrænsning sker der indskiftning, inden ny etape(rækkefølge) påbegyndes. I forbindelse med indskiftning på sydvendte skrån timer afsluttes der med et lag af sand/grus.

Mod den sydlige afgrænsning op til det frede område holdes en afstand på 10 m. til fod af nuværende ås og her efter udføres blivende skrån timer med en gennemsnitlig hældning på 1:1,5 eller fladere. (A)

Mod den nordlige afgrænsning holde en afstand på 5 m til nuværende skrån timerfod og her efter udføres blivende skrån timer med en gennemsnitlig hældning på 1:1,5 eller fladere. (B)

Mod øst laves en glidende overgang til eksisterende terræn. (C)

Omkring søer laves sikkerheds og lavvandszone i forbindelse med efterbehandling.



Efterbehandlingsplan

Jeg forventer at efterbehandlingen bliver et kopi af det der er efterbehandlet og afleveret.

Efterbehandlingen sker løbne efterhånden som arealerne er færdiggravet, dog efterbehandles ikke i søer som der bliver gravet i for at undgå sammenblanding.

Overjord som der er meget lidt af, placeres hovedsalig på nordvendte skrån timer.


Der mangler en skovholm af eg på 1 ha. Ifølge afgørelse. J.nr. SNS-321-003262 fra 2010. Denne tænkes anlagt i den nordlige del tilpasset mellem kommende søer. Træerne må ikke plantes inden for frednings bællet mod nord.

I det omfang det er muligt, vil der blive lavet mindre lavvandsøer i forbindelse med efterbehandling, sandsynlig vis i det nordlige område, hvilke også vil være bedst til sydvendte skrånninger.

Hvor der ikke bliver skov og søer efterlades landskabet som rå natur som vil blive indtaget af naturen selv.

I den tidligere tilladelse for området sagsnr.2007-34197 maj 2010 er der et vilkår 2.2 omkring erstatningssøer. Her mangler der at blive godkendt 1 mindre sø. Denne sø forventes godkendt inden for det område som mangler at blive efterbehandlet inden for den nuværende gravetilladelse.

Stiforbindelsen øst/vest for foden af den frede ås er etableret og godkendt i forbindelse med nuværende tilladelse.



Bilag 3

VVM-screening af tilladelse til indvinding af råstoffer, Bøgesøvej 28, 4700 Næstved

Region Sjælland har den 03.09.2019 vurderet ansøgningen om tilladelse til at indvinde råstoffer på Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup.

Ansøgningen har forud for afgørelsen været i høring hos Næstved Kommune og i partshøring.

Ansøgningen er blevet screenet efter Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Ansøgningen om tilladelse til indvinding af råstoffer kan derfor behandles uden, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i VVM-screeningsafgørelsen.

VVM-screening af

RÅSTOFINDVINDING



Mogenstrup Grusgrav - Syd

Gældende indtil 03.09.2029



VVM-screening af ansøgning
om tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på

Matr.nr. 1a Stenskov, Mogenstrup
Bøgesøvej 28, 4700 Næstved
Næstved Kommune

Mogenstrup Graveområde

Dato: 03.09.2019

Oversigt

Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup

Sagsnummer 19/00053

Ansøger, ejer og indvinder			
Navn:	Grevensvænge ApS		
CVR-nr.:	13498288		
Adresse:	Grevensvænge Allé 1, 4700 Næstved		
Kontakt:	Henrik Wolff-Sneedorff		
Telefon:	40 40 80 58	E-mail:	henrik@wolff-sneedorff.com



1:10.000

	Ansøgt areal - revideret
	Adgangsvej
	Tank og P-plads

0 500m 1.000m

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	6
1.1	MILJØVURDERING AF KONKRETE PROJEKTER (VVM)	6
2	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	7
2.1	ANSØGNINGEN	7
2.2	UDTALELSER	7
2.2.1	Høring af myndigheder	7
2.2.2	Høring af øvrige interessenter	7
2.2.3	Partshøring og orientering om udkast til afgørelse	7
3	REGIONENS BEHANDLING AF SAGEN	8
3.1	RÅSTOFPLANEN	8
3.2	KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER	8
3.3	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	9
3.4	PARTSHØRING	9
3.5	REGION S JÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	10
4	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	11
4.1	KLAGEVEJLEDNING	11
4.2	KLAGEBERETTIGEDE	11
4.3	ORIENTERING	12

Bilag

1. VVM-screening
2. Høringssvar fra andre myndigheder og interessenter
3. Partshøringssvar

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato	Beskrivelse
25-03-2019	Ansøger sender råstofansøgningsskema og VVM-ansøgning
07-04-2019	Ansøger sender revideret VVM-ansøgningsskema mv.
14-05-2019	Dialog med ansøger om det ansøgte
16-05-2019	Dialog med kommune om kommuneplan – Grønt Danmarkskort
24-05-2019	Ansøger sender revision af ansøgt areal og svar på spørgsmål om sø
14-06-2019	Dialog med kommunen om vilkår i vandindvindingsafgørelse

1 Afgørelse fra Region Sjælland

1.1 Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)¹

Region Sjælland har vurderet, at den foreliggende ansøgning om tilladelse til en årlig indvinding af 50.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf de 30.000 m³ skal indvindes under grundvandsspejlet på i alt 9,1 ha af matr.nr. 1a Stenskov, Mogenstrup, jf. kortbilaget, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-konsekvensvurdering, inden ansøgningen kan behandles efter råstofloven m.v.

Samtidig har regionen vurderet, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt² og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

VVM-screeningen, Natura 2000- og habitatvurderingen fremgår af bilag 1.

¹ LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21

² BKG nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Grundlag for tilladelsen

2.1 Ansøgningen

- VVM-ansøgningsskema af 7. april 2019.
- Råstofansøgningsskema med bilag af 25. marts 2019 med følgende revision af efterbehandlingsplanen.

2.2 Udtalelser

2.2.1 Høring af myndigheder

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Næstved Kommune
- Miljøstyrelsen

2.2.2 Høring af øvrige interessenter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- NK Forsyning
- Næstelsø Vandværk
- Global Connect
- TDC Kabel
- Cerius
- Dansk Gas Distribution
- Fibia
- Danmarks Naturfredningsforening

Vi har modtaget høringssvar fra Næstved Kommune, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, NK-Forsyning, TDC Kabel. Svar vedlægges som bilag 2.

2.2.3 Partshøring og orientering om udkast til afgørelse

Udkast til VVM-screeningsafgørelse er udsendt i partshøring til:

- Grevensvænge ApS
- Karen Margrethe Qvade Jørgensen & Arne Iversen, Egemosevej 5, 4700 Næstved

Region Sjælland har vurderet, at ansøger og beboerne af Egemosevej 5, 4700 Næstved er part i sagen.

Derudover sendes udkastet til afgørelse til orientering til:

- Næstved Kommune

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige afgørelse.

3 Regionens behandling af sagen

3.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Mogenstrup Graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

3.2 Kommuneplan og lokalplaner

Projektområdet er beliggende indenfor et område der i Næstved Kommuneplan 2017 er udlagt som følgende:

Grønt Danmarkskort - Naturbeskyttelsesområder

Af retningslinjerne for naturbeskyttelsesområder fremgår at der ikke må etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændring af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur.

Grøn plan indsatsområder

Af visionen for området udlagt som indsatsområde i Grøn Plan fremgår det at Næstved Kommune vil sikre synlige spor af isen. Ydermere vil kommunen forbedre oplevelsen af istidens landskaber som Åsen, Sandbakkerne og Fladsådal og sikre levesteder ved å og på overdrev for et varieret plante- og dyreliv med sommerfugle og firben. Endelig ønsker kommunen at udvide nettet af stier.

Potentielle vandreruter

Af retningslinjerne herfor fremgår det at stinettet skal bevares, udbygges og kædes sammen med andre nationale og internationale vandreruter. Ved udbygning af ny ruter søges de etableret forhold til de regionale forbindelser fra kommuneplan 2013 samt i de områder, der er markeret i Grøn Plan og kædes sammen med det eksisterende stinet.

Bevaringsværdige landskaber

Af retningslinjerne for de bevaringsværdige landskaber fremgår det at de landskabelige og kulturhistoriske værdier i prioriteres. Ydermere fremgår det bl.a. at det er landskabsanalysen der beskriver de konkrete landskaber og beskyttelseshensyn for et givent sted. Analysen skal ligge til grund for en landskabelig vurdering af de konkrete tiltag.

Af landskabsanalysens anbefalinger fremgår det bl.a. at rekreativ benyttelse bør indtænkes i efterbehandlingen af grusgravene inden for området. Endvidere fremgår det at der ikke bør rejses skov i området, da det vil sløre landskabsformationen. For at synliggøre åsen vil det være fint at åbne op og fjerne beplantning flere steder, og skabe og vedligeholde arealer med lysåben natur.

Nationale og regionale geologiske områder

Af retningslinjerne for de nationale og regionale geologiske områder fremgår det at råstofindvinding kun kan ske, hvis det ikke ødelægger de geologiske interesser. Ydermere fremgår det at der ved efterbehandling af råstofgrave inden for disse områder skal tages særlige hensyn til geologien. Geologiske profiler, som bliver afdækket ved råstofgravning, skal bevares i det omfang det er muligt. Endelig fremgår det at det om muligt skal sikres, at profilerne bliver vedligeholdt efter endt råstofgravning.

Det er Region Sjællands vurdering, at projektet i forbindelse med efterbehandlingen vil kunne bidrage positivt til understøttelsen af en del af de i kommuneplanen anførte udpegninger for området.

Hvad angår naturinteresser er der i efterbehandlingsplanen lagt op til at arealet skal efterbehandles til natur og rekreativt område. Efter endt reetablering vil arealet fremstå med både dybe og lavvandede søer samt såvel lysåbne arealer som skov. Der vil være fokus på at etablere de lysåbne arealer, så den naturlige vegetation selv kan indfinde sig. I efterbehandlingsplanen er det tillige beskrevet at der er etableret sti langs graveområdets sydlige grænse, med det formål at skabe forbindelse i nord/sydgående retning. Dette vurderes at være med til at opfylde kommuneplanens retningslinjer omkring potentielle vandreruter.

Hvad angår de geologiske interesser er der tale om en igangværende gravning, der ikke vil gå væsentligt ud over de allerede ibrugtagne arealer. Som følge heraf vurderes påvirkningen af de geologiske interesser ikke at stige ifm. det ansøgte projekt. Dertil stilles der i råstoftilladelsen vilkår om bevarelse af bevaringsværdige geologiske profiler i det omfang det er muligt.

Som følge af ovenstående vurderes det ansøgte projekt ikke at være i strid med Næstved Kommuneplan 2017.

3.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

En ansøgning om råstofindvinding skal behandles efter "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", idet indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Ansøger har udfyldt et ansøgningsskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Screeningen er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. bekendtgørelsens bilag 6, herunder:

- Projektets dimensioner
- Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt
- Påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres)
- Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
- Kumulative effekter

Den detaljerede gennemgang og resultatet af regionens screening fremgår screeningsskemaet, se bilag 1. Resume og konklusion af gennemgangen fremgår af skemaets afsnit "Konklusion" på side 9.

3.4 Partshøring

Region Sjælland har modtaget partshøringssvar fra ansøger. I partshøringssvaret anfører ansøger at han også formelt er indvinder. Dette er rettet til i forhold til det partshørte udkast.

3.5 Regions Sjællands samlede vurdering

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet kan gennemføres uden at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

4 Offentliggørelse og klagevejledning

4.1 Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 03.09.2019 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål inden 4 uger fra den er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

4.2 Klageberettigede

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen medmindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

4.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Næstved Kommune, naestved@naestved.dk
- NK Forsyning, nkf@nk-forsyning.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Næstved Kommune, naestved@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Museum Østdanmark, museerne@museerne.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsrådet.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsrådet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk

VVM-screening - Bilag 1

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Grevensvænge ApS har søgt om ny tilladelse til indvinding af råstoffer på en del af matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup. Der er tidligere meddelt råstoftilladelse på de ansøgte arealer, men kun en del af disse er gravede. Den gældende råstofindvindingstilladelse udløber i 2020. Generelt er der ikke tale om større ændringer i projektet i forhold til den eksisterende, på nær at ansøger ønsker at anvende et vaskeværk til forædling af råstofferne. Den ansøgte årlige indvindingsmængde er op til 50.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf op til 30.000 m³ kan hentes under grundvandsspejl.
Projektets placering og arealbehov i ha	Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer på en del af matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup beliggende Bøgesøvej 28, 4700 Næstved. Arealet udgør i alt ca. 9,1 ha.
Oversigtskort	 — Ejendommens grænser — Indvindingsområdet (alt) — Adgangsvej — Indvindingsområde Tank og P Læsemaskiner Bilag 1

	Det ansøgte areal er angivet med blå på ovenstående kort.			
Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Projektet forudsætter ikke råstoffer i anlægs- og driftsfasen. Indvindingen i sig selv udgør dog en udnyttelse af råstofressourcen.			
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Til indvindingen forventes der at skulle bruges 1000 m3 vand pr. døgn i ca. 9 mdr. om året til vådsortering af råstofferne. Vandet hentes fra gravesø.			
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der forventes ca. 500 l olieprodukter årligt i forbindelse med service af maskiner. Bortskaffelse finder sted ved at mekaniker medtager affaldet i forbindelse med service.			
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Projektet forventes at give anledning til en mængde spildevand på ca. 1000 m3 pr. døgn i ca. 9 mdr. om året som følge af vådsorteringen af råstofferne. Vandet herfra udledes til et nedfældningsbassin og videre til gravesø når de opslemmede partikler er nedfældet.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er der andre ejere end bygherre?			x	Ejendommen ejes af ansøger.
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			x	I umiddelbar nærhed af det ansøgte projekt ligger to andre råstofindvindinger. Vest for projektområdet ligger råstofgraven Mogenstrup Nord og syd for projektområdet har ansøger et yderligere indvindingsområde. På baggrund af erfaringerne med sideløbende indvinding i de tre områder, vurderes projektet ikke at give anledning til kumulative påvirkninger af miljøet.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			x	Nej.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			x	Nej – bortskaffelse af affald og spildevand kan ske inden for de eksisterende ordninger.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			x	På baggrund af den ansøgte indvinding, projektets placering og erfaringerne gjort i forbindelse med den hidtidige indvinding i områderne vurderes de vejledende grænseværdier for støj ikke at ville blive overskredet.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			x	Projektet vurderes ud fra det ansøgte ikke at give anledning til vibrationsgener. Der bliver tillige stillet vilkår i råstoffilladelsen om håndtering af vibrationer.

Vil anlægget give anledning til støvgener?			x	Projektet ventes ikke at give anledning til støvgener. Støv vil blive bekæmpet med vanding og indretning af graven. Der vil tillige stilles vilkår om støvbegrænsende tiltag i råstoftilladelsen.
Vil anlægget give anledning til lugtgener?			x	Projektet ventes ikke at give anledning til lugtgener, idet denne type gener typisk ikke er forbundet med råstofindvindinger.
Vil anlægget give anledning til lysgener?			x	Projektet ventes ikke at give anledning til lysgener.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			x	Projektet forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			x	Ikke relevant
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			x	Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko for vandforurening. Der er i råstoftilladelsen fastsat vilkår for forebyggelse af forurening og tillige stillet vilkår for type og placering af tanke ifm. råstofindvindingen.

Projektets placering

Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?			x	Projektarealet er i dag en aktiv råstofgrav og der er ansøgt om en ny tilladelse til at udnytte råstofressourcen
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Nej
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Projektområdet er beliggende indenfor et område der i Næstved Kommuneplan 2017 er udlagt som følgende: Grønt Danmarkskort - Naturbeskyttelsesområder Af retningslinjerne for naturbeskyttelsesområder fremgår det at der ikke må etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændring af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur.

				Grøn plan indsatsområder Af visionen for området udlagt som indsatsområde i Grøn Plan fremgår det at Næstved Kommune vil sikre synlige spor af isen. Ydermere vil kommunen forbedre oplevelsen af istidens landskaber som Åsen, Sandbakkerne og Fladsådal og sikre levesteder ved å og på overdrev for et varieret plante- og dyreliv med sommerfugle og firben. Endelig ønsker kommunen at udvide nettet af stier. Potentielle vandreruter Af retningslinjerne herfor fremgår det at stinettet skal bevares, udbygges og kædes sammen med andre nationale og internationale vandreruter. Ved udbygning af ny ruter søges de etableret forhold til de regionale forbindelser fra kommuneplan 2013 samt i de områder, der er markeret i Grøn Plan og kædes sammen med det eksisterende stinet. Bevaringsværdige landskaber Af retningslinjerne for de bevaringsværdige landskaber fremgår det at de landskabelige og kulturhistoriske værdier i prioriteres. Ydermere fremgår det bl.a. at det er landskabsanalysen der beskriver de konkrete landskaber og beskyttelseshensyn for et givent sted. Analysen skal ligge til grund for en landskabelig vurdering af de konkrete tiltag. Af landskabsanalysens anbefalinger fremgår det bl.a. at rekreativ benyttelse bør indtænkes i efterbehandlingen af grusgravene inden for området. Endvidere fremgår det at der ikke bør rejses skov i området, da det vil sløre landskabsformationen. For at synliggøre åsen vil det være fint at åbne op og fjerne beplantning flere steder, og skabe og vedligeholde arealer med lysåben natur. Nationale og regionale geologiske områder Af retningslinjerne for de nationale og regionale geologiske områder fremgår det at råstofindvinding kun kan ske, hvis det ikke ødelægger de geologiske interesser. Ydermere fremgår det at der ved efterbehandling af råstofgrave inden for disse områder skal tages særlige hensyn til geologien. Geologiske profiler, som bliver afdækket ved råstofgravning, skal bevares i det omfang det er muligt. Endelig fremgår det at det om muligt skal sikres, at profilerne bliver vedligeholdt efter endt råstofgravning. Det er Region Sjællands vurdering at det vil være muligt for projektet at understøtte de i kommuneplanen anførte udpegninger for området. Hvad angår naturinteresser er der i efterbehandlingsplanen lagt op til at arealet skal efterbehandles til natur og rekreativt område. Efter endt reetablering vil arealet fremstå med både dybe og lavvandede søer samt såvel lysåbne arealer som skov. Der vil være fokus på at etablere de lysåbne arealer, så den naturlige vegetation selv kan indfinde sig. I efterbehandlingsplanen er det tillige beskrevet at der er etableret sti langs graveområdets sydlige grænse, med det formål at skabe forbindelse i nord/sydgående retning. Dette vurderes at være med til at opfylde kommuneplanens retningslinjer omkring potentielle vandreruter.
--	--	--	--	--

				Hvad angår de geologiske interesser er der tale om en igangværende gravning, der ikke vil gå væsentligt ud over de allerede ibrugtagne arealer. Som følge heraf vurderes påvirkningen af de geologiske interesser ikke at stige ifm. det ansøgte projekt. Dertil stilles der i råstofstilladelsen vilkår om bevarelse af bevaringsværdige geologiske profiler i det omfang det er muligt. Som følge af ovenstående vurderes det ansøgte projekt ikke at være i strid med Næstved Kommuneplan 2017.
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Nej
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			x	Projektet består i en færdiggravning af råstofressourcen på arealerne, hvorfor det ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstofressource.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			x	Projektet ventes ikke at give anledning til en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. I forbindelse med råstofstilladelsen tinglyses et blivende vilkår om at der efter endt råstofindvinding ikke må gødskes eller spredes pesticider på det efterbehandlede areal. Der vil i Næstved Kommunes afgørelse efter vandforsyningsloven stilles vilkår om monitorering af grundvandstanden i en boring på Egemosevej 5, 4700 Næstved, hvorfor man kan følge råstofindvindingens betydning for grundvandsspejlet og gribe ind overfor en eventuel påvirkning heraf.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			x	Nej
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	Nej
Forudsætter projektet rydning af skov?			x	Nej
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	Nej

Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			x	Ikke relevant
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			x	Nærmeste nationalt beskyttede områder er et § 3-beskyttet overdrev og et par § 3-beskyttede søer beliggende nord for projektområdet. Overdrevet er beliggende i ca. 70 meters afstand, mens søerne ligger i en afstand af ca. 100 meter. Næstved Kommune har tillige d. 6. juni 2019 besøgt det ansøgte areal. Det er kommunens vurdering at området ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det bemærkes i den forbindelse at området har potentiale til at kunne udvikle sig til et overdrev, hvilket bør tænkes ind i efterbehandlingsplanen. På baggrund af afstanden til de § 3-beskyttede områder og det ansøgte projekts karakter, vurderes projektet ikke at ville påvirke nationalt beskyttede, registrerede eller fredede områder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			x	Nærmeste internationalt beskyttede område er Natura 2000-område nr. 169 - Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Området ligger ca. 5 km. sydvest for det ansøgte areal og er udpeget primært på baggrund af en række våde naturtyper og arter knyttet til disse og kystnaturen. På baggrund af udpegningsgrundlaget, det ansøgte karakter og afstanden mellem de to områder vurderes projektet ikke at kunne påvirke internationalt beskyttede områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			x	Næstved Kommune har i forbindelse med besigtigelsen af det ansøgte areal gjort rede for at der er mulighed for forekomst af markfirben inden for det ansøgte areal. Endvidere har kommunen ikke kendskab til forekomst af andre bilag IV-arter i området. Det er Region Sjællands vurdering at projektet, på trods af en mulig forekomst af markfirben, ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af artens yngle- og rastesteder grundet at den økologiske funktionalitet af disse bibeholdes. I området omkring Mogenstrup Ås og inden for den tidligere gravede del af åsen forekomme et betydeligt antal lokaliteter, der udmærket kan fungere som yngle- og rasteområder for arten. Dette sammenholdt med at der graves i etaper og løbende efterbehandles, vurderes at medføre at artens yngle- og rastesteder ikke påvirkes i væsentlig grad, såfremt arten skulle findes inden for det ansøgte areal. Det vurderes også at projektet, grundet sin karakter og placering ikke vil påvirke andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			x	Region Sjælland har ikke kendskab til forekomsten af arter omfattet af den danske rødliste inden for det ansøgte areal.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			x	Ikke relevant.

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			x	Ikke relevant.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			x	Ikke relevant.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			x	Ikke relevant.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x	Nej.
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			x	Det ansøgte har karakter af en forlængelse af en eksisterende indvinding, hvorfor det beskrevne projekt ikke vurderes at påvirke de historiske landskabstræk yderligere.
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			x	Det ansøgte har karakter af en forlængelse af en eksisterende indvinding, hvorfor det beskrevne projekt ikke vurderes at påvirke de kulturelle landskabstræk yderligere.
Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			x	Det ansøgte har karakter af en forlængelse af en eksisterende indvinding, hvorfor det beskrevne projekt ikke vurderes at påvirke de arkæologiske værdier/landskabstræk yderligere.
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			x	Det ansøgte har karakter af en forlængelse af en eksisterende indvinding, hvorfor det beskrevne projekt ikke vurderes at påvirke de æstetiske landskabstræk yderligere.
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			x	Selvom råstofindvindingen generelt har en indvirkning på de geologiske landskabstræk, idet indvindingen består i en afgravning af åsen, vurderes det ansøgte projekt ikke at give anledning til at påvirke disse yderligere. Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen blottlægges geologiske profiler af bevaringsværdig karakter, har råstofmyndigheden endvidere mulighed for at kræve dem bevaret i det omfang det er muligt, således de bliver tilgængelige i undervisningsmæssigt og videnskabeligt øjemed.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning ventes at være relativt lille. Støv og støj er de hyppigste miljøpåvirkninger i forbindelse med råstofindvinding og har en relativt lokal udbredelse. Idet der er fastsat vilkår om støj og støv ventes påvirkningerne hverken at have en væsentlig udstrækning eller påvirkning.			
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Det forventes at de umiddelbare naboer til projektet vil være i størst risiko for at blive berørt af påvirkninger som støj og støv. Imidlertid forventes de fastsatte driftsvilkår at bekæmpe miljøpåvirkningerne som støj og støv i en sådan grad, at de ikke opnår et væsentligt niveau.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			x	Omkring 150 meter nordvest for det ansøgte areal ligger et enkelt beboelseshus. På baggrund af de fastsatte vilkår for støv, støj og graveafstande vurderes det ansøgte imidlertid ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			x	Nej, påvirkningerne ventes på baggrund af de fastsatte vilkår ikke at være væsentlige enkeltvis.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			x	Nej, påvirkningerne ventes på baggrund af de fastsatte vilkår ikke at være væsentlige samlet.
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			x	Nej. Påvirkningerne vil kun have en meget lokal udspredelse.
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	Ikke relevant
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			x	Nej. Påvirkninger med støv og støj betegnes ikke som komplekse og kan effektivt bekæmpes.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			x	Sandsynligheden for miljøpåvirkningen vurderes som værende lille.
Er påvirkningen af miljøet varig?			x	Miljøpåvirkningen er ikke varig, idet den vil ophøre efter endt indvinding.

Er påvirkningen af miljøet hyppig?			x	Miljøpåvirkningen må betegnes som værende pågående under indvindingen inden for de fastsatte driftstider. Imidlertid ventes påvirkningen ikke at være væsentlig, grundet de fastsatte vilkår.
Er påvirkningen af miljøet reversibel?			x	Miljøpåvirkning i form af støv og støj er reversibel. Dog er den miljøpåvirkning landskabet påføres som følge af opgravningen af materialer ikke reversibel.
Er der andre kumulative forhold?			x	Nej
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	x			Ja, der vil jf. ansøgningen foretages støvbekæmpelse i form af vanding og hastighedsbegrænsning på interne køreveje, ligesom støj vil bekæmpes ved bl.a. indretning af graven.

Konklusion

	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport ?		x	Det er Region Sjællands samlede vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og at projektet kan gennemføres uden at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 01-07-2019 Sagsbehandler: asbk.

VVM-screening - Bilag 2

Kommunens bemærkninger

Emne	Lov	Bemærkninger og forslag til vilkår	Afdeling	Forventet sagsbeh.tid
Grundvandssænkning eller bortledning af grundvand	Vandforsyningsloven § 26	Nej,		
Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering	Vandforsyningsloven § 20	Der vil blive givet en tilladelse til vandindvinding fra råstofsø. Vilkår og tilladelse medtages i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning.	Pia Skov Petersen	Klar
Indvindingsboringer, vandværker o.lign		Nej		
Indvinding fra vandløb o.lign.	Vandløbsloven	I forbindelse med sidste gang der blev givet en ny/udvidet råstoftilladelse til grusgraven, blev der lavet et monitoringsprogram for at følge en evt. påvirkning af vandstanden/vandføringen i Fladsåen. Resultatet viste, at Fladsåen ikke er nævneværdig påvirket af råstofindvindingen i området. Vandløbsmyndigheden har derfor ingen bemærkninger til den ansøgte råstoftilladelse.	Anja Rasmussen, Vandløb	
Udledning af vaskevand	Miljøbeskyttelsesloven	Der vil blive givet en tilladelse til Recirkulering/udledning af vand til den samme Råstofsø som indtaget hentes fra.	Susan Dyrting, Virksomhed	15.07.2019
Beskyttet natur	Naturbeskyttelsesloven § 3	Naturgruppen har den 6. juni 2019 besøgt området. Der er på sagsnr. 01.05.00-P25-2-19 notat fra besøget. Naturgruppen har vurderet, at området ikke	Lone Natur	

		er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3-beskyttelse. Området har potentiale for at kunne udvikle sig til et overdrev, hvilket bør tænkes ind i efterbehandlingsplanen for området. Som ovenstående		
Dispensation fra fortidsminde - og andre beskyttelselslinjer	Museumsloven mfl.	Ikke relevant	Bo Kiersgaard, Klina og planlægning	
Dispensation for å-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant	do	
Dispensation for sø-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant	do	
Dispensation for jord- og stendiger	Museumsloven	Dispensation kræves ikke, når blot diget mod nord er uberørt.	do	
Tilladelse til nedlæggelse af veje og stier		<i>Som ovenstående</i>		
Habitat	<i>Habitatdirektivet</i>	Nærmeste Natura 2000-område – (nr. 169 - Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde) – er beliggende godt 5 km mod syd, og den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at påvirke arter og naturtyper i det beskyttede område. I området er der mulighed for forekomst af markfirben, som er en habitat bilag IV art. Naturgruppen ikke kendskab til forekomst af andre bilag IV arter i området	Lone Natur	

Vejloven både offentlig og privat, herunder udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej	Vejloven, offentlig og privat	Ikke relevant. Indkørslen til området ændres ikke.		
Lokal - og kommuneplan	Planloven	<i>Ikke relevant</i>		
Anlægsarbejde på forurenede ejendomme	JFL § 8	Ikke relevant		
Geologi og grundvand				
Eventuelle andre				
Bygninger	Byggeloven			

Efterbehandlingsplan	Råstofloven	<i>Kommunen kan komme med forslag til vilkår i forhold til efterbehandlingsplanens retningslinjer. Efterbehandlingsplanen har en høringsperiode i kommune på mindst 4 uger. Såfremt der er enighed om den planlagte efterbehandling samt eventuelle vilkår, kan dette også tilkendegives her.</i>		
----------------------	-------------	---	--	--

Fra: Kristian Gramstrup
Sendt: 12. juni 2019 11:38
Til: Asbjørn Kogut
Cc: Jan Pedersen
Emne: VS: Høring i ansøgning om råstoftilladelse til Mogenstrup Grusgrav Syd - matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup
Vedhæftede filer: Ansøgning om råstoftilladelse - Mogenstrup Syd 2019.pdf

Hej Asbjørn.

Ebbe har været ude og se på området og har ikke noget at tilføje, så jeg videresender Jans notat.

MVH
Kristian Gramstrup

Umiddelbart lever dette vist op til råstoflovens krav om at grave færdig, hvor man først er gået i gang. Og så længe man graver her kommer de overdrevslignende områder i vest ikke i spil. Jeg tænker at DN kunne have fokus og synspunkter på følgende:

- Fokus på potentialerne i reetablering til værdifuld natur, herunder særligt de klarvandede gravesøer, hvoraf mindst et par stykker godt må fyldes så de ikke bliver dybere end max. 2 meter og har flade, skrånende brinker mod syd (egnet til padder)
- Fokus på fortsat fin farbarhed i den tinglyste (?) eller fredede (?) stiforbindelse gennem området
- Opfølgning på de tidligere stillede vilkår, som der har været problemer med at overholde (tankene, parkeringen af maskinerne osv.). Dette må vi forvente, der er fulgt op på
- Ellers er reetableringsplanen om mosaik af overdrev og egeplantninger en fin og værdifuld løsning at have for øje
- Naturdata viser at der er en meget rig overdrevsvegetation i randen af området, som står klar til at kolonisere området, så snart dele af det lades urørt
- Der er desuden fundet markfirben, hvilket kunne tale for en eller anden form for frivillig, kompenserende indsats. Det kunne være at lade herpetologer monitorere bestanden eller at velegnede sydvendte skrænter lades urørte i deres aktive periode, ligesom oplagte overvintringsområder (stendynger og lignende) lades urørte i dyrenes inaktive dvale periode. Hvad I måtte have lyst at tilføje, kan I jo tilføje og så sende det til Asbjørn, med kopi til mig.

Venlig hilsen

Jan Pedersen
Biolog i DN Sekretariatet
Natur- & Råstofekspert
Mobilnr. 3119 3239

Fra: Kirsten Johansen <kirjo@mst.dk>
Sendt: 11. juni 2019 13:35
Til: Asbjørn Kogut
Emne: SV: Høring i ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup

Hej Asbjørn Kogut

I har bedt Miljøstyrelsen Storestrøm om bemærkninger til Henrik Wolff-Sneedorff' ansøgningsskema om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup i Næstved Kommune.

Skov- og Naturstyrelsen har den 8. juli 2010 (SNS-321-03262) givet en tilladelse til grusgravning på den ansøgte matrikel. Denne tilladelse er stadig gældende, da det ansøgte ligger indenfor det areal, der er angivet i tilladelsen.

Man være opmærksom på vilkår 3, der stiller krav om en retableringsplan senest 2 år før forventet afslutning. Planen skal godkendes af Miljøstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen).

Sagen er hos Miljøstyrelsen registeret på j.nr.: MST-521-04150.

Venlig hilsen

Kirsten Johansen

Biolog | Storstrøm, Natur og Vand, Skovlov
+45 72 54 33 64 | +45 40 86 00 77 | kirjo@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen Storstrøm | Fejøgade 1 | 4800 Nykøbing F
Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Fra: Dan Soltau <dso@nk-forsyning.dk>
Sendt: 20. maj 2019 10:45
Til: Asbjørn Kogut
Emne: SV: Høring i ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup

Hej
NK-Spildevand har ingen bemærkninger til ansøgningen

Med venlig hilsen
Dan Soltau

NK-Spildevand A/S
Direkte+45 55 78 51 21
Mobil +45 22 44 30 45
dso@nk-forsyning.dk



NK FORSYNING

NK-Spildevand A/S - Ved Fjorden 18 - 4700 Næstved - Telefon 55 78 51 00 - spildevand@nk-forsyning.dk - www.nk-forsyning.dk

Fra: Niels Flemming Müller <nfm@tdc.dk>
Sendt: 3. juni 2019 07:08
Til: Asbjørn Kogut
Emne: SV: [EXT] Høring i ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup [DocID:448599303]

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Hej

Vi har ingen kabler i klemme der, så derfor har vi ingen bemærkninger.

Venlig hilsen

Niels Müller
Projektkoordinator

66 69 50 83 – direkte
nfm@tdc.dk

TDC Group
Operation, Projektering.
Teglholmsgade 1, E-2
0900 København C



VVM-screening - Bilag 3

Asbjørn Kogut

Fra: Henrik Wolff-Sneedorff [mailto:henrik@wolff-sneedorff.com]

Sendt: 15. august 2019 20:32

Til: Asbjørn Kogut <asbk@regionsjaelland.dk>

Emne: VVM høring

Hej Asbjørn

Jeg har kun en lille bemærkning til VVM høring.

Jeg har i ansøgningen sat mig selv som indvinder.


Hvordan ser tidsplanen ud ?

MVH

Henrik Wolff-Sneedorff

Bilag 4

Graveafstande og skråningsanlæg



- b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
- d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
- e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
- G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
- s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er s=3)
- 1 = ingen indvinding
- 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
- 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand

Bilag 5

Kommunens bemærkninger

Emne	Lov	Bemærkninger og forslag til vilkår	Afdeling	Forventet sagsbeh.tid
Grundvandssænkning eller bortledning af grundvand	Vandforsyningsloven § 26	Nej,		
Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering	Vandforsyningsloven § 20	Der vil blive givet en tilladelse til vandindvinding fra råstofsø. Vilkår og tilladelse medtages i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning.	Pia Skov Petersen	Klar
Indvindingsboringer, vandværker o.lign		Nej		
Indvinding fra vandløb o.lign.	Vandløbsloven	I forbindelse med sidste gang der blev givet en ny/udvidet råstoftilladelse til grusgraven, blev der lavet et monitoringsprogram for at følge en evt. påvirkning af vandstanden/vandføringen i Fladsåen. Resultatet viste, at Fladsåen ikke er nævneværdig påvirket af råstofindvindingen i området. Vandløbsmyndigheden har derfor ingen bemærkninger til den ansøgte råstoftilladelse.	Anja Rasmussen, Vandløb	
Udledning af vaskevand	Miljøbeskyttelsesloven	Der vil blive givet en tilladelse til Recirkulering/udledning af vand til den samme Råstofsø som indtaget hentes fra.	Susan Dyrting, Virksomhed	15.07.2019
Beskyttet natur	Naturbeskyttelsesloven § 3	Naturgruppen har den 6. juni 2019 besøgt området. Der er på sagsnr. 01.05.00-P25-2-19 notat fra besøget. Naturgruppen har vurderet, at området ikke	Lone Natur	

		er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3-beskyttelse. Området har potentiale for at kunne udvikle sig til et overdrev, hvilket bør tænkes ind i efterbehandlingsplanen for området. Som ovenstående		
Dispensation fra fortidsminde - og andre beskyttelselslinjer	Museumsloven mfl.	Ikke relevant	Bo Kiersgaard, Klina og planlægning	
Dispensation for å-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant	do	
Dispensation for sø-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant	do	
Dispensation for jord- og stendiger	Museumsloven	Dispensation kræves ikke, når blot diget mod nord er uberørt.	do	
Tilladelse til nedlæggelse af veje og stier		<i>Som ovenstående</i>		
Habitat	Habitatdirektivet	Nærmeste Natura 2000-område – (nr. 169 - Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde) – er beliggende godt 5 km mod syd, og den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at påvirke arter og naturtyper i det beskyttede område. I området er der mulighed for forekomst af markfirben, som er en habitat bilag IV art. Naturgruppen ikke kendskab til forekomst af andre bilag IV arter i området	Lone Natur	

Vejloven både offentlig og privat, herunder udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej	Vejloven, offentlig og privat	Ikke relevant. Indkørslen til området ændres ikke.		
Lokal - og kommuneplan	Planloven	<i>Ikke relevant</i>		
Anlægsarbejde på forurenede ejendomme	JFL § 8	Ikke relevant		
Geologi og grundvand				
Eventuelle andre				
Bygninger	Byggeloven			

Efterbehandlingsplan	Råstofloven	<i>Kommunen kan komme med forslag til vilkår i forhold til efterbehandlingsplanens retningslinjer. Efterbehandlingsplanen har en høringsperiode i kommune på mindst 4 uger. Såfremt der er enighed om den planlagte efterbehandling samt eventuelle vilkår, kan dette også tilkendes gives her.</i>		
----------------------	-------------	---	--	--

Fra: Kristian Gramstrup
Sendt: 12. juni 2019 11:38
Til: Asbjørn Kogut
Cc: Jan Pedersen
Emne: VS: Høring i ansøgning om råstoftilladelse til Mogenstrup Grusgrav Syd - matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup
Vedhæftede filer: Ansøgning om råstoftilladelse - Mogenstrup Syd 2019.pdf

Hej Asbjørn.

Ebbe har været ude og se på området og har ikke noget at tilføje, så jeg videresender Jans notat.

MVH
Kristian Gramstrup

Umiddelbart lever dette vist op til råstoflovens krav om at grave færdig, hvor man først er gået i gang. Og så længe man graver her kommer de overdrevslignende områder i vest ikke i spil. Jeg tænker at DN kunne have fokus og synspunkter på følgende:

- Fokus på potentialerne i reetablering til værdifuld natur, herunder særligt de klarvandede gravesøer, hvoraf mindst et par stykker godt må fyldes så de ikke bliver dybere end max. 2 meter og har flade, skrånende brinker mod syd (egnet til padder)
- Fokus på fortsat fin farbarhed i den tinglyste (?) eller fredede (?) stiforbindelse gennem området
- Opfølgning på de tidligere stillede vilkår, som der har været problemer med at overholde (tankene, parkeringen af maskinerne osv.). Dette må vi forvente, der er fulgt op på
- Ellers er reetableringsplanen om mosaik af overdrev og egeplantninger en fin og værdifuld løsning at have for øje
- Naturdata viser at der er en meget rig overdrevsvegetation i randen af området, som står klar til at kolonisere området, så snart dele af det lades urørt
- Der er desuden fundet markfirben, hvilket kunne tale for en eller anden form for frivillig, kompenserende indsats. Det kunne være at lade herpetologer monitorere bestanden eller at velegnede sydvendte skrænter lades urørte i deres aktive periode, ligesom oplagte overvintringsområder (stendynger og lignende) lades urørte i dyrenes inaktive dvale periode. Hvad I måtte have lyst at tilføje, kan I jo tilføje og så sende det til Asbjørn, med kopi til mig.

Venlig hilsen

Jan Pedersen
Biolog i DN Sekretariatet
Natur- & Råstofekspert
Mobilnr. 3119 3239

Fra: Kirsten Johansen <kirjo@mst.dk>
Sendt: 11. juni 2019 13:35
Til: Asbjørn Kogut
Emne: SV: Høring i ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup

Hej Asbjørn Kogut

I har bedt Miljøstyrelsen Storestrøm om bemærkninger til Henrik Wolff-Sneedorff' ansøgningsskema om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup i Næstved Kommune.

Skov- og Naturstyrelsen har den 8. juli 2010 (SNS-321-03262) givet en tilladelse til grusgravning på den ansøgte matrikel. Denne tilladelse er stadig gældende, da det ansøgte ligger indenfor det areal, der er angivet i tilladelsen.

Man være opmærksom på vilkår 3, der stiller krav om en retableringsplan senest 2 år før forventet afslutning. Planen skal godkendes af Miljøstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen).

Sagen er hos Miljøstyrelsen registeret på j.nr.: MST-521-04150.

Venlig hilsen

Kirsten Johansen

Biolog | Storstrøm, Natur og Vand, Skovlov
+45 72 54 33 64 | +45 40 86 00 77 | kirjo@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen Storstrøm | Fejøgade 1 | 4800 Nykøbing F
Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Fra: Dan Soltau <dso@nk-forsyning.dk>
Sendt: 20. maj 2019 10:45
Til: Asbjørn Kogut
Emne: SV: Høring i ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup

Hej
NK-Spildevand har ingen bemærkninger til ansøgningen

Med venlig hilsen
Dan Soltau

NK-Spildevand A/S
Direkte+45 55 78 51 21
Mobil +45 22 44 30 45
dso@nk-forsyning.dk



NK FORSYNING

NK-Spildevand A/S - Ved Fjorden 18 - 4700 Næstved - Telefon 55 78 51 00 - spildevand@nk-forsyning.dk - www.nk-forsyning.dk

Fra: Niels Flemming Müller <nfm@tdc.dk>
Sendt: 3. juni 2019 07:08
Til: Asbjørn Kogut
Emne: SV: [EXT] Høring i ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 1a Stenskov, Mogenstrup [DocID:448599303]

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Hej

Vi har ingen kabler i klemme der, så derfor har vi ingen bemærkninger.

Venlig hilsen

Niels Müller
Projektkoordinator

66 69 50 83 – direkte
nfm@tdc.dk

TDC Group
Operation, Projektering.
Teglholmsgade 1, E-2
0900 København C



Bilag 6

Asbjørn Kogut

Fra: Susan Dyrting <sudyr@naestved.dk>
Sendt: 5. november 2019 15:37
Til: Asbjørn Kogut
Emne: Næstved kommunes bemærkninger til efterbehandlingsplanen for udvidelse af Mogenstrup syd.

Hej Asbjørn

Forslag til efterbehandlingsplan for Mogenstrup syd, har været i intern høring, og Næstved kommune har følgende bemærkninger:

I kommuneplanens retningslinjer for råstofindvinding fremgår af retningslinje 4, at:

"Efterbehandlingen skal tage vidtgående hensyn til naturværdierne i området. Det kan være beskyttelse af levesteder for truede og sjældne dyr (fx digesvaler, markfirben eller strandtusser)."

I Regionens udkast til tilladelse til råstofindvinding fremgår det i afsnittet om efterbehandlingsplanen, at hvor der ikke bliver skov og søer efterlades landskabet som rå natur, som vil blive indtaget af naturen selv.

I overensstemmelse med ovenstående har vi følgende bemærkninger til vilkår for efterbehandlingen:

- Næringsfattig natur/overdrev er den naturtype, der naturligt ville være på arealet. For at denne naturtype igen kan etablere sig, vurderer Naturgruppen, at det er vigtigt, at efterbehandlingen sker uden pålægning af muld. Det er også af hensyn til markfirben vigtigt, at efterbehandlingen sikrer, at der skabes næringsfattig natur/overdrev. Det er derfor vigtigt, at det af vilkår til efterbehandlingen fremgår, at efterbehandlingen skal ske uden pålægning af muldjord.
- Naturgruppen finder det ligeledes vigtigt, at der ikke må udsås græs eller frøblandinger på de efterbehandlede arealer, og at dette fremgår af vilkår til efterbehandlingen.
- Naturgruppen finder det også vigtigt, at det af vilkår til efterbehandlingen fremgår, at der ikke må udsættes ænder, fisk, krebs o.l. i søerne og at der ikke må ske fodring af ænder i søerne.

At hensyn til digesvaler vil det være ønskværdigt, at muligheder for at bevare skråninger til digesvaler fremgår af efterbehandlingsplanen.

Venlig hilsen

NÆSTVED



**Center for Plan og Miljø
Team Byg, Miljø og Affald**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Susan Dyrting
Ingeniør

www.naestved.dk

Direkte: +45 5588 6207
Mobil: +45 2133 4269
E-mail: sudyr@naestved.dk



NÆSTVED
4. April 2019

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes du venligst omgående underrette Susan Dyrting samt slette e-mailen.

Bilag 7

NÆSTVED



Henrik Wolff-Sneedorff
Grevensvænge Alle 1
4700 Næstved
E-mail: henrik@wolff-sneedorff.com

Team Vand og Natur

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
24-10-2019

Sagsnr.
13.02.01-P19-2-19

CPR-nr.

Sagsbehandler
Pia Diana Skov Petersen
+4555886168

Tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl med en indvinding på op til 30.000 m³ samt indvinding og recirkulering af overfladevand fra gravesø til grusvask og støvbekæmpelse på matr.nr.1a Stenskov, Mogenstrup Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.

Næstved Kommune har den 7. maj 2019 modtaget ansøgning fra Region Sjælland, om tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejlet og indvinding af vand til gravesøen til støvbekæmpelse efter vandforsyningsloven.

Kommunens afgørelse

Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningsloven til gravning under grundvandsspejl på op til 30.000 m³ grus samt indvinding og recirkulering af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn fra grusgravesø til grusvask og vanding af vejarealer.

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Tilladelsen er givet i henhold til "Vandforsyningsloven" lovebekendtgørelse nr. 118 af 22.02.2018 § 20,21 og 26.

Indvindingen af overfladevand skeer via pumpe fra aktiv gravesø på matr.nr.1a, Stenskov Mogenstrup, Bøgesøvej 28, 4700 Næstved. Se oversigtskort. Bilag 1

Tilladelsen er gældende indtil den 25.10.2029.

Tilladelsen annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 43 med høringsfrist på 4 uger.

Du vil blive underrettet såfremt, der har været indsigelser.

Venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Kopi:

- Region Sjælland, asbk@regionsjaelland.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, mail@dkfisk.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Karen Margrethe Qvade Jørgensen, Egemosevej 5, 4700 Næstved.



Tilladelse til vandindvinding, som følge af gravning under grundvandsspejl med en indvinding på op til 30.000 m³ grus samt indvinding og recirkulering af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn fra gravesø til grusvask og støvbekæmpelse på matr.nr.1a Stenskov, Mogenstrup Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.



Tilladelse gældende fra den 25.10.2019 til den 25.10.2029
SBSYS nr.: 13.02.01-P19-2-19



Tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl med en indvinding på op til 30.000 m³ grus samt indvinding og recirkulering af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn fra aktiv gravesø til grusvask og støvbekæmpelse på matr.nr.1a Stenskov, Mogenstrup Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.

Tilladelsens vilkår.

Vilkår er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Formål

Henrik Wolff-Sneedorff har ansøgt om indvindingstilladelse til gravning under grundvandsspejl med en indvinding af op til 30.000 m³ grus under grundvandsspejl samt indvinding og recirkulering af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn fra aktiv gravesø, som skal anvendes til grusvask og støvbekæmpelse på ejendommen Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr.nr.1a Stenskov Mogenstrup.

Hvis det ønskes, at vandet fra den aktive gravesø skal anvendes til andre formål, skal der søges om at få revideret tilladelsen. Såfremt ejendommen skifter ejer, tilfalder tilladelsen den ny ejer.

Afgørelse

Næstved Kommune meddeler hermed jf. Vandforsyningsloven lovbekendtgørelse nr. 118 af den 22.02.2018 § 20, 21 og 26 indvindingstilladelse til at indvinde af op til 30.000 m³ grus under grundvandsspejl og indvinding og recirkulering af op til 1.000 m³ overfladevand fra aktiv gravesø til grusvaskning og støvbekæmpelse på ejendommen Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr.nr.1a Stenskov Mogenstrup.

I henhold til vandforsyningsloven § 22, stk. 1, meddeles tilladelsen for en periode af 10 år. Vilkår for tilladelsen kan inden denne dato ændres i skærpet retning uden erstatning, hvis tilpasning af indvindingen, omfang eller art til nye miljømål i henhold til miljømålsloven, nødvendiggør dette.

Vilkår

1. Tilladelse er gældende til gravning under grundvandsspejl og indvinding med recirkulering af overfladevand til vask af råstoffer samt indvinding af overfladevand til støvbegrænsning på interne veje.

Under gravning må lerlaget ikke gennemgraves.

Det recirkulerende vand fra vådesorterings-anlægget må ikke tilsættes stoffer, der ved nedsivning kan forurene grundvandet, hverken under eller efter vaskeprocessen.

2. Indvindingssted
Overfladevandet indvindes fra aktiv gravesø på ejendommen Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr.nr.1a Stenskov Mogenstrup.
Se kortbilag 1



3. Indvindingens størrelse
Der må indvindes en vandmængde på maksimalt 1.000 m³ pr. døgn, med en ydelse på højest 130 m³ pr. time.
4. Den oppumpede vandmængde skal registreres. Registreringen skal foretages ved hjælp af timetæller på pumpen eller en anden metode, der giver tilsvarende eller bedre nøjagtighed. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målingen af den oppumpede vandmængde skal foregå på en anden måde.

De registrerede data over indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31 december skal hvert år indberettes til Næstved Kommune.

5. Overvågning af grundvandsstanden
For at overvåge og sandsynliggøre, at grusgravningen ikke vil medføre grundvandssænkninger, som påvirker andre indvindere, skal der pejles i boring med DGU. nr. 222.373. Boringen er beliggende nord øst for graveområdet på Egemosevej 5, 4700 Næstved.

Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at vandstanden falder markant i forhold til reference data skal råstofindvinderen dokumentere, at faldet i vandstanden ikke skyldes grusgravningen.

Hvis faldet i vandstanden pejleboring ikke kan skyldes eksterne faktorer, skal grusgravningen under grundvandsspejlet ophøre, indtil vandstanden har stabiliseret sig over det ønskede niveau.

6. Råstofindvinderen skal forestå, at der foretages pejling af boring med DGU nr. 222.373 mindst 6 gange årligt fordelt jævnt hen over året - februar, april, juni, august oktober og december måned. Pejleresultater skal hvert år, senest 1. februar, indberettes til Næstved Kommune.
7. Råstofindvinderen skal træffe aftale med Egemosevej 5 om pejling af boring med DGU nr.222.373.
8. Øvrige vilkår
Det er ikke tilladt at bortlede grundvand for at kunne grave tørt.

Indvinding af råstoffer må ikke påvirke grundvandsstanden væsentligt.

Der må ikke anvendes nogen form for kemiske midler i graveområdet.

Tidsfrist

Tilladelsen gælder til den 25.10.2029.

Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyelse af tilladelsen. Ansøgningen skal sendes til Næstved Kommune.



Grundlag for tilladelsen.

Næstved Kommune har via Region Sjælland modtaget en ansøgning fra Henrik Wolff.Sneedorff om indvinding af op til 30.000 m³ grus under grundvandsspejl og indvinding med recirkulering af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn fra aktiv gravesø til grusvaskning samt indvinding af vand til støvbekæmpelse på ejendommen Bøgesøvej 28, 4700 Næstved, matr.nr.1a Stenskov Mogenstrup.

Region Sjælland behandler graveansøgningen.

Graveområdet er beliggende i områder med almindeligt drikkevandsinteresser, OD – område. Der er ingen almene vandværker i nærheden og der er ingen indvindings- eller grundvandsdannende oplande til almene vandværker i eller i nærheden af graveområdet.

Potentialeforhold i kalken i området er fra nord/øst mod syd/vest.

Der er ansøgt om gravning af op til 30.000 m³ grus under grundvandsspejl. Denne opgravning vil medføre, at der i graveperioden maksimalt kan løbe op til 30.000 m³ vand til gravehullet fra grundvandsmagasin der graves i. Dette vil medføre en kortvarig sænkning af grundvandsspejlet i nærområdet.

Det er vurderet at, grundvandsspejlet vil retableres når der ikke længere graves.

Påvirkning af øvrige indvindinger

I en radius af 500 meter fra indvindingen er der en aktiv boring med DGU nr. 222.373 tilhørende Egemosevej 5, 4700 Næstved.

For at overvåge og sandsynliggøre, at grusgravningen ikke vil medføre sænkninger, som påvirker andre indvindere i området, er der i tilladelsen pkt. 5. sat vilkår om 6 pejling årligt i boring med DGU nr. 222.373.

Borerapport for boring med DGU nr. 222.373 er vedlagt som bilag 2.

DGU nr.	Afstand meter	Retning fra gravesø	Indvinder og adresse
222.373	130 - 400	Nord/vest	Karen Margrethe Qvade Jørgensen, Egemosevej 5, 4700 Næstved.

Det vurderes, at indvindingen af grus samt indvinding af overfladevand fra gravesø ikke vil påføre andre vandindvindinger væsentlige gener eller ulemper for andre indvindinger i området.


Hvis denne vurdering skulle vise sig fejlagtig, efter at indvindingen har fundet sted gennem et stykke tid, er råstofindvinderen ansvarlig for eventuelle skader, se også under afsnittet Erstatningsregler.



Forureningskilder

Næstved Kommune har pt. ingen registreringer af V1 eller V2 kortlagte arealer indenfor graveområdet. Syd for matr.nr. 1a Stenskov Mogenstrup er der en V2 kortlagt grund med lokalitets nr. 353-00016.

Kort med angivelse af V1 og V2 kortlagte grunde.



Natur og vådområder

Naturgruppen har den 6. juni 2019 besøgt området og det er vurderet at området ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3- beskyttelse. Området har potentiale for at kunne udvikle sig til overdrev, hvilket bør tænkes ind i efterbehandlingsplanen for området.

Nærmeste Natur 2000-område - (nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde) – er beliggende godt 5 km mod syd. Den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at påvirke arter og naturtyper i det beskyttede område.

I området er der mulighed for forekomst af markfirben, som er en habitat bilag IV art. Naturgruppen har ikke kendskab til forekomst af andre bilag IV arter i området.

Det vurderes, at en tilladelse til grusgravning under vandspejl på op til 30.000 m³ grus pr. år og indvinding af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn med recirkulering fra gravesø til grusvask og støvbegrænsning på interne veje ikke vil ændre tilstanden i disse naturområder væsentligt.

VVM Screening

Region Sjælland har i tilladelsen til råstofindvinding på graveområdet foretaget en miljøvurderingsscreening, hvori det vurderes at projektet ikke kræves en udarbejdelse af en VVM- redegørelse. Der er i tilladelsen til råstofindvindingen stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger som råstofindvindingen medfører og der henvises hertil.

Læs afgørelsen på Region Sjælland hjemmeside. Link:

<https://www.regionsjælland.dk/Miljo/raastoffer/gravetilladelse-regionen-er-myndighed/Documents/B%3%b8ges%3%b8vej%2028%20ikke%20VVM%2003092019.pdf>



Vandforsyningsplan

Næstved Kommune har en gældende vandforsyningsplan 2014-2024.

En tilladelse til grusgravning under vandspejl på op til 30.000 m³ grus pr. år og indvinding af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn med recirkulering fra gravesø til grusvask og støvbegrænsning på interne veje vil ikke være i strid med eksisterende vandforsyningsplan.

Indsatsplan

En tilladelse til grusgravning under vandspejl på op til 30.000 m³ grus pr. år og indvinding af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn med recirkulering fra gravesø til grusvask og støvbegrænsning på interne veje vil ikke være i strid med gældende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Næstved Kommune af den 20. september 2016.

Vandplaner

En tilladelse til grusgravning under vandspejl på op til 30.000 m³ pr. år og indvinding af op til 1.000 m³ overfladevand med recirkulering fra gravesø til grusvask og støvbegrænsning på interne veje vurderes ikke være i strid med gældende vandplan.

Kommentering

Denne tilladelse har været til kommentering hos Henrik Wolff-Sneedorff, Regionen og de to indvinder Egemosevej 5 og Præstø Landevej 22B.

Der er i høringsperioden kommet kommentarer fra Henrik Wolff-Sneedorff, vedr. pejling i boring med DGU nr. 221.721 og 22.373. Henrik Wolff-Sneedorff har oplyst, at boring med DGU nr. 221.721 ikke kan pejles og boring med DGU nr. 222.373 ønskes pejleantallet nedsat til 6 pejlinger pr. år.

Vilkår om pejling er ændret til 6 pejlinger pr. år, som skal være jævnt fordelt over året, samt at boring med DGU nr. 221.721 ikke pejles.

Henrik Wolff-Sneedorff har med mail af den 18.06. 2019 meddelt, at der er indgået aftale med Egemosevej 5, 4700 om pejling i deres boring.

Der er ikke fremkommet yderligere bemærkninger, til forslag til tilladelsen.

Samlet vurdering

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø vurderer, at en tilladelse til grusgravning under vandspejl på op til 30.000 m³ grus pr. år og indvinding på op til 1000 m³ overfladevand med recirkulering fra gravesø til grusvask og støvbegrænsning på interne veje ikke vil påføre andre indvindere væsentlige gener eller ulemper, og at den ikke i væsentligt omfang vil skade natur og miljø.

Hvis denne vurdering skulle vise sig fejlagtig, efter at indvindingen har fundet sted gennem et stykke tid, er ejer ansvarlig for eventuelle skader - se også under afsnittet "Erstatningsregler".



Erstatningsregler

Hvis indvinding af vand volder skade i bestående forhold, er ejer erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23. Det betyder, at din indvinding ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige indvindere får problemer med at indvinde vand eller kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve erstatning. Hvis der opstår uenighed om en evt. erstatning, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er den, der søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden.

Næstved Kommune dækker udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere Næstved Kommune udgifter. Din indvinding må ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis det sker, vil du blive pålagt at medvirke til at forbedre sommervandføringen eller -vandstanden efter nærmere retningslinjer fra Næstved Kommune

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 22.11.2019 jf. vandforsyningsloven § 77.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80.

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via Nævnenes Hus, som er en digital selvbetjeningsløsning, link: <https://naevneneshus.dk>. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et klagegebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside link <https://naevneneshus.dk/> "vælg Miljø- og Fødevareklagenævnet, klik på "gå til nævnet" og klik på "gå til klagevejledning og start din klage".

Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune. Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Hvis Næstved Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.



En klage over afgørelsen efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven har opsættende virkning. Bygge og -anlægsarbejde må derfor ikke igangsættes, hvis der indkommer en klage.

Domstolsprøvelse

Afgørelse efter Vandforsyningsloven, kan indbringes for domstolene. Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse.

Offentliggørelse

Godkendelsen annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 43 med høringsfrist på 4 uger. Du vil blive underrettet såfremt der har været indsigelser.

Bilag:

1. Kort med graveområde på matr.nr. 1a, Stenskov, Mogenstrup. Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.
2. Borerapport, DGU nr. 222.373



Bilag 1

Kort med graveområde på matr.nr. 1a, Stenskov, Mogenstrup. Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 222. 373

Borested : BRANDELEV, EGEMOSE, SETTERGÅRDEN, ULLA PETERSEN
 4700 Næstved

Kommune : Næstved
Region : Sjælland

Boringsdato : 13/11 1975

Boringsdybde : 49 meter

Terrænkote : 34 meter o. DNN

Brøndborer :
MOB-nr :
BB-journr :
BB-bornr :


Prøver
 - modtaget :
 - beskrevet : af : G
 - antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring
Anvendelse :
Boremethode :

Kortblad : 1512IIINV
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 682387, 6120276


Datum : ED50
Koordinatkilde :
Koordinatmetode : Dig. på koor.bord

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	12,2 meter u.t.	12/11 1980	3,2 m ³ /t	8,1 meter	
(første)	13,6 meter u.t.	13/11 1975			



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 222. 373



**Henrik Wolff-Sneedorff**

Grevensvænge Allé
4700 Næstved

Email: henrik@wolff-sneedorff.com

Team Byg, Miljø og Affald

Center for Plan og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

<http://www.naestved.dk>

Tilladelse til udledning/recirkulering af vand fra grusvask på Mogenstrup grusgrav syd.

Næstved Kommune giver tilladelse til udledning af recirkuleret vand fra grusvask på, matr.nr. 1a, Stenskov, Mogenstrup. Vandet udledes til samme grusgravs sø, som vandet er oppumpet fra. Inden udledning skal vandet passere et bundfældningsbassin.

Tilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Hvis der opstår afløbsmæssige, grundvandsmæssige eller miljømæssige problemer i øvrigt, så kan vi ændre eller tilbagekalde denne tilladelse.

Dato
25.10. 2019

Sagsnr.
01.09.00-K04-2-19

Sagsbehandler
Susan Dyrting
sudyr@naestved.dk

VILKÅR

1. Der må hverken før, under eller efter vådsorteringen, tilsættes stoffer, der kan forurene grundvandet.
2. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og anlægget skal udføres som beskrevet i ansøgningen.
3. Ejer/bruger er ansvarlig for anlæggets drift og vedligeholdelse.
4. Der må ikke ske udledning af vandet, til andre vandløb eller søer.

Bundfældning

5. Spildevandet skal, før det udledes, ledes igennem et bundfældningsbassin på 40x10x3m³.
6. Bundfældningsbassinet skal være indrettet med dykket tilløb og dykket afløb.
7. Bundfældningsbassinet skal være tilgængeligt for oprensning, og oprenses efter behov.
8. I forbindelse med efterbehandlingen, skal bundfældningsbassinet fjernes, eller på anden måde indgå i efterbehandlingen.

GRUNDLAG FOR KOMMUNENS TILLADELSE**Anvendt materiale:**

- Ansøgning af 07.04.2019, til region Sjælland
- Supplerende mail af 27.05.2019
- Revideret mail af 12.06.2019

Din ansøgning

Du har ansøgt om, at vaskevandet fra vask af grus, ledes igennem et slambassin og udledes/pumpes videre ud i den sø, som vandet er pumpet ind fra.

Fredning.

Vaskeanlægget er midlertidigt og en nødvendig del af råstofindvindingen. Naturklagenævnets afgørelse af 12.02.2007 om fredning af Mogenstrup Ås, siger at "Fredningen ikke skal være til hinder for indvindingen af råstoffer".

Habitatbekendtgørelsen

En særlig række af dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen og kaldes for bilag IV-arter. Vi kan ikke give dig en tilladelse, hvis dit projekt kan påvirke de beskyttede arter negativt.

Dit projekt omfatter et slambassin, som er placeret i et område, hvor der kan forekomme bilag IV-arter. Da anlægget ikke påvirker levesteder for bilag IV-arter og herunder padder og flagermus vurderer vi, at etableringen af spildevandsanlægget ikke vil have en negativ effekt på arterne

Natura 2000

Natura 2000 er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal beskytte særlige naturtyper, samt de dyre- og plantearter der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Dit projekt omfatter, udledning fra vask af grus, som ikke vil blive etableret i et Natura 2000-område. Vi vurderer derfor, at spildevandsanlægget ikke vil påvirke Natura 2000 – området negativt.

Samlet vurdering

Sammenfattende vurderes det, at der kan udledes returvand via bundfældningsbassinet til grusgravsøen.



Ikke målfast kort over Grusgraven Mogenstrup Syd,

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

En eventuel klage, skal stiles til Natur- og Fødevareklagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder I, som link på forsiden af <https://naevneneshus.dk>.

Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være modtaget

senest den: 22.11.2019.

En klage bliver først registreret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr (se mere om gebyrordningen på <https://naevneneshus.dk>).

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlig grund til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, ifølge § 101 i miljøbeskyttelsesloven, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller klageinstansens afgørelse.

Hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 21334269 eller e-mail sudyr@naestved.dk

Med venlig hilsen

Center for Plan og Miljø

Susan Dyrting

Ingeniør

Kopi af tilladelse er sendt til:

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., nst@nst.dk

Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2, 4180 Sorø
sjl@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
dnnaestved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiegade 13, 2450 København SV.
fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, sydvst@friluftsradet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia.
Mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen, Vomstrupvej 2, 7540 Haderup.

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund , Miljøkoordinator Christian Skotte

cskotte@cas.org