

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Galøvej 8, 4340 Tølløse

Region Sjælland har den 20. december 2018 givet tilladelse til udvidelse af Mogenstrup Grusgrav i forbindelse med efterbehandlingen og ændret efterbehandlingsplanen på Galøvej 8, 4340 Tølløse, matr. nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Mogenstrup graveområde. Arealet er på ca. 0,5 ha. Grusgraven skal efterbehandles til naturformål eller vedvarende græsning. Der graves ikke under grundvandsspejl.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsens afsnit 8.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri

Udvidelse af areal til efterbehandling og
godkendelse af revideret efterbehandlings-
plan

Gældende indtil 03.04.2022



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse
Galøvej 8, 4340 Tølløse
Holbæk Kommune

Mogenstrup Graveområde
Dato: 20.12.2018

Oversigt

Galøvej 8, 4340 Tølløse, matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse

Sagsnummer 17/00236

Ansøger, indvinder og ejer

Navn:	Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri A/S		
CVR-nr.:	27278779		
Adresse:	Galøvej 8, 4340 Tølløse		
Kontakt:	John Ravn		
Telefon:	24280801	E-mail:	john.ravn@privat.dk



Oversigtskort ændret efterbehandling Mogenstrup Grusgrav, 2018

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	5
1.1	RÅSTOFLOVEN	5
1.2	VVM-SCREENING	5
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	5
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	5
2.1	NATURBESKYTTELSESLOVEN	5
3	VILKÅR	6
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	6
4	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	8
4.1	ANSØGNINGEN	8
4.2	UDTALELSER	9
4.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber	9
4.2.2	Høring af øvrige interessenter	9
4.2.3	Besigtigelse af grusgraven	10
4.2.4	Høring af udkast til afgørelse	10
4.2.5	Partshøring om orientering om afgørelsen	11
5	GRAVEPLAN OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	12
6	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	13
6.1	RÅSTOFPLANEN	13
6.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	13
6.3	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	13
6.4	ANDRE LOVGIVNINGER	14
6.4.1	Naturbeskyttelsesloven	14
6.4.2	Offentlig adgang til arealet	14
6.5	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	14
6.5.1	Driftstider	14
6.5.2	Støj	15
6.5.3	Støv	15
6.5.4	Forebyggelse mod forurening	15
6.5.5	Sikkerhedsstillelse	15
6.6	UDKAST TIL AFGØRELSE	15
6.7	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	15
7	GENERELLE BESTEMMELSER	16
7.1	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	16
8	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	16
8.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	16
8.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	17
8.2.1	Råstoffilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet	17
8.2.2	VVM screening	17
8.3	ORIENTERING	17

Bilag

1. Efterbehandlingsplan
2. VVM-screening
3. Tilladelse fra 9. maj 2011
4. Ændring i tilladelse fra 5. juni 2013
5. Tinglyst deklaration fra 4. juli 2014
6. Høringssvar Fredningsnævnet
7. Høringssvar Holbæk Kommune
8. Høringssvar Museum Vestsjælland
9. Høringssvar Blanksøgård Grundejerforening
10. Høringssvar Jukkerupvænge Grundejerforening
11. Høringssvar Ole Friis Petersen
12. Høringssvar Finn Stengård
13. Referat fra besigtigelser
14. Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Dokumentoversigt

Dato		Beskrivelse
22.06.2017	Mogenstrup Grusgrav	Ansøgning om ændret efterbehandlingsplan
28.06.2017	Holbæk Kommune	Høringssvar
29.06.2017	Vestsjællands Fredningsnævn	Ingen bemærkninger
08.07.2017	Jukkerupvænge Grundejerforening	Høringssvar
30.07.2017	Ole Friis Petersen	Høringssvar
13.08.2017	Blanksøgård Grundejerforening	Høringssvar
03.11.2017	Region Sjælland	Orientering fra besigtigelse
04.05.2018	Mogenstrup Grusgrav	Fornyset ansøgning
17.09.2018	Mogenstrup Grusgrav	Tilrettet ansøgning
01.10.2018	Holbæk Kommune	Høringssvar
14.10.2017	Finn Stengård	Høringssvar
16.10.2017	Holbæk Kommune	Dispensation NBL § 3
27.11.2018	Museum Vestsjælland	Høringssvar
06.12.2018	Mogenstrup Grusgrav	Bemærkninger til udkast til afgørelse (69)
10.12.2018	Holbæk Kommune	Bemærkninger til udkast til afgørelse (71)
11.12.2018	Region Sjælland	Udkast til tilladelse (72, 73, 74, 75, 78)
11.12.2018	Holbæk Kommune	Ingen bemærkninger (76)
11.12.2018	Mogenstrup Grusgrav	Fejl i tilladelse (79)

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 4. maj 2018 og revideret ansøgning af 17. september 2018 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til inddragelse af ca. 5.200 m² af matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse i efterbehandlingen i tilknytning til den eksisterende indvinding, som vist i bilag 1. Indvindingen foretages udelukkende over grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland en fornyet efterbehandlingsplan for hele graveområdet, som beskrevet i afsnit 5, jf. bilag 1. Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 130.000 kr., jf. afsnit 3.1 "Sikkerhedsstillelse afsnit 2.1.1.4".

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.2 VVM-screening

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering².

VVM screeningen fremgår af afsnit 6.3 og bilag 2.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt³ og ikke negativt vil påvirke leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke negativt vil påvirke plantearter og yngle- eller rastoområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 6.2.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Naturbeskyttelsesloven

Holbæk Kommune har den 16. oktober 2018 meddelt dispensation⁴ til gravning af grus på overdrev på ejendommen Galøvej 8, 4340 Tølløse, jf. bilag 14.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Bek nr. 1225 af 25. oktober 2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ BEK nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

⁴ LBKG nr. 1122 af 3. september 2018, § 65, stk. 2, jf. NBL § 16.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

Vilkår, der er fastsat i tilladelsen meddelt på matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse den 9. maj 2011 og som er ændret den 5. juni 2013 samt tinglysning 04.07.14-1005465221 er generelt gældende for det nordvestlige delareal af matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, jf. bilag 3, 4 og 5, idet dog følgende vilkår specifikt gælder for det nordvestlige delareal.

Grave- og efterbehandlingsplan afsnit 2.1.1.3

- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturformål eller vedvarende græsningsarealer. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 5, jf. bilag 1.
- Gravningen skal udføres i sammenhæng med etape 2, som vist i oversigtskortet til tilladelsen af 9. maj 2011, jf. bilag 3.

Sikkerhedsstillelse afsnit 2.1.1.4

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling, inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 130.000 kr., som er beregnet ud fra 0,52 ha efterbehandlet til landareal, beregnet ud fra 250.000 kr./ha.



Afmærkning afsnit 2.1.2.6

- Det inddragede areal til efterbehandling skal afsættes i marken med kendelige pæle, som ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Afmærkningen skal sikres med betonringe.
- Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.
- Afmærkning skal udføres som angivet i afsnit 2.1.3.1.
- Afmærkning skal foretages af landmåler.

Graveafstande/efterbehandling afsnit 2.1.3.1

- Arealet der ligger indtil 15 meter fra skel ind mod vest mod matr.nr. 6 Jukkerup Vænge, Søndersted, må ikke berøres af arbejdet. Al aktivitet med maskiner m.v. skal ske uden at berøre dette bælte.
- Mod nord skal al aktivitet med maskiner m.v. ske inden for afgrænsningen, jf. kortbilaget.
- Gravearbejdet skal foretages ved neddozning af materialer, således at skråningsanlægget mellem det nordvestlige inddragede areal og den eksisterende gravegrænse målt i kote 32 meter, modelleres umiddelbart. Skrånterne anlægges fra anlæg 1:1 mod øst udfladende til anlæg 1:2 mod det nordvestlige hjørne. Ligeledes skal skråningsanlægget flade ud fra anlæg 1:1 mod syd langs det vestlige skel til anlæg 1:2 mod områdets nordvestlige hjørne.
- Ved den eksisterende gravegrænse fra nord skal der efterlades et 13 meter bredt bælte inden der kan graves til kote 28 meter. Bæltet skal anvendes til at etablere et skråningsanlæg på 1:5 fra 8 meter over vandspejlet og 5 meter ud i søen.

- Der må **ikke** ske indskiftning i skråningen i det udvidede graveområde. Der må ikke tilføres materialer til skråningen, og denne må ikke beklædes med jord eller tilsås/beplantes.
- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre opmålinger af skråninger og gravegrænser 2 gange årlig, inden 1. april og 1. oktober. Opmålingerne skal udføres af en landinspektør, og skal sendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. maj og 1. november.



Støjvilkår afsnit 2.1.6.1

- Driften af det udvidede graveareal må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af aktivitetens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Januar - april Mandag - fredag Kl. 7.00 - 16.00	Maj - august Mandag - fredag Kl. 8.00 - 16.00	Sept. - dec. Mandag - fredag Kl. 7.00 - 16.00
Støjniveau	55	45	55

- **Der kan først foretages indvindingen i maj - august, når firmaet ved en støjmåling kan dokumentere, at de støjgrænser, der er fastsat for perioden maj - august kan overholdes.**

Tilladte driftstider afsnit 2.1.7.1

- Tilladte driftstider for gravemaskiner og dozer:
 - Januar til april, mandag til fredag kl. 7.00 - 16.00, dog ikke helligdage, uge 7 og uge 8 samt de 3 hverdage før påske.
 - Maj til august, mandag til fredag kl. 8.00 - 16.00, dog ikke helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt uge 27, 28, 29, 30 og 31.
 - September til december, mandag til fredag kl. 7.00 - 16.00, dog ikke helligdage, uge 42 samt hverdage mellem jul og nytår.

4 Grundlag for tilladelsen


4.1 Ansøgningen

- Ansøgning om ændring af efterbehandlingsplanen, dateret den 4. maj 2018, og revideret den 17. september 2018. Tidligere fremsendt ansøgning om revision af efterbehandlingsplanen fra den 22. juni 2017 er bortfaldet.

Ansøgningen omhandler en ændring af gravegrænsen på ca. 5.000 m² i gravens nordvestlige hjørne og en ændring af retableringsplanen i den eksisterende grav. Det vurderes, at der kun er et overjordslag på 1,5 til 2 meter, og analyser viser, at der er materialer af god kvalitet.

Af ansøgningen fremgår det, at ændringerne i efterbehandlingsplanen er betinget af, at der opnås tilladelse til den nye gravegrænse, og at en større sø vil være et fremtidigt, markant element i området, der vil gøre område mere attraktivt for besøgende og for dyre- og plantelivet i området. Selve skrænten mod nord etableres med størst mulig hældning og vil som sydvendt, sandet skråning blive et meget fint voksested for den specielle flora, som ynder disse vækstbetingelser. Vandfladens nærhed vil samtidig give gode muligheder for fugle i og omkring skrænten.

Samtidig foreslås det, at den eksisterende gravetilladelse indskrænkes med ca. 10.000 m² mod nord, da det ikke skønnes, at være en tilstrækkelig, lettilgængelig ressource. Arealet er i dag dækket af den gældende tilladelse fra den 9. maj 2011, og forholdet behandles således ikke i denne afgørelse.



- VVM-ansøgning er fremsendt den 9. august 2018.
- Den gældende gravetilladelse dækker ca. 8 ha, hvortil der ønskes inddraget yderligere 0,52 ha til efterbehandlingen.

4.2 Udtalelser

4.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Holbæk Kommune
- Museum Vestsjælland
- Fredningsnævnet

Vi har modtaget høringssvar fra alle parter. Der er ingen indvendinger til ansøgningen. Svar vedlægges i bilag 6-8.

4.2.2 Høring af øvrige interessenter

Følgende har været søgt inddraget på forskellige tidspunkter i ansøgningsprocessen:

- Medlemmer af Jukkerupvænge Grundejerforening

- Medlemmer af Blanksøgård Grundejerforening
- DN Holbæk
- DOF
- Friluftsrådet, Nordvestsjælland kreds
- Ole Friis Petersen, Blanksøvej 3, Mogenstrup
- Annie Christensen, Galøvej 6, Mogenstrup
- Finn Stengård, Jukkerupvænge 21-22, Mogenstrup
- Elin Dahl Michelsen, Jukkerupvænge 19-20, Mogenstrup
- Lise og Jens Poulsen, Jukkerupvænge 18, Mogenstrup
- Bo Nordlund Pedersen, Jukkerupvej 4, 4340 Tølløse

Vi har modtaget høringssvar fra Jukkerupvænge Grundejerforening, Blanksøgård Grundejerforening, Elin Dahl Michelsen, Ole Friis Petersen og Finn Stengård.

Grundejerforeningernes bemærkninger handler primært om den nuværende drift af grusgraven, forholdet til VVM-redegørelsen og de ændringer og efterfølgende lovliggørelser, som de mener løbende foretages i graven. Derudover er der en del, der handler om forhold uden for graven og de fremtidige adgangsforhold til graven. Bemærkningerne vedlægges som bilag 9 og 10.

Ole Friis Petersen bemærker, at den planlagte sti, der fremgår af efterbehandlingsplanen løber tæt forbi deres ejendom og vil i vinterhalvåret give generende indkik i beboelsen. Udtalelsen vedlægges som bilag 11.

Elin Dahl Michelsen ønsker ikke at indgive et høringssvar, da hun ligesom Finn Stengård vurderer, at myndighederne ikke lytter til sommerhusejernes bemærkninger. Finn Stengård anfører, at vilkårene i den eksisterende grusgrav gentagne gange overskrides, og at bakken, der ansøges om yderligere gravning i, er smuk og harmonisk og fungerer som et værn mod støjen i grusgraven. Finn Stengård ønsker, at der bliver foretaget permanente støjmålinger, hvis der bliver meddelt tillade til udvidelsen. Finn Stengårds bemærkninger vedlægges som bilag 12.

4.2.3 Besigtigelse af grusgraven

Region Sjælland og Holbæk Kommune har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om den ændrede efterbehandlingsplan indbudt til møde i grusgraven henholdsvis den 24. oktober 2017 og den 28. juni 2018.

Det første møde var en indbydelse til naboerne for at orientere om de ansøgte ændringer, men også for at give en generel orientering om kommunens og regionens arbejde med råstofloven og afledte myndighedsopgaver. Resume af orienteringen samt kommunes oplysninger om naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser er vedlagt som bilag 13.

Ved den anden besigtigelse var kun naboer, der bliver direkte berørt af udvidelsen mod nordvest inviteret og DN lokalafdeling. Der er intet referat fra besigtigelsen, der var en del af høringsprocessen.

4.2.4 Høring af udkast til afgørelse

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i høring til Mogenstrup Grusgrav og Holbæk Kommune.

Mogenstrup Grusgrav har nogle bemærkninger omkring udstrækningen af gravearealet og skråningsanlægget, som har medført ændringer i forhold til første udkast til tilladelse.

Holbæk Kommune har nogle bemærkninger til præciseringer omkring skråningsanlægget og støjvilkårene, hvilket er indarbejdet i tilladelsen.

4.2.5 Partshøring om orientering om afgørelsen

Udkastet til gravetilladelse er sendt i partshøring og til orientering til:

- Jukkerupvænge Grundejerforening
- Blanksøgård Grundejerforening
- DN Holbæk
- Ole Friis Petersen, Blanksøvej 3, Mogenstrup
- Annie Christensen, Galøvej 6, Mogenstrup
- Finn Stengård. Jukkerupvænge 21-22, Mogenstrup
- Elin Dahl Michelsen, Jukkerupvænge 19-20, Mogenstrup
- Lise og Jens Poulsen, Jukkerupvænge 18, Mogenstrup
- Bo Nordlund Pedersen, Jukkerupvej 4, 4340 Tølløse

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

5 Graveplan og efterbehandlingsplan

Der er ikke fremsendt en fornyet graveplan. Der er i tilladelsen fra 9. maj 2011 godkendt en graveplan, der henviser til oversigtskortet i VVM-redegørelsen, jf. bilag 3. Denne plan videreføres, idet det tillagte nordvestlige hjørne bliver en del af efterbehandlingen af etape 2. Der har, efter aftale med Holbæk Kommune, været foretaget gravning i etape 3, men overordnet set, skal der graves som vist i etaperne, således at indvindingen kan afsluttes løbende.

Gravegrænsen er 15 meter til sydskellet mod matr.nr. 5a og 5c Jukkerup Vænge, Søndersted og matr.nr. 1a Galge Overdrev, Søndersted og til vestskellet mod matr.nr. 6 Jukkerup Vænge, Søndersted. Der er ikke stillet yderligere krav vedrørende gravning i periferiskråningerne i tilladelserne. Der er imidlertid tinglyst en deklaration den 4. juli 2014, hvoraf det i punkt 3 fremgår, at "ingen skrænter efter afsluttet efterbehandling må have en hældning stejlere end 1:1", jf. bilag 5.

De 2 udsagn harmonerer dårligt, idet efterbehandlingsvilkåret bliver svært at efterleve pga. grave-metoden, som giver meget stejle og høje skær. Dette skyldes, at materialerne graves ud i bunden af grusgraven, hvorefter materialerne falder ned i grusgraven. Der burde således i tilladelsen fra 2011 og ændringerne i 2013 være taget højde for, at dele af skræntanlæg i forbindelse med efterbehandlingen skulle kunne modelleres fra kanten af graven, således at der ikke skal tilkøres store mængder overjord fra andre dele af graven for at bygge skråningsanlæg op. Det sydlige skræntanlæg er ad den vej blevet efterbehandlet og tilsået med græs, men indvindingen er ikke afsluttet i bunden af etape 1 og 2.

Den reviderede efterbehandlingsplan med inddragelse af ca. 5.000 m² af bakken nordvest for graveområdet vil medføre, at det er muligt at etablere et både fladere skræntanlæg og en naturmæssig attraktiv sand/grus skråning med mulighed for stor biodiversitet. Begge dele vil tilføre området værdi. Der må ikke tilføres jord til skræntanlægget eller andre materialer, og der skal ikke tilsås/beplantes.

Ligeledes vil det tilføre området værdi, at der afsluttes med udgravning af en sø i bunden af graven. Søens varierende vandstand indikerer, at der er tale om overfladevand, der står i søen på grund af aflejring af fine materialer. Der skal i forbindelse med søen etableres en lavvandszone, både som sikkerhedszone og som skråningsanlæg, hvilket gør det muligt for f.eks. padder at vandre til og fra søen.

Søens vandspejl har ved pejlinger sidste vinter vist, at vandspejlet står omkring kote 31-32 meter. På grund af deklarationens vilkår om, at der skal foretages en efterbehandling med minimum anlæg 1:1 i den eksisterende grusgrav, kan der først graves dybere end kote 32 meter i en afstand af 47 meter fra skel mod syd, 45 meter fra skel mod vest og 13 meter fra eksisterende gravegrænse mod nord. De 13 meter op til søen skal anvendes til at etablere et skråningsanlæg på 1:5 gående fra 8 meter over vandspejlet til 5 meter ud i søen.

Samlet set, er det regionens vurdering, at inddragelse af det nordvestlige areal i efterbehandlingen og etablering af en sø i bunden af graven vil tilføre området såvel naturmæssig som landskabelig værdi.

6 Myndighedernes behandling af sagen

6.1 Råstofplanen

Mogenstrup Grusgrav er i råstofplanen for 2016 udlagt til graveområde for indvinding af sand, grus og sten, og der er foretaget råstofindvinding i området gennem en længere årrække. Graveområdet er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Indtil 2009 havde gravearealet en større udstrækning mod bl.a. nord, men arealet blev af landskabelige grunde reduceret i det nordvestlige hjørne i VVM-redegørelsen og tilladelsen, der blev udarbejdet i 2011.

Området, der ønskes inddraget i efterbehandlingen, er således ikke udlagt til råstofindvinding. Der er dog i råstofplanen en retningslinje, nr. 2, der gør det muligt at indvinde uden for graveområder, når det f.eks. vil have betydning for efterbehandlingen af den pågældende grusgrav, hvilket regionen vurderer at være tilfældet her.

6.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste natura 2000-område er ”Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å”, der ligger ca. 4 km sydvest for grusgraven og ”Egernæs med holme og Fuglsø”, der ligger ca. 10 km nordøst for grusgraven. På grund af afstanden mellem disse områder og grusgraven, forventes ingen påvirkning.

Der forekommer muligvis spidssnudet frø og markfirben i grusgraven, ligesom der er flagermus i området. Det aktuelle område, der er et delvis tilgroet overdrev, er ikke en ynglelokalitet for spidssnudet frø, men da efterbehandlingen vil blive udført som en sydvendt skrånende sand/grus skrænt forbedres vilkårene for markfirben. Der fældes kun en begrænset mængde træer mod vestskellet, hvilket vurderes ikke at ville påvirke bestanden af flagermus.

Ved registreringen af flora og fauna i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse i 2011 blev der i området observeret larver af femplettet eller seksplettet køllesværmer, som begge er opført på den danske Rødliste over truede arter. Efterbehandling med sand-grus skrænter vil forbedre levestederne for disse arter.

Samlet set er det således regionens vurdering, at indvinding af ca. 0,5 ha af overdrevet nord for det nuværende graveområde kun vil have en positiv effekt på dyre- og plantelivet i området.

6.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁵. Ansøger har udfyldt et screenings-skema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 2.

⁵ LBKG. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

6.4 Andre lovgivninger

6.4.1 Naturbeskyttelsesloven

Området, der søges inddraget i efterbehandlingen, er registreret som et beskyttet overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der skal derfor opnås dispensation til at fjerne overdrevet, såfremt arealet skal indgå i efterbehandlingen af råstofgraven.

Holbæk Kommune meddelte den 16. oktober 2018 denne dispensation, hvorved det bliver muligt at inddrage arealet i efterbehandlingen.

Afgørelsen er vedlagt som bilag 14.

6.4.2 Offentlig adgang til arealet

Der blev i 2009 som grundlag for meddelelsen af råstofindvindingstilladelsen den 9. maj 2011 udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet, hvor resten af ejendommen matr.nr. 8a indgår. I redegørelsen skal der indgå en bredere vurdering af projektets påvirkning på miljøet end den, råstofloven åbner mulighed for. I redegørelsen fremgår det, at området skal efterbehandles til rekreativt område med offentlig adgang, og der er vist et stiforløb i og uden for området, som råstofindvindingstilladelsen omfatter.

Inden der meddeles en råstofindvindingstilladelse, skal der foretages en afvejning i forhold til de interesser, som er nærmere defineret i lovens § 3. Heri indgår ikke muligheden for offentlig adgang til et graveareal. Vurderingen dækker kun det areal indvindingen skal foretages på og de miljømæssige konsekvenser heraf.

Et stiforløb i og uden for områder med tilladelse til råstofindvinding er således ikke en del af en råstofindvindingstilladelsen, men efterbehandlingsplanen for graveområdet kan udformes, således at grundlaget for stiforløbet er lagt. Da der i den konkrete sag i forbindelse med VVM-redegørelsen i 2011 blev udarbejdet et kommuneplantillæg, hvor stiforløbet indgår, vil det være naturligt at udforme efterbehandlingen, så stiforløbet forberedes, såfremt det ikke medføre begrænsninger i råstofindvindingen. Det vurderes ikke at være tilfældet i den konkrete sag.

Uden for graveområdet er regionen ikke myndighed, men ved anlæggelse af stiforløbet her, vil regionen anbefale, at det tages hensyn til naboernes ønsker angående placering.

I bilag 13 har Holbæk kommune redegjort for de almindelige adgangsregler i forhold til naturbeskyttelsesloven.

6.5 Miljømæssige forhold

6.5.1 Driftstider

Området, der søges inddraget, ligger ca. 80 meter fra sommerhusområdet Jukkerupvænge, kun adskilt af en dal mellem 2 bakker. Der er således ingen naturlig beskyttelse mellem grusgraven, hvor bakken graves af, og sommerhusene, der ligeledes ligger på en bakke.

Der er således behov for, at indvindingens driftstider er reducerede i forhold til grusgravens øvrige drift, således at der tages væsentlig hensyn til sommerhusenes beboere. Konkret stilles der vilkår om,

at driftstiden fra maj til august er kortere end resten af året, samt at der i ferieperioder ikke kan arbejdes med efterbehandling på bakken nordvest for grusgraven.

6.5.2 Støj

Mogenstrup Grusgrav har i deres tilladelse fastsatte vilkår til støjpåvirkningen, der svarer til Miljøstyrelsens vejledende krav: 55dB(A) ved helårsboliger og 40 dB(A) ved sommerhusene efter kl. 7 om morgenen. Vilkårene fra kl. 6-7 er ligeledes i overensstemmelse med de vejledende værdier.

Der kan ikke arbejdes i grusgravens nordvestlige hjørne kl. 6-7, da drift i det tidsrum kun knytter sig til udlevering og salg af materialer med tilhørende trafik i graven, og disse funktioner er ikke knyttet til det ansøgte graveområde.

Derimod er det regionens vurdering, at det kan være svært at overholde de vejledende støjkrav mod sommerhusområdet, idet der ikke er nogen naturlig beskyttelse mellem husene og grusgraven, og det hjælper ikke at bygge en støjvold, da efterbehandlingen skal foregå fra en bakketop de øverste 12-15 meter.

Da det kun i særlige tilfælde er lovligt at bo i sommerhusområdet, stiller regionen derfor vilkår om, at grusgraven fra september til april må bidrage med et støjniveau på 55 dB(A) i hele området og 45 dB(A) i maj til august. Juli måned, skoleferier og dage i tilknytning til helligdage er det ikke muligt at efterbehandle på bakken. Virksomheden skal før der indvindes i april til august dokumentere, at det er muligt at overholde de fastsatte støjvilkår ved arbejde på bakken.

6.5.3 Støv

Vilkår til forebyggelse af støvproblemer fremgår af tilladelse fra 9. maj 2011.

6.5.4 Forebyggelse mod forurening

Vilkår til forebyggelse af forurening fremgår af tilladelse fra 9. maj 2011.

6.5.5 Sikkerhedsstillelse

Region Sjælland har fastsat en sikkerhedsstillelse på 130.000 kr., svarende til 250.000 kr. pr. ha. På grund af, at tilladelsen kun gælder for ca. 3 år er der ikke stillet krav om indeksregulering.

6.6 Udkast til afgørelse

Region Sjælland har foretaget høring i henhold til afsnit 4.2.5.

Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

6.7 Regions Sjællands samlede vurdering

Samlet set er der Region Sjællands vurdering, at inddragelse af de ca. 0,5 ha af ejendommen, der ligger nordvest for det nuværende graveområde, og efterbehandling med en sø i bunden af graven vil tilføre området positive værdier såvel naturmæssigt som i forhold til tilgængelighed til området, ligesom en tilgængelig råstofressource udnyttes.

Det er regionens vurdering, at driftsvilkårene er fastsat, så de i vid udstrækning tager hensyn til, at der ligger et sommerhusområde umiddelbart nord for området, således at der i perioder, hvor der må forventes stor søgning til sommerhusene ikke kan foretages drift.

7 Generelle bestemmelser

7.1 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer⁶ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Holbæk Kommune.

8 Offentliggørelse og klagevejledning

8.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 20. december 2018 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om at klagen er sendt videre.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

⁶ LBK nr. 124 af 1. februar 2017 af lov om råstoffer

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

8.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

8.2.1 Råstofftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

8.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.


Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

8.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. 4.2.



Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2
Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Projektet er en udvidelse af gravetilladelsen i den nordvestlige del af Mogenstrup Grusgrav, Galøvej 8 4340 Tølløse, således at arealet, der ligger uden for gravetilladelsen, kan inddrages i efterbehandlingen og frigive en råstofressource. Samtidig søges der om en revidering af efterbehandlingsplanen. Projektet er beskrevet i afsnit 4.1.
Projektets placering og arealbehov i ha	Projektområdet ligger i tilknytning til den eksisterende grusgrav Mogenstrup Grusgrav, der har fået fornyet råstofvindningstilladelsen den 9. maj 2011 og udvidet tilladelsen den 5. juni 2013. Udvidelsen er på ca. 5.200 m ² og kræver ikke yderligere arealbehov, da tilknyttede aktiviteter i forbindelse med gravningen forgår i den eksisterende grusgrav. Ca. 80 meter nord for det ansøgte graveområde ligger et sommerhusområde.
Oversigtskort	 Oversigtskort ændret efterbehandling Mogenstrup Grusgrav, 2018

Projektets behov for råstoffer - type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Der er ikke behov for råstoffer i driftsfasen ud over drivmidler til maskiner.			
Projektets behov for vand - kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Der er behov for vand i driftsfasen, hvor vand til støvbekæmpelse kan hentes i grusgravens bassin.			
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der forventes ingen yderligere affaldsmængder i forhold til driften i den eksisterende grusgrav.			
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der vil ikke forekomme spildevand.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er der andre ejere end bygherre?			x	
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)	x			Der er en genbrugsvirksomhed i grusgraven, der som råstofindvindingen genererer støv og støj. Da projektet er en integreret del af den nuværende råstofindvinding på ejendommen, forventes der ikke yderligere kumuleret påvirkning, men påvirkningerne kommer nærmere sommerhusområdet, hvor nærmeste hus ligger ca. 90 meter fra.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			x	Der opsamles vand i et bassin i den eksisterende grusgrav, som kan anvendes til støvbekæmpelse.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			x	Grusgraven har aftaler om bortskaffelse af oliefiltre med leverandørerne på nye maskiner, og håndterer andet affald i forhold til kommunens regulativ. Der genereres ikke spildevand.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?		x		Det kan ikke udelukkes, at Miljøstyrelsens vejledende støjvilkår vil blive overskredet, da råstofindvindingen skal foregå på en bakketop, hvor der ikke er mulighed for afskærmning. Der er derfor behov for fastsættelse af forhøjede grænseværdier. Der skal foretages støjmålinger inden arbejdet kan foregå i sommermånederne på grund af nærheden i forhold til sommerhuse.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			x	Det forventes ikke, at indvindingen medfører vibrationsgener.
Vil anlægget give anledning til støvgener?				Der kan forekomme støvgener i tørre perioden ved vind fra sydlige retninger. Vanding vil dæmpe støvet.

Vil anlægget give anledning til lugtgener?				x	
Vil anlægget give anledning til lysgener?				x	Kørsel med maskiner i mørke perioder kan medføre gener fra maskinernes lyskegler.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?				x	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og anlægget forventes derfor ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Risiko for uheld ved råstofindvinding vurderes at kunne sidestilles med risiko for uheld i forbindelse med almindelig markdrift og anlægsarbejde. Indvinder skal sikre at alt udstyr holdes i forsvarlig stand, således at risikoen for spild fra maskiner minimeres.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				x	Projektet forventes ikke at medføre luftforurening.
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?				x	Det vurderes, at der ikke er øget risiko for grundvandsforurening i forhold til den eksisterende indvinding i grusgraven. Der graves ikke under grundvandsspejlet p.t., men der skal i forbindelse med efterbehandlingen etableres i ca. 4 meter dyb sø i grusformationen. Ud fra observationen af vandstanden i den fladvandede sø i gravens vestlige del, vurderes det, at der ikke er kontakt mellem grusgravens bund og det primære grundvandsmagasin. Vilkårene for grundvandsbeskyttelse, som i den gældende tilladelse, vil også være gældende for denne udvidelse.

Projektets placering

Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	x			Arealet henligger i dag som overdrev beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Holbæk Kommune har meddelt dispensation til bortgravning af overdrevet.
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Der er ingen lokalplan for området.
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Området ligger i landzone, men med et sommerhusområde beliggende tæt på. Beliggenheden af sommerhusområdet vil medføre, at der stilles begrænsninger i forhold til grusgravens driftstider.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			x	Projektet vil medføre en udnyttelse af projektområdets råstoffer.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			x	Projektet vil ikke medføre en grundvandspåvirkning.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			x	Umiddelbart nord for projektområdet ligger vådområder. Det vurderes, at disse områder ikke vil blive påvirket af råstofindvindingen, bl.a. pga. terrænforskellen.
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	
Forudsætter projektet rydning af skov?			x	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			x	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?	x			Projektområdet er et beskyttet engområde. Holbæk kommune har meddelt dispensation til at grave området væk, således at råstofferne kan indvindes. Der forventes ikke påvirkning på andre beskyttede områder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			x	Nærmeste Natura 2000-område er "Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å", der ligger ca. 4 km sydvest for grusgraven og "Egernæs med holme og Fuglsø", der ligger ca. 10 km nordøst for grusgraven. På grund af afstanden mellem disse områder og grusgraven, forventes ingen påvirkning.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			x	Der forekommer muligvis spidssnudet frø og markfirben i grusgraven, ligesom der er flagermus i området. Det aktuelle område, der er et delvis tilgroet overdrev, er ikke en ynglelokalitet for spidssnudet frø, og da efterbehandlingen vil blive udført som en sydendt skrånende sand-grus skrænt forbedres vilkårene for markfirben. Der fødes kun er begrænset mængde træer mod vestskellet, hvilket vurderes ikke at ville påvirke bestanden af flagermus.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			x	Ved registrering af flora og fauna i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse i 2011 blev der i området observeret larver af fempletet eller sekspletet køllesværm, som begge er rødliste arter.

				Efterbehandling med sand/grus skrænter vil forbedre levestederne for disse arter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			x	Ikke relevant
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			x	Der er ingen fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			x	Ikke relevant
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?		x		Støjpåvirkningen vil blive undersøgt i forbindelse med driftsfasen.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?		x		Der ligger et sommerhusområde ca. 80 meter nord for projektområdet.
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?		x		Der har været gravet grus siden 1917 i Mogenstrup i området, så inddragelse af ca. 5000 m ² yderligere, vil ikke ændre landskabsopfattelsen væsentligt.
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			x	Området vil efter indvinding fremstå som påvirket af råstofindvinding.
Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?		x		Museum Vestsjælland har vurderet, at der ikke forventes arkæologiske værdier. Landskabspåvirkningen vil ikke øges i forhold til den nuværende råstofindvinding.
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?		x		Projektet vil medføre, at der bliver mulighed for en større sammenhængende efterbehandling i området, således at kronekanten fra den eksisterende grusgrav lægges ned og landskabet efterbehandles med bløde landskabsformer, som det omgivende terræn.
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?		x		Mogenstrup Grusgrav ligger i det østdanske morænelandskab, der blev dannet under Weichselistiden. Grusgraven ligger i et område med langstrakte bakker, hvor grusgraven var et oprindeligt højdedrag. Det er nordsiden af denne bakke, der søges inddraget i efterbehandling.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Påvirkningen af projektets gennemførelse får indflydelse på efterbehandlingen i den eksisterende grusgrav, hvor vilkårene i den gældende gravetilladelse ikke er forenelig med kravene i efterbehandlingsplanen. Gennemførelse af det ansøgte projekt forventes derfor at medføre en positiv ændring i forhold til efterbehandlingen af den eksisterende grusgrav.			
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	De nærmeste 2-3 sommerhuse nord for projektområdet vil blive påvirket af projektet. Det vurderes at påvirkningen kun vil vare et par år, og der vil blive stillet vilkår om driftstider, der i en vis udstrækning tager hensyn til disse boliger.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?		x		Sommerhusområdet er sårbart i forhold til støj fra grusgraven, hvilket forsøges inødekømmes i forhold til driftstider. Eksisterende beskyttet natur fjernes, men arealerne er under tilgroning, og det forventes, at der efter råstofindvindingen vil udvikle sig en natur, der vil påvirke området positivt. Bortgravning af kronekanten på grusgrav i projektområdet vil skabe mulighed for en mere harmonisk efterbehandling med mulighed for større biodiversitet end på nuværende tidspunkt.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?		x		Støj og støv vil kunne medføre gener i sommerhusområdet nord for grusgraven. Der er dog tale om en kortere årrække, hvorefter området overgår til natur, som forventes at få en høj biodiversitet.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?		x		Som ovenfor.
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			x	
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			x	Der er tale om fysiske gener i en begrænset periode.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	x			Driften af en grusgrav medfører støv- og støjpåvirkning.

Er påvirkningen af miljøet varig?				x	Det vurderes at aktiviteten er slut inden for 2-3 år.
Er påvirkningen af miljøet hyppig?	x				Påvirkningen vil vare hele driftsperioden.
Er påvirkningen af miljøet reversibel?				x	Råstofindvinding er ikke reversibel.
Er der andre kumulative forhold?	x				Grusgraven har miljøgodkendelse til genbrugsvirksomhed.
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?		x			Der stilles vilkår til støj og driftstider i tilladelsen.

Konklusion

	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		x	Påvirkningen er begrænset til en kortere varig periode, og det er muligt at stille vilkår omkring driften.

Tilladelse til råstofindvinding


på matrikel nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, Holbæk Kommune

- indtil 31. maj. 2021

Sagsnummer: 09/40942

Ansøger:	Indvinder:	Ejer:
Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri A/S, Galøvej 8 Mogenstrup 4340 Tølløse CVR-nr.: 27278779	Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri A/S, Galøvej 8 Mogenstrup 4340 Tølløse CVR-nr.: 27278779	Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri A/S, Galøvej 8 Mogenstrup 4340 Tølløse CVR-nr.: 27278779

Holbæk Kommune, den 9. maj 2011


Søren Toft Nielsen
Geolog

Indholdsfortegnelse

1	AFGØRELSE	3
1.1	TILLADELSE I MEDFØR AF RÅSTOFLOVEN	3
1.2	DISPENSATION I HENHOLD TIL NATURBESKYTTELSESLOVEN	3
1.3	DISPENSATION I HENHOLD TIL MUSEUMSLOVEN	3
1.4	PLANLOVEN – VVM-BESTEMMELSERNE	4
1.5	FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN	5
1.6	FORHOLDET TIL RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND	5
1.7	NATURA 2000 OMRÅDER	5
2	VILKÅR	6
2.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	6
2.2	VILKÅR FOR DISPENSATION EFTER NATURBESKYTTELSESLOVEN	14
2.3	VILKÅR FOR DISPENSATION EFTER MUSEUMSLOVEN	14
2.4	JORDFORURENINGSLOVEN	14
3	GENERELLE BESTEMMELSER	15
4	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	16
4.1	ANSØGNINGENS INDHOLD	16
4.2	UDTALELSER	16
5	KOMMUNENS BEHANDLING AF SAGEN	18
5.1	NATURKLAGENÆVNETS AFGØRELSE AF 22. OKTOBER 2002	18
5.2	RÅSTOFPLANEN	18
5.3	FORHOLD TIL ANDRE LOVGIVNINGER	18
5.4	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	22
5.5	GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	23
5.6	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	23
6	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	24
6.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	24
6.2	RÅSTOFAFGØRELSEN	24
6.3	RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL MUSEUMSLOVEN	25
6.4	RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL NATURBESKYTTELSESLOVEN	25
6.5	RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL PLANLOVEN (VVM)	26
6.6	RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL NATURA 2000 OG HABITATDIREKTIVET	26
7	ORIENTERING	27
8	BILAG	28

Tilladelsen gives i medfør af nedenstående love og vilkår i perioden indtil 31. 05. 2021

1 Afgørelse

1.1 Tilladelse i medfør af råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, giver Holbæk Kommune tilladelse til indvinding af op til 1.3 mio. m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet på de ca. 8 ha, der er angivet på vedlagte deklarationsrids.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 2.1.

1.2 Dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven

Holbæk Kommune, Teknik og Miljø meddeler i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3 dispensation til bortgravning af de beskyttede overdrev beliggende inden for gravegrænsen af de ca. 8 ha, der er angivet på vedlagte deklarationsrids.

Det er en betingelse for dispensationen, at bortgravningen af de beskyttede overdrev og den efterfølgende efterbehandling af terrænet sker i fuld overensstemmelse med de øvrige vilkår i nærværende råstoffilladelse af 09. 05.2011.


Dispensationen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit 2.2.

1.3 Dispensation i henhold til museumsloven

Holbæk Kommune, Teknik og Miljø meddeler hermed i henhold til museumslovens² § 29 j, stk. 2, dispensation til den ansøgte bortgravning af de registrerede diger på ejendommen matr. nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse.

¹ Jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² Jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 af museumsloven § 29j, stk. 29j, stk. 2.



Figur 1. Der gives dispensation til bortgravning af de to markerede digestrækninger, der ligger inden for den med rødt markerede gravegrænse, under forudsætning af at råstof tilladelsens øvrige vilkår overholdes.

Det er en betingelse for dispensationen, at bortgravningen af diger og den efterfølgende efterbehandling af terrænet sker i fuld overensstemmelse med de øvrige vilkår i nærværende råstof tilladelse af 09. 05.2011.

Dispensationen vedrører kun bortgravning af diger, angivet på figur 1, for så vidt angår forhold omfattet af museumslovens § 29 a, stk. 1.

Dispensationen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit 2.3.

1.4 Planloven – VVM-bestemmelserne

I henhold til VVM-bekendtgørelsen³ skal der foretages en vurdering af, om en tilladelse til råstofindvinding fra åbne brud på grund af art, dimensioner eller placering må forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Da Mogenstrup Grusgrav er beliggende uden for de, i råstofplan 2008 for Region Sjælland, udlagte graveområder og den samlede indvindingsperiode overstiger 10 år er indvindingen i Mogenstrup Grusgrav direkte VVM-pligtig i henhold til bilag 1 pkt. 20 i VVM-bekendtgørelsen. Der er derfor udarbejdet en VVM-

³ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

redegørelse for en fortsat råstofindvindings indvirkning på mennesker, natur, kultur, miljø mv. i og omkring Mogenstrup Grusgrav.

Se nærmere i afsnit 5.6.

1.5 Forholdet til Kommuneplanen

Der kan ikke gives en endelig råstoftilladelse før kommuneplantillægget er endeligt godkendt af byrådet. Kommuneplantillæg 22 er godkendt af byrådet d.06.04.2011.

1.6 Forholdet til råstofplan 2008 for Region Sjælland

Da Mogenstrup Grusgrav er beliggende udenfor de i råstofplanen udlagte graveområder, skal Holbæk Kommune først indhente Region Sjællands accept til fortsat råstofindvinding i Mogenstrup Grusgrav før der kan gives en endelig råstoftilladelse.

Region Sjælland har givet samtykke d. 05.05 2011.

1.7 Natura 2000 områder

Holbæk Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-område H 137, "Store Åmose, Skaresø og Bregninge Å" der ligger ca. 4 km. sydvest for Mogenstrup Grusgrav⁴, hvorfor det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 område. Natura 2000 område H 247 "Egernæs med holme og Fuglsø" ligger næsten 10 km nordnordøst for graven, og vurderes ligeledes ikke at blive påvirket af en fortsat råstofgravning i Mogenstrup grusgrav.

Oplysningsboks 1

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som er beskrevet i råstoflovens § 11.

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

⁴ Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Vilkår

2.1 Vilkår efter råstofloven

2.1.1 Før indvindingen påbegyndes

Først når Holbæk Kommune har givet en speciel tilladelse til det, må arbejdet med at rømme overjord af og at indvinde starte.

Inden tilladelse til at starte kan gives, skal en række vilkår, som står i tilladelsen af dags dato være opfyldte.

I dette afsnit er nogle af disse vilkår beskrevet mere præcist.

2.1.1.1 Underretning

Der skal gives meddelelse til kommunen om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

Oplysningsboks 2

Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

2.1.1.2 Underretning om muldafrømning

Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Holbæk Museum om datoen for arbejdets iværksættelse. Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet. Se også afsnit 4.2.1.

2.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den af Holbæk Kommune godkendte grave- efterbehandlingsplan i henhold til VVM-redegørelsens afsnit 5.2 "*Etapeplan for færdiggravning og efterbehandling*" samt afsnit 5.4 "*Efterbehandlingsplan*" samt Tegning nr. 101, 102, 103 og 104.

Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis kommunen senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det.

2.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.

Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes på baggrund af en endelig godkendt grave- og efterbehandlingsplan.

Forudsætningen for beregningen af sikkerheden er, at der graves som beskrevet i grave- og efterbehandlingsplan af 30. 11. 2010. Sikkerhedsstillelsen er betinget af en stram overholdelse af planen for efterbehandling. Hvis arealerne ikke bliver gravet og efterbehandlet i overensstemmelse med gældende grave- og efterbehandlingsplan, vil sikkerhedsstillelsen blive beregnet på ny og reguleret i forhold til de faktiske forhold.

Sikkerhedsstillelsen beregnet til:

2.000.000,- kr. inkl. moms.

Sikkerhedsstillelsen skal årligt reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se mere på

http://www.dst.dk/Statistik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/omkost_anlaeg.aspx).

Sikkerheden skal stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller kautionsforsikring.

I takt med endelig og godkendt efterbehandling af delområder, kan Holbæk Kommune nedskrive sikkerhedsstillelsen.

Oplysningsboks 3

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Holbæk Kommune på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene mv. Når tilladelsen er udløbet og efterbehandlingen godkendt jf. råstoflovens § 10 aflyses deklarationen med undtagelse af blivende vilkår som forbuddet mod gødskning og sprøjtning af arealerne, vilkårene om skelgennemgravning, efterbehandlingsvilkår og vilkår om offentlig adgang til arealerne. Efterbehandling af gravearealet, skal udføres i overensstemmelse med deklarationen. Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.400 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er godkendt af kommunen.

2.1.2 Råstofindvindingen

2.1.2.1

Indvinding andre steder på ejendommen, end det tilladelsen omfatter, kræver en ny tilladelse efter råstofloven. Området, hvor indvindingen mv. må ske er på ca. 8 ha og fremgår af vedlagte deklarationsrids.

2.1.2.2

Tilladelsen gælder kun indvinding af sand, grus og sten.

2.1.2.3

Har firmaet ønske om at indvinde andre råstoffer inden for arealet end tilladt, skal det anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den nye indvinding er startet.

Derefter har Holbæk Kommune inden for de næste 4 uger mulighed for at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på grund af den ændrede indvinding.

2.1.2.4

Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, hvor indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen.

Depoter placeres på afgravede arealer. Depoter og lagerbunker må ikke virke skæmmende i landskabet og skal holdes under oprindeligt terræn.

Hvis der er et ønske om at fjerne overjord og muld, kræver det en ny tilladelse efter råstofloven.

2.1.2.5

Der må ikke graves dybere end til kote 28 meter DVR 90. Der skal være mindst to meter materiale over grundvandsspejlet.

Kommunen kan på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at der skal etableres pejlerør til måling af grundvandsspejlets beliggenhed.

2.1.2.6

Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe som er 1/2 m i diameter.

2.1.2.7

Firmaet må aldrig uden tilladelse inddrage større arealer til at indvinde på end det areal, der er lagt til grund for beregning af garantien.

2.1.2.8

Indvinderen har pligt til at oparbejde grus og stenprodukter og sorteringer, der er i overensstemmelse med materialernes optimale muligheder i forhold til deres kvalitet.

2.1.2.9

Kommunen kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materials kvalitet undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

2.1.2.10

Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Kommunen kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

2.1.2.11 Dræn

Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal kommunen underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med kommunens godkendelse.

2.1.3 Afstandskrav**2.1.3.1 Afstande til naboskel**

Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på det vestlige naboskel mod matr. nr. 6 Jukkerup Vænge, end 35 meter.

Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på øvrige naboskel end 15 meter.

Der må graves helt til gravegrænsen mod de færdiggravede arealer på matrikel 8 a øst for delområde I og øst for den sydlige del af delområde III.

2.1.3.2 Bortgravning af skel

Hvis der skal graves på de tilstødende ejendomme eller matrikler, kan kommunen på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

2.1.3.3 Sten- og Jorddiger

Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på jord- og stendigerne end 15 meter.

Digerne i den nordøstlige del af graveområdet må bortgraves i jf. vilkår 2.3.1.

2.1.4 Graveplan

2.1.4.1

Firmaet skal lave en grave- og efterbehandlingsplan, så den opfylder vilkårene i tilladelsen.

2.1.4.2

Gravningen skal udføres i etaper som vist i grave- og efterbehandlingsplanen jf. afsnit 5 i VVM-redegørelsen.

2.1.4.3

Holbæk Kommune skal underrettes før der påbegyndes indvinding i en ny etape.

2.1.4.4

Det skal oplyses, hvor stort et areal, firmaet ønsker at have rømmet af, når indvindingen er størst.

2.1.4.5

Graveretningen skal vises.

2.1.4.6

Adgangen til området, hvor indvindingen sker, skal vises.

2.1.4.7

Placering af produktionsanlæg, lagerplads, og depoter for overjord og muld skal også fremgå af planen. Placeringen skal ske inden for grænsen for efterbehandling.

2.1.5 Arkæologi og geologi

2.1.5.1

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til

- Holbæk og omegns Museum, Adelgade 23, 4400 Holbæk eller
- KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, telefon 72265100, eller
- Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33134411

2.1.5.2

Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan kommunen forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

2.1.6 Støj og støv

2.1.6.1

Virksomhedens eksterne støjniveau - målt efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beregnet efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 - og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB (A), må ikke overstige nedenstående grænseværdier:

mandag til fredag i tidsrummet 7.00 - 18.00

- 55 dB(A), målt ved helårsbeboelser
- 40 dB(A), målt ved sommerhuse

mandag til fredag kl. 06.00 - 07.00, og lørdage kl. 07.00 - 14.00

- 40 dB(A) målt ved helårsbeboelser
- 35 dB(A), målt ved sommerhuse

Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl. 6.00 - 7.00 må ikke overstige 55 dB (A).

2.1.6.2 Pligt til støjmåling/støjberegning

Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Holbæk Kommune, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede – træffes af kommunen.

Anlægget kan først sættes i drift, når firmaet ved en støjmåling kan dokumentere, at de i vilkår 2.1.6.1 fastsatte støjgrænser er overholdt.

2.1.6.3 Udførelse af støjberegning

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

2.1.6.4 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 18-07)	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Tabel 1. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 Pa). Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 2. Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien L_{aw} = 80 dB.

Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og -beregninger efter anmodning fra Holbæk Kommune, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede – træffes af kommunen.

Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinierne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

2.1.6.5 Støv

Driften af virksomheden må ikke medføre støvgener uden for indvindingsområdet. Hvis det sker, skal der gøres noget for at forhindre støvet fra graven i at opstå eller brede sig. Dette kan f.eks. ske ved asfaltering af adgangsveje og vanding af interne veje, depoter/lagerbunker og gravefronter mv.

Brugeren af råstofgraven skal få mængden af støv fra arbejdspladsen målt af et firma, der er autoriseret til det, eller som Holbæk Kommune har godkendt, hvis kommunen skønner, det er nødvendigt.

2.1.7 Driftstider

2.1.7.1 Normale driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og sorteringsanlæg

Mandag til fredag 7.00 – 16.00, dog ikke helligdage og fredag efter Kristi Himmelfartsdag, hverdage mellem jul og nytår, mandag, tirsdag og onsdag før påske samt i ugerne 28, 29, 30.

Normale driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:

Mandag til fredag 6.00 – 16.00, dog ikke helligdage.

Normale driftstider for stenknuseren:

Mandag til torsdag 9.00 – 16.00, dog ikke helligdage, hverdage mellem jul og nytår, mandag, tirsdag og onsdag før påske, samt uge 27, 28, 29, 30, 31.

Fredage 9.00 – 12.00, dog ikke helligdage, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, hverdage mellem jul og nytår, samt ugerne 27, 28, 29, 30, 31.

2.1.7.2 Midlertidige tilladelige driftstider

Afviselser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder inden for de nedenfor anførte midlertidige tilladelige driftstider, og **kun med forudgående accept fra Holbæk Kommune, Teknik og Miljø.**

Midlertidige tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og sorteringsanlæg:

Mandag til fredag 07-00 - 18.00, dog ikke helligdage og fredag efter Kristi Himmelfartsdag, hverdage mellem jul og nytår, mandag, tirsdag og onsdag før påske samt i ugerne 28, 29, 30.

Midlertidige tilladelige driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:

Mandag til fredag 06.00 – 18.00, dog ikke helligdage

Lørdage 08.00 -13.00, dog ikke helligdage

Arbejdet må ikke ske uden for den tilladte driftstid.

2.1.8 Forebyggelse mod forurening

2.1.8.1 Brændstoftanke

Benzin mv. (mineralolieprodukter) må ikke oplagres i underjordiske tanke. Lagrene skal ligge oven for udgravningen. Lagrene skal desuden ligge tilpas langt fra udgravningen, så der ikke er risiko for nedstyrtning i graven.

Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres uden for udgravningen – anbringes i aflåselige lukkede containere, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.

Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.

Placeringen skal godkendes af Holbæk Kommune.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

2.1.8.2 Tankning og parkering af kørende materiel

Tankning samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.

2.1.8.3 Tankning i grusgraven

Udstyr til tankning af stationært materiel som drives af flydende brændstof (olie, benzin m.v.), skal være opsat/indrettet med automatisk stop ved fuld tank, og således at eventuelt spild i forbindelse med tankning kan tilbageholdes og opsamles.

2.1.8.4 Olie- og kemikaliespild

Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten⁶.

2.1.8.5 Affald og kemiske midler

Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

Det affald, der kommer fra driften af råstofgraven, skal samles sammen og fjernes efter de regler, der gælder i kommunen.

⁵ Bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

⁶ Der henvises til bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald §§ 61 og 63.

Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer (bortset fra brændstof), som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.

2.1.8.6 Opsamlingstanke

Der må ikke være nedgravede tanke inden for udgravningen på det tilladte areal.

De nedgravede ståltanke der er gravet ned i det sydøstlige hjørne af delområde III, skal være fjernet inden gravningen påbegyndes i delområde IV.

Samletanken fra mandskabsvognen skal flyttes uden for udgravningen inden tilladelsen kan tages i brug.

2.1.8.7 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgrave⁷.

2.1.9 Adgang til graveområdet

Adgangen til råstofgraven sker via eksisterende vejadgang til Galøvej mod øst.

Når graven er ubemandet skal adgangsvejen være spærret/aflåst med en bom, kæde eller lign. Der må ikke være mulighed for uvedkommende færdsel og aflæsning af jord, affald m.v.

2.1.10 Efterbehandling

2.1.10.1 Efterbehandlingsplan

Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturformål eller vedvarende græsningsarealer.

Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren, indtil kommunen eventuelt har godkendt en revideret plan.

Kommunen kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan kommunen kræve foretaget et nivellement og en opmåling af arealet.

Ejeren og brugeren har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som kommunen måtte give for at udføre alle de arbejder planen, handler om.

2.1.10.2 Etapevis efterbehandling

Efterbehandlingen af delområde I og II skal være færdig inden gravning i delområde IV kan påbegyndes.

Holbæk Kommune skal underrettes når delområderne I og II er færdige efterbehandlede. Kommunen ser herefter på området og tager stilling til om arbejdet kan godkendes. Efterbehandlingen af etaperne III og IV skal ligeledes godkendes af kommunen når de er færdige efterbehandlede.

2.1.10.3 Afslutning

Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.

2.1.10.4 Behandlingsanlæg m.m.

Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravmaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør.

⁷ Jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 af lov om forurenede jord.

2.1.10.5 Forbud mod gødning og pesticider på de efterbehandlede arealer

Der må ikke på de efterbehandlede arealer anvendes gødning eller pesticider/sprøjtemidler.

2.1.10.6 Offentlighedens adgang

Offentlighedens adgang til området skal sikres ved stiadgang jf. tegn. nr. 103 og afsnit 5.4 i VVM-redegørelsen i øvrigt.

2.2 Vilkår for dispensation efter naturbeskyttelsesloven**2.2.1 Beskyttet natur - overdrev**

Dispensationen til bortgravning af de beskyttede overdrevsarealer hænger sammen med råstoftilladelsen.

Den beskyttede natur må kun bortgraves i forbindelse med, at råstofferne udnyttes under overdrevene.

Dispensationen er kun gældende, så længe råstoftilladelsen gælder.

Såfremt råstoftilladelsen ikke udnyttes på arealerne under de beskyttede overdrevsarealer – bortfalder dispensationen.

2.3 Vilkår for dispensation efter museumsloven**2.3.1 Diger**

Dispensationen til bortgravning af digerne hænger sammen med råstoftilladelsen.

Digestrækningerne må kun bortgraves i forbindelse med, at råstofferne udnyttes under digerne.

Dispensationen er kun gældende, så længe råstoftilladelsen gælder.

Såfremt råstoftilladelsen ikke udnyttes på arealerne under digerne – bortfalder dispensationen.

Inden bortgravningen påbegyndes skal strækningerne afmærkes og tilsynsmyndigheden tilkaldes for godkendelse af strækningerne. Digerne fremgår af figur 1, afsnit 1.2.

2.4 Jordforureningsloven**2.4.1 Fremmed jord**

Muldjord og mineraljord, der kommer andre steder fra, må ikke modtages i graven uden dispensation fra Region Sjælland efter § 52 i jordforureningsloven.

3 Generelle bestemmelser

Tilsyn og besigtigelse

Holbæk Kommune fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Holbæk Kommune kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Holbæk Kommune kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens § 33.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til kommunen om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske på et særligt skema, der udsendes af kommunen. Indberetningen sendes til kommunen, der videresender den til Danmarks Statistik jf. råstoflovens § 29.

Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved:
Skattecenter Korsør, Storebælts Erhvervspark, 4220 Korsør
Landsdækkende telefonnummer til SKAT: 72 22 18 18.

Kommunen giver meddelelse til skattecentret ved at sende en kopi af tilladelsen.

Yderligere vilkår og ændringer

Holbæk Kommune kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

4 Grundlag for tilladelsen

4.1 Ansøgningens indhold

- Ansøgningsskema af 31. juli 2009.
- Det ansøgte graveareal består af matrikel nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, Holbæk Kommune og udgør ca. 8 ha.
- Der forventes i alt produceret 1.3 mio. m³ sand- grus- og stenmaterialer.
- Der søges om tilladelse til gravningen i ti år. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2 meter over grundvandsspejlet.
- Der er udarbejdet en VVM-redegørelse.

4.2 Udtalelser

4.2.1 Holbæk og omegns museum

Holbæk Museum udtalte i forbindelse med den tidligere tilladelse, som omfatter det samme areal, at der tæt ved den nuværende grusgrav findes adskillige bopladser fra Stenalderen. Museet skal i god tid forinden nye områder tages i brug kontaktes på telefon 59 43 23 53 eller fax. Det betyder at museet skal kontaktes inden der rømmes muld eller overjord af i delområderne III og IV.

Museet er ikke kommet med yderligere bemærkninger i forbindelse med høringen.

Evt. yderligere/reviderede bemærkninger fra Holbæk Museum indsættes her efter 2.offentlighedsfase.

Oplysningsboks 4

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27. Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse

4.2.2 Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

Region Sjælland, naturmiljo@regionsjaelland.dk

Naturstyrelsen Roskilde, post@ros.mim.dk

TDC, Teglholtsgade 1, 0900 København C

4.2.3 Partshøring

Udkast til råstoff tilladelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer:

Peter Helmer, Maglesøvej 12, 4300 Holbæk

Søren Helmer, Ringstedvej 260, Brorfelde, 4350 Ugerløse

Bettina du Plessis de Richelieu, Ringstedvej 252A, Igelsø, 4300 Holbæk

Anders Forsongdal Højte Hansen, Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille

Jean og Ole Friis Petersen, Blanksøvej 3, Mogenstrup, 4340 Tølløse

Annie Merethe Karen Christensen, Galøvej 6, Mogenstrup, 4340 Tølløse

Irene Pedersen, Galøvej 4, Mogenstrup, 4340 Tølløse
Carsten Worm Jensen, Galøvej 2, Mogenstrup, 4340 Tølløse
Finn Stengård og Verner Stengård, Bygaden 36, Kundby, 4520 Svinninge
Mogens Eli Lang, Snogegårdsvej 1, 2. mf., 2820 Gentofte
Christian Knud Ahlefeldt-Laurvig, Løvenborg Slot, Løvenborg Allé 30, 4420 Regstrup
Doris Bente Lehmann Frederiksen, Galøvej 10, Galø, 4340 Tølløse
Jette Bloch Nielsen, Galøvej 14, Galø, 4340 Tølløse
Ib Martin Jarvad, Jukkerupvej 7, 4340 Tølløse
Bo Norlund Pedersen, Jukkerupvej 4, 4340 Tølløse
Elin Dahl Michelsen og Martin Zachariasen, Nicolai Eigtsveds Gade 34, 2. TV, 1402 København K
Merete Lilholt, Dronning Sofies Vej 62, 1. 103, 4000 Roskilde
Blanksøgård Grundejerforening v/Steen Øst-Jacobsen, Kastrupvej 334, 2 TV, 2770 Kastrup
Lise Maria Lejfold Poulsen, Ryttergårdsvej 20, 3. 313, 3520 Farum
Jukkeupvænge Grundejerforening v/formand Janek Kopycinski, Christian Winthersvej 25, 1. TH, 1860 Frederiksberg
Per Fynboe, Bispehøjen 100, 4300 Holbæk
Holbæk Grundejerforening, Att. Leif Lundberg Petersen, Toftevang 4, 4550 Asnæs
Erland Blounsø, Vestertorp 168, 4681 Herfølge
Søren Egert Sørensen, Frederik VI's Allé 3, 3. th., 2000 Frederiksberg
Marcus Mathiesen, Jyllandsgade 23, 4100 Ringsted

Jacek Kopycinski, Formand Jukkerup Vænge Grundejerforening; Ole Friis Petersen, Blanksøvej 3; Steen Øst-Jacobsen, Formand Blanksøgård Grundejerforening; Elin Dahl Michelsen og Martin Zachariasen, Jukkeupvænge 20 har sammen sendt et partsindlæg.

Indlægget består af en række spørgsmål og kommentarer, se bilag 5. Indlægget er kommenteret i bilaget.

Indlægget giver ikke anledning til ændring af tilladelsen.

5 Kommunens behandling af sagen

5.1 Naturklagenævnets afgørelse af 22. oktober 2002

Vestsjællands Amt gav den 10. august 2001 en 8-årig tilladelse til råstofindvinding i Mogenstrup Grusgrav på del af matr. nr. 8d og 8a, Mogenstrup By, Sdr. Jernløse. Tilladelsen blev påklaget til Naturklagenævnet (NKN) af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og en nabo. Tilladelsen blev stadfæstet af NKN den 22. oktober 2002. NKN lagde bl.a. i sin afgørelse vægt på, at der var tale om en afvikling af indvindingsaktiviteterne i Mogenstrup Grusgrav, sådan at grusgravningen skulle være afsluttet definitivt i 2009.

Kommunen har i sin afgørelse om at realitetsbehandle firmaets fornyede ansøgning, lagt vægt på, at ressourcen skal færdigudnyttes inden arealerne efterbehandles og overgår til anden anvendelse.

Naturklagenævnet har i sin afgørelse fra 2002 understreget at Vestsjællands Amt havde afpasset tilladelsens varighed efter den forventede tilbageværende råstofmængde kombineret med en hensyntagen til råstoflovens formålsparagraf, jf. råstoflovens § 1. Nævnet fandt ikke anledning til at anfægte Vestsjællands Amts faglige vurdering af tilladelsens varighed på 8 år. Da det har vist sig, at det ikke var muligt at færdigudnytte råstofferne i graven inden for den givne tidshorisont, har kommunen, på baggrund af nye oplysninger om råstofressourcens vertikale udbredelse, valgt at realitetsbehandle en ansøgning om at færdigudnytte restressourcen inden for de oprindelige gravegrænser. Kommunen har således kun valgt at give tilladelse til en færdiggravning af råstofressourcen inden for grænserne af den gamle tilladelse.

5.2 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende uden for de i Råstofplan 2008 for Region Sjælland udpegede graveområder. Region Sjælland er derfor blevet hørt, og behandler sideløbende med VVM-processen kommunens anmodning om regionens accept til fortsat råstofindvinding i Mogenstrup Grusgrav.

5.3 Forhold til andre lovgivninger

5.3.1 Museumsloven – beskyttede diger

5.3.1.1 Redegørelse

I forbindelse med ansøgningen om råstofgravning er der ud fra ansøgers oplysninger udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering. Det fremgår heraf,

- at ”den nordligste del af området rummer i dag et landbrugsareal, et græsningsareal med karakter af overdrev samt krat på oplagt overjord fra grusgravningens start”,
- at ”efterbehandlingen vil ske uden tilkørsel af jord udefra. Fra tidligere aktiviteter er der oplagret overjord og muld syd og nord for grusgraven. Efterbehandlingen sker således med brug af den oplagrede jord og muld”

- at ”grusgraven afgrænses mod syd, vest og nord af beskyttede jorddiger. Jorddigerne mod vest og syd vil ikke blive berørt af grusgravningen eller efterbehandlingen.

Mod nord er der to diger af nyere dato. De består sandsynligvis af oplagt overjord fra starten af grusgravningsaktiviteterne i Mogenstrup Grusgrav. Mogenstrup Grusgrav ansøger bl.a. om at udjævne den relativt stejle bakke mod nord inden for den tidligere godkendte gravegrænse. Med dette forslag vil større dele af de nordlige diger blive udjævnet og den oplagte jord anvendt ved efterbehandlingen. Da der er tale om diger, der i dag er beskyttet efter Museumslovens § 29 a, kræver det en dispensation fra kommunen.”

Digernes beliggenhed fremgår af luftfoto, figur 1 i afsnit 1.2.

Teknik og Miljø har den 13. oktober 2010 besigtiget digerne, grusgraven og området nord for grusgraven.

Det østligst beliggende dige fremstår som en menneskeskabt, opdozet jordvold af meget varierende bredde. Der ses ingen tegn på, at diget skulle være et stendige, men på toppen ses enkelte få, spredte, fritliggende meget store sten (større end 1 m³). Diget har en flad top, som i bredden varierer fra ca. 2-10 m. Diget er bevokset med forskellige vækster/mindre træer, som anslås at have en alder af ikke over 30-35 år. På størstedelen af diget er der plantet pil i en eller flere rækker. Disse pil anslås til en alder af maksimalt 15-20 år.

Det vestlige dige fremstår som en meget svagt markeret forhøjning i terrænet, som er bevokset med forskellige hegnshegnplanter og hegnstræer.

5.3.1.2 Vurdering af om digerne er omfattet af museumslovens § 29 a

Efter museumslovens § 29 a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Afgrænsningen af hvilke diger, der er omfattet af denne bestemmelse er sket i digebekendtgørelsen⁸, hvorefter følgende diger i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 1, pkt. 1-4 er omfattet:

1. stendiger,
2. andre diger, der ejes af offentlige myndigheder,
3. andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens⁹ § 3 og
4. andre diger, der er angivet på kortbladet for det pågældende område i Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992.

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen, juni 2009, beskriver den historiske udvikling af diger og deres opståen. Heri beskrives, hvordan skiftende tiders administrative grænser, ejerforhold og landbrugets driftsformer helt tilbage fra jernalderen har udformet og påvirket landskabet med diger. Diger har været brugt som grænser mellem sogne, ejerlav, landsbygrænser, marker og agre. Før landbrugsudskiftningen anvendtes diger som hegn omkring landsbyfællesskabets forskellige agre for at holde dyr ude eller inde. Med udskiftningen ændrede systemet af diger sig til, at digerne indhegnede den enkelte gårds jorder.

De pågældende diger ses ikke at kunne være omfattet af digebekendtgørelsens § 1, stk. 1, pkt. 1-2, idet digerne ikke er stendiger og ikke er offentligt ejede.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen registreret naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på dele af digerne, som derfor er omfattet af digebekendtgørelsens § 1, stk. 1 pkt. 3.

Med hensyn til digebekendtgørelsens § 1, stk. 1, punkt 4, har digerne ikke været angivet på Kort- og Matrikelstyrelsens historiske, topografiske kort for perioden 1862-1899 og ej heller på styrelsens historiske, topografiske kort for perioden 1928-1945. Derimod optræder digerne i styrelsens ajourførte 4 cm kort, hvorfor digerne må antages også at have været angivet på udgaven af 4 cm kort forud for 1. juli 1992. De to diger er således optaget på 4 cm kortet på et ikke nærmere kendt tidspunkt efter 1945 og i en periode, hvor grusgravningen er intensiveret. Ud fra de historiske matrikelkort kan det konstateres, at der i hvert fald frem til 1873 ikke har været markskel eller ejendomsskel, der hvor digerne i dag er registreret. I 1873 påbegyndes et nyt matrikelkort og på et tidspunkt mellem 1873 og 1966 (hvor dette matrikelkort udgår af brug) opstår der et nyt matrikulært skel, der hvor digerne er registreret. Sammenholdes dette med oplysningerne fra de topografiske kort, må det konstateres, at det nye matrikulære skel er opstået mellem 1945 og 1966. På dette grundlag må det med en til vished grænsende sandsynlighed antages, at det er opdozet

⁸ Bekendtgørelse nr. 1511 om beskyttede sten og jorddiger og lignende af 14. december 2006

⁹ Lovbekg. nr. 933 af 24. september 2009 om naturbeskyttelse

overjord i jordvolde, som har givet anledning til, at disse jordvolde er medtaget i Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk Danmark (1:25.000).

Der ses således ikke at være indikationer på, at digerne skulle være opstået som følge af en historisk udvikling med hegning og afgrænsning af marker og agre i landsbyfællesskabet eller som et led i hegningen mellem landbrugsejendomme som følge af landbrugsudskiftningen.

Overordnet og primært er det således kommunens vurdering, at digerne ikke kan betragtes som omfattet af digebekendtgørelsens § 1, stk. 1, pkt. 1, 2 og 4.

5.3.1.3 Vurdering af dispensationsmulighed

Når det lægges til grund, at digerne er omfattet af digebekendtgørelsens § 1, stk 1 pkt. 3 kan kommunen i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen om, at der ikke må foretages ændringer i et dige. I vurderingen af, om der kan foretages ændringer i tilstanden af et sten- eller jorddige anfører vejledningen følgende forhold, som må tages i betragtning:

1. digets fremtræden som et væsentligt element i landskabet i kraft af dets længde, profil eller som en del af et sammenhængende digesystem,
2. digets kulturhistoriske betydning, navnlig som gammelt ejerlags- eller ejendomsskel og
3. digets betydning som biotop eller økologisk spredningskorridor.

Videre anfører vejledningen, at det i princippet vil være tilstrækkeligt, at betragte et dige som beskyttelsesværdigt, når diget vurderes beskyttelsesværdigt i én af disse 3 nævnte betydninger.

Ud fra luftfoto kan det dokumenteres, at i 1968 har de registrerede diger udgjort grænsen mellem marker og ejendomme og digerne havde ingen eller kun meget spredt bevoksning. På luftfoto fra 1978 har grusgraven bredt sig til den vestlige ende af det østlige dige og der ses fremkomst af spredt bevoksning på begge diger. På luftfotos fra 1985 og 1990 har grusgravningen bredt sig yderligere mod vest og der ses skråninger umiddelbart op til/ind over det vestlige dige.

Ud fra de nyeste luftfotos fra 2010 og ved besigtigelse på stedet kan det konstateres, at bevoksningen på det østlige dige er spredt og usammenhængende. Det største "hul" i bevoksningen har en længde på ca. 25 m længde.

- Ad 1: De to diger har tilsammen en længde på ca. 390 m og et meget uensartet profil. Digerne har ikke sammenhæng med andre registrerede diger i områder.
- Ad 2: Digerne har ikke udgjort gamle sogne-, ejerlags- eller ejendomsskel.
- Ad 3: Den tilkomne bevoksning på digerne i tiden fra grusgravningens intensivering siden 1968 har udviklet sig til formentlig at have en vis, begrænset værdi for floraen og faunaen som biotop og som økologisk spredningskorridor. Men som følge af spredningen i bevoksningen, kan værdien som biotop og økologisk spredningskorridor ikke tillægges afgørende betydning. Området er heller ikke i Holbæk Kommuneplan 2007-2018 udpeget til at have betydning som økologisk forbindelse. Selve digerne/jordvoldene ses heller ikke at kunne tillægges større betydning som biotop eller økologisk spredningskorridor.

Det er således kommunens vurdering, at der er grundlag for at dispensere fra museumslovens § 29 a, idet digerne

- ikke fremtræder som væsentlige landskabselementer,
- ikke kan tillægges kulturhistorisk betydning og
- ikke i afgørende omfang har betydning som biotop eller økologisk spredningskorridor

5.3.1.4 Planmæssige forhold

Mogenstrup Grusgrav har siden 1917 været anvendt til grusgravning, startende i den østlige del for siden at brede sig mod vest.

Området var i daværende Vestsjællands Amts Regionplan 1997-2008, Regionplan 2001-2012 og Regionplan 2005-2016 udlagt som råstofinteresseområde og beskyttelsesområde. I regionplanerne hed det, at ny råstofgravning i beskyttelsesområde ikke kunne tillades og at eksisterende råstofindvinding indenfor beskyttelsesområder, som hovedregel skulle afvikles. Råstofplanlægningen er efter strukturreformen overført til Region Sjælland, som med Råstofplan 2008 har udlagt området, som en del af et større samlet råstofinteresseområde, men uden at der er foretaget afvejning i forhold til andre interesser, f.eks. naturbeskyttelsesområder. Det påtænkte kommuneplantillæg nr. 22 vil fastlægge rammerne og grænserne for færdiggravning af Mogenstrup Grusgrav, således at de resterende råstofressourcer i den eksisterende grusgrav udvindes og området efterbehandles på en landskabelig tilfredsstillende måde.

Det er beregnet, at der er omkring 1,3 mio. m³ grus af høj kvalitet tilbage inden for den tidligere godkendte gravegrænse for Mogenstrup Grusgrav. Med de nuværende forventninger til markedet vil det skønsmæssigt tage 10-15 år at færdiggrave området.

5.3.1.5 Vurdering

Som følge af VVM-redegørelsens konstatering af § 3 – naturtyper på digerne er de beskyttede i henhold til museumslovens § 29a, jf. digebekendtgørelsens § 1, stk. 1, pkt. 3, idet der henvises til ovennævnte redegørelse.

Teknik og Miljø har derfor besluttet at meddele dispensation til bortgravning af de registrerede diger indenfor gravegrænsen.

Til grund for dispensationen har Teknik og Miljø lagt vægt på, som ovenfor redegjort,

- at digerne ikke er stendiger,
- at digerne ikke ligger på offentligt ejede ejendomme,
- at digerne med overvejende sandsynlighed må formodes at være medtaget på 4 cm kortet fra før 1992 ud fra en fejlagtig antagelse om digernes opståen,
- at digerne ikke fremtræder som væsentlige landskabselementer,
- at digerne ikke kan tillægges kulturhistorisk betydning,
- at digerne kun i begrænset omfang har betydning som biotop eller økologisk spredningskorridor,
- at området har været og fortsat er udlagt som regionalt råstofinteresseområde,
- at grusgraven indeholder en betydelig, let udnyttelig råstofressource, som der knytter sig en vis samfundsmæssig interesse i at udnytte og
- at digerne ligger inden for det tidligere tilladte graveområde.

5.3.2 Naturbeskyttelsesloven – beskyttet natur

Der er registreret naturtyper beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 inden for det tilladte graveområde i nærværende råstofstilladelse.

I delområde 3 er der registreret beskyttet natur i form af overdrev. Det samme gør sig gældende i delområde 4, hvor VVM-redegørelsen peger på at der findes overdrevsvegetation. Redegørelsen kommer ikke nærmere ind på udbredelse om omfang. Delområde 4 observationerne kommer ikke tydeligt frem i redegørelsens bilag 1.

Der kan i følge NBL dispenseres fra § 3 ved særlige omstændigheder. En særlig omstændighed kan ifølge vejledningen være at indgrebet har en naturforbedrende funktion.

Der er tale om et forholdsvist ungt / nyopstået overdrev, som ville være gravet væk, hvis den udløbne tilladelse var blevet udnyttet fuldt ud. Den hurtige indvandring viser, at overdrevsvegetationen er til stede i området. Ved bortgravning af delområde 4 skabes et større sammenhængende område til naturlig succession med henblik på dannelse af overdrev, så der samlet set og på længere sigt vil ske en udvidelse og forbedring af overdrevsnaturtypen. (ca. 15.000 m² bortgraves og ca. 35.000 m² udlægges).

På den baggrund kan der dispenseres for bortgravning af de beskyttede overdrev i henhold til NBL § 65 stk. 3.

5.4 Miljømæssige forhold

5.4.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Der skal i henhold til vejledningen tages særligt hensyn til sommerhusområder og rekreative områder, områdetype 6. Det betyder at støjgrænserne her er lavere end for områdetype 3.

Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdet en støjrapport. De støjgrænser der er stillet vilkår om i nærværende råstof tilladelse, kan overholdes, hvis firmaet dæmper stenknuseren og grusanlægget. Det betyder bl.a. at der skal etableres støjvolde/støjskærme, og at stållamelbåndet på stenknuseren udskiftes til støjdæmpende gummibånd.

Der er i VVM-redegørelsen gjort rede for, at der med de støjdæmpende foranstaltninger kan opnås en reduktion i forhold til sommerhusområdet på 5-6 dB (A). Dette skal dokumenteres ved en støjmåling når de støjdæmpende foranstaltninger er opsat. Kommunen skal kontaktes inden støjmålingen udføres, for at afklare evt. tvivlsspørgsmål. Resultatet af støjmålingen skal fremsendes til kommunen så snart den foreligger.

5.4.2 Grundvandsforhold

Mogenstrup Grusgrav er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Grusgraven ligger endvidere i et område som i henhold til Regionplan 2005 - 2016 er udpeget som "nitratfølsomt område". Det nitratfølsomme område blev oprindeligt udpeget på grundlag af den komplicerede geologi i bakkerne og på en formodning om at der kunne optræde sandvinduer i de lerholdige jordlag over grundvandsmagasinerne.

Kortlægning udført i forbindelse med "Indsatsplan Tølløse" har imidlertid medført, at det nitratfølsomme område er blevet formindsket. Det betyder at grusgraven i forbindelse med revisionen af det nitratfølsomme område i vandplanerne ikke længere vil ligge i nitratfølsomt område.

Der indvindes grundvand fra de dybereliggende sand- og gruslag til markvandingsanlæg og enkeltindvindinger i området.

Grundvandspotentialet er i DGU boring nr. 205.261 er målt til 30,8 m DVR90 i 1963 og 31,78 i 2004. Boringen er beliggende ca. 350 meter nordøst for grusgraven.

Strømningsretningen i det primære magasin er mod vestsydvest. (Kilde: Tølløse indsatsplan).

Grundvandsspejlet er ikke nået ved prøvegravninger/boringer til kote 28. Det kan ikke afvises at magasinet er spændt. Der er derfor stillet vilkår om at gravning må foregå ned til kote 28 DVR90, men at der altid skal være mindst 2 meter materiale over grundvandsspejlet.

5.5 Grave- og efterbehandlingsplan

Grave- og efterbehandlingsplanen fremgår af VVM-redegørelsens afsnit 5.2 og 5.4 samt tegn. nr. 102, 103 og 104.

5.6 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under VVM-bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 20, som medfører, at hvis:

- der skal indvindes i en periode på mere end 10 år og arealet er beliggende uden for et, i en endelig vedtaget råstofplan, udpeget råstofindvindingsområde.

Så skal der udarbejdes VVM-redegørelse.

Der er derfor udarbejdet vedlagte VVM-redegørelse for en fortsat råstofindvindings indvirkning på mennesker, natur, miljø, kultur mv.

6 Offentliggørelse og klagevejledning

6.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 9. maj på kommunens hjemmeside.

En eventuel klage over denne afgørelse skal være skriftlig (brev, telegram, mail eller pr. telefaks).

Først når fristen for at klage er udløbet, og der ikke er kommet klager over tilladelsen, kan den udnyttes.

Hvis der bliver klaget over tilladelsen af trediemand, vil kommunen orientere om det. Har firmaet ikke modtaget en sådan orientering umiddelbart efter klagefristens udløb, er der ikke indkommet nogen klage.

Klagefristen for denne råstofftilladelse er mandag d. 7. juni 2011 kl. 15.30.

6.1.1 Klager til Natur- og Miljøklagenævnet¹⁰

Kommunen vil videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og vedlægge sagens akter. Du vil modtage kopi af kommunens brev.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende dig en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Hvis du vil indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt.

6.2 Råstofafgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Holbæk Kommune, som videresender klagen til Natur og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til¹¹, jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

6.2.1 Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

¹⁰ Sammenlægningen af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet træder i kraft til nytår 2011, hvor den rette bekendtgørelse forventes offentliggjort ved nr. mv.

¹¹ Jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 af lov om råstoffer §§ 13-16.

6.3 Råstofafgørelsen i henhold til museumsloven

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen regnes fra datoen for råstofftilladelsens offentliggørelse og 4 uger frem. Dispensationen træder først i kraft efter klagefristens udløb. I tilfælde af en klage tager Natur- og Miljøklagenævnet stilling til, om dispensationen kan udnyttes, jf. museumslovens § 29 v. Dispensationen omfatter kun forhold efter museumslovens kapitel 8 a. Dispensationen falder bort, når råstofftilladelsen ikke længere er gældende. Efter museumslovens § 29 u kan en klage indgives af Dem som ansøger, offentlige myndigheder (som f.eks. Kulturarvsstyrelsen m.fl.), Danmarks Naturfredningsforening, lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage skal være skriftlig. Den skal sendes med post til Holbæk Kommune, Teknik og Miljø, Postboks 89, 4300 Holbæk, mærket ”Klage” eller med mail til teknikogmiljoe@holb.dk og være modtaget inden for klagefristen, senest tirsdag den 07.06. 2011, kl. 12.00. (4 uger fra offentliggørelsesdatoen). Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens behandling, jf. museumslovens § 29 v.

Det er en betingelse for Natur- og Miljø klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil tilsende klager en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. De er velkomne til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage. Hvis afgørelsen om dispensationen fra digebeskyttelsen ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 29 x i museumsloven.

6.3.1 Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

6.4 Råstofafgørelsen i henhold til Naturbeskyttelsesloven

Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Naturklagenævnet, men indsendes til Holbæk Kommune, som videresender klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til[1].

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

6.4.1 Klageberettigede

Adressaten for afgørelsen.

Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.

Offentlige myndigheder.

Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

6.5 Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Holbæk Kommunes vurdering vedrørende VVM-pligt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet¹².

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

6.5.1 Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

6.6 Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet

Holbæk Kommunes vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områderne ”Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å” (H 137), og ”Egernæs med holme og Fuglsø” (H 247), og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt.

Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Holbæk Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang.

¹² Jf. bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning, § 58, stk. 4 (med evt. revision i forhold til sammenlægning af nævnene).

7 Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er i dag sendt til:

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Holbæk, holbaek@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Fredningsnævnet for Vestsjælland, Retten i Roskilde, roskilde@domstol.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk,
- Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk, sekretariat@holbmus.dk
- Region Sjælland, naturmiljo@regionsjaelland.dk
- Skatteceter Korsør, skat@skat.dk
- Kulturarvsstyrelsen, H. C. Andersen Boulevard 2, 4533 København V, post@kulturarv.dk

Derudover er parterne orienteret jf. afsnit 4.2.2


8 Bilag

1. Deklarationsrids i 1: 5.000 over det ansøgte graveområde
2. Oversigtskort
3. Udkast til deklaration
4. Notat om partshøringsindlæg
5. VVM-redegørelse

Behandling af oplysninger

I forbindelse med kommunens sagsbehandling kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være tale om, at kommunen indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som oplysningerne vedrører, ret til indsigt i oplysningerne hos kommunen. Se mere om persondataloven og om andre rettigheder i henhold til loven på www.datatilsynet.dk

Bilag 1



Signaturforklaring

- Tilladt graveområde (Delområder)
- 1:2** Skråningsanlæg for det efterbehandlede terræn
- Beskyttede vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Beskyttede naturtyper
- Eng
- Mose
- Overdrev
- Sø

Sag

Mogenstrup Grusgrav

Emne

Tilladt indvindingsområde beliggende på del af matrikel nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, Holbæk Kommune, Region Sjælland

Sagsnr.
1320900116

Målforskel
1:4.000

Kotesystem
DVR90

Bilag
1

Dato
04.05.2011

Projektleder
BIKL

Udarbejdet
KNYG

Kontrol
BIKL

Rev.
2



**Holbæk
Kommune**

Orbicon A/S

Jens Juuls Vej 16
8260 Viby Jylland



ORBICON

www.orbicon.dk
Telefon 87 38 61 66
Telefax 87 38 61 99



John Ravn Christensen
Kalundborgvej 14B
4300 Holbæk

Dato: 05-06-2013
Sagsb.: Søren Toft Nielsen
Sagsnr.: 13/4413
Dir.tlf.:
E-mail: Ston@holb.dk
EAN.nr 5798007570675

Vilkårsændring i gældende råstofindvindingstilladelse

Holbæk Kommune reducerer hermed afstandskravet i gældende tilladelse /1/ til skellet mod matr. nr. 6 Jukkerup Vænge Søndersted (grusgravens vestlige ende) fra de nuværende 35 m til 15 m.

Ejer af Mogenstrup Grusgrav pålægges i den forbindelse at markere de 15 m fra skel med permanente, synlige pæle i terrænet inden gravningen påbegyndes. Indenfor de 15 meter må der ikke ske nogen form for gravning eller muldafrømning.

Ansøgning

Ejer har i forbindelse med tilsyn i råstofgraven 20.marts 2013 søgt om at få reduceret afstandskravet i grusgravens vestlige ende fra de nuværende 35 m fra skel til 15 m fra skel. Reduktionen vil give mulighed for at indvinde ca. 100.000 m³ sand og grus.

Baggrund

Af Råstoflovens § 3 fremgår det, at ”Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse mv.”

Afstandskravet på 35 m fra skel i grusgravens vestlige ende optræder i råstofindvindingstilladelser til Mogenstrup Grusgrav siden 1989. Kommunen har ikke ældre dokumentation. I samme periode har afstandskravet til skel i grusgravens sydlige og nordlige del været 15 m. Holbæk Kommune har uden held forsøgt at finde årsagen til afstandskravet på 35 m i grusgravens vestlige ende.

Mod vest ses 2 søer, den ene er beliggende på matrikel 5a Jukkerup Vænge, Søndersted. Afstandskravet til gravning er her 15 m til skel. Selve søen ligger ca. 13 m fra skel og dermed ca. 28 meter fra gravegrænsen.

Den anden sø ligger på matrikel nr. 6 Jukkerup Vænge Søndersted. Der er ca. 40 m fra søen og til skel. Da søen ligger nordvest for graveområdet er afstanden til gældende gravegrænse et sted mellem 55m og 75 m.

Vandspejlet i søen på matrikel 5a Jukkerup Vænge Søndersted ligger ca. i kote 61. Vandspejlet i søen på matrikel nr. 6 Jukkerup Vænge, Søndersted ligger ca. i kote 51. Mellem de 2 søer ses et geografisk toppunkt ca. i kote 72. Grusgravens bund er i foråret 2013 målt til kote ca. 30.

Region Sjælland har haft sagen i høring og konstaterer, at den ønskede udvidelse strækker sig ud over det i Råstofplan 2012-2023 udlagte graveområde. På baggrund af usikkerhed om grundlaget for råstofplanen vurderer Region Sjælland dog, at Holbæk Kommune kan behandle udvidelsen som værende beliggende indenfor graveområdet..

Holbæk Kommunes vurdering

Holbæk Kommune vurderer, at en reduktion af graveafstand støtter hensynet til optimal udnyttelse af råstofressourcen. Kommunen vurderer samtidigt, at indvindingen kan ske indenfor den gældende tilladelsesperiode, det vil sige færdiggravning inden 31. maj 2021.

Holbæk Kommune tilslutter sig Region Sjællands vurdering af at sagen kan behandles som, at reduktion af graveafstand fra skel mod vest kan ske indenfor det udlagte graveområde.

Det har endvidere ikke været muligt at finde argumenter for, hvorfor afstanden fra skel til gravegrænse i grusgravens vestlige del skulle være 35 meter og ikke 15 meter. Hvis vilkåret har været stillet af hensyn til vandstanden i søerne på matriklerne 5a og 6 Jukkerup Vænge, Søndersted, så har virkeligheden vist, at der ikke er kontakt mellem grusgraven og søerne. Det vurderes, at grusgravningen ikke har drænet søerne i perioden, hvor grusgravningen er rykket mod vest. Der er ikke set, og der ses ikke, permanent vand i bunden af grusgraven, som kunne stamme fra søerne eller andre overfladekilder.

Søen på matrikel 5a Jukkerup Vænge, Søndersted ligger nu ca. 28 meter fra gravegrænsen. Søen på matrikel 6 Jukkerup Vænge, Søndersted, vil komme til at ligge ca. 55 m fra en ny gravegrænse på 15 meter fra skel. Afstanden her vil altså være ca. dobbelt så stor som den er i dag mellem søen på matrikel 5a Jukkerup Vænge Søndersted og gravegrænsen.

Holbæk Kommune vurderer søerne ikke vil blive påvirket ved en reduktion af afstandskravet.

Holbæk Kommune vurderer, at reduktionen af graveafstanden ikke har væsentlig betydning for naboerne, da råstofindvindingen sker indenfor gældende graveområde, og på de vilkår der er givet i tilladelsen af 9. maj 2011 /1/.

Holbæk Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at afstandskravet på 35 m til skel kan reduceres til 15 m.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort d. 7. juni 2013 på kommunens hjemmeside.

Eventuel klage over denne afgørelse skal være skriftlig (brev, telegram, mail eller telefax)

Først når klagefristen er udløbet og der ikke er kommet klager over tilladelsen, kan den udnyttes.

Hvis der bliver klaget over tilladelsen af tredjemand, vil kommunen orientere om dette. Har firmaet ikke modtaget en sådan orientering umiddelbart efter klagefristens udløb, er der ikke indkommet nogen klage.

Klagefristen for denne afgørelse er 5. juli 2013 klokken 13.00

Afgørelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentlig bekendtgjort. Klagen skal stiles til Natur og Miljøklagenævnet, men indsendes til Holbæk Kommune, som videresender klagen til Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens § 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med væsentlig individuel interesse i afgørelsen

Med venlig hilsen

Søren Toft Nielsen

Bilag:

Kort visende matrikler, søer og højdekurver (1m).

Referencer:

/1/ Tilladelse til råstofindvinding. På matrikel 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, Holbæk Kommune – indtil 31. maj 202. Sagsnr. 09/40942.

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT



DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 04.07.2014-1005465221

TINGLYSNINGSDATO:

04.07.2014 14:04:55

EJENDOM:

Adresse: Galøvej 1
4340 Tølløse
Landsejerlav: Mogenstrup By, Sdr. Jernløse
Matrikelnummer: 0008a
Landsejerlav: Mogenstrup By, Sdr. Jernløse
Matrikelnummer: 0008c

SERVITUT:

Dokument type: Servitut

MYNDIGHED:

CVR: Holbæk kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
29189447

PÅTALEBERETTIGET:

CVR: Holbæk kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
29189447

AREALANVENDELSE:

Andet

SERVITUT TEKST:

Deklarationom efterbehandling

I forbindelse med tilladelse af 9. maj 2011 til grusgravning på nærmere angiven del af ejendommen matr. nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, Holbæk Kommune, pålægges herved, i henhold til § 10 stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27/5 2013, samt § 66 i naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3/7 2013, følgende bestemmelser for efterbehandlingen:

1. Gravningen inklusiv afrømning af muld og overjord skal overholde en mindste afstand på 15 m til naboskel mod vest (Matr.nr. 6, Jukkerup Vænge, Søndersted).

Der må ikke rømmes muld og overjord af eller graves tættere på øvrige naboskel end 15 meter

Der må graves helt til gravegrænsen mod de færdiggravede arealer på matrikel 8a øst for delområde I og øst for den sydlige del af delområde III.

2. Muld- og overjord må ikke fjernes fra arealerne, men skal deponeres, og genudlægges i forbindelse med efterbehandlingen. Muld- og overjordsdeponeringen må ikke finde sted ud over skrænter langs indvindingsområdets nordlige og sydlige afgrænsning.

3. Efter gravning og fordeling af overjord skal skrænterne have sådanne anlæg, at de ikke frembyder fare for udskridning. Ingen skrænter må efter afsluttet efterbehandling have hældning stejlere end 1:1. Terrænet reguleres i øvrigt i overensstemmelse med retableringsplan godkendt af kommunen.

4. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støttefundamenter eller lignende, samt gravemaskiner og redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 6 måneder efter indvindingens ophør.

5. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturformål, eller til vedvarende græsningsarealer.

6. Efterbehandlings- og planeringsarbejderne skal gennemføres som beskrevet i tilladelsens afsnit 2.1.10.2, og påbegyndes så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt.

Efterbehandlingsarbejderne skal være endeligt afsluttede inden 1 år efter indvindingens ophør.

7. Der må ikke på de efterbehandlede arealer anvendes gødning eller pesticider/sprøjtemidler.

8. Offentlighedens adgang til området skal sikres ved stiadgang jf. tegning nr. 103 og afsnit 5.4 i VVM-redegørelsen i øvrigt.

9. Ejeren og brugeren har pligt til at rette sig efter anvisninger, der meddeles med hensyn til udførelsen af de ovennævnte arbejder af kommunens tilsynsførende, der har ret til når som helst at besigtige arealerne.

10. Hvis der skal graves på de tilstødende ejendomme eller matrikler, kan kommunen på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

11. Efterbehandlingsarbejderne kan udføres af det offentlige for ejerens og brugerens regning, hvis de ikke udføres rettidigt

eller på behørig måde, eller såfremt indvindingen afbrydes og ikke genoptages inden for et halvt år, med mindre særlig aftale om en længere frist er truffet med kommunen.
Holbæk Kommune er påtaleberettiget.
Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på ovennævnte ejendom i henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer, LBK nr. 657 af 27/05 2013.

**ELEKTRONISK AKT
ANMELDELSE
INFORMATION:**

ANMELDER:

CVR: SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S
L.C.Worsøesvej 5
4300 Holbæk
34203180

Kontaktoplysninger: 42718 LO,
59458084
lo@skel.dk

BILAG:

Bilagsreference: 607e1afa-5bd3-4322-a21c-dd54bd43fd1d
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 42718 T-rids dekl. efterbehandling 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse

Bilagsreference: 272784c1-72a4-4697-a64d-8877602cd79e
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: 42718 T-rids dekl. offentlig sti 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse

Bilagsreference: f024fe43-cd25-4501-976e-bc3a7045023e
Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund.
Beskrivelse af bilag: 42718 T-rids dekl. efterbehandling m.m.gml 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse

TILLÆGSTEKST:

Prioritet i forhold til andre servitutter, der også har forprioritet, afgøres af anmeldelsestidspunktet.

RESULTAT AF TINGLYSNING

EJENDOM:

Adresse:	Galøvej 1 4340 Tølløse
Landsejerlav:	Mogenstrup By, Sdr. Jernløse
Matrikelnummer:	0008a
Landsejerlav:	Mogenstrup By, Sdr. Jernløse
Matrikelnummer:	0008c

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

04.07.2014 14:04:55

DOKUMENTTYPE:

Servitut

DATO/LØBENUMMER:

04.07.2014-1005465221

BEMÆRKNINGER:

Prioritet i forhold til andre servitutter, der også har forprioritet, afgøres af anmeldelsestidspunktet.



Tinglysningsrids vedr.

Matr. nr. 8a

Mogenstrup By, Sdr. Jernløse

Holbæk Kommune

Udfærdiget 25. juni 2014 i anledning
af tinglysning af servitut.

Det bekræftes, at en eventuel udfærdiget og
vedlagt GML-fil svarer til dette rids.

Michael Stærk

Michael Stærk
Landinspektør

1:4000

J.nr. 42718 /LO

De med rødt femhævede arealer I - IV
skal anvendes til grusgravning jf.
tilladelse af 9. maj 2011

Skel.dk Landinspektører P/S,
L. C. Worsøesvej 5, 4300 Holbæk
Tlf. 5943 1909 Fax. 5943 0408

Merete Bøje

Fra: Vestsjælland@fredningsnaevn.dk <vestsjaelland@fredningsnaevn.dk>
Sendt: 29. juni 2017 09:40
Til: Merete Bøje
Emne: FN-VSJ 57/2017, Høring af udkast til ændring af efterbehandlingsplanen for Mogenstrup Grusgrav, matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, Holbæk Kommune

Fredningsnævnets opgaver er fastlagt i Naturbeskyttelseslovens kapitel 6. Heraf fremgår, at fredningsnævnet kan iværksætte, ændre eller ophæve fredninger samt meddele dispensationer fra foreslåede eller gennemførte fredninger. Det indebærer, at det falder uden for fredningsnævnets opgaver at udtale sig om, hvorvidt et bestemt forhold må antages at kræve en dispensation fra fredningsbestemmelser. Kompetencen til at udtale sig herom er tillagt kommunen som tilsynsmyndighed, jf. Naturbeskyttelseslovens § 73.

Fredningsnævnet har derfor ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Fredningsnævnet for Vestsjælland

Greta Hagge

tlf. 20602394

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Merete Bøje

Fra: Morten Holme <moho@holb.dk>
Sendt: 28. juni 2017 13:56
Til: Merete Bøje
Cc: Rikke Planeta Kepp; John Ravn (john.ravn@privat.dk)
Emne: SV: Høring af udkast til ændring af efterbehandlingsplanen for Mogenstrup Grusgrav, matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, Holbæk Kommune

AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 17/00236-5
DocumentIsArchived: -1

Holbæk Kommune Naturafdeling har ikke væsentlige bemærkninger til ændringerne. Vi støtter ændringen med at lade de sydvendte skråninger stå rå, men havde foretrukket, at der slet ikke blev kørt jord på de regulerede skråninger. De naturtyper, som kan udvikles på rene grusoverflader er mere værdifulde end på arealer tilkøbt råjord eller muldjord.

I revision bør også medtages det ændrede stiforløb uden om mosen ved Blanksøvej, som er aftalt med John Ravn.

Med venlig hilsen

Morten Holme

Landskabsarkitekt
Telefon: 72366291
Alt. tlf.: 72364150
E-mail: moho@holb.dk

Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
www.holbaek.dk



Merete Bøje

Fra: Rikke Planeta Kepp <rikep@holb.dk>
Sendt: 1. oktober 2018 14:56
Til: Merete Bøje
Cc: Morten Holme
Emne: SV: Udkast til ændring af efterbehandlingsplanen for Mogenstrup Grusgrav

Hej Merete.

Fra Holbæk Kommune har vi kun den bemærkning til udvidelsen at det kræver en dispensation efter NBL §3, som kommunen skal give.

Vil du mene at den skal gives samtidig med jeres tilladelse eller skal vi give den "uafhængig" af jeres tilladelse?

Med venlig hilsen

Rikke Planeta Kepp

Naturgeograf

Telefon: 72362516

E-mail: rikep@holb.dk

Holbæk Kommune

Vækst og Bæredygtighed

Borger og Erhverv

Kanalstræde 2

4300 Holbæk

www.holbaek.dk



V

Merete Bøje

Fra: Planarbejdet/Arkæologi <plan@vestmuseum.dk>
Sendt: 27. november 2018 10:11
Til: Merete Bøje
Emne: SV: Udtalelse vedr. udvidelse af Mogenstrup Grusgrav (mho393/91) Snak med Wickman
Vedhæftede filer: galøvej.GIF

AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 17/00236-64
DocumentIsArchived: -1

Kære Merete Bøje

Under sagsnummer MHO393/91 blev der tilbage i 1991 på Holbæk Museum taget stilling til en på det tidspunkt given tilladelse til råstofindvinding i området. Sagsarealet er afsat på vedhæftede kortbilag.

Holbæk Museum havde i 1991 ingen bemærkninger til den givne tilladelse, og da den aktuelle udvidelse med en størrelse på 4000 m² ikke på væsentlig måde afviger fra det areal, der allerede er taget stilling til fra museet, da vurderes det, at den planlagte udvidelse ikke vil komme i konflikt med væsentlige arkæologiske interesser.

Venlig hilsen

Niels Hartmann
Museumsinspektør
D +45 2552 8324

Oldvejen 25C
4300 Holbæk
T +45 2552 8383

vestmuseum.dk

Blanksøvej d. 13. august 2017

Høring af ændring i efterbehandlingsplan for Mogenstrup Grusgrav, Galøvej 8.

Region Sjælland har i mail af d. 27. juni 2017 fremsendt kortbilag, der viser lodsejers ønsker til ændringer i efterbehandlingsplanen for Mogenstrup Grusgrav.

Vi takker for mailen, som vi ser som udtryk for Region Sjællands vilje til at hæve informationsniveauet og sikre en konstruktiv dialog om den fortsatte grusgravning og lokalisering af genbrugsvirksomhed i Brorfelde Bakker.

Af andet materiale fremgår det, at det konkrete ønske om en ændring skyldes udsivende vand fra en sø udenfor grusgravens nordvestlige hjørne.

Vi bemærker, at Holbæk Kommune d. 5. juni 2013 meddelte lodsejer ændrede vilkår, idet graveafstanden til skel på hidtidige 35 meter i det nordvestlige hjørne her blev reduceret til 15 meter.

Holbæk Kommune skriver, at spørgsmålet om mulig dræning af de to søer beliggende på matrikel 5 og 6, Jukkerup, Søndersted, har været undersøgt. Ifølge oplysningen fra Holbæk Kommune ville der ikke være nogen risiko for udsivning fra søerne til grusgraven idet *"virkeligheden har vist, at der ikke er kontakt mellem søerne og grusgraven"*.

Holbæk Kommune skriver videre, at de ikke har kunne finde den oprindelige begrundelse for afstandskravet på 35 meter (mod 15 meter på de øvrige skråninger) som har figureret siden 1989. Med oplysningen om udsivende vand fra søen er det nærliggende at forestille sig, at der faktisk har været en god begrundelse på kravet om 35 meter afstand til skel.

Vi bemærker i øvrigt, at Holbæk Kommune henviser til Region Sjællands vurdering af, at en udvidelse af gravegrænsen (og dermed reelt af graveområdet og de tilladte mængder) ligger indenfor den gældende gravetilladelse samt tilhørende vilkår, uagtet at Mogenstrup ikke var del af et regionalt udpeget graveområde.

Helt generelt finder vi, at VVM undersøgelse og fastsatte vilkår bør stå til troende, når der er tale om væsentlige ændringer.

Det er naturligvis en vurdering, hvornår der i de enkelte spørgsmål er tale om ændringer af væsentlig betydning. I spørgsmålet om ændret graveafstand - som rykker gravekanten 20 meter

tættere til skel mod sommerhusområdet Jukkerup Vænge og øger den tilladte mængde til indvinding med 100.000 m³ - fandt myndighederne ikke, at dette var tilfældet.

Denne udvidelse af graveområdet, med de oplagte gener det medfører for beboerne, og en ca. 10 % volumenudvidelse af indvindingsretten, blev i juni 2013, af både Region Sjælland og Holbæk Kommune, vurderet som 'ikke-væsentlig'. Holbæk Kommune skriver, at Region Sjælland har sagt god for ændring af graveafstanden, uanset at gravningen dermed foregår udenfor det godkendte graveområde.

Det problematiske består i, at det nævnte eksempel ikke står alene, men føjer sig til en perlerække af store og små ændringer, som tilsyneladende ligger udover de opstillede vilkår i gravetilladelsen samt vilkårene i denne, baseret på VVM redegørelsen.

Spørgsmålet er; om de mange ændringer og forhold, samlet set, taler for en fornyet VVM og/eller en strammere opfølgning på de fastsatte vilkår.

Gravetilladelsen af 9. maj 2011 rummer en dispensation for Naturbeskyttelseslovens §65, stk. 3, idet der gives tilladelse til bortgravning af beskyttede overdrev inden gravegrænsen. Der gives ligeledes dispensation efter Museumslovens §29, stk. 2 til bortgravning af diger.

Holbæk Kommune skriver;

"Det er en betingelse for dispensationen, at bortgravningen af de beskyttede overdrev og den efterfølgende efterbehandling sker i fuld overensstemmelse med de øvrige vilkår i nærværende råstof tilladelse af 9. juni 2011."

"Det er en betingelse for dispensationen, at bortgravningen af digerne og den efterfølgende efterbehandling af terrænet sker i fuld overensstemmelse med de øvrige vilkår i nærværende råstof tilladelse af 9. juni 2011."

VVM redegørelsen har taget stilling til områdets genetablering, herunder, at det nødvendige volumen af jord til genetablering sikres ved opmagasinering af overjord fra gravningen. VVM redegørelsen rummer således en tabel, der viser balance mellem den afgravede mængde jord og muld samt behovet ved genetablering.

I gravetilladelsens punkt 2.1.2.4 står der;

"Overmuld må ikke fjernes fra det område, hvor indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen. Depoter placeres på afgravede arealer. Depoter og lagerbunker må ikke virke skæmmende i landskabet og skal holdes under oprindeligt terræn. Hvis der er ønske om at fjerne overjord og muld, kræver det ny tilladelse efter råstofloven."

Gravetilladelsen opstiller i punkt 2.1.8.7 følgende vilkår; *"Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres, hverken forurennet eller ren jord til råstofgrave"*.

På den baggrund er det vanskeligt at forstå, at lodsejer skulle have behov for at tilføre/lovliggøre ganske store mængder jord tilkøbt udefra. Det kunne tyde på, at tilladelsens vilkår om oplag af jord samt brug af denne til genetablering ikke er overholdt.

Vi har bemærket, at den midlertidige kørevej, udlagt gennem mosen ved Blanksøvej, nu er fjernet. Det har tidligere – på et offentligt møde - været oplyst, at der var tale om rekreativ sti anlagt i forbindelse med den kommende re-etablering af området. Efter at den midlertidige kørevej nu er fjernet må vi konstatere, at oplysningen om en rekreativ sti ikke var sandfærdig, men at etableringen af den midlertidige kørevej ingen sammenhæng har haft til den godkendte plan for efterbehandling, herunder etablering af stier til rekreative formål.

Med baggrund i ovenstående har vi følgende spørgsmål i relation til gravetilladelsen af 9. maj 2011;

- Er der i forbindelse med udvidelse af gravetilladelsen i juni 2013, de senere tilførte mængder af jord udefra og en række andre ændringer og afvigelser, udarbejdet reviderede grave- og efterbehandlingsplaner således som indvinder har pligt til efter gravetilladelsens punkt 2.1.1.3. ?
- Indvinder pålægges i gravetilladelsens punkt 2.1.2.9; *”at oparbejde grus og stenprodukter og sorteringer, der er i overensstemmelse med materialernes optimale muligheder i forhold til deres kvalitet”*. Som det er velkendt består forekomsten i Mogenstrup Grusgrav hovedsagligt af ’filtersand’ 0-4 mm og støbegrus 0-8 mm. I VVM redegørelsen oplyses det at filtersandet har en *”god kvalitet og kan anvendes som betontilslag til fliser”*. Filtersand skulle angiveligt desuden have kvalitet som drænsand ved nedlægning af rør, olietanke m.m. I Mogenstrup Grusgrav blandes sand og grus, 0-4 og 0-8 mm., med nedknust beton og sælges som Bundsikring DS 401. Er denne anvendelse i overensstemmelse med ’filtersandets optimale muligheder i forhold til dets kvalitet’ og er vilkåret i punkt 2.1.2.8 opfyldt?

Med håbet om en fortsat konstruktiv dialog om grusgravning i Brorfelde Bakker,

På vegne af Blanksøgård Grundejerforening

Jan Myntekær Poulsen

Formand

Merete Bøje

Fra: Pernille Kepler <keplerpernille@gmail.com>
Sendt: 8. juli 2017 14:51
Til: Merete Bøje
Cc: Hanne Magnussen Henriksen; Preben Glud Holm; Lene Malmstrøm; Finn Stengård; Anders Andersen
Emne: Re: Høring af udkast til ændring af efterbehandlingsplanen for Mogenstrup Grusgrav, matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse, Holbæk Kommune
Vedhæftede filer: Foreløbigt svar til Regionen vedr grusgrav 08_07_2017.docx
Kategorier: Rød kategori; Grøn kategori; Mørklilla kategori
AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 17/00236-63
DocumentIsArchived: -1

Hej Merete

Jeg har nu haft mulighed for at drøfte dine to mails med andre. Jeg har valgt at kommentere din første mail i selve teksten - se venligst vedhæftede.

Vi har ikke modtaget noget udkast til ny VVM-redegørelse. Du skriver, at ændringerne ligger inden for rammerne, men der er vi tydeligvis ikke enige. Vi mener, at for at grusgraven kan reetableres forsvarligt, så skal der andet og meget mere til end at man blot giver tilladelse til meget stejle skrænter. En ny VVM-redegørelse må formodes at indeholde nogle datoer, noget om sikkerhedsforanstaltninger og om det udsivende vand fra den sydvendte skrænt.

Venlig hilsen

Pernille Kepler

Grundejerforeningen Jukkerupvænge

cc: Bestyrelsen for grundejerforeningen Jukkerupvænge

Hej Merete Bøje

Jeg har valgt i første omgang, at kommentere din seneste mail i din tekst med rødt nedenfor – det øger overblikket.

Venlig hilsen

Pernille Kepler

Grundejerforeningen Jukkerupvænge

Fra mail af 27. juni 2017 fra Merete Bøje til undertegnede:

Kære Pernille Kepler

Region Sjælland v/Asbjørn Kogut og undertegnede var, som jeg skrev i mail den 18. maj 2017, på baggrund af jeres henvendelse, på tilsyn i Mogenstrup Grusgrav den 16. maj 2017, hvor John Ravn fra grusgraven, Birgitte Fink, der er landskabsarkitekt og Morten Holme fra Holbæk Kommune var til stede, så vi kunne drøfte jeres klagepunkter og besigtige grusgrav.

Gravning og efterbehandling

I har påpeget en række forhold, hvor I sammenholder vilkårene i gravetilladelsen med de observationer, I har gjort jer, når I færdes i området. For flere af forholdenes vedkommende kan vi på luftfoto se, at de ikke er af nyere dato, og John Ravn kunne således gøre rede for de konkrete forhold. Afrømningen og reetableringen mod vest er sket efter aftale med Holbæk Kommune ifm. bortgravning af en kile med blåler, der var til fare for de arbejdende i graven, ligesom der blev lavet en aftale om at begynde så småt i område 3 på grund af forskellige råstofkvaliteter. Bortgravningen af blåler, som området er rigt på, er således ophævet til det jord af en anden beskaffenhed, der vises på billederne og til jordbjerget.

Overtrædelserne er ganske rigtigt ikke af nyere dato, men det gør dem vel ikke mindre prekære. At han graver overjord af og erstatter det med blåler, er mildest talt ikke befordrende for et område som sidenhen skal være rekreativt område. Og den bunke afgravede jord som flyder ud over det nordvestlige hjørne, udenfor graveområdet, er der ikke på nogen måde taget stilling til. At området er rigt på blåler, må nødvendigvis også ændre på mængden af materialer.

Det fremgår intetsteds, hvornår Holbæk Kommune har givet tilladelse til at deponere blåler over terræn. Og så vidt jeg er orienteret, har Holbæk Kommune ikke bemyndigelse til at give en sådan tilladelse. Kan vi få afklaret de forhold?

Graveafstandene i forhold til skel og diger er fastsat, således at der ikke er fare for nedstyrtning af disse – **Graveafstanden er vel også vedtaget for at beskytte de fredede stendiger?**, og der er ligeledes fastsat i efterbehandlingsplanen, at der skal anlægges en sti langs skelgrænsen i forbindelse med efterbehandling af graven. Der kommer dog vand ud fra bakken mod syd, og derfor vil det være hensigtsmæssigt, at der lægges jord på denne skrænt for at holde på den af hensyn til sti og dige. Da det samtidig vil give en større naturmæssig gevinst at bevare nogle næringsfattige sydvendte skrån timer, hvilket ligeledes er drøftet på et tidligere tilsyn, blev det på tilsynet aftalt, at der bliver udarbejdet et udkast til en revideret efterbehandlingsplan.

Den nedstyrtningsfare er ellers til at få øje på. Der er gravet meget tæt på digerne og skrån timerne i det udgravede er meget stejle, hvilket også er et argument for, at det er farligt at færdes i området. Så vidt vides et argument John Ravn selv har fremført.

At der siver vand ud fra skrænten i syd kan ikke undre. Der ligger en lille sø tæt på det udgravede areals sydvestlige hjørne. Når der graves tæt på søer med porøst materiale, må det forventes at disse drænes. Det kan få afgørende følger for de omkringliggende arealer med jord, der ad åre falder sammen – for ikke at tale om, hvad det betyder for dyrelivet, når fugtige arealer drænes.

Samlet set er det ikke regionens vurdering, at graveafstande, afrømning af muld eller oplag af jord er så væsentlige forhold, at det udgør et konkret problem i forhold til den fremtidige efterbehandling af området. **Måske ikke i forhold til efterbehandlingsplanen – der ændres igen og igen – men i forhold til den rekreative værdi, biodiversiteten, sammenfald af jordlagene og mulig podsolering.** En efterbehandlingsplan er en overordnet plan, som kan revideres, hvis geologi eller andre forhold afviger væsentligt fra den virkelighed, som man antog, da planen blev udarbejdet. Den

reviderede efterbehandlingsplan, som I vil modtage i udkast her inden sommerferien, vil således være tilrettet, men fortsat ligge inden for VVM-redegørelsens rammer.

Vi har at gøre med en entreprenør, der overtræder stort set alle de forhold, der er i gravetilladelsen. Gravet for dybt, for langt og for bredt. Efterbehandlingen bliver derfor nærmest umulig, fordi der skal bruges oceaner af materialer for at følge reetableringsplanen.

Og hvad er reaktionen. I stedet for at sørge for, at han opfører sig anstændigt, så ændres gravetilladelse, VVM redegørelse (som i forvejen var voldsomt i John Ravns favør) og nu også efterbehandlingsplanen.

I det nye oplæg, vil den sydvendte skråning være 1:0,9 selvom der i den endnu gældende VVM står, at der ikke må være skrænter på under 1:1

Vi har i øvrigt ikke modtaget udkast til ny VVM-redegørelse eller reetableringsplan, men kun et kort over en ny landskabsplan. Der er heller ikke nævnt afslag på tilførsel af 620.000 m³ jord til Mogenstrup Grusgrav samt revurdering af afgørelse om fysisk lovliggørelse af 37.490 tons jord allerede tilført råstofgraven.

Støj

Men hensyn til støj, har vi tidligere gjort rede for, at den i VVM-redegørelsen beskrevet støjskærm var tænkt i forhold til virksomhedens stenknuseanlæg, som ikke længere står i grusgraven. Klage over støj fra betonknuseanlægget behandles, som tidligere beskrevet, af Holbæk Kommune, hvorfor denne klage blev viderebragt til dem.

Vi takker for videresendelsen og er i kontakt med en medarbejder fra Holbæk Kommune.

Sti

Anlæggelse af en sti uden for graveområdet hører ligeledes under Holbæk Kommune, så denne del af jeres henvendelse blev ligeledes viderebragt til dem. Holbæk Kommune har efterfølgende oplyst, at stien vil blive omlagt, så den ikke berører mosen.

Mosen er allerede "berørt". Den er pløjet igennem med bulldozer og fyldt op formentlig med affald fra Ravns betonknuseri. Der er potteskår, plastikdele, betonstykker mv. i materialet.

Der er anlagt en "sti" som kan bære en lastbil, så at man fører naturstien udenom er en fuldstændig værdiløs gestus.

Hvem er tilsynsmyndighed på ulovlig etablering af kørevej gennem moser? Er det Regionen eller almindelige borgere, der skal foretage evt. politianmeldelse?

Venlig hilsen

Merete Bøje

Miljømedarbejder

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf. [+45 57 87 59 67](tel:+4557875967)

Mobil [+45 51 73 20 52](tel:+4551732052)

Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Den 30-07-2017

Att. Miljømedarbejder
Merete Bøje

Vedrørende efterbehandlingsplanen for Mogenstrup Grusgrav


Jean og Ole Friis Petersen Blanksøvej 3, har et par bemærkninger til ændringer vedrørende efterbehandlingsplanen for Mogenstrup Grusgrav. Det drejer sig om den offentlige sti der går igennem den lille skov i det nordvestlige område.

Den ligger meget tæt på skel og vores hus som er et helårshus og hører ikke med til sommerhus området. I hele vinterhalvåret hvor bladene er faldet af træerne vil man kunne se ned og ind i vores hus da stigen ligger oppe på en bakke.

Vi vedlægger en PDF fil som forklarer vores ønsker.

Venlig hilsen
Jean og Ole Friis Petersen
Blanksøvej 3, Mogenstrup
4420 Regstrup

Region Sjællands behandlingsplan for Mogenstrup Grusgrav



Region Sjællands behandlingsplan for Mogenstrup Grusgrav



Vores forslag til behandlingsplan for Mogenstrup Grusgrav



Fra: Finn Stengård [mailto:finn@stengard.dk]

Sendt: 14. oktober 2018 18:35

Til: 'Merete Bøje'; 'Elin Dahl Michelsen'; 'Jukkerupvænge Grundejerforening (keplerpernille@gmail.com)'; 'Mogenstrup Blanksøgård Grundejerforening (myntekaer@mac.com)'; 'holbæk@dn.dk'

Cc: 'John Ravn (john.ravn@privat.dk)'; 'Rikke Planeta Kepp'; 'Morten Holme'; 'Birgitte Finks Tegnestue'; 'landzone@holb.dk'

Emne: SV: Ændring af efterbehandlingsplanen for Mogenstrup Grusgrav, Holbæk Kommune

Hej Merete

Faktisk havde jeg besluttet mig for ikke at besvare denne mail. Vi har fra begge grunderforenings side gennem tiden brugt rigtig megen tid og ressourcer på klager over Mogenstrup Grusgrav, uden at det har flyttet et komma nogen steder.

27/8 fik vi omkringboende en orientering angående etablering af en ny bakke i det sydvestlige hjørne af grusgraven.

Dette er ikke kommenteret fra min side, da jeg for længst har mistet troen på, at henvendelse til Holbæk Kommune vil have nogen virkning.

Og nu vil John Ravn have lov til at fjerne en væsentlig del af bakken i det nordvestlige hjørne. Med andre ord, fjerne en eksisterende bakke for at etablere en ny.

Det harmonerer på ingen måde med hvad der står i det vedhæftede uddrag fra ansøgningen om etablering af en ny bakke.

Men John Ravn har gennem de seneste år fået lov til flere udvidelser af Galøvej 8.

Først at måtte flytte gravegrænsen mod Vest fra 35 meter til vistnok 12 meter fra skel. Dette på bagkant, da der allerede var gravet, da der blev ansøgt.

Overjord måtte ikke fjernes på de resterende 12 meter. Det er det blevet og erstattet med lerjord.

Der skulle friholdes et hjørne i det nordvestlige hjørne. Dette er bortgravet.

Der er over stort set hele graven gravet helt op ad gravegrænsen, så meget stejle skråninger står tilbage.

Derfor er det nu nødvendigt at fjerne en del af den nordvestlige bakke.

Flere andre steder vil det blive meget svært at overholde en hældning på min 1;1

Den nordvestlige bakke er en del af en slugt, formentligt skabt af en klump dødis. Den er smuk og harmonisk, måske bortset fra, hvor John Ravn har dozet jord ud over det graveområde, han har skullet holde sig inden for

På den ene side ligger en grusgrav, på den anden side et par hårdt prøvede sommerhusområder.

Bakken har hidtil været et, om end ikke særligt effektivt, så dog begrænsende værn mod larmen fra grusgraven. Fjernes den, er jeg bange for at støjgenerne vil øges yderligere.

F. eks. torsdag lå støjniveauet på mellem 52 og 59 dB fra syv morgen til midt på eftermiddagen. Dette målt fra terrassen på Jukkerupvænge 21.

Jeg har for længst opgivet håbet om at kunne ændre noget angående Ravns hærgen i vores smukke landskab.

Min frygt er, at Galøvej 8 vil komme til at ligne Galøvej 2, for med de ændringer der er sket i gravetilladelser og efterbehandlingsplaner gennem tiden, er jeg helt holdt op med at tro på noget som helst.

Min tiltro til og mening om embedsværket kan kun gå fremad. Bunden er for længst nået.

Skulle Ravn få lov til at fortsætte sin hærgen, vil jeg som et minimum forlange en permanent støjmåler opsat, så de utallige overskridelser af støjniveauet dokumenteres.

Finn Stengård
Jukkerupvænge 21

Finn Stengård
Bygaden 36 Kundby
4520 Svinninge

Dato: 27. august 2018
Sagsb.: Dorte Harbo
Sagsnr.: 18/14398
Dir. tlf.: 72 36 41 50
E-mail: landzone@holb.dk

NABOORIENTERING

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at anvende overjord og muld fra Mogenstrup Grusgrav til at etablere en bakke syd for grusgraven på ejendommen:

Matr. nr.: 8a, Mogenstrup By, Sdr. Jernløse
Beliggende på: Galøvej 8, 4340 Tølløse
Ejer: Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri A/S v. John Ravn

Ansøgningen

Den nuværende Mogenstrup Grusgrav har tidligere været en bakke med en højde på 83 m. Før grusgravningen blev igangsat blev overjorden fra bakken skubbet ned mod syd på et forholdsvis fladt areal. Aftalen var, at når grusgravningen ophørte skulle overjorden tilbage i grusgraven.



For at sikre naturværdierne i grusgraven og de landskabelige kvaliteter i området, så ønskes grusgraven friholdt for jord og den eksisterende bakke med overjord bevaret og tilpasset området omkring grusgraven. Herved opstår der et naturpræget og mere dramatisk landskab omkring grusgraven som er tilpasset det øvrige bakkede terræn i området.

I forbindelse med udformning af bakken anlægges der samtidig en sti langs med skellet mod syd. Denne sti vil sammen med en sti, der etableres i selve grusgraven efter gravningens ophør betyde, at man får en sammenhængende sti i området, som kan få stor rekreativ betydning. Samtidig etableres en sø i bunden af grusgraven som også vil bidrage positivt til naturindholdet i området.

Bakken tilrettes og udglattes med jord og muld fra ejendommen. Efterfølgende sås bakken til i græs. Bakken forventes af få en højde på 70 m som svarer til den bakke, der ligger umiddelbart nord for grusgraven. Det nuværende depot har en højde på ca. 64 m. Den østligste del af området ned mod Galøvej bibeholdes som et fladt område for at skabe en sammenhæng med de tilgrænsende, flade arealer.

På nedenstående skitse ses hvordan terrænet forventes af se ud efter etablering af sø og bakke. Billedet under skitsen er den bakke som ønskes bibeholdt og tilpasset landskabet.



Nedenstående billeder viser eksisterende bakker i området. Den nye bakke søges tilrettet, så den i udtryk kommer til at fremstå som de nedenfor viste bakker.



Planforhold

Ejendommen ligger i landzone, hvor terrænregulering kun kan finde sted, hvis man kan opnå en landzonetilladelse.

Ejendommen ligger herudover indenfor et område, der i Holbæk Kommuneplan 2013-2025 er udpeget som landskabsplanens område 29, Galge Overdrev, større sammenhængende landskaber, områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, geologisk område, kulturmiljø i det åbne land og besøgsområde.

Landskabsplanens område 29, Galge Overdrev, er beliggende i et morænelandskab med et markant dødisrelief. Størstedelen af området er udlagt til landbrug og er karakteriseret ved de mange enkeltliggende, spredte gårde. Der er ikke sket en egentlig dannelse af landsbyer i området. Skoven, Galge Overdrev, centralt beliggende i området samt de mange småplantninger og bevoksede diger er medvirkende til at skabe dynamik i området i samspil med terrænet. Området opleves i lille til mellem skala og mange steder intimt. Terrænet bevirker, at der er mange flotte udsigter og at området som helhed ikke kan overskues fra et enkelt punkt.

Den landskabelige udpegning skal sikre, at de enkelte områders kvaliteter og karakteristika bevares og udvikles. Ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg eller tilsvarende ændringer, skal der ske en tilpasning til landskabet. Der må tilsvarende ikke ske oplag, skiltning, terræ ændringer eller tilsvarende, som kan forringe landskabsoplevelsen.

Større sammenhængende landskaber er udpeget for at sikre, at de enkelte områders kvaliteter og karakteristika bevares og udvikles.

Geologiske lokaliteter med særlig informativ værdi må ikke fjernes eller på anden måde skades ved hel eller delvis bortgravning. Oplevelsen af disse lokaliteter må ikke sløres ved beplantning eller lignende eller forstyrres af dominerende byggeri.

Der skal ske en sikring af geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhæng mellem disse. Denne sammenhæng må ikke forstyrres af beplantninger eller byggeri, som vil begrænse oplevelsen af disse.

Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, som dog ikke er beskrevet i detaljer. Udpegningen beskriver et overdrevslandskab bevokset med skov. Der findes grusgravning i området samt sommerhuse. Der har været en galge i nærheden af landevejen. Den præcise placering kendes dog ikke.

Besøgsområder er områder, der byder på en særlig naturoplevelse og som har god adgang for besøgende. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer i området, som tilsidesætter de landskabelige værdier eller forringer oplevelsen af området. Ændringer i områderne forudsætter en særlig planmæssig begrundelse eller at der sikres et hensyn til værdierne i området og oplevelsen heraf. Der kan i tilknytning til udpegende besøgsområder etableres mindre bygninger indpasset området. Bebyggelse herudover forudsætter lokalplanlægning, der sikrer det omtalte hensyn.

I besøgsområder skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse uden at de bevaringsværdige værdier tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling.

Det videre forløb i sagen

Inden sagen behandles, orienteres du som nabo hermed om ansøgningen. Hvis du har bemærkninger til ansøgningen, kan disse sendes til på e-mail til: landzone@holb.dk eller med post til: Holbæk Kommune, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, att. Landzone. Vi skal modtage dine bemærkninger senest den 17. september 2018. Efter denne dato vil vi træffe en afgørelse i sagen.

Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der gives landzonetilladelse, har Plan og Åben Land mulighed for at stille vilkår til tilladelsen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Dorte Harbo
Landzonesagsbehandler

Orienteringen er sendt til:

- Ansøger: Birgitte Finks Tegnestue, Nybyvej 45, 4340 Tølløse
- Ejer: Mogenstrup Grusgrav og genbrugsindustri A/S, John Ravn Christensen
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnholbaek-sager@dn.dk
- Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk, plan@vestmuseum.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk, kreds14@friluftsradet.dk
- Ejere og beboere på adresserne:
 - Galøvej 4, 6, 10 og 14
 - Blanksøvej 3, 13, 15 og 17
 - Jukkerupvænge 18, 19, 20, 21, 22 og 24

Behandling af oplysninger

I forbindelse med kommunens sagsbehandling kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være tale om, at kommunen indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som oplysningerne vedrører, ret til indsigt i oplysningerne hos kommunen. Se mere om persondataloven og om andre rettigheder i henhold til loven på www.datailsynet.dk

Merete Bøje

Fra: Merete Bøje
Sendt: 3. november 2017 11:54
Til: Jukkerupvænge Grundejerforening (keplerpernille@gmail.com) ; Mogenstrup
Blanksøgård Grundejerforening (myntekaer@mac.com); 'Ole Friis Petersen';
'annieoghelge@hotmail.com'; John Ravn (john.ravn@privat.dk)
Cc: Rikke Planeta Kepp; 'Morten Holme'; 'Birgitte Wendelboe'; Asbjørn Kogut; Merete Bøje
Emne: Opfølgning på møde i Mogenstrup Grusgrav, Holbæk Kommune den 24. oktober 2017
Vedhæftede filer: Udsendelse fra møde den 24. oktober 2017.pdf; Udsendelsen notat adgangsregler.pdf;
Udsendelse kortbilag.pdf

Kære alle

Hermed sendes præsentation fra mødet i Mogenstrup Grusgrav tirsdag den 24. oktober 2017. Samtidig vedlægges et notat fra Holbæk Kommune angående adgangsregler i det åbne land.

Venlig hilsen

Merete Bøje
Miljømedarbejder

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf. +45 57 87 59 67
Mobil +45 51 73 20 52
Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk



Orientering fra møde i Mogenstrup Grusgrav, Holbæk Kommune den 24. oktober 2017

Region Sjælland og Holbæk Kommune havde den 24. oktober 2017 indbudt sommerhusejerne fra Jukkerupvænge og Blanksøgård Grundejerforeninger til en drøftelse af tilladelsen til indvinding af råstoffer i Mogenstrup Grusgrav. Anledningen var, at regionen har modtaget en del høringsvar i forbindelse med, at John Ravn har søgt om ændringer i efterbehandlingsplanen for grusgraven Galøvej 8, matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse.

Til stede fra Holbæk Kommune var Birgitte Wendelboe fra Holbæk Kommune og Asbjørn Kogut og Merete Bøje fra Region Sjælland.

Til stede fra grusgraven var Thomas Ravn og John Ravn Christensen

Udover de 2 formænd fra grundejerforeningerne, Pernille Kepler og Jan Myntekær Poulsen, deltog der 4 personer fra sommerhusområderne og 3 personer, der bor tæt på graven.

Der var følgende orienterende indlæg på mødet:

Myndighedsafklaring:

Regionen overtog myndighedsopgaven i forhold til råstofindvinding juli 2014. Det var kun denne opgave, som blev flyttet, hvorimod natur, grundvand m.v. stadig ligger i kommunerne. Der er derfor stort behov for, at samarbejde mellem myndighederne.

Miljøgodkendelser har hele tiden ligget i kommunen og gør det endnu. Disse afgørelser, f.eks. betonknusning, administreres helt adskilt for råstofaktiviteterne, selvom miljøgodkendelsen her er bundet op på, at der er en råstofindvinding på arealet.

Partsbegrebet:

Partsbegrebet betyder, at når myndigheden vurderer at f.eks. naboer er væsentlig, individuelt berørt, skal de høres inden myndigheden træffer sin afgørelse. Det er derfor forskelligt, hvem man anser for parter i forskellige typer afgørelser. Regionen vurderer, at der reelt ikke er parter i forhold til denne sag om efterbehandlingen, hvorimod behandling af selve råstofansøgningen, hvor der f.eks. blev fastsat vilkår til støj, åbningstider m.v. har været omfattet af høringskravet. I sidste ende er det klagenævnet, der afgør, hvem der er parter.

Myndigheden har dog altid mulighed for at høre en større kreds, hvilket vi har gjort i denne sag, og de høringsvar, som berører den konkrete sag om efterbehandling, vil indgå i regionens behandling af sagen.

VVM-bestemmelserne:

Der er i VVM-bestemmelserne krav om, at en råstofansøgning skal screenes i forhold til miljøpåvirkningerne, inden der kan meddeles en råstofindvindingstilladelse, således at det kan

vurderes, om der er behov for at udarbejde en VVM-redegørelse. Der skal dog altid udarbejdes en VVM-redegørelse, når arealet ikke er udlagt i råstofplanen til råstofindvinding og indvindingen varer i mere end 10 år.

Der blev på denne baggrund i 2010 udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport for Mogenstrup Grusgrav. Denne redegørelse ligger til grund for den nuværende råstoftilladelse.

I VVM-redegørelsen er der redegjort for alle miljøforhold herunder planlægning, landskab, geologi, grundvand og overfladevand, dertil kommer naturhensyn, trafik og støj, vibrationer, luft samt øvrige forhold som rekreative interesser og arkæologi mv.

Af denne VVM fremgår også et overordnet rids over afværgeforanstaltninger ved færdiggravning og efterbehandling, der indgår, for at imødekomme hensyn til miljøet.

Graveområdets afgrænsning:

Kortene i VVM-redegørelsen viser hele matrikel nr. 8a, men det er kun arealet, hvor der er meddelt råstofindvindingstilladelse, hvor regionen er myndighed i forhold til råstofindvindingstilladelsen, (tegnet med blå på kortet i indbydelsen).

Efterbehandlingen er dog ikke afsluttet inden for området, hvor der tidligere har foreligget tilladelse til råstofindvinding, så derfor har regionen påbudt grusgraven, at dette areal skal efterbehandles og afsluttes samtidig med den nuværende grav (tegnet med rødt omrids på kortet).

Uden for disse arealer er der ingen råstofgravetilladelse, og disse arealer kan derfor ikke administreres via råstofloven. Regionen er derfor ikke myndighed på disse arealer. VVM-redegørelsen viser, at der er intentioner om at gøre disse arealer tilgængelige, men det skal ske på baggrund af aftaler.

Adgangsregler og offentlig adgang

Matr.nr. 8a ejes af John Ravn og arealet vil ligeledes være privatområde efter indvindings ophør med mindre det selvfølgelig sælges til kommunen. Man kan derfor ikke ved hjælp af en VVM-redegørelse eller råstofindvindingstilladelse beslutte at et areal skal være et rekreativt område med offentlig adgang.

Der vedlægges et notat om adgangsregler.

Råstoftilladelsen

Når de planmæssige forhold er på plads via VVM-bestemmelserne, kan regionen meddele en råstofindvindingstilladelse. Det er her de bindende vilkår for råstofindvindingen fastsættes i modsætning til VVM-afgørelserne, hvor man ikke kan fastsætte vilkår. Indvinderen kan søge om at få ændret vilkårene, og herefter træffer regionen beslutning om, der skal vedtages vilkårsændringer. Også her skal parter høres forinden jf. ovenfor.

Tilladelsen var gældende til 31. maj 2021, men blev påklaget, og da klagenævnet var 10 måneder og 3 dage om at behandle sagen, bliver denne periode tillagt tilladelsens længde, således at tilladelsen nu er gældende indtil 3. april 2022. Og så er der efterfølgende 1 år til at afslutte graven.

Råstofloven foreskriver, at der skal udarbejdes en grave- og efterbehandlingsplan på baggrund af de vilkår der stilles, herunder formålet med efterbehandlingen, som her er naturformål eller vedvarende græsningsarealer. Disse planer er overordnede og kan justeres hen ad vejen, hvis geologi, gravetakt m.v. ikke svarer til det der var forudsat i tilladelsen. Her er der således ikke tale om bindende vilkår på samme måde, men hvis ændringerne er så store, at det ikke ligger inden for rammerne af råstofindvindingstilladelsen, skal der foretages vilkårsændringer som oven for nævnt. I det konkrete tilfælde vurderer regionen, at de ansøgte ændringer vil medføre en naturmæssig gevinst.

Hvis myndigheden på tilsyn konstaterer, at vilkår overtrædes, er der mulighed for en retslig lovliggørelse (som ovenfor vilkårsændring) eller en fysisk lovliggørelse (rette op på vilkårsovertrædelsen). Myndigheden kan også vurdere, at forholdet er af underordnet betydning, men så skal overtrædelsen have en karakter, så hvis man havde søgt ville man have fået tilladelse, det berører ingen væsentligt eller forseelsen vil blive rettet om senere i forløbet.

Notat

Generelle bestemmelser for adgang i det åbne land.

Reglerne fremgår af Naturbeskyttelseslovens §§ 22- 26.

Neden for er et kort udtræk af reglerne.

Veje og stier

På veje og stier i det åbne land er færdsel til fods og på cykel tilladt. Veje og stier omhandler alle spor, veje og lignende, som har en grad af varig karakter. Der behøver ikke at være befæstelse i form af f.eks. grus. Også trådte spor eller slåede græsspor kan give ret til adgang.

Spor af midlertidig karakter giver ikke ret til adgang. Eksempler herpå er sprøjtespor i marker og spor som er brugt til at trække tømmer ud i skovplantninger.

I private skove gælder som udgangspunkt, at færdsel kun er tilladt i dagtimerne fra kl. 6:00 til solnedgang og kun på stier. I skove under 5 ha. Kan ejer forbyde færdsel helt.

Færdsel kan forbydes på enkeltdage med jagt eller erhvervsmæssig drift, som kan være forbundet med fare.

Færdsel kan forbydes helt eller delvist ved skiltning, hvis den er til gene for ejendommens erhvervsmæssige udnyttelse, privatlivets fred eller beskyttelse af dyre- eller planteliv. Der skal være væsentlige argumenter for at forbyde færdsel efter disse bestemmelser. I konkrete sager er det kommunen som afgør, hvornår dette er tilfældet.

Ridning kan til hver en tid forbydes af ejeren ved skiltning.

Gennemgående stier og veje samt stier og veje, som fører til en naturtype, udsigtspunkt eller tilsvarende mål, kan kun nedlægges, hvis kommunen har godkendt en nedlæggelse på baggrund af en skriftlig henvendelse fra ejer.

Udyrkede arealer

Udyrkede arealer defineres som arealer, der ikke er dyrkede, ikke er hegnede af hensyn til græssende dyr eller ved beskyttelse af beplantninger, ikke er en del af en have, gårdsplads eller tilsvarende udnyttet areal.

Udyrkede arealer er åbne for færdsel og ophold, hvis man kan komme dertil uden at færdes på arealer, hvor der ikke er adgang.

Tilsvarende skove, er der kun adgang fra kl. 6:00 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted nærmere beboelse eller driftsbygninger nærmere end 150 meter. Definitionen på ophold er, at man befinder sig på samme sted over længere tid (flere timer).

På hegnede arealer, hvor der går eller sædvanligvis går dyr er adgang ikke tilladt. Hvis det er tydeligt, at et hegned areal ikke er afgræsset af dyr, så er adgang tilladt gennem led og låger.

Opsætning af hegn, som ikke kan begrundes i afgræsning eller beskyttelse af nyplantning og tilsvarende, men primært har til formål at holde folk væk, er ikke lovligt.

Morten Holme
Oktober 2017.

MOGENSTRUP GRUSGRAV OG GENBRUGSINDUSTRI A/S
Galøvej 8
Mogenstrup
4340 Tølløse


Dato: 16. oktober 2018
Sagsb.: Morten Holme
Sagsnr.: 18 / 41867
Dir.tlf.: 72366291
E-mail: moho@holb.dk

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §3 til gravning af grus på et overdrev på ejendommen Galøvej 8, 4340 Tølløse.

Mogenstrup Grusgrav ved John Ravn har søgt om gravetilladelse til at foretage gravning i et overdrev på ejendommen Galøvej 8, 4340 Tølløse på matr.nr. 8a Mogenstrup By, Sdr. Jernløse i forbindelse med ændring af graveområde. Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og der kræves derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Overdrevet er beliggende op til grusgraven og fremstår som et skrånende, nordvendt græsareal. Det areal, som ønskes inddraget i graveområdet vurderes til at være ca. 5100 m².

Beliggenhed af arealet er vist på nedenstående kort:



Signatur: Graveområde angivet med rødviolet. Rødt: Nyt graveområde. Grønt areal udtages af graveområde. Overdrev er markeret med gult. Placering og afgrænsning er vejledende.

En dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 er nødvendig, fordi området er registreret som overdrev. I henhold til naturbeskyttelsesloven må tilstanden ikke ændres i områder, der er omfattet af lovens § 3. Efter naturbeskyttelseslovens § 65, kan kommunen dog, i særlige tilfælde, meddele dispensation fra denne bestemmelse, såfremt ændringen vurderes at gavne naturtilstanden.

Dispensation

Holbæk Kommune giver hermed i henhold til § 65, stk. 3 i naturbeskyttelsesloven dispensation til at der kan ske inddragelse af en del af overdrevet i graveområdet.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

- Der udtages et område af mindst tilsvarende størrelse fra graveområdet som udlægges i græs
- Der må ikke ske ændring af dræn eller andet, som kan påvirke afvandingen på andre ejendomme
- Arealet skal efterbehandles så det indgår i terrænet på en harmonisk måde
- Der må ikke tilføres råjord eller muldjord efter endt gravning.
- Arealet skal efterbehandles i overensstemmelse med retableringsplanen.

Redegørelse

Der er søgt om tilladelse til at inddrage en del af et overdrev i graveområdet i Mogenstrup Grusgrav. Arealet har en størrelse på ca. 5100 m². Arealet fremtræder i dag som et græsbevokset areal med kraftig græs- og urtevegetation. Den vestligste del af arealet er bevokset med større træer. Arealet indgår som en mindre del af et overdrevsareal, som er beliggende nordvest for grusgraven op mod sommerhusområdet.

Kommunens vurdering

Holbæk Kommune har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at det berørte område er registreret som overdrev. Det vurderes, at overdrevets naturtilstand er af en middel kvalitet, men samtidig under tilgroning og i øvrigt præget af kraftigvoksende græsser og urter.

Det er indgået i vurderingen, at der efter endt gravning vil kunne dannes en overdrevsvegetation af væsentlig større værdi på det ansøgte areal, og at der udtages et område på ca. 12.000 m² af graveområdet. Dette område kan udvikle sig til overdrev efter endt gravning i området.

Forhold I skal være opmærksomme på

Hvis I finder arkæologisk materiale skal arbejdet standses i følge museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland.

Hvis dræn eller grøfter eller vandets afløb fra andre ejendomme ændres, skal I søge tilladelse hos kommunen i følge vandløbslovens §§ 6 og 17.

Fremtidige ændringer af overdrevet, herunder f.eks. yderligere oprensning, vil kræve yderligere dispensation fra kommunen.

Konstaterer I en forurening i jorden i forbindelse med arbejdet, skal du straks standses arbejdet, jf. § 71 i lov om jordforurening. Samtidigt skal Holbæk Kommune underrettes, jf. § 21 i lov om miljøbeskyttelse.

Det er ejers eget ansvar, at eventuelle braklægnings- eller MVJ-aftaler overholdes i forbindelse med projektet.

Det skal understreges, at det medsendte kort kun viser det konkrete areal. Det betyder, at der andre steder på ejendommen kan være områder, der er beskyttede, selv om dette ikke fremgår af kortet. Det er naturtilstanden på arealet, der afgør, om der er tale om et beskyttet naturområde. Det er altid lodsejers ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede områder.

Kommunen vil føre tilsyn med udførte projekter efter fristens udløb.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. § 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Klagevejledning i henhold til naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen omkring indgreb i eksisterende naturtyper er truffet efter bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En dispensation efter naturbeskyttelsesloven må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der klaget over afgørelsen, må den først udnyttes efter meddelelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Med venlig hilsen

Morten Holme

landskabsarkitekt

Kopi sendt til følgende:

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Region Sjælland v. Merete Bøje merbo@regionsjaelland.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Holbæk holbaek@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland. holbaek@dof.dk
- Friluftsrådet, kreds14@friluftsradet.dk
- Dansk Botanisk Forening, nbu_sj@botaniskforening.dk
- Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Generelt om betingelserne for at klage til Planklagenævnet eller iljød- og Fødevareklagenævnet:

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler klager efter Naturbeskyttelsesloven. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 900 kr.

Klagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter at en afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med kommunens sagsbehandling kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være tale om, at kommunen indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som oplysningerne vedrører, ret til indsigt i oplysningerne hos kommunen. Se mere på www.retsinfo.dk.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med kommunens sagsbehandling kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være tale om, at kommunen indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som oplysningerne vedrører, ret til indsigt i oplysningerne hos kommunen. Se mere på www.retsinfo.dk.