

Tilladelse til indvinding af råstoffer Øde Hastrup Grusgrav nord på matr.nr. 1d Vindinge Lillevang, 25a, Vindinge, 8a Vindinge og 8o Vindinge, Øde-Hastrup-Vej 20 og 30, 4000 Roskilde

Region Sjælland har den 23. juni 2020 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer i Øde Hastrup Grusgrav nord på matr.nr. 1d Vindinge Lillevang, 25a, Vindinge, 8a Vindinge og 8o Vindinge, Øde-Hastrup-Vej 20 og 30, 4000 Roskilde

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Øde Hastrup graveområde, som den nordligste del af graveområdet. Arealet er på ca. 21 ha. Grusgraven skal efterbehandles til ekstensivt landbrug og evt. til byudvikling.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens¹ § 7 og § 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)², § 21, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Tilladelse til råstofindvinding er derfor gennemført uden at der er udarbejdet en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen den 23. juni 2020.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26/01/2017 om råstoffer

² Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Øde Hastrup Nord Grusgrav

Gældende indtil 23. juni 2030



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr.nr. 80 Vindinge, del af 8a Vindinge, del af
matr.nr. 25a Vindinge og matr.nr 1d Vindinge Lille-
vang, Vindinge

Øde-Hastrup-Vej 20 og 30, 4000 Roskilde
Roskilde Kommune

Hedeland Graveområde

Dato: 23.06.2020

Sagsnummer 18/00233

Oversigt

Matr.nr. 8o Vindinge By, del af matr.nr. 8a Vindinge By, del af matr.nr. 25a Vindinge By, Vindinge og matr.nr 1d Vindinge Lillevang, Vindinge, Øde-Hastrup-Vej 20 og 30, 4000 Roskilde

Sagsnummer 18/00233

Ansøger, indvinder og ejer

Navn:	Roskilde Sten og Grus Aps		
CVR-nr.:	21491144		
Adresse:	Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde		
Kontakt:	Anders og Jørgen Jensen		
Telefon:	20835778/40646688	E-mail:	anders@jjstenoggrus.dk

Ejer af 8a Vindinge, 8o er nu del af 8a Vindinge

Navn:	Brian Norup Andersen		
CVR-nr.:			
Adresse:	Øde-Hastrup-Vej 30, 4000 Roskilde		
Kontakt:	Brian Andersen		
Telefon:	26 13 16 70	E-mail:	brian@hoerkaergaard.dk

Ejer af matr.nr. 25a Vindinge og matr.nr. 1d Vindinge Lillevang

Navn:	Gorm Guldager Hansen		
CVR-nr.:			
Adresse:	Øde-Hastrup-Vej 12, 4000 Roskilde		
Kontakt:	Gorm Hansen		
Telefon:	40 13 41 67	E-mail:	gonn.gh@gmail.com



Legende:

- Ansøgt areal
- Ansøgning under behandling
- Roskilde Sten og Grus' øvrige tilladelser ved Vindinge og Øde Høstrup
- Roskilde Sten og Grus' godkendte efterbehandlede arealer medio 2018

Målestoksforhold: 1:25.000

Kortbilag 1

Råstofansøgning ved Vindinge
- dele af matr.nr. 8a og 25a Vindinge By,
Vindinge samt matr.nr.1d Vindinge
Lillevang, Vindinge

Roskilde Sten og Grus

Ansøgt: 1
Dato: 01-07-2019
Udstedt: CMG
Godkendt:
Afgørelse: Udsat påbeg.

NIRAS
One Office Vg 28
6220 Odense SØ www.niras.dk

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	9
1.1	RÅSTOFLOVEN	9
1.1.1	Begrundelse	9
1.2	MILJØVURDERING (VVM)	9
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	9
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	10
2.1	VANDFORSYNINGSLOVEN	10
2.2	MUSEUMSLOVEN	10
2.3	NATURBESKYTTELSESLOVEN	10
3	VILKÅR	11
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	11
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	11
3.1.2	Råstofindvindingen	12
3.1.3	Tilladte driftstider	13
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	13
3.1.5	Materiel	15
3.1.6	Støv	15
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	15
3.1.8	Vilkår om belysning	17
3.1.9	Arkæologi og geologi	17
3.1.10	Efterbehandling	17
3.1.11	Afslutning	17
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	18
4.1	ROSKILDE KOMMUNE	18
4.1.1	Vandforsyningsloven	18
4.1.2	Naturbeskyttelsesloven	18
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	19
5.1	ANSØGNINGER OM RÅSTOFINDVINDING	19
5.1.1	Ansøgning på del af matr.nr. 8a Vindinge	19
5.1.2	Ansøgning på matr.nr. 8a, 1d Vindinge og 25a Vindinge Lillevang	21
5.1.3	Ændring af ansøgningerne	22
5.1.4	Vilkår i forbindelse med infrastrukturanlæg	23
5.2	UDTALELSER	23
5.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber	23
5.2.2	Høring af øvrige interessenter	27
5.2.3	Fremsendelse af høringssvar til ansøger	27
5.2.4	Partshøring og orientering om udkast til afgørelse	27
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	28
6.1	ØDE HASTRUP GRAVEOMRÅDE	28
6.2	GRAVEPLANEN	28

6.3	EFTERBEHANDLINGSPLANEN	28
7	REGIONENS BEHANDLING AF SAGEN.....	30
7.1	RÅSTOFLOVEN	30
7.2	KOMMUNEPLAN / FINGERPLAN.....	30
7.3	RÅSTOFPLANEN OG KUMULATIVE EFFEKTER	30
7.4	MILJØBESKYTTELSE	31
7.4.1	Driftstider.....	31
7.4.2	Støj.....	31
7.4.3	Støv	31
7.4.4	Forebyggelse mod forurening	31
7.4.5	Graveafstande og periferiskråninger	32
7.5	VANDFORSYNINGSIINTERESSER	32
7.6	BESKYTTELSE AF ARKÆOLOGISKE OG GEOLOGISKE INTERESSER.....	32
7.7	NATURBESKYTTELSE, HERUNDER LANDSKABELIGE VÆRDIER OG VIDENSKABELIGE INTERESSER	33
7.8	REKREATIVE INTERESSE OG BYUDVIKLING.....	33
7.9	INFRASTRUKTURANLÆG, HERUNDER ENERGIPRODUCERENDE ANLÆG.....	33
7.10	ULEMPER FOR LUFTFARTEN	34
7.11	ØVRIGE HENSYN	34
8	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	35
9	MILJØVURDERING (VVM)	36
10	ANDRE LOVGIVNINGER.....	37
10.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	37
10.2	MUSEUMSLØVEN	37
10.3	NATURBESKYTTELSESLØVEN.....	37
11	HØRINGSSVAR PÅ PARTSHØRING	38
12	REGION SJEJLLANDS SAMLEDE VURDERING.....	40
13	GENERELLE BESTEMMELSER.....	41
13.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	41
13.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	41
13.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	41
13.4	UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	42
13.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	42
13.6	RETURJORD	42
13.7	AFFALD	42
13.8	ENTREPRENØRTANKE	42
13.9	BYGGELOVEN	43
13.10	GRUNDVAND	43
13.11	DIGESVALER.....	43
13.12	LEDNINGSREGISTERET	43
13.13	TELELEDNINGER	43
13.14	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE.....	43
13.15	INDBERETNING OM BORINGER.	43
13.16	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	43

13.17	RÅSTOFAFGIFT.....	44
13.18	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER	44
14	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	45
14.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	45
14.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	45
14.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	45
14.2.2	VVM screening.....	46
14.3	ORIENTERING	47

Bilag

1. Oversigtskort
2. Graveplan
3. Efterbehandlingsplan
4. VVM-screening
5. Graveafstande og skråningsanlæg
6. 3 høringssvar Roskilde Kommune
7. Høringssvar Roskilde Museum
8. Slots- og Kulturstyrelsen
9. Høringssvar Københavns Lufthavne
10. 2 høringssvar Vejdirektoratet
11. 3 høringssvar HOFOR
12. Afgørelse Vandforsyningsloven
13. Afgørelse Museumsloven
14. Afgørelse Naturbeskyttelsesloven
15. Udtalelse fra Lillevangsvej 3, 4000 Roskilde

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato		Beskrivelse
08-11-2018	Niras	Ansøgning på 8a Vindinge (6)
19-11-2018	Niras	Underskrift fra Brian Andersen, ØHV 30 (8)
19-12-2018	Region Sjælland	Høring Roskilde Kommune (9)
19-12-2018	Region Sjælland	Høring interessenter (10)
20-12-2018	Region Sjælland	Høring Globalconnect (11)
21-12-2018	HMN GasNet P/S	Spørger til jordvold (14)
27-12-2018	Vejdirektoratet	Høringssvar (15)
03-01-2019	Region Sjælland	Høring GH Guldager Holding Aps (16)
04-01-2019	Veks	Høringssvar (17)
25-01-2019	HOFOR	Høringssvar(18)
28-01-2019	3. parter Energinet	Foreløbigt høringssvar (19)
31-01-2019	Dansk Olieberedskabslagre	Høringssvar (20)
31-01-2019	Københavns Lufthavne A/S	Høringssvar (23)
31-01-2019	3. parter Energinet	Høringssvar (24)
01-02-2019	ROMU	Høringssvar (21)
07-02-2019	Roskilde Kommune	Høringssvar (22)
26-02-2019	Roskilde Kommune	Høring udstykning (25 og 26)
02-03-2019	Region Sjælland	Høring Slots- og Kulturstyrelsen (27)
05-03-2019	Region Sjælland	Høringssvar til ansøger (28)
27-03-2019	Roskilde Kommune	Landzonetilladelse udstykning (34)
18-06-2019	Niras	Bemærkninger til høringssvar (51)
24-06-2019	Roskilde Kommune	Beder RSG om supplerende oplysninger (52)
03-07-2019	Niras	Supplerende oplysninger til RK (36)
05-07-2019	Niras	Revideret efterbehandlingsplan (37)
12-07-2019	Slots- og Kulturstyrelsen	Høringssvar (41)
26-07-2019	Roskilde Kommune	Udkast til § 26 vandforsyningsloven (40)
16-08-2019	Roskilde Sten og Grus Aps	Ansøgning 8a, 25a, 1d (57 +58)
28-08-2019	Roskilde Kommune	Status for RKs sagsbehandling (43)
09-10-2019	Niras	Kort med ledninger (45)
11-09-2019	Region Sjælland	Udsendelse af høring (59 +65)

16-09-2019	Energinet	Høringssvar (60)
16-09-2019	TDC	Høringssvar (61)
01-10-2019	HOFOR	Høringssvar (63)
14-10-2019	Gasnet	Høringssvar (64)
14-10-2019	Danske Olieberedskabslagre	Høringssvar (66)
17-10-2019	Roskilde Sten og Grus	Advokatvurdering tekniske anlæg (49)
15-11-2019	Gasnet	Høringssvar (67)
07-11-2019	Vejdirektoratet	Høringssvar (68)
08-11-2019	Roskilde Kommunes	Bemærkninger til ansøgning (69)
17-12-2019	Niras til HMN Gasnet P/S	Oplysninger om volde (47)
17-12-2019	HMN Gasnet P/S	Tilladelse til vold (48)
04-02-2020	Region Sjælland	Oversendelse af høringssvar (72)
10-02-2020	Region Sjælland	Beder om revideret efterbehandlingsplan (54)
03-03-2020	Niras	Ny grave- og efterbehandlingsplan (55)
04-03-2020	Region Sjælland	Oversendelse af G- og E-plan til RK (73)
27-04-2020	Roskilde Kommune	Bemærkninger til efterbehandlingsplanen (76)
27-04-2020	Region Sjælland	Videresender kommunes tilladelse til RSG (77)
30-04-2020	Roskilde Sten og Grus	Bemærkninger til efterbehandlingsplanen (78)
06-05-2020	Roskilde Sten og Grus	Revideret efterbehandlingsplan (81)
20-05-2020	Roskilde Sten og Grus	Bemærkninger til udkast til tilladelse (85)
20-05-2020	Region Sjælland	Regionens vurderinger (86)
25-05-2020	Region Sjælland	Partshøring af udkast til afgørelse (93)
25-05-2020	Vejdirektoratet	Ingen bemærkninger til udkastet (92)
26-05-2020	Carina Thamsen	Ingen bemærkninger til udkastet (94)
27-05-2020	Hofo	Udtalelse (95)
04-06-2020	Danske Olieberedskabslagre	Udtalelse (98)
07-06-2020	Frederiksens frugtplantage	Udtalelse (97)
08-06-2020	Region Sjælland	Videre sendelse af bemærkninger (99)
15-06-2020	Roskilde Sten og Grus	Bemærkninger til høringssvar (106)

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 18. november 2018 samt 16. august 2019 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 500.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf de 250.000 m³ kan indvindes under grundvandsspejlet på i alt 21,2 ha på matr.nr. 8o Vindinge By, del af matr.nr. 8a Vindinge By, del af matr.nr. 25a Vindinge By og matr.nr. 1d Vindinge Lillevang, Vindinge, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.1.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som er beskrevet i afsnit 6, jf. bilag 2 og 3.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 5.300.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.3

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.1.1 Begrundelse

For tilladelsen til råstofindvinding har Region Sjælland lagt vægt på, at arealet er udlagt til graveområde i Region Sjælland råstofplan 2016. Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens § 3² og fundet, at indenfor de vilkår, som er fastsat i afsnit 3, kan grusgraven udvides.

Region Sjælland har ikke meddelt tilladelse til indvinding lørdag i sommerhalvåret pga. beliggenheden nær Hf. Maglehøj, men ellers tilpasset driftstiden til resten af grusgraven. Det er givet et tillæg på 5 dB(A) i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjvilkår fra kl. 6-7.

1.2 Miljøvurdering (VVM)

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering³.

VVM screeningen fremgår af bilag 4.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt⁴ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 8.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

³ LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ BKG nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Roskilde Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 26 tilladelse til midlertidig grundvands-senkning, som følge af den tilladte råstofindvinding på 250.000 m³ råstoffer årligt under grundvandspejlet på matr. 8o og 25a Vindinge By, Vindinge samt 1d Vindinge Lillevang, Vindinge.

Tilladelsen er givet på vilkår, der fremgår af afsnit 4.1.1.

Afgørelsen er vedlagt som bilag 12.

2.2 Museumsloven

Roskilde Kommune meddeler dispensation til at fjerne et beskyttet jorddige, der ligger i skellet mellem matr.nr. 7æ og 8o Vindinge By, Vindinge. Afgørelsen er meddelt efter museumslovens § 29-j stk. 2, jf. § 29-a stk. 1.

Afgørelsen er vedlagt som bilag 13.

2.3 Naturbeskyttelsesloven

Roskilde Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3, til at fjerne søen på matr.nr. 8o Vindinge By, Vindinge.

Dispensationen bliver givet på vilkår, der fremgår af afsnit 4.1.2.

Afgørelsen er vedlagt som bilag 14

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Roskilde Museum om datoen for arbejdets iværksættelse. Se også afsnit 13.4.

3.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandling. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er udarbejdet af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til ekstensivt landbrug, men under hensyntagen til, at arealet på sigt kan anvendes til byudvikling. Efterbehandlingen må ikke udgøre en forureningsrisiko for grundvandet. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 6 og bilag 3.

3.1.1.3 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling, inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 5.300.000 kr., som er beregnet ud fra 21,2 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til 250.000 kr pr. ha.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde".
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kautions - og garantiforsikringsselskab. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.
- Såfremt indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven, stilles der en separat garanti for fjernelse af disse.

3.1.1.4 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe el. lign. Anden afmærkning, f.eks. træer, bygninger eller andre stationære markører, kræver forudgående aftale med Region Sjælland.
- Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Graveafstande og efterbehandlingsanlæg

- Skemaet, jf. bilag 5, viser den tilladte graveafstand, vandret målt, i forhold til graveområdets afgrænsning. Der må ikke foretages gravning mellem graveområdets ydre afgrænsning og efterbehandlingslinjen (e). (gvs = grundvandsspejlet).

	Areal (m), som ikke må berø- res (e)	Afstand (m) til gravning over gvs (Go)	Afstand (m) til gravning under gvs (Gu)	Terræn dybde til 1 m over gvs	Skråningsanlæg ved efterbehandling
Holbækmotorvejens byg- gelinje	0	8	16	8	2
Vindingevejs vejmidte	10	20	30	8	2,5
Gravegrænse mod øst	0	4	8	8	3 - 4
Grundmurede bygninger på fremmed grund	25	25	25		
Boring DGU.nr. 206.460	50	50	50		
Boring DGU.nr. 206.1862.	25	25	25		
Haveforeningen Magle- høj	75	75	75		2

3.1.2.2 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 5 "Graveafstande og periferiskråninger".

3.1.2.3 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning gennem den eksisterende grusgrav.

3.1.2.4 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

3.1.2.5 Jord- og materialeoplag

- Materialeoplag samt oplag af afrømet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 5 m over omgivende/ikke gravet terræn.
- Støjvolde mod ejendommene Øde-Hastrup-Vej 12 og 30 og Hf. Maglehøj skal være minimum 4,5 meter høje. Der kan træffes anden aftale med beboerne mod øst, som dermed accepterer, at støjvilkårene i perioder kan overskrides.
- Volde mod Vindingevej må lægges indtil 10 meter fra vejmidten.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 7.00 - 12.00, oktober - marts.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 18.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 7.00 - 12.00, dog ikke helligdage.
- Der må ikke foretages knusning om lørdagen.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Region Sjælland kan i den forbindelse stille yderligere vilkår.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

Blandet bolig og erhverv, åbent land samt kolonihaver oktober - marts

Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 12.00	55 dB(A)
Mandag – fredag	kl. 06.00 - 07.00	45 dB(A)

Boligområde for åben og lav bebyggelse samt kolonihaver april - september

Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	45dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 12.00	45 dB(A)
Mandag – fredag	kl. 06.00 - 07.00	40 dB(A)

3.1.4.2 Maksimalværdi samt støj i anlægs - og efterbehandlingsfasen

- Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl. 6.00 - 7.00 må ikke overstige 15 dB(A) over støjkravet.
- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) - i forbindelse med anlægs - og efterbehandling.
 - Mandag til fredag, april – september: kl. 08.00 - 16.00
 - Mandag til fredag, oktober – marts: kl. 07.00 – 16.00.

Anlægsarbejde omfatter afgravning af muld og overjord samt etablering af anlæg.

3.1.4.3 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.4 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.5 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 06-07)	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 06-07	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80
Erhvervsbebyggelse	85

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s^2 . Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.
- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Væsentlige udvidelser eller ændringer skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende vilkår.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke uden råstofmyndighedens tilladelse udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁵.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation, vask og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypspild.

⁵ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel uden-dørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-tank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypspild.

3.1.7.3 Entreprenør-tanke

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevarings-enhed.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer til andet end grusgrav-sindvindingen. Kemikalier olieprodukter mv. eller lignende stoffer til grusgravindvindingen skal opbevares i overdækket container i beholdere egnet til formålet. Flydende væsker herunder spildolie hydraulikolie m.fl. skal desuden opbevares på spildbakker der kan indeholde 100% af indholdet fra den største beholder. Containeren skal sikre mod påkørsel.

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Vilkår om belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden.

3.1.9 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Roskilde Museum.
- Hvis der i indvindingsforløbet blottlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.10 Efterbehandling

- Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, som det er praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.
- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen. Der må kun i begrænset omfang spredes muld på de sydvendte skrånninger.
- Efterbehandlingen skal minimum udføres med periferiskrånninger som vist i ovenstående skema under vilkår 3.1.2.1, jf. bilag 5. Efterbehandlingen kan påbegyndes fra efterbehandlingslinjen (e), der er vist i skemaet.
- Arealet skal så vidt muligt efterbehandles ved opfyldning, således at der ikke efterlades grundvandssøer.
- Eventuelle grundvandssøer skal efterbehandles med så få snirkler, som muligt. Brinkhældninger ud i søen må ikke være fladere end 1:3. Der må ikke etableres øer i søen. Der må ikke udlægges muld i en zone på 5 meter omkring grundvandssøen.
- Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer, hvilket vil forblive tinglyst på ejendommen.

3.1.11 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Roskilde Kommune

4.1.1 Vandforsyningsloven

Roskilde Kommunes tilladelse er givet på følgende vilkår.

- Tilladelsen gives i relation til tilladelse til råstofindvinding i Øde Hastrup Grusgrav på matr. 8o og 25a Vindinge By, Vindinge samt 1d Vindinge Lillevang, Vindinge. Placeringen af graveområdet er angivet på vandindvindingstilladelsens bilag 1.
- Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning udløber samtidig med råstofindvindingstilladelsen for området, hvilket vil sige d. 23.06.2030.
- Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet må ikke overstige 250.000 m³/år, svarende til en midlertidig fortrængning af grundvand på 187.500 m³/år.
- Indvindingsmængden af råstoffer under grundvandsspejlet for det foregående kalenderår (1. januar – 31. december) skal indberettes til Roskilde Kommune. Indberetningen skal ske digitalt og én gang om året, senest den 1. februar til drikkevand@roskilde.dk.
- Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet må ikke forårsage en grundvandssænkning på mere end 50 cm ud over normal årstidsvariation, svarende til at grundvandsspejlet ikke må sænkes til under kote +34 i gravesø på matr. 8o og 25a.
- Koten for vandspejlet skal pejles minimum 4 gange årligt. De 4 årlige pejlinger koten for vandskel fordeles ud over året, således at der udføres pejling inden for den første uge af januar, april, juni og oktober.
- Indberetningen af pejleresultaterne skal ske digitalt og én gang om året, senest den 1. februar det efterfølgende år til drikkevand@roskilde.dk. Roskilde Kommune kan til enhver tid bede om at få pejledata udleveret. Såfremt pejlingerne viser større sænkninger end vurderet, skal Roskilde Kommunes miljøafsnit straks kontaktes.

4.1.2 Naturbeskyttelsesloven

Roskilde kommunes dispensation bliver givet på følgende vilkår:

- Der skal etableres to erstatningssøer af samme størrelse som den der bliver fjernet, dvs. to søer på hver 1600 m².
- Erstatningssøerne skal etableres ved retableringen af grusgraven.
- Erstatningssøerne skal etableres med svagt skrånende bredder med hældning på højst 1:4.
- Der må ikke etableres øer i søerne.
- Der må ikke udsættes, opdrættes eller fodres ænder, fisk eller krebs i erstatningssøerne.
- Der må ikke plantes træer eller buske der kan kaste skygge på vandfladen.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgninger om råstofindvinding

5.1.1 Ansøgning på del af matr.nr. 8a Vindinge

- Niras har den 8. november 2018 indsendt ansøgningen til Region Sjælland. Ansøgningen er en udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav mod nord, og indvindingen skal ske i sammenhæng med denne.
- Ansøger: Roskilde Sten og Grus ApS, v/Anders Jensen, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde.
- Grundejer Brian Andersen, Øde-Hastrup-Vej 30, 4000 Roskilde var ejer på ansøgningstidspunktet. Brian Andersen har den 19. november 2018 skrevet under på ansøgningsskemaet.
- Ansøgningen omfatter 16,3 ha af matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge, der på ansøgningstidspunktet var under salg til RSG. Salget er gennemført, og ejendommen hedder nu matr.nr. 8o Vindinge By, Vindinge.



- Der søges om indvinding af 3-500.000 m³ sand, sten og grus årligt, hvoraf de 250.000 m³ ligger under grundvandsspejlet. Der ønskes indvinding til forekomstens bund, svarende til en samlet gravedybde på 20-25 meter.

- Det anføres, at der er 0,3 m muld ovenpå 6-12 meter overjord. Terrænkoten varierer fra kote 49-56 meter og grundvandsspejlet ligger i kote 35-37 meter. Det forventes, at forekomstens bund ligger i kote 27-32.
- Indvindingen starter umiddelbart efter, at der er opnået tilladelse og indvindingen forventes afsluttet inden for 10 år.
- Materialerne skal overvejende anvendes til vejmaterialer, men der produceres også betontilslag.
- Til produktionen skal anvendes 1 dozer, 2 - 3 dumpere, 1 gravemaskine og 3 læsemaskiner. Materialerne skal oparbejdes ved såvel tør- som vådsortering samt knusning.
- Der forventes et forbrug på 3-500.000 l dieselolie fra en nyindkøbt mobil tank, der maksimalt kan rumme 2.5000 l.
- Der foretages støvbekæmpelse af interne køreveje, der vandes og fejes. Der er tågedysser på transport- og produktionsanlæg.
- Støjen begrænses ved etablering af støjvold mod nærmeste ejendomme og mod kolonihavehusene. Det anføres, at efter etablering af støjvold mod nærmeste ejendomme vil støjbidraget fra råstofindvindingen være under 55 dB(A). Afstanden til nærmeste beboelsesejendom er ca. 100 meter og afstanden til kolonihavehusene er ca. 12 meter fra det ansøgte areal.
- Der søges om tilladelse til indvinding af 20 m³ vand i timen eller 160 m³ vand i døgnet til grusvask og vanding. Vaskevandet afledes til bassin på arealet, hvorefter det nedsiver.
- Inden for 300 meter er der registreret 2 private borer: Boring 206.1862 er registreret som privat vandforsyningsboring og boring 206.460 er registreret som vandforsyningsboring. Den er tilknyttet et gartneri, og kan derfor anvendes både til vanding og som drikkevandsforsyning.
- Der ligger et beskyttet dige i arealet sydlige skel og en § 3 beskyttet sø vest på arealet.
- Affald samles i containere i eksisterende grusgrav, og der vil derfor ikke være placeret containere til affald på det ansøgte areal. Olieprodukter afhentes af Avista Oil.
- Adgangen vil ske via eksisterende indkørsel til Øde Hastrup Grusgrav på Øde-Hastrup-Vej 48 og via interne veje nede i grusgraven.
- Der søges om tilladelse til indvinding (gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg) mandag til fredag kl. 7.00-15.30 og lejlighedsvis lørdag kl. 7.00-12.00. Der søges om tilladelse til salg (udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område) mandag til fredag kl. 6.00-18.00 og lørdag kl. 6.00-12.00. Lodsejeren på ansøgningstidspunktet oplyser dog på ansøgningsskemaet den 19. november 2018, at han ikke er interesseret i drift og salg om lørdagen.
- Arealet vil blive efterbehandlet til græsarealer med spredt beplantning samt en sø til erstatning for det nuværende § 3 område.

Bilag til ansøgningen:

Ansøgningsskema VVM-screening, Kortbilag, Graveplan, Efterbehandlingsplan, Forespørgsel i Roskilde Kommune om dige og Tingbogsattest.

5.1.2 Ansøgning på matr.nr. 8a, 1d Vindinge og 25a Vindinge Lillevang

- Roskilde Sten og Grus har den 12. juli 2019 indsendt ansøgningen til Region Sjælland. Ansøgningen er endnu en udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav mod nord, hvor indvindingen skal ske i sammenhæng med denne. Arealet er den nordligste del af graveområdet. Niras har den 16. august 2019 indsendt supplerende materiale.
- Ansøger: Anders Jensen, Roskilde Sten og Grus ApS, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde.
- Ansøgningen omfatter del af matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge, matr.nr. 25a Vindinge By, Vindinge og matr.nr. 1d Vindinge Lillevang, Vindinge, Øde-Hastrup-Vej 20, 4000 Roskilde.
- Brian Horup Andersen var på ansøgningstidspunktet ejer af matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge og Gorm Guldager Hansen var på ansøgningstidspunktet ejer af matr.nr. 25a Vindinge By, Vindinge og 1d Vindinge Lillevang, Vindinge. Begge har skrevet under på ansøgningen. Arealerne er siden overgået til Roskilde Sten og grus Aps.



- Der søges om i alt 300.000 - 500.000 m³ sand, grus og sten årligt, hvoraf de 250.000 m³ skal indvindes under grundvandsspejlet. Indvindingen vil ikke øge den samlede indvinding for Øde Hastrup Grusgrav, men vil erstatte indvinding fra færdiggravede arealer i grusgraven. Det samlede areal er 7,9 ha.
- Det angives, at der er 0,3 meter ler ovenpå 7 -17 meter overjord. Terrænkoten varierer fra kote 52 – 55 meter, og grundvandsspejlet træffes 35 - 37 meter under terræn. Der forventes en gravedybde på 20-25 meter, hvilket er grusformationens bund ca. kote 30 meter.
- Der søges om en indvindingstilladelse på 10 år.

- Materialerne skal anvendes til alle typer af vejmaterialer og betontilslag.
- Til produktionen skal anvendes 1 dozer, 1 dumper, 1 gravemaskine, 3 læsemaskiner og 1 wi-remaskine. Der skal foretages våd- og tørsortering samt knusning.
- Der vil blive anvendt 300.000 - 500.000 liter dieselolie om året, som opbevares i en mobil tank, der indkøbet ved start på indvindingen på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge.
- Støv vil blive bekæmpet ved at vande og feje interne køreveje og ved installering af tågedyser på transport- og produktionsanlæg. Vandet hentes fra eksisterende gravesø på matr.nr. 15cp Vindinge By, Vindinge, hvor der foreligger tilladelse til vandindvinding eller fra gravesø på det ansøgte areal.
- Det vurderes at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav på 55 dB(A) kan overholdes efter etablering af støjvolde mod beboelsesejendommen Lillevangsvej 3, der ligger ca. 25 m nord for det ansøgte areal og beboelsesejendommene på Lillevangsvej 1 og Øde Hastrup Vej 20, der ligger ca. 40 meter hhv. nordøst og øst for det ansøgte areal.
- Vand til grusvask hentes fra gravesøen, der etableres på ejendommen. Der ventes et forbrug på 20 m³ pr. time eller 160 m³ pr. døgn. Vaskevandet ledes til bassin på arealet, inden det nedsiver på ejendommen. Der bortledes ikke vaskevand.
- Der er registreret 2 borer inden for 300 meter. Boring 206.1862 er registreret som privat boring og boring 206.460 er registreret som boring tilknyttet gartneri.
- Affald samles i containere i eksisterende grusgrav, og der vil derfor ikke være placeret containere til affald på det ansøgte areal. Olieprodukter afhentes af Avista Oil.
- Adgangen vil ske via eksisterende indkørsel til Øde Hastrup Grusgrav på Øde-Hastrup-Vej 48 og via interne veje nede i grusgraven.
- Der søges om tilladelse til indvinding (gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg) mandag til fredag kl. 7.00 - 17.00 og lejlighedsvis lørdag kl. 7.00-12.00. Der søges om tilladelse til salg (udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område) mandag til fredag kl. 6.00-18.00 og lørdag kl. 6.00-12.00. Lodsejeren på ansøgningstidspunktet oplyser dog på ansøgningsskemaet den 19. november 2018, at han ikke er interesseret i drift og salg om lørdagen.
- Arealet vil blive efterbehandlet til græsarealer med spredt beplantning samt en sø til erstatning for det nuværende § 3 område.
- Vejdirektoratet vil blive ansøgt om tilladelse til at placere støjvolden indenfor 60 meter zonen af motorvejens midte. Hvis der ikke opnås tilladelse vil støjvolden blive placeret umiddelbart udenfor 60 meter zonen.

Bilag til ansøgningen:

Ansøgningsskema VVM-screening, Kortbilag, Graveplan, Efterbehandlingsplan og Tingbogsattest.

5.1.3 Ændring af ansøgningerne

Roskilde Sten og grus har efterfølgende ændret i afgrænsningen af graveområdet, idet der mod nord og vest ligger en del ledningsanlæg, som fortrinsvis ligger inden for Holbækvejens vejbygge-linje.

Ændringen medfører, at ledningsanlæg langs motorvejen og Vindingevej ikke berøres af indvindingen, og at jordvolden langs motorvejen placeres uden for vejbyggelinjen.

Ligeledes er efterbehandlingsplanen ændret flere gange, bl.a. på baggrund af Roskilde Kommunes bemærkninger, hvorefter den endelige plan er modtaget den 6. maj 2020.

5.1.4 Vilkår i forbindelse med infrastrukturanlæg

Roskilde Sten og Grus har den 16. oktober 2019 indsendt bemærkninger til ansøgning på matr.nr. 8a Vindinge, idet sagen er, ”om Regionen er berettiget til at fastsætte vilkår i indvindingstilladelsen om en afstand af 15 meter til eksisterende elmaster på arealet, modsat den tidligere praksis med vilkår om en afstand af 3 meter til eksisterende elmaster”. Der stilles i henvendelsen spørgsmålstegn ved, om regionen er berettiget til at fastsætte dette vilkår.

Af henvendelsen fremgår det bl.a., at regionens skøn er ubegrundet, at regionen ud fra et ligebehandlingsprincip er bundet af egen praksis, og at regionens vilkår bevirker, at en stor råstofresource går tabt.

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet for matr.nr. 8a (nu 8o) Vindinge har været sendt i høring til følgende:

- Roskilde kommune
- Fors
- Roskilde Museum
- Slots- og Kulturstyrelsen
- Trafik, Bolig og Byggestyrelsen
- Københavns Lufthavne, Roskilde
- Vejdirektoratet
- 3. parter Energinet
- HMN Gasnet
- VEKS
- Foreningen af Danske Olieberedskabslagre (FDO)
- Cerius, Radius, Ørsted
- TDC, Telia, Fibia, Globalconnect
- HOFOR
- Vindinge Vandværk

Vi har modtaget høringssvar fra Roskilde Kommune, Roskilde Museum, Slots- og Kulturstyrelsen, Københavns lufthavne, Vejdirektoratet, HMN Gasnet, VEKS, 3.parter Energinet, FDO og HOFOR. Svar vedlægges som bilag.

Ansøgningsmaterialet for matr.nr. 8a og 25a Vindinge samt 1d Vindinge Lillevang har været sendt i høring til følgende:

- Roskilde Kommune
- Fors
- Roskilde Museum

- Slots- og Kulturstyrelsen
- Trafik, Bolig og Byggestyrelsen
- Københavns Lufthavne, Roskilde
- Vejdirektoratet
- 3. parter Energinet
- HMN Gasnet
- VEKS
- Foreningen af Danske Olieberedskabslagre (FDO)
- Cerius, Radius, Ørsted
- TDC, Telia, Fibia, Globalconnect
- HOFOR
- Vindinge Vandværk

Vi har modtaget høringssvar fra Roskilde Kommune (RK), Energinet, TDC, HOFOR, Gasnet, FDO og VD.

Høringssvar fra Roskilde Kommune (RK)

Roskilde Kommune har den 7. februar 2019 indsendt et teknisk høringssvar til ansøgningen om tilladelse til indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge.

RK anfører bl.a. i deres høringssvar, at de anmoder om, at graveområdernes udstrækning begrænses mest muligt, således at regionen gør aktivt brug af retningslinje 12 i råstofplan 2016 "Gennem udformningen af indvindingstilladelsens graveplan skal det åbne gravefelt inden for det samlede graveområde begrænses mest muligt arealmæssigt". Samtidig understreger de nødvendigheden af, at der bliver færdiggjort en samlet efterbehandlingsplan for Øde Hastrup Graveområde.

RK har konkret anført:

- At ejendommen har egen drikkevandsforsyning, og at det kræver tilladelse efter VFL § 26 at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet
- At der er et beskyttet dige syd for matr.nr. 8a, hvor bortgravning kræver dispensation efter museumsloven
- At vandhullet inden for det ansøgte areal er omfattet af NBL § 3, og at det kræves dispensation at bortgrave det.
- At der ikke tydeligt fremgår, hvor vandet til støvbekæmpelse tages
- At der øst for graveområdet ligger et V1 forureningskortlangt areal
- At jordvolde uden for graveområdet kræver landzonetilladelse
- At den eksisterende vejadgang på Øde-Hastrup-Vej 48 vil blive benyttet
- At der er registreret et fortidsmindeareal, som kræver Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse
- At såfremt de 2 øvrige vandhuller øst for arealet og regnvandsbassinet vest for påvirker af indvindingen, skal der ligeledes indhentes en dispensation efter NBL § 3
- Der er ikke konkret viden om bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander, men at de er i området og sandsynligvis også er at finde i vandhullerne

RK har den 8. november 2019 sendt et teknisk høringssvar til ansøgningen på en mindre del af matr.nr. 8a og matr.nr 25a Vindinge samt matr.nr. 1d Vindinge Lillevang.

RK anfører de samme generelle betragtninger, som var anført i udtalelsen for matr.nr. 8, idet det dog her yderligere påpeges, at kommunen tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet efterbehandlingsplan for Øde Hastrup har gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at der bliver taget højde for arealerne, som i fingerplanen er udlagt til potentiel byvækst. Kommunen finder ikke, at den fremsendte efterbehandlingsplan tilgodeser dette formål.

RK har konkret ud over bemærkninger for matr.nr. 8a anført:

- Der må etableres jordvolde i samme afstand til Vindingevej, som der er tilladelse til i den øvrige del af Øde Hastrup Grusgrav
- Der er et lille vandhul på matr.nr. 1d, som det vil kræve dispensation at fjerne. Der er ikke funder bilag IV arter i vandhullet, men den fredede lille vandsalamander er fundet. Roskilde Kommune har sinde af give dispensation.

Høring af en samlet efterbehandlingsplan for begge områder

Region Sjælland har den 4. marts 2020 sendt et fornyet udkast til en samlet efterbehandlingsplan for de 2 graveområder nord for Øde Hastrup Grusgrav.

Roskilde Kommune har den 27. april 2020 meddelt, at kommunen ikke er helt enig i, at efterbehandlingsplanen tilgodeser kommunens fremtidige byudviklingsinteresser inden for arealer til mulig byvækst i Fingerplan 2019.

Ikke mindst vil de viste søer i efterbehandlingsplanen konflikte med en fremtidig brug til byudvikling, hvor det mest sandsynlig fremtidsscenario er behov for arealer til erhverv og/eller vedvarende energianlæg. Søerne vil, når graven er færdigmeldt, opnå status som § 3 beskyttede naturområder, hvilket vil vanskeliggøre en arealanvendelse til byformål og/eller tekniske anlæg. Rent konkret indgår der i byrådets budgetforlig et ønske om realisering af et varmelager i nærheden af Argo, hvor den nordlige del af Øde Hastrup Grusgrav potentielt kunne komme i spil.

Kommunen er bevidst om, at der er bindinger ift. etablering af erstatningsvandhuller dels ift. tidligere dispensationer fra § 3 i NBL, men også ift. de kommende dispensationer. Kommunen vurderer dog at efterbehandlingsplanen bør tilrettes, således at den i højere grad afspejler kommunens byudviklingsinteresser. I den forbindelse henvises til råstofplanens retningslinje 9; "Ved indvinding under grundvandsspejlet i en statsligt udpeget transportkorridor og i byudviklingsområder i Fingerplanens ydre storbyområde kan det pålægges indvinder at foretage efterbehandling med en opfyldning til minimum 1 m over grundvandsspejlet"

Kommunen anbefaler, at søerne reduceres væsentligt i omfang og placeres så sydligt på arealet som muligt. Den nordligste del af arealet vil så efterlades med arealer, som har større anvendelsesmuligheder fremadrettet.

Roskilde Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag 6.

Høringssvar øvrige myndigheder

Roskilde Museum (ROMU)

Roskilde Museum har den 1. februar 2019 meddelt, at der i forbindelse med udvidelsen af Holbæk-motorvejen er konstateret væsentlige fortidsminder i form af gruber og stolpehuller inden for en begrænset del af matriklen op på tilstødende arealer, hvilket indikerer, at der kan være yderligere væsentlige fortidsminder på ejendommen.

Museet anbefaler således, at der i god tid inden indvindingen indledes foretages en arkæologisk forundersøgelse, jf. museumslovens § 25, således at der ikke er risiko for standsning af indvindingen pga. uopdagede fortidsminder. Udtalelsen er vedlagt som bilag 7.

Slots- og Kulturstyrelsen (SKS)

SKS har den 12. juli 2019 meddelt, at der ikke er nogen fortidsmindefredede arealer inden for det ansøgte område, og der kræves derfor ikke dispensation til gravningen, idet de dog gør opmærksom på Roskilde Museums tidligere fund. Udtalelsen er vedlagt som bilag 8.

Københavns Lufthavne (CPH)

Københavns Lufthavne har den 31. januar 2019 sendt bemærkninger til ansøgningen om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge, hvor de anfører, at ulemper for luftfarten skal tillægges vægt i henhold til råstoflovens § 3. De bemærker, at beskrivelsen af efterbehandlingsplanen er kortfattet og ønsker at blive informeret, hvis der kommer en mere uddybende plan. Endelig nævnes de retningslinjer i forhold til efterbehandlingen, som CPH vurderer, kan reducere risikoen for kollisioner mellem fugle og luftfartøjer. Udtalelsen er vedlagt som bilag 9.

Vejdirektoratet (VD)

Vejdirektoratet gør i mail fra den 27. december 2019 opmærksom på, at der langs Holbækmotorvejen er en vejbyggelinje 60 meter fra motorvejens midterlinje, hvortil skal lægges højde- og passagebidrag. Inden for byggelinjen må der ikke foretaget indvinding eller oplag uden tilladelse fra Vejdirektoratet. Vejdirektoratet skal derfor henstille til at gravetilladelsen afgrænses, så det vejbyggelinjepålagte areal udgår. Vejbyggelinjen er på det medsendte kort angivet uden beregning for højde- og passagetillæg. VDs udtalelser er vedlagt som bilag 10.

HOFOR A/S

HOFOR meddeler den 25. januar 2019, at de som sådan ikke har bemærkninger til ansøgningen, men da råstofindvindingen ligger i indvindingsoplandet til HOFORs kildepladser Marbjerg og Solhøj, ønsker de at se udkastet til tilladelse til råstofindvinding med hensyn til de stillede vilkår om grundvandsbeskyttelse.

Efterfølgende har HOFOR den 31. oktober 2019 oplyst, at de tre matrikler ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og hovedsageligt inden for indvindingsoplandet til Marbjerg Kildeplads samt for den østlige del af matrikel 8a i indvindingsoplandet til Solhøj Kildeplads (Værket ved Thorsbro). Ansøgningen ligger inden for området udlagt til råstofindvinding i råstofplanen, og HOFOR går derfor i lighed med tilsvarende ansøgninger ud fra, at Regionens stiller sædvanlige vilkår til olieoplag og tankning samt tilsvarende tinglyst vilkår om, at der ikke må gødes eller sprøjtes i det ansøgte område.

Endvidere bør der som følge af gravning under grundvandsspejlet stilles vilkår om særlig vedligeholdelse af maskiner og materiel, så lækager og spild undgås, da lækager og spild vil gå direkte i grundvandet. Udtalelserne er vedlagt som bilag 11.

HMN Gasnet

HMN Gasnet, der har en fordelingsledning langs Holbækmotorvejen, har den 21. december 2018 anmodet om oplysninger om højde og bredde på jordvolden, der ifølge ansøgningen skal placeres langs motorvejen. På baggrund af Niras' svar til Gasnet den 8. november 2019 har de den 11. november svaret at EVIDA har givet tilladelse til en støjvold på nærmere angivne vilkår.

VEKS

Veks har den 4. januar 2019 meddelt, at de har en Transmissionsledning liggende langs Holbækmotorvejen på matr.nr. 25a og 8a Vindinge By, Vindinge. Ledningen er tinglyst på ejendommene.

3. parter Energinet

3. parter el har den 28. januar 2019 meddelt, at der ligger en jordledning langs Holbækmotorvejen, og der er luftledninger, der skærer ejendommen. De beskriver uddybende i supplerende svar fra den 31. januar 2019, hvordan ledningerne er sikret ved tinglysning af servitut, og hvordan arbejdet arbejde i nærheden af anlæggene skal håndteres.

Foreningen af Danske Olieberedskaber (FDO)

FDO har den 31. januar 2019 meddelt, at DFO har rørledninger liggende inden for det ansøgte graveareal. Ledningerne er sikret ved tinglyst deklaration, og servitutbestemmelserne skal til enhver tid respekteres.

TDC Kabel

TDC Kabel oplyser den 16. september 2019, at eventuelle udgifter til flytning af ledninger er betalbare.

5.2.2 Høring af øvrige interessenter

Ansøgningmaterialet fra begge ansøgninger har været sendt i høring til følgende:

- Vindinge Lokalråd
- Øde Hastrup Landsbylaug
- GH Guldager Holding Aps, Øde-Hastrup-Vej 12, 4000 Roskilde
- Hf. Maglehøj

Der er ikke indkommet bemærkninger.

5.2.3 Fremsendelse af høringssvar til ansøger

Region Sjælland har henholdsvis den 5. marts 2019 og den 4. februar 2020 sendt de samlede høringssvar til ansøger.

5.2.4 Partshøring og orientering om udkast til afgørelse

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

- Roskilde Kommune
- Beboere Øde-Hastrup-Vej 12, 20 og 30, 4000 Roskilde
- Lillevangsvej 1, 3 15A, 15B, 15C, 17
- Hf. Granly 102, 218, 230, 313, 528, 542
- Hf. Maglehøj 3, 30, 56, 86, 100, 102, 124, 131A, 139, 169, 186, 196, 239, 273, 277,
- Københavns Lufthavne, Roskilde
- Vejdirektoratet
- 3. parter Energinet
- HMN Gasnet
- VEKS
- Foreningen af Danske Olieberedskabslagre (FDO)
- HOFOR

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1 Øde Hastrup Graveområde

Region Sjælland her i 2017 foretaget en sammenskrivning af efterbehandlingsplanerne, der dækker råstofindvindingerne i Øde Hastrup. Der er for størstedelen af området udarbejdet en efterbehandlingsplan i forbindelse med udvidelsen af Øde Hastrup Grusgrav i 2015. Ud over Roskilde Sten og Grus Aps er det kun NCC, der har interesser i den vestligste del af graveområdet, idet Vindinge Grusgrav på Ørnemosevej, Mindstrupgård grusgrav og Roskilde Sten og Grus' del på Søbjergvej er færdig efterbehandlet.

Samtlige områder med gravetilladelse har godkendte efterbehandlingsplaner, der knytter sig til gravetilladelserne, med undtagelse af den tilladelse, der behandles her. Disse planer er gældende indtil tilladelserne udløber eller der skal ske fornyelse af tilladelserne, herunder at efterbehandlingsplanerne revurderes. Da Roskilde Kommune er høringspart i forbindelse med behandlingen af efterbehandlingsplanen, er det regionens vurdering, at kommunens interesser indgår i den samlede afvejning af planen, og regionen ikke har hjemmel til at behandle sagen i tilladelsesperioden med mindre, at forudsætningerne for planerne ændrer sig væsentligt.

Regionen har i råstofplan 2016 retningslinje 12 beskrevet, at det ved hjælp af graveplanen skal tilstræbes, at det åbne graveareal begrænses mest muligt, hvorfor det i gravetilladelserne er anført, at gravearealer skal efterbehandles løbende.

Øde Hastrup Grusgrav er en stor grusgrav, der leverer mange forskellige produkter og har mange ansatte, der arbejder på forskellige gravefronter rundt om i graven. Alle produkter sælges via udkørslen på Øde-Hastrup-Vej 48, hvilket i VVM-redegørelsen blev vurderet som den mest optimale løsning. Derfor skal det være muligt at transportere materialerne gennem grusgraven fra gravefronterne, og som følge deraf, er det ikke muligt fuldt at indvinde råstofferne under grundvandsspejlet på kørselsarealerne. Der er regionens vurdering, at der sker en løbende efterbehandling af grusgraven i så høj grad, som det er muligt.

6.2 Graveplanen

Der er fremsendt en graveplan, der viser en udvidelse af Øde Hastrup grusgrav mod nord, således at den resterende del af graveområdet indvindes i sammenhæng med den eksisterende grusgrav og således at eksisterende adgangsvej, faciliteter m.v. udnyttes.

Indvindingen foretages fra øst mod nord, hvorefter der til sidst indvindes mod vest. Derefter trækker man sig ud af området, da områdets nordlige afgrænsning er nået. Der er tale om én samlet etape.

Bilag 2 viser en grafisk fremstilling af graveplanen.

Region Sjælland kan godkende den fremsendte plan som grundlag for indvindingen.

6.3 Efterbehandlingsplanen

Der har i perioden, hvor sagerne er blevet behandlet, ændret på efterbehandlingsplanerne, dels fordi ansøgningen er indkommet af 2 omgange og dels på baggrund af udtalelser fra Roskilde Kommune.

Området ligger i Fingerplanens udlæg som område, hvor det planmæssigt er muligt at byudvikle, og Roskilde Kommune har derfor interesse i, at arealet efterlades på en måde, der gør det muligt, at arealerne på sigt kan udnyttes til andet end ekstensivt landbrug. Derfor skal områderne efterbehandles med så små grundvandssøer, som de tilgængelige jordmængder tillader.

Af den endelige plan, som fremgår af bilag 3, efterbehandles området med så små søer, som det er muligt, og at søerne lægges så lang mod syd som muligt indenfor de enkelte matrikler. Om muligt efterbehandles helt uden grundvandssøer på området. Der skal etableres 2 erstatningsvandhuller, som ligeledes lægges mod sydvest. Skræntanlægget mod Holbækmotorvejens vejbyggelinje etableres så stejlt, som deklARATIONEN tillader, mens arealerne i øvrigt fra vest mod øst udlægges med flade skrån timer med anlæg 1:3 til 1:4. Såfremt der er rigeligt med jord, kan disse anlæg gøres endnu fladere.

Af hensyn til flysikkerheden stilles der i tilladelsen vilkår til søens udformning.

Region Sjælland kan godkende den fremsendt plan som grundlag for efterbehandlingen.

7 Regionens behandling af sagen

7.1 Råstofloven

Ved råstoflovens anvendelse skal der foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

7.2 Kommuneplan / Fingerplan

Området er i Kommuneplanen udlagt i rammeområde 3.LB.4, som bynær natur nord for Øde Hastrup. Området er bl.a. udlagt til råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding og efterbehandling må området anvendes til naturområde, skovrejsning samt ekstensive landbrugsformål. Der skal sikres areal til en stiforbindelse fra Roskilde Syd til Hedeland.

Området ligger dog ligeledes inden for det Fingerplanens ydre storbyfinger, som på sigt kan anvendes til byudvikling.

7.3 Råstofplanen og kumulative effekter

Råstofplanen formål er at sikre, at råstofloven interesseafvejning tilgodeses, således at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og således, at indvinding og efterbehandling tilrettelægges, så arealet efterfølgende kan indgå som led i anden arealanvendelse.

Gravearealet er beliggende i Øde Hastrup delområde, Hedeland Graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. Da området samtidig i Fingerplanen er udlagt til potentielt byudviklingsområde, er der som retningslinje i råstofplanen er anført, at det kan pålægges indvinder, at efterbehandle arealerne ved opfyldning til mindst 1 meter over grundvandsspejlet.

Området er den sidste nordvestlige del af Øde Hastrup graveområde. Det er et mindre område, der skal indvindes i sammenhæng med den eksisterende Øde Hastrup grusgrav, for at kunne udnyttes optimalt. Der er søgt om indvinding af 0,6 ha, som ligger uden for det udlagte graveområde, der kom med i råstofplanen for 2012. Det er regionen vurdering, at dette restareal kan udgraves, hvilket retningslinjerne i råstofplanen ligeledes også lægger op til, idet de 2 grundejere for området har givet fuldmagt til ansøgningen.

Som følge af udvidelsen, er det ikke muligt at færdig efterbehandle arealerne, der ligger mellem indkørslen og det ansøgte areal, idet faciliteter, adgangsvej m.v. i den eksisterende grusgrav skal anvendes. Der sker dog løbende efterbehandling af arealerne, men den endelige slutefterbehandling kan først ske, når råstofferne under grundvandsspejlet er indvundet på hele arealet nordfor.

Der bliver ikke tale om en øget samlet afsætning fra graven, men kun en arealmæssig udvidelse, og der er derfor ikke tale om øgede kumulative effekter i forhold til den nuværende drift, trafik m.v.

7.4 Miljøbeskyttelse

7.4.1 Driftstider

Der meddeles i tilladelse til indvinding af råstoffer svarende til den periode, der er søgt om for det nordligste af arealerne vinter, hvorimod der ikke meddeles tilladelse til indvinding om lørdagen i sommerhalvåret på grund af gravens beliggenhed nær kolonihaver. På matr.nr. 8o er der kun søgt om tilladelse til indvinding indtil kl. 15.30, men da resten af grusgraven har driftstider for indvinding til kl. 17, findes det uhensigtsmæssigt at en relativ lille del af graven har andre vilkår.

Ligeledes forholder det sig omkring lørdag, hvor ejeren af matr.nr. 8a, der nu har udstykket og solgt arealet til RSG, ikke ønskede indvinding og salg af materialer lørdag.

7.4.2 Støj

Støjgrænsen fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", hvor grusgrave sidestilles med områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder". Øde Hastrup Grusgrav ligger dog så tæt på kolonihaver, at der jf. vejledningen stilles skærpede vilkår i forhold til støjen på disse lokaliteter. Der stilles differentierede vilkår for støjen i haveforeningen sommer og vinter, idet haverne ikke må bebos i vinterhalvåret.

Der gives et tillæg på støjen på 5 dB(A) kl. 6-7, da det skønnes, at det ellers ikke vil være muligt at foretage udlevering, læsning og kørsel inden for graveområdet. Samtidig sættes der vilkår om, hvor høj den maximale støj må være i tidsrummet kl. 6-7, således at høje impulslyde ikke forekommer.

Støjvolde langs det østlige skel som ligger nær beboelserne på Øde-Hastrup-Vej 12 og 30 bør være minimum 4,5 meter høje, men da det er disse ejendomme, der har "stillet jorden til rådighed" til indvinding, vil en indbyrdes aftale om en mindre vold medføre, at beboerne i nr. 12 og 30 accepterer, at der i perioden kan opstå støj over de fastsatte grænser.

Støjvolde langs det vestlige skel skal ligeledes minimum være 4,5 meter høje, for at beskytte kolonihaven mod unødigt støj. Vilkåret er stillet ud fra den betragtning, at det ved beregning af støjbidraget i VVM-redegørelsen, som blev udarbejdet for Øde Hastrup Grusgrav i 2003, viste sig, at det var nødvendigt med denne afskærmning for at overholde støjvilkårene for de kolonihaver, som også her lå vestpå. Da maskinerne generelt er blevet mere støjsvage gennem de sidste 10 år, vurderes det, at tilsvarende tiltag vil være tilstrækkeligt til at overholde støjvilkårene, ved denne indvinding.

Der fastsættes ingen vilkår om højden på støjvolden mod Vindingevej.

7.4.3 Støv

Roskilde Sten og Grus vil bekæmpe støv fra indvindingen ved vanding af interne veje og fejning og vanding af adgangsvejen. Derudover er det muligt at hindre støvdannelser ved at sprede vandtåge ud over sorteringsanlæggene, således at materialerne befugtes.

Det kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 at indvinde vand fra gravesøerne til vanding, hvorfor Roskilde Kommune skal meddele de fornødne tilladelser.

7.4.4 Forebyggelse mod forurening

Der stilles i tilladelsen vilkår til håndtering af brændstoffer og olieprodukter m.v., således at risikoen for uheld og forurening minimeres.

Der er på ejendommen matr.nr. 8b Vindinge By, Vindinge registreret et V1 kortlagt areal på grund af tidligere erhvervsaktiviteter i form af oplagsplads for entreprenørvirksomhed. Området berøres ikke direkte, og der kræves således ikke tilladelse efter jordforureningslovens § 8, men Roskilde Kommune vil vurdere området i forbindelse med kommunens behandling efter vandforsyningslovens § 26 om tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet.

7.4.5 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 5.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.

Der fastsættes en gravegrænse på 75 meter til Hf. Maglehøj, hvilket svarer til det afstandskrav, som er fastlagt i tidligere tilladelser.

7.5 Vandforsyningsinteresser

Arealerne ligger ikke inden for oplandet til Vindinge Vandværk, da grundvandsstrømmen er nordlig mod vandværkerne i Himmelev og HOFORs kildepladser nord for Roskilde. De nærmeste boringer ligger ca. 3 km væk.

Der er på Lillevangsvej 3 registreret en vandforsyningsboring DGU.nr. 206.460, som er en boring, hvor der er tilknyttet en tilladelse på 4000 m³ til gartnerivanding. Der er ikke krav til at vandet skal være af drikkevandskvalitet, men da indvindingen formentlig foregår fra samme grusmagasin, som der indvindes fra, fastsættes der en graveafstand på boringen, som Roskilde Kommune har anbefalet i deres høringssvar.

Ejendommen Øde-Hastrup-Vej 30, som har frastykket jord med henblik på råstofindvinding, har egen vandforsyning, DGU.nr. 206.1862. Der er ingen oplysninger på boringen.

Der er Region Sjællands vurdering, at det er et privatretsligt forhold mellem sælger og køber, hvordan boringen skal beskyttes. Region Sjælland fastsætter dog en grænse på 25 meter til boringen, hvor der ikke kan indvindes grus. Grænsen fastsættes ud fra en hygiejnisk vurdering af vandkvaliteten.

Regionen stiller vilkår i forbindelse med grundvandsbeskyttelses svarende til de vilkår, som den øvrige del af Øde Hastrup Grusgrav har, herunder fremtidigt forbud mod at anvende gødningsstoffer og sprøjtemidler.

7.6 Beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser

I det sydlige skel mellem matr. nr. 8a og 7æ Vindinge er der et beskyttet dige, der er omfattet af museumslovens § 29. Såfremt dette dige skal graves bort, kræver det en dispensation fra Roskilde Kommune.

Roskilde Museum gør opmærksom på, at der i forbindelse med Holbækmotorvejens udvidelse er konstateret væsentlige fortidsminder i form af gruber og stolpehuller inden for et begrænset delområde af matrikel 8a og 25a Vindinge. Konstateringen af væsentlige fortidsminder indikerer tilstedeværelsen af yderligere væsentlige fortidsminder under terræn, hvorfor museet anbefaler en arkæologisk forundersøgelse.

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at der ikke er nogen fortidsmindefredede arealer inden for det ansøgte område, og der kræves derfor ikke dispensation til gravningen, idet de dog gør opmærksom på Roskilde Museums tidligere fund.

7.7 Naturbeskyttelse, herunder landskabelige værdier og videnskabelige interesser

På den oprindelige matr.nr. 8a er der tre beskyttede vandhuller, hvoraf kun det ene ligger inden for graveområdet, nu matr.nr. 8o. Roskilde Kommune vurderer, at de vil meddele dispensation efter naturbeskyttelsesloven til bortgravning af vandhullet mod at der etableres 2 erstatningsvandhuller.

Såfremt det er sandsynligt, at de to østlige vandhuller bliver påvirket af indvindingen, skal der ligeledes søges om dispensation her efter § 3.

Roskilde Kommune vurderer, at det ikke er sandsynligt at regnvandsbassinet mod vest berøres, da det tilføres overfladevand fra motorvejen.

Roskilde Kommune anfører, at de ikke har konkret viden om, at der er bilag IV arter i vandhullerne, men at der er konstateret spidssnudet frø og stor vandsalamander i søer i området, og der er derfor sandsynligt, at de findes i søen.

Det er kommunes vurdering, at bl.a. bestanden i et vandhul i kolonihaven, vil bevirke at bestanden opretholdes i området, og at arterne efterfølgende vil kunne kolonisere erstatningsvandhuller inden for 1 km.

Færdiggravede grusgrave har et stort potentiale for at udvikle tørbundsnatur, hvorfor Roskilde Kommune anbefaler, at der kun i begrænset omfang spredes muld på de sydvendte skråninger.

På matr.nr. 1d Vindinge Lillevang ligger der et mindre vandhul op til motorvejen. Graveområdets afgrænsning er ændret i forhold til den oprindelige ansøgning, og vandhullet berøres ikke af indvindingen.

7.8 Rekreative interesse og byudvikling

Der henvises til afsnit 7.2 om kommuneplanen.

7.9 Infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg

I forbindelse med regionens behandling af sager efter råstofloven skal infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, afvejes i forhold til råstofinteressen. På ejendommen ligger der adskillige tinglyste ledningsanlæg, jf. parter i afsnit 5.2, der er inddraget i høringsprocessen og hørings svarene.

Størstedelen af ledningsanlæggene ligger langs motorvejen inden for Holbækmotorvejens vejbygge linje, hvor enkelte ledninger fortsætter på sydsiden af Vindingevej. Roskilde Sten og Grus har på

baggrund af bemærkningerne ændret ansøgningerne, således at arealet inden for vejbyggelinjen og arealet med ledninger syd for Vindingevej udgår af ansøgningen.

Tilbage er Energinets master og ledninger, der løber over den sydligste del af det ansøgte areal.

På baggrund af Roskilde Sten og Grus' henvendelsen angående regionens praksis om fastsættelse af vilkår for private, 3. mands rettigheder, har regionen valgt at få foretaget en juridisk vurdering af regionens rolle. Konklusionen er, at regionen ikke kan regulere de private aftaler, og at regionen derfor ikke skal fastsætte vilkår i forhold til disse. På den baggrund stiller regionen ikke vilkår i indvindingstilladelserne til infrastrukturanlæg, idet regionen dog henleder opmærksomheden på, at indvinder er ansvarlig for at respektere 3. mands rettigheder.

Samlet set er det Region Sjællands vurdering, at master og ledningsanlæg ikke er til hinder for, at arealerne kan udnyttes til råstofindvinding.

Høringssvar, som regionen har indhentet i forbindelse med høringerne for de 2 graveområder er oversendt til indvinder henholdsvis den 5. marts 2019 og 4. februar 2020.

Regionen gør opmærksom på, at der kan være andre privatretlige aftaler, tinglyste eller ikke tinglyste, som regionen ikke er bekendt med.

7.10 Ulemper for luftfarten

Københavns Lufthavne opfordrer i deres høringssvar til, at efterbehandlingen af vandhuller og omkringliggende arealer efterbehandles på en måde, så søens tiltrækning af fugle reduceres.

Arealet ligger i Roskilde Lufthavns zone B, hvilket ikke er det mest kritiske område, da ind- og udflyvningsruter ikke er over området. Arealet skal efterbehandles med så lille en grundvandssø, som overjordsmængderne giver mulighed for, og med nogle erstatningsvandhuller efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Region Sjælland stiller i tilladelsen vilkår til grundvandssøens udformning, men på grund af gravens placering i zone B og arealets fremtidige arealanvendelse, herunder ekstensivt landbrug, stilles der vilkår om, at det opfyldte areal skal have en hældning på 1:3 til 1:4 eller fladere.

7.11 Øvrige hensyn

Jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibsfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold er ikke relevante hensyn i den pågældende sag.

8 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste Natura 2000 område, Roskilde Fjord, der også er EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, ligger knap 3 km fra graveområdet. Roskilde Fjord er et af de vigtigste områder i Danmark for ynglende vandfugle.

Der findes vandhuller i området, hvor der er stor vandsalamander og spidssnudet frø. Arterne er ikke registreret i graveområdet, men det kan ikke udelukkes, at de findes på arealet. Evt. bestande af de to arter vil kunne opretholdes på trods af grusgravningen, fordi de findes i vandhullet i kolonihaven umiddelbart vest for, og arterne vil efterfølgende kunne kolonisere erstatningsvandhullerne inden for en afstand af 1 km.

Region Sjælland har ikke kendskab til forekomst af danske rødlistearter inden for det ansøgte areal.

Samlet er det regionens vurdering, at indvindingen ikke vil påvirke Nature 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

9 Miljøvurdering (VVM)

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁶. Ansøger har udfyldt et screeningskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 4.

⁶ LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

10 Andre lovgivninger

10.1 Vandforsyningsloven

Roskilde Kommune skal meddele tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding under grundvandsspejlet og evt. tilladelse, hvis der skal indvindes vand til støvbekæmpelse.

10.2 Museumsloven

Roskilde Kommune skal meddele dispensation fra museumsloven, hvis det beskyttede dige mellem matr.nr. 7æ og 8o Vindinge skal graves bort

10.3 Naturbeskyttelsesloven

Roskilde Kommune skal meddele dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvis det § 3 beskyttede vådområde på matr.nr 8o skal bortgraves.

11 Høringssvar på partshøring

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.4.

Der er indkommet 5 høringssvar, hvoraf de 3 er vedlagt som bilag.

En beboer på Øde-Hastrup-Vej 20, 4000 Roskilde og Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til udkastet til afgørelse.

Hofor har meddelt, at de ønsker, at vilkår 3.1.10 sidste bullet ændres, således at der står, at ”Der må ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de arealer, der indgår i grusgraven eller de efterbehandlede arealer”, og med vilkår om, at det tinglyses på arealet, jf. bilag 11c.

Det er Region Sjællands vurdering, at der ikke med hjemmel i råstofloven er mulighed for at stille vilkår, der foregriber udnyttelsen af et område og begrænser lovlig anvendelse af sprøjtemidler. Regionen ændrer på den baggrund ikke på vilkåret. Vilkåret tinglyses varigt på ejendommen, hvilket vil blive præciseret i vilkåret.

Forenede Danske Olieberedskaber skriver i deres høringssvar af 4. juni 2020, at de som central aktør for opretholdelse af forsyningssikkerheden med olie og benzin til det danske samfund, og at af hensyn til forsyningssikkerheden, miljøet og for at minimere risikoen for brand og eksplosion ved evt. lækage på olierørsledningerne, er beskyttelse og sikring af ledningerne af kritisk og stor vigtighed. De henviser bl.a. til, at der er et deklaraionsbælte på 10 meter omkring olieledningerne.

Region Sjælland har i afsnit 7.9 redegjort for vurdering af regionens rolle angående fastsættelse af vilkår for infrastrukturanlæg. Konklusionen, der er draget på baggrund af en juridisk vurdering, medfører, at regionen ikke skal fastsætte vilkår i forhold til disse. Region Sjællands vurdering er vedlagt som bilag 16. På den baggrund stiller regionen ikke vilkår i indvindingstilladelserne til infrastrukturanlæg, idet regionen dog henleder opmærksomheden på, at indvinder er ansvarlig for at respektere 3. mands rettigheder.

Beboerne Lillevangsvej 3, 4000 Roskilde har indsendt en række bemærkninger i forhold bl.a. til støv, støj og grundvand i forhold til deres ejendom, jf. bilag 15. På baggrund af henvendelsen, blev der den 16. juni 2020 holdt møde i grusgraven med disse beboere, grusgraven og Region Sjælland, hvor alle parter kunne redegøre for deres synspunkter.

Hovedbygningen på ejendommen ligger umiddelbart ud til Vindingevej, hvor beboerne allerede på nuværende tidspunkt føler sig generet af støvet, der vurderes primært at komme fra vejrabatten ud for ejendommen. De har en plantage med frugttræer, bærbuske og nøddetræer, der er følsomme over for støv, og har planer om andre aktiviteter på ejendommen, hvor støv kan forringe deres virksomhed. Ligeledes vil øget støj, ud over den støj de nu oplever fra Vindingevej, have negative konsekvenser. Endelig er der forholdet til grundvandssænkningen, hvor de både er følsomme over for udtørring af området i vækstzonen og i forhold til grundvandsspejlet, idet de har en boring med tilladelse til indvinding af grundvand.

Der blev på mødet gjort rede for råstofindvindingen, herunder at der etableres en 10 meter høj jordvold ca. 40 meter fra boligen og at indvindingen vil begrænse sig til ca. 10 meter fra boligen på grund

af vej, boring og ledningsanlæg på sydsiden af Vindingevej. Herudover vil indvindingen foregå bag gravefronten, som både vil afskærme for støv og støj.

Roskilde Kommune, der skal meddele tilladelse efter vandforsyningsloven til indvindingen under grundvandsspejlet, har i deres udkast til tilladelse vurderet, at ejendommens boring DGU.nr. 206.460 ikke indvinder fra Hedelandsformationen, hvor gruset skal graves, men fra et dybere liggende grundvandsmagasin. Der er i tilladelsen sat vilkår om, at der skal holdes en afstand til boringen på 50 meter til boring 206.460. Det er dog regionens erfaring, at en tilladelse til råstofindvinding kun medfører en ganske lille sænkning, og at den sænkning reduceres i takt med at grundvandssøen bliver større. Det overfladenære grundvand afdrænes allerede pt. på grund af motorvejen.

12 Regions Sjællands samlede vurdering

Samlet er det Region Sjællands vurdering, at Øde Hastrup Grusgrav kan udvides mod nord. Der er foretaget en samlet afvejning i forhold til råstoflovens § 3, og det er vurderet, at påvirkningerne fra indvindingen kan reguleres med de vilkår, der er fastsat i tilladelsen.

Samtidig fastholder regionen, at der ikke i en råstofindvindingstilladelse skal fastsættes vilkår i forhold til infrastrukturanlæg.

13 Generelle bestemmelser

13.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

13.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer⁷ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland.

13.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁷ LBKG nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om råstoffer

13.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁸.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

13.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

13.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven⁹.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

13.7 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten¹⁰.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

13.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹¹ og ADR reglerne¹².

⁸ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

⁹ LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenede jord.

¹⁰ BKG. nr. 224 af 8. marts 2019 om affald, §§ 61 og 63.

¹¹ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹² Bek. nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

13.9 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

13.10 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

13.11 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skrån timer, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

13.12 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹³.

13.13 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹⁴ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

13.14 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

13.15 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

13.16 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

¹³ LBK nr. 1011 af 25. oktober 2012 om registrering af ledningsejere.

¹⁴ LBK nr. 622 af 10. juni 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

13.17 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

13.18 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

14 Offentliggørelse og klagevejledning

14.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 23. juni 2020 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

14.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

14.2.1 Råstoffortilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

14.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.


Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

14.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Naturstyrelsen (driftsenhed), nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde kommune, roskilde@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Roskilde: roskilde@friluftsradet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.



Ansøgt areal matr. nr. 25a og 8a Vindinge By, Vindinge og 1d Vindinge Lillevang, Vindinge

Ansøgt areal matr. nr. 8o Vindinge By, Vindinge

Boring (med DGU nr.)

HL1252 - Mast

HL1252 - luftledningstrace

Energinet jordledning HK1266 - Kabeltrace

GAS distributionsrør

VEKS - sagid 1800233

Vejbyggelinje - Statsvej

Vejbyggelinje - Statsvej

Beskyttet sten- og jorddige

Beskyttet naturtype


Fortidsminde - areal

Område uden for graveområde

75 meter zone til kollisionhave

Finger Plan 2013 ved Ydre Storby landomr. (gul)

Jordstykke (med matr. nr.)


Legende:

- Ansøgt areal på del af matr.nr. 8a og 25a Vindinge By, Vindinge samt 1d Vindinge Lillevang, Vindinge
- Ansøgt areal på matr.nr. 8a (nu 8o) Vindinge By, Vindinge
- Støjvolde/depoter
- Forventet placering af mobile anlæg ved forskellige faser af indvindingen
- Adgangsvej
- Graveretning

Målestoksforhold: 1:4.000

Graveplan
Råstofansøgning ved Vindinge
 - Matr.nr. 8o, 8a og 25a Vindinge By,
 Vindinge samt matr.nr.1d Vindinge
 Lillevang, Vindinge
 Roskilde Sten og Grus

Rev.: 2
 Dato: 20-02-2020
 Udarb.: CHG
 Kontrol:
 SagsNr.: 1040.2999

NIRAS

Ove Gjeddes Vej 35
 5220 Odense SØ www.niras.dk


Legende:

- Ansøgt areal på del af matr.nr. 8a og 25a Vindinge By, Vindinge samt 1d Vindinge Lillevang, Vindinge
- Ansøgt areal på matr.nr. 8a (nu 8o) Vindinge By, Vindinge
- Åbne græsarealer
- Søer
- Erstatningssøer
- Højdekurver
- Eksisterende elrøst

Målestoksforhold: 1:4.000

Efterbehandlingsplan
Råstofansøgning ved Vindinge
 - Matr.nr. 8o, 8a og 25a Vindinge By,
 Vindinge samt matr.nr.1d Vindinge
 Lillevang, Vindinge

Roskilde Sten og Grus

Rev.: 3
 Dato: 05-05-2020
 Udarb.: CHG
 Kontrol:
 SagsNr.: 1040.2999

NIRAS

Ove Gjeddes Vej 35
 5220 Odense SØ www.niras.dk

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2
Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018

Projektets karakteristik

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Roskilde Sten og Grus Aps ansøgte dels om tilladelse til råstofindvinding på ca. 16,3 ha på del af matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge og efterfølgende om tilladelse til råstofindvinding på 7,9 ha på del af matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge, del af matr.nr. 25a Vindinge By, Vindinge og på matr.nr. 1d Vindinge Lillevang, Vindinge. Der er tale om inddeling af sand, grus og sten. Arealerne støder direkte op til Roskilde Sten og Grus' eksisterende grusgrav, Øde Hastrup Grusgrav, og råstofferne vil blive indvundet i sammenhæng med den eksisterende grusgrav. Der er i hhv. 2003 og 2016 udført 2 forskellige VVM-redegørelser, der tilsammen dækker arealet omfattet af den eksisterende grusgrav. Samlet er der tale om en udvidelse af produktionsarealet med 24,2 ha, men ikke om en samlet produktionsudvidelse.
Projektets placering og arealbehov i ha	De ansøgte projekter arealer er vist med rød og mørkeblå på oversigtskortet. Arealet ligger umiddelbart op til den eksisterende grusgrav, og der er ikke behov for yderligere arealer, men produktionsanlæg, faciliteter og adgangsvej i den eksisterende grusgrav anvendes.
Oversigtskort	

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Der forventes et forbrug af 300.000 - 500.000 liter dieselolie årligt.			
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Der er behov for vand indvundet fra grundvandssø til støvbekæmpelse.			
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der vil være en begrænset mængde olieprodukter, der afhentes af Avista Oil. Andet affald opsamles i containere i den eksisterende grusgrav.			
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der genereres ikke spildevand. Mandskabsfaciliteter ligger i den eksisterende grusgrav.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er der andre ejere end bygherre?	X			Ved ansøgningernes indsendelse var den del af matr.nr. 8a, der blev søgt om, under salg fra ejeren af Øde-Hastrup-Vej 30, 4000 Roskilde. Arealet er nu overtaget og udstykket som matr.nr. 8o Vindinge By, Vindinge. De øvrige arealer er under salg fra Øde-Hastrup-Vej 20, 4000 Roskilde.
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			X	Der foretages i forvejen råstofindvinding i Øde Hastrup Grusgrav, som strækker sig nord og øst for ejendommen. Der er ikke tale om en samlet udvidelse af produktionen, men at råstofindvindingen flytter sig til de nye arealer.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			X	Indvinding af vand til støvbekæmpelse foretages fra grundvandssøerne i området. Roskilde Kommune har allerede givet tilladelse efter VFL § 20, og det skal vurderes, om denne tilladelse skal øges og forlænges.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Der produceres ikke spildevand.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X	Afstanden til nærmeste nabo er ca. 100 meter. Der etableres støjvold mellem indvindingen og ejendommen. Op mod kolonihaverne etableres der ligeledes støjvold. På baggrund af den ansøgte indvinding, projektets placering og erfaringer fra tilsvarende indvinding, vurderes de vejledende støjvilkår ikke at blive overskredet i produktionstfasen.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			X	Erfaringsmæssigt giver denne type anlæg ikke anledning til vibrationer.
Vil anlægget give anledning til støvgener?	X			Der genereres støv ved sortering og læsning af materialer samt ved kørsel på grusvejene. Når der er behov for støvdæmpende tiltag kan materialerne overrisles med vand i sorteringsanlæggene og interne køreveje i grusgraven vandes.

Vil anlægget give anledning til lugtgener?			X	Projektet medfører ikke lugtgener.
Vil anlægget give anledning til lysgener?			X	Der er mulighed for at lyse området op fra 1 time før til 1 time efter gravens åbningstid. Lyset skal være nedadrettet, således at kun arbejdsområder belyses
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			X	Projektet forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X	Ikke relevant
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			X	Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko for grund- eller overfladevand. Der er i tilladelsen fastsat vilkår til forebyggelse af forurening. Ejendommen matr.nr. 8a har egen vandforsyning, der ligger øst for graveområdet, og Vindinge Vandværks boreriger ligger mere end 1 km øst for det ansøgte område, mens grundvandsstrømningsretningen er nordlig i Hedelandsformationen.

Projektets placering

Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	X			Projektarealet er i dag landbrugsjord.
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området.
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Arealet er i kommuneplanen udlagt til råstofindvinding
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Nej, arealerne der skal indvindes på er eller vil blive udstykket fra de nærmeste ejendomme med medblik på råstofindvinding. Der ligger et kolonihaveområde vest for umiddelbart op til Holbækmotorvejen, som der skal tages hensyn til.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			X	Råstofferne på arealet indvindes.

Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			X	Der bliver tale om en mindre midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med indvindingen under grundvandsspejlet, men ingen varige grundvandssænkninger.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X	Der ligger 4 § 3 beskyttede områder på eller tæt på det ansøgte graveareal. Der vil blive meddelt dispensation til fjernelse af området, der ligger i det ansøgte graveområde, mod at der skabes erstatningsnatur. De øvrige områder, hvoraf det ene er et regnvandsbassin i forbindelse med motorvejen, må ikke påvirkes uden at der forinden er meddelt dispensation.
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X			Området nordvestlige afgrænsning mod Holbækmotorvejen ligger i udkanten af kystnærhedszonen for Roskilde Fjord i baglandet til Roskilde By.
Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Der er ikke skov på arealet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Arealet hindrer ikke etablering af reservater eller naturparker, men ligger i Fingerplanens ydre storbyfinger, hvor der på sigt kan ske udbygning af Roskilde By.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			X	Nærmeste Natura 2000 områder Roskilde Fjord, der også er EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde, ligger knap 3 km fra graveområdet. Roskilde Fjord er et af de vigtigste områder i Danmark for ynglende vandfugle. Det vurderes, at indvindingen ikke påvirker dette område.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			X	Som ovenfor
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?		X		Der findes i vandhuller i området stor vandsalamander og spidsnudet frø. Arterne er ikke registreret i området, men det kan ikke udelukkes, at de findes på arealet. Evt. bestande af de 2 arter vil kunne opretholdes på trods af grusgravningen, fordi de findes i vandhullet i kolonihaven, og arterne vil efterfølgende kunne kolonisere erstatningsvandhullerne inden for en afstand af 1 km.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X	Region Sjælland har ikke kendskab til forekomsten af danske rødlistearter inden for det ansøgte areal.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			X	Ikke relevant
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			X	Ikke relevant

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			X	Ikke relevant
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			X	Ikke relevant
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Det ansøgte område ligger 700 meter vest for Vindinge. Vest for området ligger et kolonihave område umiddelbart op til Holbækmotorvejen.
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?	X			Området, der er en del af Hedelandssletten, graves væk og efterbehandles som et sænket landskab påvirket at råstofindvinding.
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			X	Der vil ikke ske påvirkning af kulturelle landskabstræk.
Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?	X			Der er gjort arkæologiske fund på arealet i forbindelse med udvidelsen af Holbækmotorvejen. Museet vurderer, at der kan være flere arkæologiske levn i jorden og anbefaler forundersøgelse.
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			X	Området er i dag landbrugsjord.
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?	X			Arealet er i dag en del af Hedelandssletten. Efter indvinding vil landskabet være sænket i forhold til oprindeligt terræn.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Råstofindvindingen vil kun påvirke det areal, som der er søgt om tilladelse på.		
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Øst for graveområdet ligger de 2 ejendomme, hvor jorden er udstykket fra med henblik på råstofindvinding. Mod vest grænser området op til et kolonihaveområde, hvor der kun forventes en mindre påvirkning i forbindelse med oplæg og udjævning af de beskyttende jordvolde.		
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?		X	Området er udlagt til råstofindvinding, og miljøpåvirkningerne i forhold til naboer forventes at ligge inden for gældende normer.

Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?				X	Støv og støj fra grusgraven håndteres ved fastsættelse af vilkår i råstofindvindingsstilladelsen.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?				X	Som ovenfor.
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?				X	Områder ligger langt fra andre kommuner.
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?				X	Nej
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks				X	Nej, bekæmpelse af støv og støj vurderes ikke som komplekse faktorer.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	X				Produktion og salg af råstoffer medfører støj- og støvpåvirkning.
Er påvirkningen af miljøet varig?				X	Påvirkningerne stopper, når indvindingen ophører.
Er påvirkningen af miljøet hyppig?				X	Påvirkningen fortsætter indtil indvindingen er afsluttet.
Er påvirkningen af miljøet reversibel?				X	Påvirkningen af støv og støj ophører, når indvindingen er afsluttet. Landskabet er ændret for evigt.
Er der andre kumulative forhold?				X	Indvinding bliver en del af Øde Hastrup Grusgrav, så den samlede indvinding eller kørsel internt og på Øde-Hastrup-Vej øges ikke i forhold til nuværende niveau.
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	X				Der etableres jordvolde rundt om gravearealet, og der bruges vand til støvbekæmpelse.

Konklusion


	Ja	Nej	Bemærkninger
--	----	-----	--------------

Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?			X	Det er Region Sjællands vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet kan gennemføres uden, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvens rapport.
---	--	--	---	--

Dato: 13-3-2020

Sagsbehandler: Merete Bøje

Graveafstande og skråningsanlæg



- b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
 d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
 e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
 G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
 s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er s=3)
 1 = ingen indvinding
 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds- og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand



ROSKILDE
KOMMUNE

Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

**By, Kultur og Miljø
Miljø og Byggesag**
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Att.: Merete Bøje
merbo@regionsjaelland.dk

Teknisk høringssvar til ansøgning om råstofindvinding på del af matrikel nr. 8a Vindinge By beliggende nord for eksisterende råstofgravning ved Øde-Hastrup

7. februar 20199

Region Sjælland har med e-post fra 19. december 2018 anmodet om Roskilde Kommunes bemærkninger til ansøgning fra Niras, som på vegne af Roskilde Sten og Grus A/S søger om at indvinde råstoffer fra del af matrikel 8a, Vindinge By beliggende nord for det eksisterende graveområde i Øde-Hastrup, jf. nedenstående figur 1.

Sagsnr. 315152
Brevid. 3043790

Ref. PLWB/GLOL

Dir. tlf. 46313644
pialwb@roskilde.dk

Dette høringssvar er behandlet og godkendt af Klima- og Miljøudvalget d. 5. februar 2019, dog uden at Enhedslisten har kunnet tiltræde dette, idet det ønskes tilføjet høringsbrevet, "at der skal være en afstand på minimum 200 m til aktive drikkevandsboringer, og at der ikke må graves under grundvandsspejlet".



Legende:

- Ansøgt areal
- Roskilde Sten og Grus' øvrige tilladelser ved Øde-Hastrup
- Placering af anlæg
- Støjvælde/depoter
- Graveretning
- Adgangsvej
- Eksisterende elmast

Målestoksforhold: 1:4.000

Figur 1. Det ansøgte areal for indvinding af råstoffer Øde-Hastrup nord. Kilde: e-post fra Region Sjælland, 19. december 2018

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



Den fremtidige råstofindvinding ønskes etableret på et areal, som ejes eller er under opkøb af Roskilde Sten og Grus A/S, og som udgør i alt ca. 16,3 ha. Det forventes, at indvindingen tager 10 år og vil foregå i perioden fra 2019-2029. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 300.000-500.000 m³, heraf søges om en indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på 250.000 m³ pr. år.

Regionen har modtaget VVM-screening fra ansøger, hvoraf det fremgår, at der i 2003 og 2016 er udarbejdet VVM redegørelser, som samlet set dækker det eksisterende graveområde, men ikke det nu ansøgte graveområde på matrikel 8a.

Region Sjælland har anmodet om at modtage høringssvar med Roskilde Kommunes bemærkninger senest 13. februar 2019.

Overordnede bemærkninger

I Øde-Hastrup er der syd for det ansøgte areal store områder med aktiv råstofgravning. Grusgravningen blev igangsat omkring år 2000 og har været konstant lige siden. Det fremgår, at den ansøgte nye indvinding skal foregå i sammenhæng med den nuværende indvinding.

Roskilde Kommune anmoder om at omfanget af åbne graveområder begrænses mest muligt. Derfor ønsker kommunen at regionen gør aktivt brug af retningslinje 12 i Råstofplan 2016: "Gennem udformningen af indvindingstilladelsens graveplan skal det åbne gravefelt, inden for den enkelte indvindingstilladelse begrænses mest muligt, både arealmæssigt og tidsmæssigt."

Kommunen vurderer, at det er essentielt, at der er sikkerhed for, at tilsvarende arealer er udgravet og efterbehandlet inden for det samlede graveområde i Øde Hastrup, inden der gives tilladelse til at nye graveområder åbnes.

Ansøgningen understreger nødvendigheden af at få færdiggjort en samlet grave- og efterbehandlingsplan for Øde Hastrup, jfr. råstofplanens retningslinje 11. Kommunen er bekendt med at arbejdet er igangsat, men endnu ikke afsluttet. En samlet plan kan dels synliggøre gravetakten for det samlede område, dels hvordan efterbehandlingen skal være, herunder også for det ansøgte areal.

I forbindelse med udvidelse af råstofgravningen i Øde Hastrup mod øst og vest blev der udarbejdet en VVM redegørelse. I den efterfølgende dialog omkring en samlet indvindings- og efterbehandlingsplan for Øde Hastrup fremgik det, at det nu ansøgte areal nord for den nuværende indvinding ligger uden for redegørelsesområdet. Den nye ansøgning om gravetilladelse bør således vurderes i sammenhæng med den samlede VVM redegørelse for området, således at de kumulative effekter medtages.

Roskilde Kommune har desuden en række tekniske bemærkninger, som beskrevet i det følgende.



Generelle bemærkninger

Selve oparbejdningsanlægget er planlagt flyttet til placering centralt på matrikel 8a (se figur 1), men således at det nuværende vejeanlæg placeret mod sydøst ud mod Øde-Hastrup-vej fortsat benyttes. Adgangen til det fremtidige nordlige graveområde planlægges etableret ved at benytte nuværende adgangsvej gennem hele det eksisterende graveområde, idet denne forlænges mod nord (se figur 1). I den forbindelse er det som angivet ovenfor vigtigt fortsat at have fokus på, at der foretages løbende efterbehandling af færdig udgravede områder, jf. vilkår i eksisterende gravetilladelser.

En årlig ny indvinding på 500.000 m³, og heraf indvinding af 250.000 m³ under grundvandsspejlet vil generere en øget trafikbelastning. Den øgede trafik belastning bør fremgå af ansøgningsmaterialet, således at denne kan indgå i regionens vurderinger omkring miljøforhold.

Arealerne er mod nord afgrænset af mark og mod vest ligger Holbækmotorvejen. Langs motorvejen ses Vejdirektoratets arealreservation, som strækker sig ca. 60 meter ind på matrikel 8a. På graveplanen i ansøgningsmaterialet ses, at både den planlagte placering af "jordvold/støjvold" mod vest samt selve det ansøgte graveområde ligger hen over Vejdirektoratets arealreservation, hvilket således vil kræve at Vejdirektoratet indledningsvist søges om/giver en dispensation fra dette.

Mod sydvest ligger haveforeningen Maglehøj. Kommunen ligger vægt på, at der i tilladelsen bør opstilles et minimums-afstandskrav fra gravning til kolonihaverne på 50 m.

Mod øst ligger et V1 forureningskortlagt areal på del af matrikel 8b, Vindinge By samt 3 boligejendomme beliggende i umiddelbar nærhed af graveområdet. Endelig ses på den sydøstlige del af matrikel 8a areal udlagt til transportkorridor.

Kommunens øvrige bemærkninger gælder konkret problemstillinger for det ansøgte, og fremgår af nedenstående.

Jordforureningsloven¹ - Forurening

Det V1 forureningskortlagt areal på del af matrikel 8b, Vindinge By, Øde-Hastrup-vej 12 ligger i nærområdet, men ikke direkte i det ansøgte graveområde, hvorfor en § 8 tilladelse er uforuden. Arealet er kortlagt på baggrund af tidligere erhvervsaktiviteter i form af oplagsplads for entreprenørvirksomhed. Der er ingen konkret viden om forurening på arealet, og der er en nordvestlig til nordøstlig strømningsretning i området. På den baggrund er der ikke viden om, at dette vil have indflydelse på den ansøgte fremtidige råstofgravning. Ansøger skal dog redegøre for grusgravningens betydning for strømningsforhold i grundvandet i forbindelse med udarbejdelse af tilladelse efter vandforsyningsloven, hvorefter det vil blive konkret vurderet.

¹ Lov om Forurenet jord, jf. lovbek nr. 282 af 27. marts 2017



Vandforsyningsloven - Grundvand

Det ansøgte graveareal ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er derfor særligt vigtigt, at Region Sjælland i råstoftilladelsen stiller vilkår, som sikrer mod forurening fra spild, oplag mm. i forbindelse med graveaktiviteterne samt at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet.

Nærmeste drikkevandsboring er grundejers egen (DGU nr. 206.1862), som ligger på samme matrikel som det ansøgte graveareal. Boringen forsyner husstanden Øde-Hastrup-Vej 30 med drikkevand til husholdningsbrug. Af ansøgningen fremgår der ingen vurdering af, hvorvidt grusgravningen kommer til at påvirke ejendommens vandforsyning. Da der ansøges om at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet, forudsætter dette en tilladelse efter vandforsyningslovens § 26. Ansøger bedes i forbindelse med Roskilde Kommunes behandling af § 26-tilladelse, fremsende supplerende oplysninger om gravningens indvirkning på strømningsforhold og grundvandsstand. Der skal bl.a. redegøres for, hvor stor en maksimal sænkning af grundvandsspejlet der forventes samt udbredelsen af det område, som sænkningen forventes at ville påvirke.

Det fremgår ikke tydeligt af ansøgningen hvorfra vandet, som skal anvendes til vanding af køreveje, tages fra. Såfremt der skal indvindes vand fra grundvand eller overfladevand forudsætter dette en tilladelse efter vandforsyningslovens § 20. Roskilde Sten og Grus har en eksisterende tilladelse af 1. juli 2015 til indvinding af overfladevand fra gravesø på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge på 150.000 m³/år. Tilladelsen er gyldig indtil 1. juli 2025. Såfremt gyldigheden af denne ønskes forlænget, skal Roskilde Sten og Grus ansøge om dette til Roskilde Kommune i god tid, idet indvindinger over 50.000 m³/år skal politisk behandles af Klima- og Miljøudvalget.

Roskilde Kommune anbefaler, at der som minimum altid holdes en afstand på 50 meter til borerne i området (jf. Råstofindvinding på land – drejebog for VVM, Grontmij, juni 2007). Vandforsyningsanlæggene samt de § 3-beskyttede naturtyper må ikke blive påvirket væsentligt af grundvandsændringerne som følge af råstofgravningen. Som kontrol heraf vil Roskilde Kommune i en § 26-tilladelse efter vandforsyningsloven bl.a. stille vilkår til pejling af grundvandsstanden.

Planloven – jordvolde mv.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der i "periferien af graveområdet" er planlagt etableret jordvolde/støjvolde opbygget af overjord fra det fremtidige graveområde.

Hvis der i relation til ansøgningen om råstofgravning etableres jordvolde uden for graveområdet eller foretages opstilling af mandskabspavillon mv., som ikke er omfattet af gravetilladelsen, så kræver det, at kommunen indledningsvist udarbejder en landzone-tilladelse jf. planlovens § 35. Tilladelsen gives administrativt og forventes at kunne foreligge samtidig med, at Regionerne udarbejder råstoftilladelsen.

Vejloven² – Trafiksikkerhed og adgangsvej

Roskilde Kommunes vejmyndighed har ingen bemærkninger til Roskilde Sten og Grus ansøgning om udvidelse af grusgraven, idet det forudsættes, at eksisterende overkørsler anvendes.

Det fremgår af materialet, at der etableres jordvolde omkring hovedparten af graveområdet, dog ikke på det sydlige areal, som grænser direkte op til nuværende graveområde. Vejlovens bestemmelser i § 73 stk. 3 vedrørende påfyldning og afgravning skal i den forbindelse være opfyldt.

Vi gør dog opmærksom på, at oplæg af jordvolde m.v. mod motorvejen hører under Vejdirektoratets myndighedsområde/interesse område.

Naturbeskyttelsesloven – Naturhensyn og efterbehandling

Beskyttede sten- og jorddiger

I skellet mellem matr.nr. 8a og 7æ Vindinge By, ligger et beskyttet dige, jf. museumslovens § 29a. Bortgravning af diget kræver Roskilde Kommunes dispensation, som kommunen agter af meddele.

Fortidsmindeareal

I den vestlige del af matr.nr 8a er et areal registreret som "fortidsminde areal". Gravning inden for dette areal kræver Slots- og Kulturstyrelsen godkendelse.



Figur 2: Placering af fortidsminde areal

² Lov om offentlige veje m.v., LBK nr. 1520 af 27. december 2014




Naturbeskyttelseslovens § 3

På matr.nr. 8a ligger tre vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Heraf er det kun det vestlige som ligger inden for gravefeltet. Der kan meddeles en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at bortgrave vandhullet på vilkår af, at der etableres to nye vandhuller som erstatning. Vandhullerne skal etableres før bortgravning af det eksisterende vandhul og have samme størrelse som det bortgravede. Såfremt det ikke er muligt at finde et sted for to nye vandhuller før det eksisterende vandhul bliver fjernet, kan vandhullerne i stedet etableres i forbindelse med den løbende retablering af grusgraven, hvilket i dette tilfælde kan accepteres biologisk og juridisk. De to vandhuller østligst på parcellen bliver ikke gravet væk, men kan muligvis blive permanent påvirket af grusgravningen, og det bør derfor sandsynliggøres af indvinder om der sker en påvirkning. Såfremt det er sandsynligt, at der sker påvirkning af disse vandhuller, skal der også opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at påvirke dem. Denne dispensation kan gives på vilkår af, at der etableres to erstatningsvandhuller af samme størrelse for hver af de påvirkede vandhuller.

Umiddelbart vest for graveområdet ligger et regnvandsbassin, som er ejet af vejdirektoratet. Regnvandsbassinet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandet i regnvandsbassinet kommer dels fra grundvandet og dels fra den nærliggende motorvej. Det er sandsynligt, at regnvandsbassinet kan opretholde permanent vandstand, selv om en del af oplandet bliver fjernet ved grusgravningen. Vurderingen baserer sig på, at der vil blive tilført vand fra motorvejen, hver gang det regner. Det vil dog være relevant at høre Vejdirektoratet som led i sagsbehandlingen.

Habitatdirektivets bilag IV

Kommunen har ikke konkret viden om forekomst af bilag IV-arter i vandhullerne på arealet. I et vandhul i kolonihaven vest for graveområdet findes bilag IV-arterne spids-snudet frø og stor vandsalamander. Det er derfor sandsynligt, at disse arter også findes i vandhullet på gravearealet og i de to vandhuller øst for gravearealet, se bilag 2. Bestandene af de to arter vil kunne opretholdes på trods af grusgravningen, fordi de findes i vandhullet i kolonihaven, og arterne vil efterfølgende kunne kolonisere erstatningsvandhuller inden for en afstand af 1 km.



Figur 3: Retableret areal med fremtidig grusgravs sø, fra ansøgningen.

Retablering

Der skal indvindes grus under grundvandsniveau. Jf. figur 3 kommer en stor sø i grusgraven ved endt indvinding. En sådan stor sø kan blive et godt levested for vandplanter og vandfugle, mens de to bilag IV-arter stor vandsalamander og spidssnudet frø ikke kan yngle i en sådan stor sø. Der skal derfor ved retableringen indarbejdes yderligere to mindre vandhuller som erstatning for det vandhul som graves bort.

Færdigudgravede grusgrave har et stort potentiale for at udvikle artsrig tørbundsnatur. Dette skyldes, at den ret næringsfattige moræne eller eventuelt tilbageværende grus forekomst ikke har været genstand for næringsberigelse ved dyrkning. Overjorden bør derfor kun i begrænset omfang fordeles ud i den retablerede grusgrav. Det er især vigtigt, at der efterlades sydvendte skrånninger uden overjord og med blot små mængder grus på den side af grusgraven, som vender ud mod motorvejen. Derved vil en bestand af bilag IV-arten markfirben kunne sprede sig fra skråningsanlæg ved motorvejen ned i den færdigudgravede grusgrav og etablere sig med en ynglebestand.

Afsluttende bemærkninger

Det ansøgte kræver således fra kommunen tilladelse efter Vandforsyningsloven³, efter Naturbeskyttelsesloven⁴, og muligvis efter planloven⁵. Kommunen vil koordinere udarbejdelsen af de nødvendige tilladelser, således at myndighedernes afgørelser samordnes og træffes samtidig, jf. samordningspligten.

Derudover bemærkes, at Vejdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen skal kontaktes for dispensation/godkendelse.

³ Lov om vandforsyning mv, LBK nr. 118 af 22. februar 2018

⁴ Lov om naturbeskyttelse, LBK nr.934 af 27. juni 2017

⁵ Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015



I forhold til de ovennævnte kommunale tilladelser bemærkes, at kommunen fortsat afventer yderligere oplysninger ifht. tilladelser efter vandforsyningsloven samt afklaring omkring jord/støjvoldenes placering.

Side 8/15

I bilag 1 er vedlagt skema med opsummering af de tilladelser, som kommunen skal udarbejde. Disse vil i henholdt til samordningspligten blive koordineret med Regionen, således at disse meddeles samtidigt med gravetilladelsen.

Venlig hilsen
Pia Bjergaarde
Miljøteknisk medarbejder

Bilag 1: Skema med nødvendige tilladelser fra Roskilde kommune

Bilag 2: Skema med bilag IV-screening, Roskilde Kommune



Roskilde Kommunes bemærkninger				
Emne	Lov	Bemærkninger og forslag til vilkår	Afdeling	Forventet sagsbeh.tid
Grundvandssænkning / bortledning af grundvand	Vandforsyningsloven § 26	Meddelelse om tilladelse efter § 26 i Vandforsyningsloven udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning. Der skal indhentes yderligere oplysninger hos ansøger.	Miljø og byggesag.	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstoftilladelsen.
Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering	Vandforsyningsloven § 20	Meddelelse om tilladelse efter § 20 i Vandforsyningsloven udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning. Der skal indhentes yderligere oplysninger hos ansøger.	Miljø og byggesag.	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstoftilladelsen.
Indvindingsboringer, vandværker o.lign				
Indvinding fra vandløb o.lign.	Vandløbsloven	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Udledning af vaskevand	Miljøbeskyttelsesloven	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Beskyttet natur	Naturbeskyttelsesloven § 3	Meddelelse om tilladelse efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning	Veje & Grønne områder	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstoftilladelsen.
Dispensation fra fortidsminde - og andre beskyttelseslinjer	Museumsloven mfl.	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for åb- beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for sø- beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for jord- og stendiger	Museumsloven	Meddelelse om dispensation udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning	Veje & Grønne områder	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstoftilladelsen.
Tilladelse til nedlæg- gelse af veje og stier		Ikke relevant (jf. ansøgning).		



				Side10/15
Habitat	Habitatdirektivet	<i>Se høringssvar og screeningsskema for bilag IV arter.</i>	Veje & Grønne områder	
Vejloven både offentlig og privat, herunder udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej	Vejloven, offentlig og privat	<i>Ikke relevant (jf. ansøgning) Vejdirektoratet er myndighed.</i>		
Lokal - og kommuneplan	Planloven	<i>Se høringssvar afventer yderligere oplysninger. Evt. tilladelse meddeles efter § 35 i Planloven og udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning.</i>	Plan og Udvikling	Afventer yderligere oplysninger.
Anlægsarbejde på forurenede ejendomme	JFL § 8	<i>Ikke relevant (jf. ansøgning)</i>		
Geologi og grundvand		<i>Regionen har relevant materiale.</i>		
Bygninger	Byggeloven	<i>Ikke relevant (jf. ansøgning)</i>		
Efterbehandlingsplan	Råstofloven	<i>Se høringssvar.</i>		



Bilag IV-screening ifm. tilladelse til indvinding af råstoffer	
Navn på graveområde	Øde Hastrup Nord
Dato for screeningen	11. januar 2019
Screenet af	Morten Vincents

Bilag IV-arter

Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Pattedyr			
Bredøret flagermus (<i>Barbastella barbastellus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Bechsteins flagermus (<i>Myotis bechsteinii</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Brandts flagermus (<i>Myotis brandtii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Vandflagermus (<i>Myotis daubentonii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Skægflagermus (<i>Myotis mystacinus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Frynseflagermus (<i>Myotis nattereri</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	



Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Brunflagermus (<i>Nyctalus noctula</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Langøret flagermus (<i>Plecotus auritus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Sydflagermus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Skimmelflagermus (<i>Vespertilio murinus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Trolldflagermus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Pipistrelflagermus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Dværgflagermus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Hasselmus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) Obs: Ved rydning af skovkrat samt ændret anvendelse af udyrkede arealer, frugthaver o.lign.		X	
Birkemus (<i>Sicista betulina</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Odder (<i>Lutra lutra</i>) Obs: Ved ændringer i ældre skov med		X	



Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
tæt bundvegetation og høj fugtighed tæt på vandløb.			
Marsvin (<i>Phocoena phocoena</i>) Obs: Ved omfattende aktivitet ved hav-områder.		X	
Krybdyr			
Markfirben (<i>Iacerta agilis</i>) Obs: Ved ændring af solvendte skrånin-ger med løse jordtyper, linjeformede terrænelemente.	X		Påvirkningen er positiv, da grusfladen efter udgravning kan udvikle sig til levested for arten.
Padder			
Klokkefrø (<i>Bombina bombina</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.	X		Fjernelse af sandsynligt ynglevandhul
Løgfrø (<i>Pelobates fuscus</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Løvfrø (<i>Hyla arborea</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Spidssnudet frø (<i>Rana arvalis</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.	X		Fjernelse af sandsynligt ynglevandhul
Springfrø (<i>Rana dalmatina</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder,		X	



Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
naturområder eller ledelinjer.			
Strandtudse (<i>Bufo calamita</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Grønbroget tudse (<i>Bufo viridis</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Fisk			
Snæbel (<i>Coregonus oxyrhynchus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Insekter			
Bred vandkalv (<i>Dytiscus latissimus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Lys skivevandkalv (<i>Graphoderus bilineatus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Eremit (<i>Osmoderma eremita</i>) Obs: Ved fældning af-, barrierer mellem eller tilplantning i tilknytning til gamle træer med huller.		X	
Sortplettet blåfugl (<i>Maculinea arion</i>) Obs: Ved ændringer i områder med overgang mellem heder, klitter og tørre overdrev.		X	
Grøn mosaikgoldsmed (<i>Aeshna viridis</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Stor Kærgoldsmed (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) Obs: Ved ændringer i svagt næringsrige		X	



Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
søer og vandhuller i skov.			
Grøn Kølleguldsmed (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Muslinger			
Tykskallet malermusling (<i>Unio Crassus</i>) Obs: Ved ændringer i vandløb med sten, gruset eller sandet bund, med stærk til moderat strøm.		X	
Planter			
Enkelt månerude (<i>Botrychium simplex</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Vandranke (<i>Luronium natans</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Liden Najade (<i>Najas flexilis</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Fruesko (<i>Cypripedium calceolus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Mygblomst (<i>Liparis loeselii</i>) Obs: Ved ændringer på fugtige enge, i moser med stort kalkindhold eller i frodig rørsump.		X	
Gul stenbræk (<i>Saxifraga hirculus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Krybende sumpskærm (<i>Helosciadium repens</i>) (= <i>Apium repens</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland



ROSKILDE
KOMMUNE

Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

By, Kultur og Miljø
Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Att.: Mads Bisgaard
mabis@regionsjaelland.dk

**Teknisk høringssvar til ansøgning om råstofindvinding på matrikel nr. 25a
Og del af 8a Vindinge By samt 1d Vindinge Lillevang beliggende nord for
eksisterende råstofgravning ved Øde-Hastrup**

8. november 2019


Region Sjælland har med e-post af 20. september 2019 anmodet om Roskilde Kommunes bemærkninger til ansøgning fra Niras, som på vegne af Roskilde Sten og Grus A/S søger om at indvinde råstoffer fra mindre del af matrikel 8a samt 25a og 1d beliggende nord for det eksisterende graveområde i Øde-Hastrup, jf. nedenstående figur 1.

Sagsnr. 315152
Brevid. 3290468

Ref. PLWB/GLOL

Dir. tlf. 46313644
pialwb@roskilde.dk

Dette høringssvar er behandlet og godkendt af Klima- og Miljøudvalget d. 5. november 2019, dog uden at Enhedslisten og Dansk Folkeparti har kunnet tiltræde dette, idet det ønskes tilføjet høringsbrevet, "at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. O og Ø finder, at så længe der fortsat sker grusgravning i Roskilde, skal det ske under maksimalt hensyn til de omkringboende, planforhold og miljøet. O og Ø finder endvidere, at der aldrig skal graves under grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet".



Figur 1. Ansøgte areal for indvinding af råstoffer. (e-post fra Regionen, 20. september 2019)

Åbningstider
Mandag-torsdag 10-15
Fredag 10-14

Telefontider
Mandag-onsdag 08-15
Torsdag 10-17
Fredag 08-14



Den fremtidige råstofindvinding ønskes etableret på et areal, som ejes eller er under opkøb af Roskilde Sten og Grus A/S, og som udgør i alt ca. 7,9 ha. Det forventes, at indvindingen tager 10 år og vil foregå i perioden fra 2021-2031. Indvindingen skal ses i sammenhæng med den allerede ansøgte indvinding på den øvrige del af matrikel nr. 8a, svarende til en samlet årlige indvindingsmængde i den nordlige del af Øde-Hastrup, som forventes at være 300.000-500.000 m³, heraf søges om en indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på 250.000 m³ pr. år.

Regionen har modtaget VVM-screening fra ansøger, hvoraf det fremgår, at der i 2003 og 2016 er udarbejdet VVM redegørelser, som samlet set dækker det eksisterende graveområde, men ikke det nu ansøgte graveområde på matrikel 8a +25a og 1d, som samlet set udgør lige under 25 ha.

Region Sjælland har anmodet om at modtage høringssvar med Roskilde Kommunes bemærkninger senest 11. november 2019. *Dette høringssvar er behandlet og godkendt af Klima- og Miljøudvalget d. 5. november 2019.*

Overordnede bemærkninger

I Øde Hastrup er der syd for det ansøgte areal store områder med aktiv råstofgravning. Grusgravningen blev igangsat omkring år 2000 og har været konstant lige siden. Det fremgår, at den ansøgte nye indvinding skal foregå i sammenhæng med den nuværende indvinding.

Roskilde Kommune finder at omfanget af åbne graveområder skal begrænses mest muligt. Derfor ønsker kommunen, at regionen gør aktivt brug af retningslinje 12 i Råstofplan 2016: "Gennem udformningen af indvindingstilladelsens graveplan skal det åbne gravefelt, inden for den enkelte indvindingstilladelse begrænses mest muligt, både arealmæssigt og tidsmæssigt."

Kommunen vurderer, at det er essentielt, at der er sikkerhed for, at tilsvarende arealer er udgravet og efterbehandlet inden for det samlede graveområde i Øde Hastrup, inden der gives tilladelse til at nye graveområder åbnes.

Hertil kommer, at kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af den samlede efterbehandlingsplan for Øde Hastrup påpegede, at det er vigtigt, at der bliver taget højde for arealer, som i fingerplanen er udlagt til potentiel byvækst.

I den forelagte efterbehandlingsplan er en fremtidig udnyttelse til byformål umuliggjort, idet der foreslås efterbehandlet med stejle skråningsanlæg og to søer. Uagtet at kommunen for nuværende ikke har byudviklingsønsker på det pågældende areal, er det vigtigt at efterbehandlingen ikke forhindrer muligheden for byvækst på længere sigt.



Derfor bør der i efterbehandlingen for hele Øde Hastrup Graveområde tages højde for en jordfordeling, som sikre brugbare arealer efter endt råstofgravning til kommunale udviklingsbehov og arealinteresser.

Roskilde Kommune har desuden en række tekniske bemærkninger, som beskrevet i det følgende.

Generelle bemærkninger

Selve oparbejdningsanlægget er planlagt flyttet til en placering i den helt nordlige del af graveområdet (se figur 1), men således at det nuværende vej anlæg placeret mod sydøst ud mod Øde-Hastrup-Vej fortsat benyttes. Adgangen til det fremtidige nordlige graveområde planlægges etableret ved at benytte nuværende adgangsvej gennem hele det eksisterende graveområde, idet denne forlænges mod nord (se figur 1). I den forbindelse er det, som angivet ovenfor, vigtigt fortsat at have fokus på, at der foretages løbende efterbehandling af færdig udgravede områder, jf. vilkår i eksisterende gravetilladelser.

En årlig ny indvinding på 500.000 m³, og heraf indvinding af 250.000 m³ under grundvandsspejlet vil generere en øget trafikbelastning. Den øgede trafikbelastning skal fremgå af ansøgningsmaterialet, således at denne kan indgå i regionens vurderinger omkring miljøforhold.

Arealerne er mod nord afgrænset af Vindingevej og mod vest ligger Holbækmotorvejen. Længs motorvejen ses Vejdirektoratets arealreservation, som strækker sig ca. 60 meter ind på matrikel 8a, 25a og 1d. På graveplanen i ansøgningsmaterialet ses, at både den planlagte placering af "jordvold/støjvold" mod vest samt selve det ansøgte graveområde ligger hen over dele af Vejdirektoratets arealreservation, hvilket således vil kræve at Vejdirektoratet indledningsvist søges om/giver en dispensation fra dette.

Kommunens øvrige bemærkninger gælder konkret problemstillinger for det ansøgte, og fremgår af nedenstående.

Vandforsyningsloven – Grundvand

Det ansøgte graveareal ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er derfor vigtigt, at Region Sjælland i råstoftilladelsen stiller vilkår som sikrer mod forurening fra spild, oplag mm. i forbindelse med graveaktiviteterne samt at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet.

Nærmeste vandindvindingsboringer med gældende indvindingstilladelser er DGU nr. 206.1862 (drikkevandsindvinding) og DGU nr. 206.460 (gartnerivanding uden krav om drikkevandskvalitet). Boring 206.460 er beliggende blot ca. 50 meter fra gravefronten, mens boring 206.1862 er beliggende ca. 250 meter fra graveområdet. Roskilde Kommune anbefaler, at der som minimum altid holdes en afstand på 50 meter til boringerne i området (jf. Råstofindvinding på land – drejebog for VVM, Grontmij, juni 2007).



Da der ansøges om at indvinde råstoffer under grundvandsspejlet, forudsætter dette en tilladelse efter vandforsyningslovens § 26. Det oplyses i ansøgningen, at vand til vanding ift. støvbekæmpelse enten tages fra eksisterende gravesø på matr. nr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, hvor der foreligger tilladelse til vandindvinding eller fra gravesø på det ansøgte areal, når der er etableret en gravesø. Af ansøgningen fremgår det desuden, at vand der skal anvendes til grusvaskning udgør max 160 m³/døgn, og at vandet ønskes indvundet fra den gravesø, som anlægges på arealet.

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at Roskilde Sten og Grus' eksisterende tilladelse på matr. 15cp på 150.000 m³/år udløber d. 1. juli 2025. En forlængelse af denne tilladelse vil kræve, at dette ikke hindrer efterbehandlingen af arealet. Desuden vil en forlængelse kræve ny behandling i Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg, såfremt indvindingen er 50.000 m³/år eller derover.

Såfremt der ønskes indvinding af grundvand fra gravesø på det ansøgte areal, vil det kræve en tilladelse jf. vandforsyningslovens § 20. I forbindelse med Roskilde Sten og Grus' ansøgning tidligere på året om råstofindvinding på matr. 8a, som ligger lige syd for, har Roskilde Kommune udarbejdet et udkast til tilladelse om midlertidig grundvandssænkning og indvinding af vand jf. vandforsyningslovens § 20 og § 26. Udkastet har været i partshøring fra d. 24. juli til d. 21. august 2019, men er endnu ikke meddelt endeligt, idet Roskilde Kommune har afventet Region Sjællands høring af udkast til råstoffertiladelse jf. samordningsprincippet.

I og med at der ikke er meddelt endelig råstoffertiladelse og endelig tilladelse efter vandforsyningsloven på matr. 8a, vil Roskilde Kommune anbefale, at sagsbehandlingen af ansøgningerne på matr. 8a og nu mindre del af matr. 8a samt matr. 25a og 1d samordnes.

Ansøger bedes i forbindelse med Roskilde Kommunes behandling af § 26-tilladelse og evt. § 20-tilladelse, fremsende supplerende oplysninger om gravningens indvirkning på strømningsforhold og grundvandsstand¹. Der skal bl.a. redegøres for, hvor stor en maksimal sænkning af grundvandsspejlet, der forventes samt udbredelsen af det område, som sænkningen forventes at ville påvirke. Eksisterende pejledata bedes i den forbindelse fremsendt til kommunen (jf. vilkår i tilladelserne af d. 13. juni 2016 og 30. maj 2016).

Planloven – jordvolde mv.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der i "periferien af graveområdet" er planlagt etableret jordvolde/støjvolde opbygget af overjord fra det fremtidige graveområde.

Hvis der i relation til ansøgningen om råstofgravning etableres jordvolde uden for graveområdet eller foretages opstilling af mandskabspavillon mv., som ikke er omfattet af gravetilladelsen, så kræver det, at kommunen indledningsvist udarbejder en landzone-

¹ Jf. § 6 og § 23 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 470 af 26. april 2019.



tilladelse jf. planlovens § 35. Tilladelsen gives administrativt og forventes at kunne foreligge samtidig med, at Regionen udarbejder råstoftilladelsen.

Side5/13

Vejloven² – Trafiksikkerhed og adgangsvej

Roskilde Kommunes vejmyndighed har ingen bemærkninger til Roskilde Sten og Grus ansøgning om udvidelse af grusgraven, idet det forudsættes, at eksisterende overkørsler anvendes.

Det fremgår af materialet, at der etableres jordvolde omkring hovedparten af graveområdet, dog ikke på det sydlige areal, som grænser direkte op til nuværende graveområde. Vejlovens bestemmelser i § 73 stk. 3 vedrørende påfyldning og afgravning skal i den forbindelse være opfyldt.


Der gøres dog opmærksom på, at oplæg af jordvolde m.v. mod motorvejen hører under Vejdirektoratets myndighedsområde/interesse område.

Mod Vindingevej må jordvolde oplægges, så de flugter de tidligere oplagt volde øst for Øde Hastrupvej – dvs. med samme respektafstand fra Vindingevejs vejgrøfter.

Naturbeskyttelsesloven – Naturhensyn og efterbehandling

Fortidsmindeareal

På matr.nr. 25 a Vindinge By ligger der et areal, der er registreret som Fortidsmindeareal. Gravning inden for dette areal kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.



Figur 2: Placering af fortidsminde areal

Naturbeskyttelseslovens § 3, Habitatt direktivets bilag IV

På matr.nr. 25a ligger der en markoversvømmelse. Den er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur.

² Lov om offentlige veje m.v., LBK nr. 1520 af 27. december 2014



Der er ikke registreret bilag IV-arter i markoversvømmelsen.

Side6/13

På matr.nr. 1d findes et lille vandhul. Det er i sin nuværende tilstand ikke stort nok til at opfylde betingelserne til at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Imidlertid er det gravet som et erstatningsvandhul i forbindelse med udvidelse af Holbækmotorvejen. Det erstatter en del af et vandhul, som blev fyldt op i den forbindelse, og vandhullet er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det kræver således en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 at fjerne vandhullet. Denne dispensation kan og vil Roskilde Kommune give. I vandhullet er der ikke registreret bilag IV-arter, men der er fundet den fredede art lille vandsalamander. Det betyder samlet set, at der i efterbehandlingsplanen skal indarbejdes et vandhul på mindst 160 m² og maksimalt 500 m² vandflade.

Kommunen har ikke konkret viden om forekomst af bilag IV-arter i vandhullerne på arealet. Kommunens tidligere høringssvar omkring den planlagte grusgravning på matrikel 8a gælder fortsat. På den baggrund er der i bilag 2 vedlagt screenings skema i relation til bilag IV arter.

Afsluttende bemærkninger

Det ansøgte kræver således fra kommunen tilladelse efter Vandforsyningsloven³, efter Naturbeskyttelsesloven⁴, og muligvis efter planloven⁵. Kommunen vil koordinere udarbejdelsen af de nødvendige tilladelser, således at myndighedernes afgørelser samordnes og træffes samtidig, jf. samordningspligten.

Derudover bemærkes, at Vejdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen skal kontaktes for dispensation/godkendelse.

I forhold til de ovennævnte kommunale tilladelser bemærkes, at kommunen fortsat afventer yderligere oplysninger ifht. tilladelser efter vandforsyningsloven samt endelig afklaring omkring jord/støjvoldenes placering.

I bilag 1 er vedlagt skema med opsummering af de tilladelser, som kommunen skal udarbejde. Disse vil i henholdt til samordningspligten blive koordineret med Regionen, således at disse meddeles samtidigt med gravetilladelsen.

Venlig hilsen
Pia Bjergaarde,
Miljøteknisk medarbejder

Bilag 1: Skema med nødvendige tilladelser fra Roskilde kommune
Bilag 2: Skema med bilag IV-screening, Roskilde Kommune

³ Lov om vandforsyning mv, LBK nr. 118 af 22. februar 2018

⁴ Lov om naturbeskyttelse, LBK nr.934 af 27. juni 2017

⁵ Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015



Roskilde Kommunes bemærkninger				
Emne	Lov	Bemærkninger og forslag til vilkår	Afdeling	Forventet sagsbeh.tid
Grundvandssænkning / bortledning af grundvand	Vandforsyningsloven § 26	Meddelelse om tilladelse efter § 26 i Vandforsyningsloven udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning. Der skal indhentes yderligere oplysninger hos ansøger.	Miljø og byggesag.	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstoftilladelsen.
Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering	Vandforsyningsloven § 20	Meddelelse om tilladelse efter § 20 i Vandforsyningsloven udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning. Der skal indhentes yderligere oplysninger hos ansøger.	Miljø og byggesag.	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstoftilladelsen.
Indvindingsboringer, vandværker o.lign				
Indvinding fra vandløb o.lign.	Vandløbsloven	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Udledning af vaskevand	Miljøbeskyttelsesloven	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Beskyttet natur	Naturbeskyttelsesloven § 3	Meddelelse om tilladelse efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning	Veje & Grønne områder	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstoftilladelsen.
Dispensation fra fortidsminde - og andre beskyttelseslinjer	Museumsloven mfl.	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for åbneskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for søbeskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for jord- og stendiger	Museumsloven	Dispensation til fjernelse af jorddige meddeles af kommunen og vedlægges som bilag i råstoftilladelse med tilhørende klagevejledning.		Samordnes med Regionen. Dispensation meddeles samtid med råstoftilladelsen.
Tilladelse til nedlægelse af veje og stier		Ikke relevant (jf. ansøgning).		



				Side8/13
Habitat	Habitatdirektivet	<i>Se høringssvar og screeningsskema for bilag IV arter.</i>	Veje & Grønne områder	
Vejloven både offentlig og privat, herunder udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej	Vejloven, offentlig og privat	<i>Ikke relevant (jf. ansøgning) Vejdirektoratet er myndighed.</i>		
Lokal - og kommuneplan	Planloven	<i>Se høringssvar afventer yderligere oplysninger. Evt. tilladelse meddeles efter § 35 i Planloven og udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning.</i>	Plan og Udvikling	Afventer yderligere oplysninger.
Anlægsarbejde på forurenede ejendomme	JFL § 8	<i>Ikke relevant (jf. ansøgning)</i>		
Geologi og grundvand		<i>Regionen har relevant materiale.</i>		
Bygninger	Byggeloven	<i>Ikke relevant (jf. ansøgning)</i>		
Efterbehandlingsplan	Råstofloven	<i>Se høringssvar.</i>		



Bilag IV-screening ifm. tilladelse til indvinding af råstoffer	
Navn på graveområde	Øde Hastrup Nord
Dato for screeningen	11. januar 2019
Screenet af	Morten Vincents

Bilag IV-arter

Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Pattedyr			
Bredøret flagermus (<i>Barbastella barbastellus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Bechsteins flagermus (<i>Myotis bechsteinii</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Brandts flagermus (<i>Myotis brandtii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Vandflagermus (<i>Myotis daubentonii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Skægflagermus (<i>Myotis mystacinus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Frynseflagermus (<i>Myotis nattereri</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	



Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Brunflagermus (<i>Nyctalus noctula</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Langøret flagermus (<i>Plecotus auritus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Sydflagermus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Skimmelflagermus (<i>Vespertilio murinus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Trolldflagermus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Pipistrelflagermus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Dværgflagermus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		X	
Hasselmus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) Obs: Ved rydning af skovkrat samt ændret anvendelse af udyrkede arealer, frugthaver o.lign.		X	
Birkemus (<i>Sicista betulina</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Odder (<i>Lutra lutra</i>) Obs: Ved ændringer i ældre skov med		X	



Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
tæt bundvegetation og høj fugtighed tæt på vandløb.			
Marsvin (<i>Phocoena phocoena</i>) Obs: Ved omfattende aktivitet ved hav-områder.		X	
Krybdyr			
Markfirben (<i>Iacerta agilis</i>) Obs: Ved ændring af solvendte skrånin-ger med løse jordtyper, linjeformede terrænelemente.	X		Påvirkningen er positiv, da grusfladen efter udgravning kan udvikle sig til levested for arten.
Padder			
Klokkefrø (<i>Bombina bombina</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.	X		Fjernelse af sandsynligt ynglevandhul
Løgfrø (<i>Pelobates fuscus</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Løvfrø (<i>Hyla arborea</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Spidssnudet frø (<i>Rana arvalis</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.	X		Fjernelse af sandsynligt ynglevandhul
Springfrø (<i>Rana dalmatina</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder,		X	



Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
naturområder eller ledelinjer.			
Strandtudse (<i>Bufo calamita</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Grønbroget tudse (<i>Bufo viridis</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		X	
Fisk			
Snæbel (<i>Coregonus oxyrhynchus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Insekter			
Bred vandkalv (<i>Dytiscus latissimus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Lys skivevandkalv (<i>Graphoderus bilineatus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Eremit (<i>Osmoderma eremita</i>) Obs: Ved fældning af-, barrierer mellem eller tilplantning i tilknytning til gamle træer med huller.		X	
Sortpletet blåfugl (<i>Maculinea arion</i>) Obs: Ved ændringer i områder med overgang mellem heder, klitter og tørre overdrev.		X	
Grøn mosaikguldsmed (<i>Aeshna viridis</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Stor Kærguldsmed (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) Obs: Ved ændringer i svagt næringsrige		X	



Arter	Mulig på-virkning	Ingen på-virkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
søer og vandhuller i skov.			
Grøn Kølleguldsmed (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Muslinger			
Tykskallet malermusling (<i>Unio Crassus</i>) Obs: Ved ændringer i vandløb med stenet, gruset eller sandet bund, med stærk til moderat strøm.		X	
Planter			
Enkelt månerude (<i>Botrychium simplex</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Vandranke (<i>Luronium natans</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Liden Najade (<i>Najas flexilis</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Fruesko (<i>Cypripedium calceolus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Mygblomst (<i>Liparis loeselii</i>) Obs: Ved ændringer på fugtige enge, i moser med stort kalkindhold eller i frodig rørsump.		X	
Gul stenbræk (<i>Saxifraga hirculus</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Krybende sumpskærm (<i>Helosciadium repens</i>) (= <i>Apium repens</i>)		X	Ingen kendte fund i Region Sjælland

Merete Bøje

Fra: Pia Winther Bjergaarde <Pialwb@roskilde.dk>
Sendt: 27. april 2020 15:38
Til: Merete Bøje
Cc: Morten Vincents; Lone Plovstrup; Glennie Olsen
Emne: Roskilde kommunes tilbagemelding ifht. den fremsendte efterbehandlingsplan Øde Hastrup Grusgrav 8a, 25a og 1d
Vedhæftede filer: Samlet efterbehandlingsplan februar 2020.pdf; Samlet graveplan februar 2020.pdf; Signaturbevis.txt

Hej Merete

I forbindelse med grusgravningen ude ved Øde-Hastrup Nord har kommunen tidligere fremsendt høringssvar til regionen ifht. dels kommunens planmæssige interesser, og dels ifht. naturinteresser.

De to ansøgninger om gravetilladelse for matrikel 8o, 1d og 25a ved Øde Hastrup Nord (som nu er slået sammen til en) og den tilhørende fremsendte samlede efterbehandlingsplan (vedlagt) har været rundt til intern høring ifht. kommunens supplement til vores tidligere høringssvar. På den baggrund har vi følgende supplerende/uddybende bemærkninger:

Indledningsvist bemærker vi, at der i mailtråden står "godsejernes ønsker om arealer til ekstensivt landbrug", men på signaturen i den samlede efterbehandlingsplan står åbne græsarealer. I oplyser, at det blot betyder at arealerne afgræsses, men ikke at der vil ske dyrkning af markareal mv.

Kommunen er ikke helt enig i at efterbehandlingsplanen tilgodeser kommunens fremtidige byudviklingsinteresser inden for arealer til mulig byvækst i Fingerplan 2019.



Ikke mindst vil de viste søer i efterbehandlingsplanen konflikte med en fremtidig brug til byudvikling, hvor det mest sandsynlig fremtidsscenario er behov for arealer til erhverv og/eller vedvarende energianlæg. Søerne vil, når graven er færdigmeldt, opnå status som § 3 beskyttede naturområder, hvilket vil vanskeliggøre en arealanvendelse til byformål og/eller tekniske anlæg. Rent konkret indgår der i byrådets budgetforlig et ønske om realisering af et varmelager i nærheden af Argo, hvor den nordlige del af Øde Hastrup Grusgrav potentielt kunne komme i spil.

Kommunen er bevidst om, at der er bindinger ifht. etablering af erstatningsvandhuller dels ifht. tidligere dispensationer fra § 3 i NBL, men også ifht. de kommende dispensationer. Vi vurderer dog at, at efterbehandlingsplanen bør tilrettes, således at den i højere grad afspejle kommunens byudviklingsinteresser. I den forbindelse henvises til råstofplanens retningslinje 9; *"Ved indvinding under grundvandspejlet i en statsligt udpeget transportkorridor og i byudviklingsområder i Fingerplanens ydre storbyområde kan det pålægges indvinder at foretage efterbehandling med en opfyldning til minimum 1 m over grundvandspejlet"*

Kommunen anbefaler, at søerne reduceres væsentligt i omfang og placeres så sydligt på arealet som muligt. Den nordligste del af arealet vil så efterlades med arealer, som har større anvendelsesmuligheder fremadrettet.

Du er velkommen til lige at vende tilbage, hvis vi skal vende sagen eller evt. holde et skype møde, hvor Lone og Morten deltager.

Venlig hilsen

Pia Winther Bjergaarde

Miljø Ingeniør
By, Kultur og Miljø

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Postboks Postboks 100
4000 Roskilde

Dir. +45 46313644



Coronavirus påvirker kommunens drift.

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Roskilde Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Tryk her og følg hvordan de forskellige områder fungerer, og hvordan du som borger eller virksomhed kan komme i kontakt med os.

Roskilde Kommune passer godt på borgernes personoplysninger. Vi behandler dine oplysninger efter den lovgivning, som din henvendelse vedrører, samt efter databeskyttelsesforordningen. Du kan læse mere om persondata, og hvordan kommunen behandler de personoplysninger som vi modtager på roskilde.dk/databeskyttelse

Fra: Merete Bøje <merbo@regionsjaelland.dk>

Sendt: 24. marts 2020 09:57

Til: Pia Winther Bjergaarde <Pialwb@roskilde.dk>

Emne: VS: Kommunen har spørgsmål til Øde Hastrup Grusgrav 8a, 25a og 1d

Hej Pia

Du har måske fundet denne mail i mellemtiden, men du får den igen. Du har også fået arealerne i Map-info.

Vh Merete

Fra: Merete Bøje

Sendt: 4. marts 2020 13:58

Til: Pia Winther Bjergaarde

Cc: 'Charlotte Greve (CHG)' ; 'Anders Jensen'

Emne: VS: Kommunen har spørgsmål til Øde Hastrup Grusgrav 8a, 25a og 1d

Hej Pia

Hermed det reviderede kortmateriale for de 2 mindre gravearealer nord for Øde Hastrup Grusgrav.

Arealer med vejbyggelinje og ledningsanlæg indgår ikke længere i det ansøgte område, og det hele er slået sammen til en ansøgning.

Efterbehandlingsplanen viser overordnet set, at arealerne mod øst gøres så flade, som muligt, og at skråningsanlægget mod vest gøres så stejlt, som deklarationen for vejbyggelinjen tillader. Dermed tilgodeses godsejernes ønsker om arealer til ekstensivt landbrug og evt. fremtidig byudviklingsmuligheder.

Venlig hilsen

Merete Bøje

Miljømedarbejder

Region Sjælland

Miljø og Ressourcer

Alleen 15

4180 Sorø

Tlf. +45 57 87 59 67

Mobil +45 51 73 20 52

Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

[Læs om Region Sjællands håndtering af personoplysninger](#)



Fra: Charlotte Greve (CHG) [<mailto:CHG@NIRAS.DK>]

Sendt: 3. marts 2020 12:59

Til: Merete Bøje <merbo@regionsjaelland.dk>

Cc: Anders Jensen <anders@roskildeandenoggrus.dk>

Emne: SV: Kommunen har spørgsmål til Øde Hastrup Grusgrav 8a, 25a og 1d

Hej Merete

Så har vi lige fået de sidste detaljer på plads, så her har du kort med en samlet graveplan og en samlet efterbehandlingsplan for de ansøgte områder ved Øde Hastrup.

Håber jeg har fået alt det med, du har efterspurgt. Du siger selvfølgelig bare til, hvis der er spørgsmål eller andet.

Med venlig hilsen

Charlotte Greve

Konsulent



Ove Gjeddes Vej 35
5220 Odense SØ
Denmark
www.niras.dk

M: +45 6011 4267
T: +45 6312 1581
E: chg@niras.dk

Følg os på: **Inf**

Fra: Merete Bøje <merbo@regionsjaelland.dk>

Sendt: 10. februar 2020 09:32

Til: Anders Jensen <anders@roskildestenoggrus.dk>

Cc: Charlotte Greve (CHG) <CHG@NIRAS.DK>; Pia Winther Bjergaarde <Pialwb@roskilde.dk>; Morten Vincents <Mortenv@roskilde.dk>

Emne: VS: Kommunen har spørgsmål til Øde Hastrup Grusgrav 8a, 25a og 1d

Hej Andres

Jeg har sendt et kort resumé af min snak med jer i fredags.

Ud fra vores snak vil Roskilde Kommune og jeg gerne have, at I udarbejder et nyt kortbilag, hvor:

- Gravegrænsen kun går til vejbyggelinjen mod motorvejen
- Gravegrænsen ikke berører ledningsanlæggene til gas og varme mod nord
- Voldene ligger inden for gravegrænsen
- Områdets afgrænsning skal ligge, så hele arealet som indgår i efterbehandlingen ligger inden for graveområdet, selv om dele ikke bliver udgravet f.eks. p.g.a. kolonihaverne.
- Kortet for efterbehandlingen ændres, så der er stejle skråninger fra vejbyggelinjen og fra grænsen mod Vindingevej
- Mod øst og boligerne tegnes skråningsanlægget, så det viser er fladere anlæg fra øst mod vest
- Grundvandssøer og erstatningsvandhuller skal tegnes ind, så de ligger på den vestlige del af graveområdet.

Venlig hilsen

Merete Bøje

Miljømedarbejder

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf. +45 57 87 59 67
Mobil +45 51 73 20 52
Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk

Fra: Pia Winther Bjergaarde [<mailto:Pialwb@roskilde.dk>]

Sendt: 7. februar 2020 13:08

Til: Merete Bøje <merbo@regionsjaelland.dk>


Cc: Glennie Olsen <glennieo@roskilde.dk>; Morten Vincents <Mortenv@roskilde.dk>

Emne: Kommunen har spørgsmål til Øde Hastrup Grusgrav

Hej Merete

Tak for opdateringen med at det nu er en samlet gravetilladelse, hvor vi behandler både ansøgningen fra 1912-2018 og 11/9-2019 .

Jeg var lige inde og se på de tegninger vi har modtaget i graveansøgningerne og sammenholdt dem med Vejdirektoratets vejbyggelinje. Det ser (se fig 1 og 2) ud til at graveområdet i de oprindelige ansøgninger går et stort stykke ind over vejbyggelinjen ?. Vi har derfor brug for et opdateret kort, som viser den endelige udstrækning af det ansøgte graveområde (som vel ikke går ind over vejbyggelinjen ?).



Figur 1 med det ansøgte graveområde fra ansøgning 11092019



Figur 2: Vejdirektoratets vejbyggeplan (uofficiel kopi klippet fra kommunens webgis)

Glennie får udarbejdet udkast til den nu samlede tilladelse efter vandforsyningsloven i løbet af februar og Morten Vincents er som aftalt ved at udarbejde noget ifht. natur/slutretablering, men jeg er ikke helt klar over hvad du mener med notat om ledningsanlæg – er det et notat som har betydning for slutretableringen ?

God weekend, og lad os koordinere den præcise tidsplan for tilladelsen når vi lige har fået afklaret ovenstående.

Venlig hilsen

Pia Winther Bjergaarde

Miljø Ingeniør

By, Kultur og Miljø

Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1

Postboks Postboks 100

4000 Roskilde

Dir. +45 46313644



Roskilde Kommune passer godt på borgernes personoplysninger. Vi behandler dine oplysninger efter den lovgivning, som din henvendelse vedrører, samt efter databeskyttelsesforordningen. Du kan læse om persondata, og hvordan kommunen behandler de personoplysninger, som vi modtager, på roskilde.dk/databeskyttelse.

Fra: Merete Bøje <merbo@regionsjaelland.dk>
Sendt: 7. februar 2020 12:16
Til: Pia Winther Bjergaarde <Pialwb@roskilde.dk>
Cc: Glennie Olsen <glennio@roskilde.dk>
Emne: Øde Hastrup Grusgrav

Hej Pia og Glennie

Jeg har holdt en kort Nymølle pause og har talt med Øde Hastrup Grusgrav om deres udvidelse.

De søger ikke Vejdirektoratet om at lægge støjvolden inden for vejbeskyttelseslinjen, så volden kommer til at ligge inden for gravetilladelsens areal. Altså ingen plansag.

Vi aftalte også, at samle de 2 ansøgninger til en samlet tilladelse.

Endelig talte jeg også med dem om efterbehandling og ydre storbyfinger, så det tror jeg vi har en løsning på.

Jeg får et notat omkring ledningsanlæg i slutningen af måneden, så det bliver først i starten af marts, jeg forventer at træffe afgørelse, så det giver også jer lidt længere tid.

Venlig hilsen

Merete Bøje
Miljømedarbejder

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf. +45 57 87 59 67
Mobil +45 51 73 20 52
Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk

[Læs om Region Sjællands håndtering af personoplysninger](#)

Museumskoncernen ROMU
 Munkebro 2, 4000 Roskilde
 TLF: 4631 6500
romu@romu.dk
 CVR: 15570210



1. februar 2019

Region Sjælland
 Miljø og Ressourcer
 Alleen 15
 4180 Sorø
 Att. Merete Bøje

Sendt pr. mail til merbo@regionsjaelland.dk

Emil Winther Struve
 Munkebro 2
 4000 Roskilde
 Museets journalnr.:
 ROM 3591
 Deres journalnr.:
 18/00233
 TLF, direkte: 46316515
 E-mail: emilst@romu.dk

Høringssvar vedr. råstofindvinding på matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge.

I forbindelse med fremsendte høringsanmodning har ROMU i medfør af museumslovens § 23 foretaget en arkivalisk kontrol af den berørte matrikel.

Resultat

Inden for det anmeldte areal har ROMU, forud for anlægsarbejdet afledt af Holbækmotorvejens udvidelse, konstateret væsentlige fortidsminder i form af gruber og stolpehuller inden for et begrænset delområde på matriklen. Væsentlige fortidsminder er yderligere konstateret på de tilstødende matr. 7000æ og matr. 25a, se kort.

Konstateringen af væsentlige fortidsminder på matr. 8a, Vindinge By, Vindinge samt den tilstødende matr. 7000æ indikerer tilstedeværelsen af yderligere væsentlige fortidsminder under terræn inden for matr. 8a.


Museets anbefaling

Det er museets anbefaling, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af det pågældende areal, jf. museumslovens § 25, således at omfanget af eventuelle uopdagede fortidsminder er klarlagt i god tid før indvindingsarbejdet går i gang. Risikoen for et eventuelt gravestop pga. af uopdagede fortidsminder, når arbejdet er igangsat, imødegås derved. Udgiften til en forundersøgelse skal afholdes af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf. museumslovens § 26, stk. 2.

Af hensyn til sagens almindelige oplysning og bygherres planlægning skal museet opfordre til, at der i den endelige indvindingstilladelse gøres opmærksom på de nævnte arkæologiske interesser og dermed forbundne vilkår.

Med venlig hilsen

Emil Winther Struve
Arkæolog, Udgravningsleder



Matr. 8a Vindinge By, Vindinge. Matriklen er optrukket med rød streg. Registrerede fortidsminder er angivet med blå prikker. Udstrækningen af tidligere forundersøgt areal med forekomst af væsentlige fortidsminder markeret med mørk farve.

Merete Bøje

Fra: Lærke Pihl Mortensen <lpm@slks.dk>
Sendt: 12. juli 2019 13:17
Til: Mads Bisgaard
Emne: SV: Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer matr.nr. 8a Vindinge, Roskilde Kommune, sagid 18/00233

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Kære Mads Bisgaard

Slots- og Kulturstyrelsen har gennemgået Region Sjællands henvendelse omkring tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 8 a Vindinge, Roskilde Kommune. Vi skal beklage den længere svartid.

Der er indenfor det ansøgte graveområde ikke nogen fortidsmindefredede arealer, og der kræves derfor ingen dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. I kan få overblik over fredede arealer samt kulturarvsarealer på Miljøportalen samt Fund & Fortidsminder.

Det kan dog ses af Fund og Fortidsminder, at Roskilde Museum i 2010 på den pågældende matr. 8a, Vindinge By, Vindinge, har foretaget en lille sonderende forundersøgelse (ROM 2357, sted- og lok.nr: 020512-26) i form af én søgegrøft forud for erstatningsbiotop i forbindelse med Holbækmotorvejens udvidelse. Resultatet ifølge Fund og Fortidsminder var: *"Der fandtes enkelte gruber og stolpehuller. Der kunne dog ikke udvides og det må tages til efterretning, at der på denne mark findes spredte forhistoriske bopladsspor"*.

Der er endvidere påvist spor af forhistorisk bebyggelse ved museets øvrige forundersøgelser på nabomatriklerne i 2010 & 2013 (sted- og lok.nr: 020512-25, 020512-27) samt registreret to gravhøje på matr. 6s (sted- og lok.nr: 020512-23 & 24) syd for det ansøgte råstofareal.



Udklip med oversigt over arkæologiske forundersøgelser og registrerede fortidsminder.

Sammenholdt med de yderst væsentlige og omfangsrige koncentrationer af fortidsminder som er gjort ved Vindinge – senest ved de sidste par års omfattende undersøgelser af kompleks og unik bebyggelse samt et stort antal grave fra jernalderen på vest- og nordvest-siden af Vindinge – vil styrelsen anbefale, at der indhentes en udtalelse fra Roskilde Museum, for nærmere at klarlægge den eksisterende, arkæologiske viden om det pågældende areal.

Hvis museet vurderer, at der kan forventes at forekomme væsentlige fortidsminder, anbefaler vi regionen at stille vilkår om en arkæologisk forundersøgelse i gravetilladelsen.

På arealet er desuden et beskyttet dige, D00.058.015, men jeg kan se, at I allerede har rettet henvendelse til Roskilde Kommune.

Jeg håber det er svar på jeres forespørgsel, ellers skal I være velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Lærke Pihl Mortensen
Fuldmægtig, arkæolog
 Center for Kulturarv
 Fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsen
 Agency for Culture and Palaces
 Afdeling Nykøbing Falster
 Fejøgade 1, 2.sal
 4800 Nykøbing F.

T +45 33 95 42 00

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
41800 Sorø
Sagsnr.: 18/00233

Høringssvar vedrørende ansøgning om indvinding af råstoffer på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har gennemlæst materialet tilknyttet ansøgningen af 2. november 2018 om råstofindvinding på matrikel nr. 8a Vindinge By, Vindinge, og har følgende kommentarer.

Indledningsvis skal vi bemærke, at det følger af lov om råstoffer, § 3, at der ved lovens anvendelse bl.a. skal lægges vægt på ulemper for luftfarten.

Derudover skal vi bemærke, at det er en meget kortfattet beskrivelse af efterbehandlingsplanen, og derfor vil CPH gerne informeres når/hvis der udarbejdes en mere uddybende plan, således denne kan blive risikovurderet ud fra et flyvesikkerhedsmæssigt perspektiv.

CPH skal dog allerede nu opfordre til, at en eventuel tilladelse gives på vilkår af, at nedenstående retningslinjer for udformning af vandhuller (og omkringliggende arealer) efterleves, således at søens fugletiltrækkende effekt reduceres. Dette er af hensyn til risikoen for kollisioner mellem fugle og luftfartøjer i Roskilde Lufthavn: Retningslinjerne er som følger:

- Så få snirkler som muligt i søens breder. Snirklede breder kan fungere som gode redepladser til bl.a. andefugle.
- Hældning må ikke være fladere end 1:3. Flade brinker gør vandhullet mere attraktivt for bl.a. gæs, da de nemmere kan få adgang til vandspejlet.
- Der må ikke anlægges øer i søen, da disse kan fungere som sikre ynglepladser for bl.a. hættemåger.
- Forbud mod udsætning eller fodring af fugle og fisk.
- Undgå store (>5ha) åbne græsarealer med godt udsyn omkring vandhullet. Sådanne arealer er tiltrækkende for bl.a. fødesøgende gæs.

Ydermere oplyses det i ansøgningen, at efterbehandlingen af det konkrete område, vil ske i sammenhæng med den eksisterende grusgrav, således at arealerne efterbehandles som en samlet enhed. CPH opfordrer til at der udarbejdes en samlet uddybende efterbehandlingsplan for områderne. CPH vil gå i dialog med entreprenørerne om muligheden for dette.

Giver dette anledning til spørgsmål, kontakt da venligst Camilla Rosenquist tlf. 3147 0858 eller mail: camilla.rosenquist@cph.dk.

Med venlig hilsen



Kristian Durhuus
COO

Merete Bøje

Fra: Julie Isling Kurtzmann <JU@vd.dk>
Sendt: 27. december 2018 07:40
Til: Merete Bøje
Emne: Vejdirektoratets høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer matr.nr. 8a Vindinge, Roskilde Kommune, sagid 18/00233

Til Region Sjælland

Det fremgår af det medsendte materiale, at der forventes indvinding af råstof på hele matrikel 8a Vindinge By, Vindinge.

Vejdirektoratet skal bemærke, at der bl.a. på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge i 2009 er tinglyst vejbyggelinjer langs Holbækmotorvejen. Den tinglyste vejbyggelinje skal respekteres, og der må således ikke foretages indvinding, oplag eller lignende indenfor vejbyggelinjerne uden særskilt tilladelse fra Vejdirektoratet. Vejdirektoratet skal derfor henstille til at gravetilladelsen afgrænses, så det vejbyggelinjepålagte areal udgår.

Den gule linje er vejbyggelinjens placering 60 meter fra motorvejens midterlinje og er angivet uden beregning for højde- og passagetillæg.



Venlig hilsen

Fra: Julie Isling Kurtzmann <JU@vd.dk>
Sendt: 7. november 2019 16:04
Til: Mads Bisgaard
Emne: SV: Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 8a, 25a og 1d Vindinge By, Vindinge
Vedhæftede filer: Vejdirektoratets høringssvar vedr. ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer matr.nr. 8a Vindinge, Roskilde Kommune, sagid 18/00233; Servitut om ledelinjer.pdf
Prioritet: Høj

Til Region Sjælland.

Vejdirektoratet skal beklage at der ikke er fremsendt svar på denne henvendelse indenfor den angivne frist den 15. oktober 2019.

Vejdirektoratet har dog tidligere i 2018 taget stilling til ansøgning om indvinding på naboarealet (se vedhæftede svar) og bemærkningerne gør sig også gældende på matr.nr. 25a og 1d Vindinge By, Vindinge.

Endvidere skal jeg gøre opmærksom på at der på arealerne er tinglyst servitut om ledelinjer, som ligeledes skal respekteres. De er dog beliggende indenfor den tinglyste vejbyggelinje, hvor det forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet til bl.a. etablering af jordvolde i forbindelse med råstofindvinding.

Venlig hilsen

Julie Isling Kurtzmann
AC-medarbejder
Planlægning og Myndighed Næstved



Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2937

ju@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk. Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

Fra: Mads Bisgaard <mabis@regionsjaelland.dk>
Sendt: 11. september 2019 14:10

Til: roskildemuseum@romu.dk; Vejdirektoratet(VD) <vd@vd.dk>; Trafik, bolig og byggestyrelsen (info@tbst.dk) <info@tbst.dk>; Roskilde Lufthavn (maf@cph.dk) <maf@cph.dk>; fors@fors.dk; Vindinge Vandværk og Lokalråd (jens@vindinge4000.dk) <jens@vindinge4000.dk>; hofofor@hofofor.dk; Heili Lücking <hljl@os.dk>; Gorm Hansen ØH 12 (ghs@gorm-hansen.dk) <ghs@gorm-hansen.dk>; Hf. Maglehøj (post@hfmaglehoej.dk) <post@hfmaglehoej.dk>; graveinfo@cerius.dk; fdo@fdo.dk; ber@energinet.dk; ler@fors.dk; ledningsinfo@gasnet.dk; ledningsoplysninger@radiuselnet.dk; ler@roskilde.dk; TDC Kabel (tdckabel@tdc.dk) <tdckabel@tdc.dk>; veks@veks.dk; Ørsted Ledningsoplysninger <Ledningsoplysninger@orsted.dk>; Energinet (info@energinet.dk) <info@energinet.dk>; autoler@thvilum.dk; Ler@veks.dk
Cc: julien@romu.dk; Julie Isling Kurtzmann <JU@vd.dk>; Camilla Rosenquist <camilla.rosenquist@cph.dk>; Dorte Kirkeskov Carlsson <dorte.carlsson@cph.dk>; Klaus Byskov-Ottosen <klaus.byskov-ottosen@cph.dk>; 'Henrik Nielsen' <hnie@hofofor.dk>; 'Anders Jensen, Roskilde Sten og Grus' <aj@jjstenoggrus.dk>; Charlotte Greve (CHG) <CHG@NIRAS.DK>; 'ØH 30 Brian Andersen (brian@hoerkaergaard.dk)' <brian@hoerkaergaard.dk>; Charlotte Greve (CHG) <CHG@NIRAS.DK>

Emne: Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 8a, 25a og 1d Vindinge By, Vindinge

Region Sjælland har modtaget vedlagte ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på ovennævnte ejendom, der ønskes som en udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav.

Region Sjælland anmoder om eventuelle bemærkninger til ansøgningen senest den 15. oktober 2019 på sagsnummer 19/00165, såfremt I har interesser i forhold til råstofindvindingen.

Høringssvar kan sendes pr. e-mail til mabis@regionsjaelland.dk eller naturmiljo@regionsjaelland.dk.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer til mig på tlf. 51 73 20 54 eller e-mail mabis@regionsjaelland.dk.

Venlig hilsen

Mads Bisgaard
Miljøplanlægger

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf. +45 51 73 20 54
Mobil +45 51 73 20 54
Personlig e-mail mabis@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk

Fra: Julie Isling Kurtzmann <JU@vd.dk>
Sendt: 27. december 2018 07:40
Til: Merete Bøje
Emne: Vejdirektoratets høringsvar vedr. ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer matr.nr. 8a Vindinge, Roskilde Kommune, sagid 18/00233

Til Region Sjælland

Det fremgår af det medsendte materiale, at der forventes indvinding af råstof på hele matrikel 8a Vindinge By, Vindinge.

Vejdirektoratet skal bemærke, at der bl.a. på matr.nr. 8a Vindinge By, Vindinge i 2009 er tinglyst vejbyggelinjer langs Holbækmotorvejen. Den tinglyste vejbyggelinje skal respekteres, og der må således ikke foretages indvinding, oplag eller lignende indenfor vejbyggelinjerne uden særskilt tilladelse fra Vejdirektoratet. Vejdirektoratet skal derfor henstille til at gravetilladelsen afgrænses, så det vejbyggelinjepålagte areal udgår.

Den gule linje er vejbyggelinjens placering 60 meter fra motorvejens midterlinje og er angivet uden beregning for højde- og passagetillæg.



Venlig hilsen

Julie Isling Kurtzmann
AC-medarbejder
Planlægning og Myndighed (Næstved)



Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2937

ju@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på [vejdirektoratet.dk](#). Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på [borger.dk](#) eller [virk.dk](#).

Fra: Merete Bøje <merbo@regionsjaelland.dk>

Sendt: 19. december 2018 11:59

Til: roskildemuseum@romu.dk; [vejdirektoratet\(VD\) <vd@vd.dk>](mailto:vejdirektoratet(VD)<vd@vd.dk>); Trafik, bolig og byggestyrelsen (info@tbst.dk) <info@tbst.dk>; Roskilde Lufthavn (maf@cph.dk) <maf@cph.dk>; fors@fors.dk; [vindinge Vandværk og Lokalråd \(jens@vindinge4000.dk\) <jens@vindinge4000.dk>](mailto:vindinge Vandværk og Lokalråd (jens@vindinge4000.dk)<jens@vindinge4000.dk>); hofer@hofer.dk; Heili Lücking <hlij@os.dk>; Gorm Hansen ØH 12 (ghs@gorm-hansen.dk) <ghs@gorm-hansen.dk>; Hf. Maglehøj (post@hfmaglehoej.dk) <post@hfmaglehoej.dk>; graveinfo@cerius.dk; fdo@fdo.dk; ber@energinet.dk; Ledningsoplysninger@fibia.dk; ler@fors.dk; lermailservice@swecodanmark.dk; ledningsinfo@gasnet.dk; ledningsoplysninger@radiuselnet.dk; ler@roskilde.dk; TDC Kabel (tdckabel@tdc.dk) <tdckabel@tdc.dk>; kf@telia.dk; veks@veks.dk; Ørsted Ledningsoplysninger <Ledningsoplysninger@orsted.dk>; Energinet (info@energinet.dk) <info@energinet.dk>
Cc: julien@romu.dk; Julie Isling Kurtzmann <JU@vd.dk>; Camilla Rosenquist <camilla.rosenquist@cph.dk>; Dorte Kirkeskov Carlsson <dorte.carlsson@cph.dk>; Klaus Byskov-Ottosen <klaus.byskov-ottosen@cph.dk>; Henrik Nielsen <hnie@hofer.dk>; Anders Jensen, Roskilde Sten og Grus <aj@ijstenoggrus.dk>; Charlotte Greve (CHG) <CHG@NIRAS.DK>; ØH 30 Brian Andersen (brian@hoerkaergaard.dk) <brian@hoerkaergaard.dk>
Emne: Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer matr.nr. 8a Vindinge, Roskilde Kommune, sagid 18/00233

Region Sjælland har modtaget vedlagte ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på ovennævnte ejendom, der ønskes som en udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav.

Region Sjælland anmoder om eventuelle bemærkninger til ansøgningen senest den 1. februar 2019 på sagsnummer 18/00233, såfremt I har interesser i forhold til råstofindvindingen.

Høringssvar kan sendes pr. e-mail til merbo@regionsjaelland.dk eller naturmiljo@regionsjaelland.dk.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer til mig på tlf. 51 73 20 52 eller e-mail merbo@regionsjaelland.dk.

Venlig hilsen

Merete Bøje
Miljømedarbejder

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf. +45 57 87 59 67
Mobil +45 51 73 20 52
Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk



Aktuelt tinglyst dokument



Dokument:

Dato/løbenummer: 22.02.2019-1010518498

Servitut:

Senest påtegnet:

22.02.2019 14:35:25

Ejendom:

Adresse: Øde-Hastrup-Vej 20
4000 Roskilde
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0025a
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0025t
Landsejerlav: Vindinge Lillevang, Vindinge
Matrikelnummer: 0001d
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0025s

Adresse: Øde-Hastrup-Vej 30
4000 Roskilde
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0008a

Andet:

Andet

Servitut tekst:

Servitut om ledelinjer

Servitut om ledelinjer
BESTEMMELSER

der ved ekspropriation efter reglerne i
statsekspropriationsprocesloven (lovbekendtgørelse nr. 1161
af 20. november 2008) i anledning af udbygning af
Holbækmotorvejen, etape 1150, Fløng-Roskilde V, som
servitut er pålagt nedennævnte ejendomme, og som vil være
at sikre ved tinglysning:

Der henvises til medfølgende tinglysningsrids.

Anmærkning o – Servitut om ledelinjer

Berørte ejendomme pålægges servitut om beskyttelse af ledelinjer.

Servitutten skal sikre etablering af og beskyttelse af ledelinjer som væsentlige spredningskorridorer for fortrinsvis padder.

På hele det servitutbelagte areal må der ikke foretages ændringer i tilstanden af ledelinjerne.

Det skal tåles, at ledelinjerne om nødvendigt kan udbygges med yderligere beplantning, hvor der er afbrydelse i beplantningen, således at ledelinjerne kan virke som et sammenhængende netværk.

Påtaleretten tilkommer Vejdirektoratet (CVR-nummer 60729018) som vejbestyrelse for Holbækmotorvejen og Roskilde Kommune (CVR-nummer 29189404).

Nærværende bestemmelser tinglyses servitutstiftende på matr.nre.: • 1d Vindinge Lillevang, Vindinge • 8a og 25a Vindinge By, Vindinge

Ballerup, 3. december 2018

Dorte Ellegaard Ledende landinspektør

Oplysninger om servitutten:

Servitutten kan tinglyses uden ejers tiltrædelse.

Servitutten kan tinglyses med prioritet forud for anden gæld og servitutter.

Hjemmel:

Hjemlen til at tinglyse med forprioritet findes i statsekspropriationsloven, lovebekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, § 25 stk. 2.

Myndighed:

Navn:

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Rentemestervej 8
2400 København NV
26145171

Cvr-nr.:

Påtaleberettiget:

Navn:

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43

Cvr-nr.: 1577 København V
60729018

Påtaleberettiget:

Navn: Roskilde kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Cvr-nr.: 29189404

**Følgende servitutter
respekteres:**

Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0008a

Dato/løbenummer: 20.02.2019-1010518402
Dokumenttype: Servitut

**Elektronisk akt anmeldelse
information:**

Anmelder:

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
Rentemestervej 8
2400 København NV
Cvr-nr.: 26145171

Kontaktoplysninger:
komoe@komoe.dk

Bilag:

Bilagsreference: 6cae9cb4-4ea7-41e8-866d-1003b84b5698
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: Servitut om ledelinjer, anm. o

Bilagsreference: 219bfd78-c175-47f9-b0b7-cfcae6d49838
Bilag referencekode: Andet.
Beskrivelse af bilag: Tinglysningsrids, anm. o.pdf

Betalt tinglysningsafgift:

1.660 DKK

Tillægstekst:

Servitut med lovbestemt prioritet

Resultat af tinglysning

Ejendom:

Adresse: Øde-Hastrup-Vej 20
4000 Roskilde
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0025a
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0025t
Landsejerlav: Vindinge Lillevang, Vindinge
Matrikelnummer: 0001d
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0025s

Status:

Tinglyst

Tinglysningsdato:

22.02.2019 14:35:25

Dokumenttype:

Servitut

Dato/løbenummer:

22.02.2019-1010518498

Bemærkninger:

Servitut med lovbestemt prioritet.

Ejendom:

Adresse: Øde-Hastrup-Vej 30
4000 Roskilde
Landsejerlav: Vindinge By, Vindinge
Matrikelnummer: 0008a

Status:

Tinglyst

Tinglysningsdato:

22.02.2019 14:35:25

Dokumenttype:

Servitut

Dato/løbenummer:

22.02.2019-1010518498

Bemærkninger:

Servitut med lovbestemt prioritet.

BESTEMMELSER

der ved ekspropriation efter reglerne i statsekspropriationsprocesloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) i anledning af udbygning af Holbækmotorvejen, etape 1150, Fløng-Roskilde V, som servitut er pålagt nedennævnte ejendomme, og som vil være at sikre ved tinglysning:

Der henvises til medfølgende tinglysningsrids.

Anmærkning o – Servitut om ledelinjer

Berørte ejendomme pålægges servitut om beskyttelse af ledelinjer.

Servituttens skal sikre etablering af og beskyttelse af ledelinjer som væsentlige spredningskorridorer for fortrinsvis padder.

På hele det servitutbelagte areal må der ikke foretages ændringer i tilstanden af ledelinjerne.

Det skal tåles, at ledelinjerne om nødvendigt kan udbygges med yderligere beplantning, hvor der er afbrydelse i beplantningen, således at ledelinjerne kan virke som et sammenhængende netværk.

Påtaleretten tilkommer Vejdirektoratet (CVR-nummer 60729018) som vejbestyrelse for Holbækmotorvejen og Roskilde Kommune (CVR-nummer 29189404).

Nærværende bestemmelser tinglyses servitutstiftende på matr.nre.:

- 1d Vindinge Lillevang, Vindinge
- 8a og 25a Vindinge By, Vindinge

Ballerup, 3. december 2018

Dorte Ellegaard
Ledende landinspektør



Signatureforderung
 Areal, der pflanzenges. servitut des **höchsteren**, abm. d.

[illegible]

Merete Bøje

Fra: Henrik Nielsen <hnie@hofor.dk>
Sendt: 25. januar 2019 12:52
Til: Natur Miljø
Cc: Merete Bøje
Emne: SV: Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer matr.nr. 8a Vindinge, Roskilde Kommune, sagid 18/00233

Til Region Sjælland


HOFOR vil hermed kvittere for modtagelse af ansøgningen og oplyse, at HOFOR ikke har bemærkninger til ansøgningen som sådan.

Med råstofindvinding i indvindingsoplandet til Marbjerg og Solhøj Kildeplads modtager HOFOR gerne udkast til råstoftilladelse med hensyn til vurdering af stillede vilkår i forhold til grundvandsbeskyttelsen.

Med venlig hilsen

Henrik Nielsen
planlægger
Vandressourcer & Miljø
Miljø & Samarbejder

Direkte tlf.: 2795 4162
E-mail: hnie@hofor.dk



HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk

Fra: Henrik Nielsen <hnie@hofor.dk>
Sendt: 1. oktober 2019 16:01
Til: Natur Miljø
Cc: Mads Bisgaard
Emne: SV: Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 8a, 25a og 1d Vindinge By, Vindinge (sagsnummer 19/00165)

Til Region Sjælland

HOFOR kvitterer hermed for høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 8a, 25a og 1d Vindinge By, Vindinge [sagsnummer 19/00165] og komme med følgende bemærkninger til ansøgningen.


De tre matrikler ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og hovedsageligt inden for indvindingsoplandet til Marbjerg Kildeplads samt for den østlige del af matrikel 8 a i indvindingsoplandet til Solhøj Kildeplads (Værket ved Thorsbro). Ansøgningen ligger inden for området udlagt til råstofindvinding i råstofplanen, og HOFOR går derfor i lighed med tilsvarende ansøgninger ud fra, Regionen stiller sædvanlige vilkår til olieoplag og tankning samt tilsvarende tinglyst vilkår om, at der ikke må gødes eller sprøjtes i det ansøgte område.

Endvidere bør der som følge af gravning under grundvandsspejlet stilles vilkår om særlig vedligeholdelse af maskiner og materiel, så lækager og spild undgås, da lækager og spild vil være direkte i grundvandet.

Med venlig hilsen

Henrik Nielsen
planlægger
Vandressourcer
Plan, Vand og Spildevand

Direkte tlf.: 2795 4162
E-mail: hnie@hofor.dk



HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk

Merete Bøje

Fra: Henrik Nielsen <hnie@hofor.dk>
Sendt: 27. maj 2020 15:56
Til: Merete Bøje
Emne: SV: Høring af udkast til råstofindvindingstilladelse Øde Hastrup Grusgrav nord på matr.nr. 1d Vindinge Lillevang, 25a, Vindinge, 8a Vindinge og 8o Vindinge, Øde-Hastrup-Vej 20 og 30, 4000 Roskilde

Til Merete Bøje, Region Sjælland


HOFOR kvitterer for udkast til tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 8o Vindinge By, del af matr.nr. 8a Vindinge By, del af matr.nr. 25a Vindinge By, Vindinge og matr.nr. 1d Vindinge Lillevang, Vindinge, Øde-Hastrup-Vej 20 og 30, 4000 Roskilde (Regionens sagsnummer 18/00233)

Til vilkår 3.1.10, sidste bullet i udkastet skal HOFOR henstille til at benytte tidligere formulering af vilkåret til tilladelser i Øde Hastrup Graveområde: "Der må ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de arealer, der indgår i grusgraven eller de efterbehandlede arealer.", og med vilkår om, at det tinglyses på arealet.

Med venlig hilsen

Henrik Nielsen
planlægger
Vandressourcer
Plan, Vand og Spildevand

Direkte tlf.: 2795 4162
E-mail: hnie@hofor.dk



HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk



ROSKILDE
KOMMUNE

ROSKILDE STEN OG GRUS ApS
Øde-Hastrup-Vej 48
Vindinge
4000 Roskilde

**By, Kultur og Miljø
Miljø**

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ifm. råstofgravning under grundvandsspejl i Øde Hastrup Grusgrav Nord

23. juni 2020

Roskilde Sten og Grus har med ansøgning til Region Sjælland af d. 2. november 2018 ansøgt om tilladelse til indvinding af 500.000 m³ råstoffer, heraf 250.000 m³ under grundvandsspejl på matr. nr. 8o (tidligere del af matr. 8a) Vindinge By, Vindinge.

Sagsnr. 315152
Brevid. 3535165

Ref. GLOL/PLWB

Dir. tlf. 4631 3586
glennio@roskilde.dk

Roskilde Kommune har i den forbindelse tidligere sendt et udkast til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning jf. vandforsyningslovens § 26 i høring fra d. 24. juli til d. 21. august 2019. Tilladelsen blev aldrig endeligt meddelt, idet den jf. samordningsprincippet afventede Region Sjællands gravetilladelse.

Roskilde Sten og Grus har sideløbende hermed d. 16. august 2019 ansøgt om tilladelse til indvinding af max. 500.000 m³ råstoffer, heraf max. 250.000 m³ under grundvandsspejl på matr. nr. 8o og 25a Vindinge By, Vindinge samt matr. nr. 1d, Vindinge Lillevang, Vindinge. I denne ansøgning indgår de ansøgte mængder fra ansøgningen af d. 2. november 2018.

De to ansøgninger behandles nu i en samlet tilladelse med de oplysninger, som fremgår af ansøgningen af d. 16. august 2019. De ansøgte graveområder fremgår af bilag 1.

Afgørelse

Roskilde Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens¹ § 26 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af den tilladte råstofindvinding på 250.000 m³ råstoffer årligt under grundvandsspejlet på matr. 8o og 25a Vindinge By, Vindinge samt 1d Vindinge Lillevang, Vindinge.

¹ Lov om vandforsyning mv., LBK nr. 118 af 22. februar 2018

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



Når dele af et anlæg kræver tilladelse efter §7 i råstofloven², varetager regionsrådet kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for hele anlægget i forhold til miljøvurdering af projektet, jf. lov om miljøvurdering³ §17 stk. 2. På den baggrund har Roskilde Kommune ikke foretaget særskilt VVM-screening af grundvandssænkningen som følge af råstofindvindingen.

Tilladelsen efter § 26 i vandforsyningsloven meddeles på følgende vilkår.

Vilkår

1. Tilladelsen gives i relation til tilladelse til råstofindvinding i Øde Hastrup Grusgrav på matr. 8o og 25a Vindinge By, Vindinge samt 1d Vindinge Lillevang, Vindinge. Placeringen af graveområdet er angivet på Bilag 1.
2. Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning udløber samtidig med råstofindvindingstilladelsen for området, hvilket vil sige d. 23. juni 2030.
3. Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet må ikke overstige 250.000 m³/år, svarende til en midlertidig fortrængning af grundvand på 187.500 m³/år.
4. Indvindingsmængden af råstoffer under grundvandsspejlet for det foregående kalenderår (1. januar – 31. december) skal indberettes til Roskilde Kommune. Indberetningen skal ske digitalt og én gang om året, senest den 1. februar til drikkevand@roskilde.dk.
5. Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet må ikke forårsage en grundvandssænkning på mere end 50 cm ud over normal årstidsvariation, svarende til at grundvandsspejlet ikke må sænkes til under kote +34 i gravesø på matr. 8o og 25a.
6. Koten for vandspejlet skal pejles minimum 4 gange årligt. De 4 årlige pejlinger koten for vandskal fordeles ud over året, således at der udføres pejling inden for den første uge af januar, april, juni og oktober.

Indberetningen af pejleresultaterne skal ske digitalt og én gang om året, senest den 1. februar det efterfølgende år til drikkevand@roskilde.dk. Roskilde Kommune kan til enhver tid bede om at få pejledata udleveret. Såfremt pejlingerne viser større sænkninger end vurderet, skal Roskilde Kommunes miljøafsnit straks kontaktes.

Erstatningsansvar

² Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr. 124 af 26. januar 2017

³ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.



I medfør af vandforsyningslovens § 28 er den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v. foretages, erstatningspligtig for skader i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så vidt skaden kan tilregnes den skadelidte selv eller er en følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom, som skadelidte findes at burde bære risikoen for. I mangel af enighed afgøres erstatnings-spørgsmålet af taksationsmyndighederne. Taksationsmyndighedernes udgifter ved sagens behandling, bortset fra vederlag til formænd og sekretærer, betales forlods af tilladelsesmyndigheden efter vandforsyningslovens §§ 25-27.

Tilladelsen kan desuden tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig at være urigtige eller ændres væsentlig, jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 3.

Oplysninger i sagen

Ansøger oplyser, at den planlagte gravedybde er ned til 20-25 meter, svarende til ca. kote +30. Koten for grundvandsspejlet i Hedelandsformationen forventes at være ca. i kote +35-37. Indvindingen af råstofferne vil foregå ved vådgravning.

Der er ikke tidligere blevet meddelt tilladelse til råstofindvinding for arealerne på matr. 8o og 25a Vindinge By, Vindinge samt 1d Vindinge Lillevang, Vindinge. Der er dog foregået råstofgravning på arealerne syd for i en årrække.

Der foreligger således også en eksisterende tilladelse efter vandforsyningslovens § 20 til indvinding af vand fra gravesø på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge på 150.000 m³/år. Tilladelsen er gyldig indtil 1. juli 2025. Vandet fra søen vil blive brugt i forbindelse med støvbekæmpelse på de i nærværende ansøgte matrikler.

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at tilladelsen allerede udløber i 2025. Såfremt Roskilde Sten og Grus ønsker tilladelsen til indvinding af vand fra gravesø forlænget, skal der ansøges om dette i god tid inden tilladelsen udløber, idet tilladelser til indvindinger over 50.000 m³/år skal til politisk godkendelse i Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg.

Niras har for ansøger vurderet, at gravning under grundvandsspejlet i forbindelse med nærværende ansøgning vil medføre en maksimal sænkning på ca. 50 cm.

Kommunens behandling af sagen

Råstofindvinding under grundvandet medfører en midlertidig sænkning af grundvandsspejlet, og vi vurderer derfor at det kræver en tilladelse efter vandforsyningslovens § 26.

Grundvandsinteresser



Arealet er af Region Sjælland udlagt som råstofgraveområde. Det ansøgte areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og i indvindingsoplandet og delvist i det grundvandsdannende opland til Haraldsborg Vandværk (Fors). Fors A/S har dog varslet vandværket og indvindingen nedlukket, og Roskilde Kommune har på baggrund heraf tilbagekaldt indvindingstilladelsen til Haraldsborg Vandværk pr. 19. august 2020.

Jf. Roskilde Kommunes potentialekort forventes potentialet for det primære dybe grundvandsmagasin at findes i ca. kote +26-28, mens potentialet for det sekundære grundvandsmagasin (Hedelandsformationen) forventes i ca. kote +35-36.

Nærmeste anden aktive indvindingsboring er grundejers egen boring med DGU nr. 206.1862, som ligger på matr. nr. 8a, umiddelbart øst for det ansøgte graveareal. Boringen forsyner ejendommen på Øde Hastrup Vej 30 med drikkevand. I Jupiter-databasen findes der ingen oplysninger om boringsdybe, boreprofil eller pejledata for boring 206.1862. Det vides derfor ikke fra hvilket magasin boringen indvinder fra. Fra andre råstofgrave er der dog erfaring for, at råstofgravningen kun vil medføre en mindre og midlertidig grundvandssænkning. For at sikre, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af grundvandsspejlet, stiller Roskilde Kommune vilkår om pejling af vandspejlet.

Øvrige boringer i nærheden er DGU nr. 206.460 på Lillevangsvej 3 og boring med DGU nr. 206.505 på Lillevangsvej 15A-C, som begge ligger i en afstand på under 130 meter til graveområdet.

DGU nr. 206.460 anvendes ifm. vandinding af gartneri og har en gyldig indvindingstilladelse på 4000 m³/år. Jf. oplysningerne i Jupiter er boringen 36 meter dyb. Vandspejlet er ikke blevet pejlet siden 1955. Dengang blev vandspejlet pejlet til 30 meter under terræn, svarende til kote +22,5. Det tyder derfor på, at boringen indvinder fra det primære magasin, og at den midlertidige grundvandssænkning ifm. råstofgravningen ikke vil påvirke indvindingen fra boring 206.460.

DGU nr. 206.505 er jf. oplysningerne i Jupiter sløjfet/opgivet, og derfor ikke længere aktiv.

Kortlagte ejendomme

Nærmeste kortlagte lokalitet er en V1 kortlægning på matr. 8b, Vindinge By, Vindinge (lokalitet 265-20152). Ejendommen er kortlagt på V1 på baggrund af anvendelse som oplagsplads for en entreprenør. På matr. nr. 1e, Vindinge Lillevang, Vindinge er der ligeledes registreret en V1 kortlægning (lokalitet 265-20599). Ejendommen er kortlagt på baggrund af tidligere oplag af skrotbiler og nuværende anvendelse som beredskabsstation med dertilhørende tanke olieudskillere, vaske- og oplagspladser

Med de mindre sænkninger, som råstofindvindingen under grundvandsspejl vil medføre, vurderer Roskilde Kommune ud fra den nuværende viden ikke at der er risiko for,



at grundvandets strømningsretning vil ændres væsentligt ift. risiko for mobilisering af potentiel forurening.

§ 3-arealer og habitatvurdering

Der findes flere registrerede § 3-søer/vandhuller i en afstand af under 300 meter til graveområdet.

Der findes en bestand af spidssnuet frø og stor vandsalamander i et vandhul i kolonihaverne vest for graveområdet. Det er derfor sandsynligt, at disse arter også findes i vandhullet i graveområdet og i de to vandhuller øst for gravearealet. Begge arter er optaget på naturbeskyttelseslovens bilag IV. Der må ikke gives tilladelser, der kan beskadige arternes yngleområder.

Roskilde Kommune vurderer, at grundvandssænkningen som følge af råstofindvindingen ikke vil påvirke tilstanden i vandhullet i kolonihaverne væsentligt og kun i begrænset omfang i de to vandhuller øst for gravearealet, idet påvirkningen af vandspejlet forventes at være mindre end de normale årstidsvariationer.

Beskyttelsesområde – NATURA 2000

Det nærmeste Natura 2000-område er "Habitatområde 120 - Roskilde Fjord"/"Fuglebeskyttelsesområde 105 – Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø", som ligger ca. 3,2 km nordvest for det ansøgte graveområde. Indvindingen finder således sted i stor afstand fra nærmeste Natura 2000-område. På grund af det ansøgte afstand til Natura 2000-området samt vurdering af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, vurderes der ikke at være risiko for mulig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, under forudsætning af, at indvindingen sker som ansøgt. Der er således ikke pligt til at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området jf. § 7 i Habitatbekendtgørelsen⁴.

Samlet vurdering

Miljøstyrelsen har undersøgt om udvinding af råstoffer under grundvandsspejlet giver anledning til grundvandssænkninger i takt med udvindingen, men hvis der indvindes med vådgravning vurderes det ikke at medføre et vandressourceproblem, men blot en mindre omrokering af vandressourcen⁵.

For at verificere disse vurderinger af hensyn til den omkringliggende natur og særligt boringen på Øde Hastrup Vej 30, stiller Roskilde Kommune vilkår om, at grundvandsspejlet i gravesø på gravearealet ikke må sænkes til under kote +34 og at vandspejlet skal pejles 4 gange årligt (se vilkår 5 og 6).

⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1595 af 6. december 2018

⁵ Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet, Miljøprojekt nr. 526, 2000



Roskilde Kommune vurderer samlet set, at der kan meddeles tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og at en tilladelse hertil vil være natur- og miljømæssig forsvarlig, og ikke vil påvirke indvindingsinteresser vedrørende grundvand væsentligt.

Grundlag for afgørelsen

Følgende materiale danner grundlag for tilladelsen:

- Ansøgning fra Roskilde Sten og Grus af 16. august 2019
- Teknisk høringssvar fra Roskilde Kommune af 7. februar 2019 samt 8. november 2019
- Supplerende bemærkninger fra ansøgers rådgiver NIRAS i mail af 3. juli 2019

Partshøring

Udkast til nærværende tilladelse er sendt til udtalelse hos ansøger, boringsejer på Øde Hastrup Vej 30 og Region Sjælland. Partshøringen er foregået fra d. 2.-16. juni 2020. Der er ikke indkommet bemærkninger, som har givet anledning til væsentlige ændringer.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 23. juni 2020.

Klagevejledning, søgsmål og aktindsigt

Denne afgørelse kan i henhold til vandforsyningslovens § 75 til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 21. juni 2020. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen som du finder via www.naevneneshus.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Roskilde Kommune. Roskilde Kommune kommenterer herefter klagen og sender det til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ledsaget af sagens akter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Roskilde Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Jf. vandforsyningsloven § 78 stk. 1 har en klage ikke opsættende virkning. Dog må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger jf. § 78 stk. 3, eller medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. § 78 stk. 4.



Afgørelsen kan afprøves ved domstolen jf. § 81 i vandforsyningsloven. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, hvilket vil sige senest den 21. december 2020.

Side 7/9

Der gøres desuden opmærksom på, at der er ret til aktindsigt i sagen. Aftale om aktindsigt kan ske til undertegnede via e-mail: glennieo@roskilde.dk eller tlf. 46 31 35 86.

Venlig hilsen

Glennie Olsen
Miljømedarbejder

Kopi fremsendt til:

- Region Sjælland, Miljø og Ressourcer, Alléen 15, 4180 Sorø – Naturmiljo@regionsjaelland.dk
- Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
- Grundejer og boringsejer, Brian Norup Andersen, Øde Hastrup Vej 30 – sendt via digital post.


Bilag:

- Bilag 1: Kort over graveområde
- Bilag 2: Placering af vandindvindingsboringer og beskyttede naturområder



Bilag 2: Placering af vandindvindingsboringer og beskyttede naturområder

Side9/9





ROSKILDE
KOMMUNE

Roskilde Sten og Grus APS
Att.: Anders Jensen
Øde-Hastrup-Vej 48
4000 Roskilde

E-mail: aj@jstenoggrus.dk

Veje og Grønne Områder
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 30 00

kommunen@roskilde.dk
www.roskildekom.dk

Dispensation til at fjerne beskyttet dige i forbindelse med råstofinvinding på mat.nr. 7æ og 8o Vindinge By, Vindinge

23. juni 2020

Afgørelse

Roskilde Kommune meddeler dispensation til at fjerne et beskyttet jorddige, der ligger i skellet mellem matr.nr. 7æ og 8o Vindinge By, Vindinge.

Sagsnr.: 315343
Brevid. 3311743

Ref. NOSA

Dir. tlf. 30841682
noras@roskilde.dk

Afgørelsen er meddelt efter museumslovens § 29-j stk. 2, jf. § 29-a stk. 1.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen bliver påklaget rettidigt, må den ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Ansøgning

Roskilde Kommune har fra Region Sjælland modtaget Roskilde Sten og Grus ApS's ansøgning om tilladelse til grus indvinding på matr.nr. 8o Vindinge By, Vindinge.

Arealet, hvortil der er søgt om gravetilladelse, ligger i forbindelse med Roskilde Sten og Grus' eksisterende grusgrav ved Øde Hastrup, og det vil blive indvundet i sammenhæng med denne grusgrav.

Der ligger et beskyttet dige i skellet mellem det ansøgte areal på matr.nr. 8o Vindinge By, Vindinge og den eksisterende grusgrav på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge. Diget er en hindring for udnyttelsen af råstofferne på matr.nr. 8o Vindinge By, Vindinge, da indvindingen skal foregå ved gennemgravning af skel fra den eksisterende grusgrav og videre ind på den ansøgte matr.nr. 8o Vindinge By. Roskilde Sten og Grus søger derfor om dispensation til fjernelse af diget.

I ansøgningen oplyses det, at såfremt der ikke gives dispensation til fjernelse af diget, vil det betyde, at råstofferne ikke kan udnyttes optimalt, da en større mængde råstoffer vil gå tabt under diget og i graveskrænterne op mod diget. Det anslås, at den tabte

Åbningstider
Mandag-torsdag 10-15
Fredag 10-14

Telefontider
Mandag-onsdag 08-15
Torsdag 10-17
Fredag 08-14



mængde råstoffer vil være 5-600.000 m³, svarende til 1-2 års produktion på det ansøgte areal.

Side2/4

Lovgrundlag

Ifølge museumslovens § 29-a, stk. 1 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Kommunen kan ifølge § 29-j, stk. 2 i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 29-a, stk. 1.

Det fremgår af gældende bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende, at bestemmelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1 omfatter diger, der er angivet på kortbladet for det pågældende område i Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992. Det aktuelle dige er omfattet af dette kortværk.

Desuden omfatter beskyttelsen alle stendiger, diger der ejes af offentlige myndigheder og andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Af vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, juni 2009 fremgår det, at forbuddet mod at ændre digers tilstand er et udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i at bevare sten- og jorddigerne. Det er ikke en tilstrækkelig begrundelse for et indgreb, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse heri. Formuleringen, at der kun "i særlige tilfælde" kan dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer indebærer, at dette kun kan ske sjældent. Det gælder for væsentlige indgreb så som nedlæggelse af et dige. Med "særlige tilfælde" sigtes til så væsentlige samfundsmæssige interesser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre.

Vurdering

Området der søges om gravetilladelse på, er udlagt som råstofgraveområde. Diget er registreret som ca. 375 m langt. Roskilde Kommune har besigtiget diget og konstateret, at det er vanskelig at erkende i marken. Dog vurderes det, at der er kortere strækninger med brudstykker af et sammenfaldet jorddige.

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der er tale om bortgravning af mindre rester af et jorddige, der ikke har nogen væsentlig kulturhistorisk værdi. Endvidere finder Roskilde Kommune, at det er vigtigt, at råstofressourcen udnyttes optimalt det pågældende sted. Der kan på den baggrund meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber ved midnat (kl. 23.59) på dagen for klagefristens udløb.

Følgende kan klage over en afgørelse:



- 1) adressaten for afgørelsen
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- 3) offentlige myndigheder
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter loven om nationalparker
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved at anvende Klageportalen. Du finder Klageportalen på Nævnenes Hus's hjemmeside, - følg dette link <https://naevneneshus.dk> og tryk på boksen "Start din klage her". På Nævnenes Hus's hjemmeside finder du også informationer og vejledning om at klage.

En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen finder du også på hjemmesiden. Gebyret for klage tilbagebetales, hvis:

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dato afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen
Nora Salling
Landinspektør

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
- DN Roskilde, e-mail: roskilde@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: roskilde@friluftsradet.dk
- DOF, e-mail: natur@dof.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, e-mail: post@slks.dk
- Naturstyrelsen, e-mail: nst@nst.dk
- Roskilde Museum, e-mail: museumslov@romu.dk
- Charlotte Greve, Niras, e-mail: chg@niras.dk



ROSKILDE
KOMMUNE

Veje og Grønne Områder

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

kommunen@roskilde.dk
www.roskilde.dk

Dispensation til at fjerne en sø på matr.nr. 8o Vindinge By, Vindinge

23. juni 2020

Niras har på vegne af Roskilde Sten og Grus ansøgt om tilladelse til at indvinde råstoffer på ovennævnte ejendom. Indvindingen af råstoffer vil medføre at en beskyttet sø på 1600 m², jf. naturbeskyttelseslovens § 3, vil blive gravet bort.

Sagsnr. 329631
Brevid. 3384073

Ref. MOVI

Afgørelse

Roskilde Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3, til at fjerne søen på matr.nr. 8o Vindinge By, Vindinge. Dispensationen bliver givet på følgende vilkår:

Dir. tlf. 46 31 37 81
mortenv@roskilde.dk

- Der skal etableres to erstatningssøer af samme størrelse som den der bliver fjernet, dvs. to søer på hver 1600 m²
- Erstatningssøerne skal etableres ved retableringen af grusgraven
- Erstatningssøerne skal etableres med svagt skrånende bredder med hældning på højst 1:4
- Der må ikke etableres øer i søerne
- Der må ikke udsættes, opdrættes eller fodres ænder, fisk eller krebs i erstatningssøerne
- Der må ikke plantes træer eller buske der kan kaste skygge på vandfladen

Oplysninger om sagen

Søen, der vil blive fjernet, har en størrelse på 1600 m². Den er næringsrig og delvis tilgroet med pilekrat og sumplanter som eng-rørhvene, stiv star og gul iris. Der findes ikke undervandsplanter i søen. Der er ikke fundet arter, som er optaget på naturbeskyttelseslovens bilag 3, såkaldte bilag IV-arter. Padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander findes dog på nærliggende lokaliteter, og det er sandsynligt at de også findes i denne sø. Roskilde Kommune vurderer, at det er af væsentlig samfundsmæssig betydning at indvinde råstofferne i området. Samtidig har søen ikke stor naturmæssig værdi, og en eventuel forekomst af spidssnudet frø og stor vandsalamander i området vil ikke blive udryddet som følge af dispensationen. Årsagen er, at begge arter findes i en sø 520 m vestsydvest for søen, der fjernes. Det er sandsynligt, at begge arter vil kunne genindvandre derfra til erstatningssøerne. Der er derfor tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde, at kommunen giver en

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



dispensation. Vilkårene for dispensationen skal sikre, at de nye erstatningssøer får så stor biologisk og landskabelig værdi som muligt.

Side2/3

Der står i perioder pletter med vand på marken, hvor råstofindvindingen skal foregå. Disse vandsamlinger har endnu ikke udviklet et for søer naturligt plante- og dyreliv. Derfor er disse vandsamlinger ikke beskyttede søer, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Umiddelbart nord for det vandhul, der fjernes, findes et regnvandsbassin, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som beskyttet natur. Roskilde Kommune vurderer, at regnvandsbassinet ikke vil tørre ud pga. råstofindvindingen, da det til stadighed vil få tilført vand fra motorvejen.

Klagevejledning

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber ved midnat (kl. 23.59) på dagen for klagefristens udløb.

Følgende kan klage over en afgørelse:

- 1) adressaten for afgørelsen
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- 3) offentlige myndigheder
- 4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- 5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Du kan klage via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. I klageportalen er der korte hjælpe tekster, der guider dig igennem forløbet med indtastning af en klage.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dato afgørelsen er meddelt.



Venlig hilsen

Side3/3

Morten Vincents
Biolog

Bilag: kort med angivelse af sø, der fjernes

Kopi til:

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, hovedforeningen, dnroskilde-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde, roskilde@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, hovedforeningen, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling København, plan@dof-roskilde.dk


Danmarks Jægerforbund, poulk@privat.dk

Friluftsrådet, Roskildekretsen, roskilde@friluftsradet.dk

Dansk Botanisk Forening, nbu@botaniskforening.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Roskilde Museum, roskildemuseum@roskilde.dk



Målforhold

1:12094

Dato

04-02-2020

Udskrevet af

Morten Vincents

Merete Bøje

Fra: Charlotte Meyer <info@frederiksens-frugtplantage.com>
Sendt: 7. juni 2020 21:19
Til: Tina Christoffersen
Emne: Høring vedr. råstofudvinding i området mod Vindinge Lillevang -Frederiksens Frugtplantage

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alleen 15

4180 Sorø

Mail: tc@regionsjaelland.dk

Roskilde, den 7. juni

2020

Indsigelser ifb. Med Høring vedr. råstofudvinding i området mod Vindinge Lillevang

Undertegnede er ejere og beboere af matrikel 3a og 4a Vindinge Lillevang, Lillevangsvej 3, 4000 Roskilde. Her bor vi som en familie med 2 voksne og 3 børn. Vi driver endvidere Frugtplantage med frugtavl, selvpluk, distribution, æblemostproduktion/salg, gårdbutik, samt endvidere virksomheden KM Skoventreprise ApS på matriklerne.

Frugtplantagen består af min. 6000 frugttræer, samt en hel del bærbuske og nøddetræer, hvilket udgør en stor værdi. Det er endvidere Roskilde ældste og eneste fungerende frugtplantage med mange besøgende.

Vi afviser at kunne enhver godkendelse af råstofudvinding på området matrikel 1d Vindinge Lillevang, 8a Vindinge, 25a Vindinge 80 Vindinge, da en sådan vil forringe såvel vores virksomhed som Frugtavl og distribution, samt vores privatbolig og familien helbred.

Vi har et igangværende projekt med indretning af café og kursusvirksomhed, samt flere kunsthåndværks-værksteder, hvilket vil være umuligt at gennemføres pga. støvgener og støj.

Dette vil betyde et kæmpe årligt tab.

I forbindelse med driften af vores virksomhed Frederiksens Frugtplantage tages forbehold for erstatning ifb. med:

- At grundvandet nedsættes en del, vil dette have en væsentlig påvirkning af vores egen private vandboring -uagtet for hvilken periode der er tale om,
- For udtørring af frugtplantagen, så plantagen giver et væsentligt ringere udbytte eller i værste fald går til -uagtet for hvilken periode der er tale om,
- Støv på frugttræer som er væksthæmmende,
- Støv på træernes frugter, som ødelægger frugter og hindre selvpluk-virksomhed og salg,

I forbindelse med ovenstående ser vi os nødsaget til, at pålægge Roskilde sten & grus ApS og Region Roskilde erstatningsansvar for forringelse af Frugtplantagen, privatbolig, produktionsbygninger, grundvand og familiens heldbred mm.

Vi er af den overbevisning, at en sådan råstofindvinding af dette område vil ødelægge vores ejendom, erhverv, levebrød og helbred og vil bede om en afklaring og løsning på disse konsekvenser.

Vi føler os overset i ansøgningen, da vi er tættest berørte, bor her helårligt (altså ikke deltids som kolonihaverne), og stort set ikke er nævnt i materialet. Der er ikke fremsat nogen form for tilbud, foretaget de nødvendige undersøgelser jf. miljø, forurening og/eller hensyn til den ellers alt-afgørende "grønne ring", som jo i den grad berøres.

Afstanden til beboelser, bygning mv. kan ikke overholdes, da der er 20 meter fra vores hus til det område, hvor man ønsker at grave. Det skal pointeres at der er en del længere afstand til de omtalte kolonihaver, hvor Roskilde kommen har påkrævet en min. afstand på 50 m -og dette kun pga. at det er fritidsboliger -ikke helårs-familiebolig som vores bolig, hvor den påkrævede afstand er en del mere.

Vi ser endvidere heller ingen steder i materialet beskrevet, hvorledes en støjvold udformes -her tænker vi højde, effekt osv.?

Det må endvidere påpeges, at en sådan støjvold ikke hindre støj fra køretøjers trafik fra udvindingsområdet ad Vindingevej og videre forbi/udfor vores privatbolig, da en støjvold vil "kaste" støjen fra køretøjerne retur mod vores ejendom, hvor der ingen støjværn er opsat.

Vi beder endvidere om afklaring på hvorledes det overhovedet kan komme på tale, at behandle en ansøgning om gravetilladelse af et område som dette som både er bevaringsværdigt, Værdifuldt kulturmiljø og hvorpå der tillige er gjort fortids-fund?.

Hilsen

Inge Eva Jensen,

Charlotte & Kasper Meyer

Lillevangsvej 3

4000 Roskilde

Mail: info@frederiksens-frugtplantage.com samt

Fam.meyer@hotmail.com



Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Codex Advokater P/S
Damhaven 5 C
7100 Vejle

16. marts 2020

Journalnr.: 218701

Advokat:
Mads Kobberv
mko@codexlaw.dk

Sekretær:
Lene Fjord Hocksdahl
lfh@codexlaw.dk

Råstofindvindingstilladelse og infrastrukturanlæg

1. Indledning

Region Sjælland har bedt mig udarbejde et notat omkring en problemstilling, der berører, hvilken kobling der er mellem regionens råstofindvindingstilladelser og lednings-/anlægsrettigheder (eventuelt tinglyste) på de ejendomme, som indvindingstilladelsen skal foregå på.

Problemstillingen er af generel karakter, men jeg kan forstå, at det er regionens diskussioner med et elselskab, der har afstedkommet regionens henvendelse til mig. Jeg har ikke fået udleveret sagsakter knyttet til konkrete sager.

2. Råstofindvindingstilladelser

Råstofindvinding kræver tilladelse efter råstofloven. Når regionen skal tage stilling til, om tilladelse skal gives, skal der foretages en afvejning af en række forskellige hensyn anført i råstoflovens § 3 (med min fremhævelse):

*"Ved lovens anvendelse skal der **på den ene side** lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. **På den anden side** skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige inte-*

*resser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, **infrastrukturanlæg**, herunder **energiproducerende anlæg**, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold."*

Bestemmelsens karakter af afvejningsbestemmelser fremgår meget tydeligt af ordene "på den ene side" og "på den anden side".

Fra lovbemærkningerne til 1991-hovedloven kan følgende fremhæves:

"Bestemmelsen indeholder i lighed med 1977-lovens § 3 en udtømmende opregning af de hensyn, der skal vurderes og afvejes imod hinanden ved afgørelsen af, om en tilladelse til råstofindvinding skal gives eller ej ..."

Praksis viser, at der er en *pligt* til at afveje de hensyn, der fremgår af lovens § 3, men omvendt ikke nogen ret til at inddrage andre hensyn i denne afvejning.

Der kan fx henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sag 18/04969 af 1. februar 2019. Her havde regionen givet tilladelse til råstofindvinding, men denne tilladelse ophævede nævnet med følgende begrundelse:

*"Det fremgår af råstoflovens § 3, at der ved lovens anvendelse på den ene side skal lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, **infrastrukturanlæg**, herunder **energiproducerende anlæg**, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.*

....

Råstofindvinding skal som altovervejende hovedregel foregå i de områder, som er udlagt hertil i råstofplanen, medmindre der er særlige grunde til at fravige dette. Herved sikres, at indvindingen sker efter en samlet overordnet afvejning af de hensyn, der fremgår af råstoflovens § 3. Desuden sikres, at de berørte borgere, myndigheder og erhvervsinteresser inddrages i udpegningen af graveområder, og at man efterfølgende kan regne med, hvor råstofindvindingen vil foregå.

En afvejning af hensynene i råstoflovens § 3 på baggrund af de konkrete forhold kan dog føre til, at der ikke kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i et udlagt graveområde, eller at der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding uden for de udlagte graveområder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at Region Syddanmark i forbindelse med udarbejdelsen af den påklagede afgørelse har foretaget den vurdering og afvejning af hensyn, der kræves ved afgørelser efter råstofloven, jf. råstoflovens § 3.

...

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på baggrund af Region Syddanmarks manglende afvejning af hensynene i råstoflovens § 3, at regionens afgørelse af den 1. februar 2018 lider af en væsentlig retlig mangel."

At et område er udlagt som et graveområde i råstofplanen ændrer altså ikke ved, at der skal foretages en individuel § 3-afvejning i den enkelte ansøgningssag.

3. Rettigheder over ejendomme

Tredjemand kan have rettigheder over anden mands faste ejendom af forskellig karakter, som en råstofindvinding kan karambolere med. Blot som eksempel kan nævnes færdselsrettigheder, jagtrettigheder eller andre rettigheder.

Rettigheder kan være tinglyste eller utinglyste. En utinglyst rettighed er som sådan ikke af mindre værdi eller mindre gældende end en tinglyst ret, men en utinglyst ret kan fortrænges af en part, der erhverver den pågældende ejendom uden kendskab til den utinglyste ret, ligesom en utinglyst ret kan fortabes i en konkurs-/dødsbosituation.

4. Kobling – eller mangel på samme – mellem råstofindvindingstilladelser og tredjemands rettigheder over fast ejendom

En tilladelse efter råstofloven fortrænger *ikke* tredjemands rettigheder over ejendommen. Er der således fx en ledningsejer, der har en rettighed over en ejendom, hvor der er søgt om indvindingstilladelse, fortrænger indvindingstilladelsen ikke denne ret.

Det er ikke det samme som, at fx ledningsrettigheder over ejendommen er uden betydning for regionens behandling af en råstofansøgning. De kan spille ind på 2 måder:

1. Hvis eksisterende ledninger (eller andre rettigheder) påvirker indvindingsmulighederne derved, at der er væsentlige dele af arealet, der ikke umiddelbart kan udgraves, eller indvindingen vil fordre, at der afholdes store udgifter til ledningsflytning mv., vil det skulle indgå i vurderingen af, om tilladelse bør gives, jf. afvejningsreglen i § 3. Ikke at der ikke kan gives tilladelse, fordi ledninger i givet fald skal flyttes, eller omvendt må respekteres og dermed ikke skal flyttes, men det skal indgå i den samlede vurdering.
2. Ekspropriationshjemlen i råstoflovens § 27 kan i særlige tilfælde overvejes, hvor en rettighed forhindrer, at en i sammenhængen væsentlig råstofindvinding kan udnyttes. Bestemmelsen giver med et citat fra vejledningen blandt andet mulighed for at ekspropriere:

"... private rettigheder over fast ejendom, f.eks. leje- eller brugsrettigheder."

Med disse modifikationer mener jeg ellers, at hovedreglen må stå fast, nemlig at de rettigheder, som ledningsejere eller andre tredjemænd har, ikke kan anfægtes af en råstofindvindingstilladelse og dermed ikke er noget, som indvindingstilladelsen kan styre.

På tilsvarende vis indebærer en tilladelse til råstofindvinding på et areal ikke, at offentligretlige krav i henhold til anden lovgivning ikke skal iagttages. Det gælder krav om tilladelse efter anden lovgivning eller direkte bindende forskrifter, som de fx findes i bekendtgørelsen om arbejder i nærheden af elektriske anlæg. Når der således i denne bekendtgørelse gælder nogle afstandskrav, er det ikke noget, som råstofindvindingstilladelsen kan ændre på. Af samme grund mener jeg ikke, at det er noget, som indvindingstilladelsen skal vilkårsfastsætte, ligesom det ikke skal vilkårsfastsættes, at der gælder nogle regler om arbejdsmiljø, råstofafgift mv., som også skal iagttages. Der er dog ikke noget til hinder for, at regionen i indvindingstilladelsen vejledende gør opmærksom på de andre regler, som, regionen vurderer, er mest relevante i den konkrete sammenhæng.

Jeg mener således heller ikke, at tilladelsen skal "blande sig" i det slagsmål, der kan komme mellem grundejer og ledningsejer, herunder om fortolkningen af det såkaldte gæsteprincip. Et princip, der kort fortalt går ud på, at en ledning er "gæst" hos grundejeren og derfor må flytte sig, hvis det bliver nødvendigt, medmindre der er betalt for at få lov at være "gæst".

Jeg synes derfor også, at man i råstofvejledningen går for langt i vejledningens afsnit 9.6. Jeg har ikke noget problem med den del af vejledningens afsnit 9.6, der går på høring og beskrivelser af nogle typiske ledningsproblemstillinger. Når det imidlertid i afsnit 9.6.4.1 anføres:

"Det anbefales, at det i vilkår for indvindingstilladelsen anføres, hvordan anlægget skal ombygges, og hvilke aftaler, der ligger til grund for dette."

Det anbefales, at kommunernes råstofforvaltning i forbindelse med gravetilladelse lader udarbejde et rids, der viser tilstedeværelsen af eventuelle ledningsanlæg. I vilkårene for gravetilladelsen anføres minimumsafstande for gravning ved ledningsanlæg, max. skråningsanlæg og eventuelle krav til kørsel over ledningsanlæg og under luftledninger.

Endvidere anbefales, at det i tilladelsen anføres hvilke krav, der gælder for gravearbejde nær og under elanlæg, teleanlæg og gasledninger. Der henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen og pjecerne "Pas på ledningerne og livet", "Pas på telefonkablerne" og "Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger".

Jeg er som anført enig i, at ledningsforhold skal indgå i vurderingen af, om tilladelse skal gives, men gives der tilladelse, mener jeg ikke, at det i vilkårsform skal fastlægges, hvor der må eller ikke må graves af hensyn til tredjemands rettigheder.

Her mener jeg, at det er fuldt tilstrækkeligt vejledende (det vil sige ikke som et vilkår) at anføre, at tredjemands tinglyste såvel som utinglyste rettigheder over ejendommen og krav i henhold til anden lovgivning (fx bekendtgørelsen om arbejder i nærheden af elanlæg) skal respekteres, og at det forhold, at der er givet indvindingstilladelse, altså ikke ændrer herpå.

Jeg synes også, at det kan være en udmærket ide i selve råstoffilladelsen at anføre de rettigheder omkring fx ledninger, som regionen er bekendt med – ikke som et vilkår, men som en information. Det vil i tilknytning hertil samtidig kunne anføres, at hvorvidt der er øvrige tredjemands rettigheder – tinglyste eller ikke tinglyste – er et anliggende, som indvinderen selv må få afklaret hos lodsejeren, så indvinderen undgår at iværksætte en indvinding, der strider imod tredjemands rettigheder over ejendommen.

Med venlig hilsen

Mads Kobberø